




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X014RCQ1

OBJEDNÁVKA

**Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.**

Objednávka číslo : 2020/004677/KOM/DO
Datum vyhotovení : 19.06.2020
Termín plnění : 20.07.2020

Dodavatel :

Markus - provádění staveb s.r.o.
Poříčí 2425/15
67801 Blansko

IČO: 27684911
DIČ: CZ27684911

Odběratel :

město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:
329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás provedení úpravy cest na hřbitově v Lažánkách dle předložené projektové dokumentace a a Vámi zpracovaného rozpočtu

Cena plnění (včetně DPH):

391 461,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklár
vedoucí odboru komunální údržby
město Blansko

Vyřizuje: Vitek Milan Ing.
Telefon:
Fax:
E-mail: vitek@blansko.cz

Podpis příkazce operace:
Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	200531	Úprava cest na hřbitově, Lažánky	
Objekt:	01	Úprava cest na hřbitově, Lažánky	
Rozpočet:	3	Úprava cest na hřbitově, Lažánky	
Objednatel:	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko	IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	
Zhotovitel:	Markus - provádění staveb s.r.o. Poříčí 2425/15 67801 Blansko	IČO: 27684911 DIČ: CZ27684911	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
12	Odkopávky a prokopávky	HSV				
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				
28	Zpevňování hornin a konstrukci	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	200531	Úprava cest na hřbitově, Lažánky
O:	01	Úprava cest na hřbitově, Lažánky
R:	3	Úprava cest na hřbitově, Lažánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON Ostatní náklady						
1	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	135,00000		
		Fakturováno dle skutečnosti : 135,0		135,00000		
2	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm (poplatky za uložení betonových stupňů) POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	6,75000		
		Fakturováno dle skutečnosti : 6,75		6,75000		
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	75,00000		
		- odkop zeminy v místě mlatové cesty : 75,0		75,00000		
9	130001101R00	Příplatek za ruční odkopávku	m3	75,00000		
10	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	75,00000		
11	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	150,00000		
		+20m : 75,0*2		150,00000		
12	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	75,00000		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	75,00000		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	75,00000		
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
15	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	50,00000		
16	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	7,50000		
		- pokládka ornice v místě betonových stupňů (vč. nákupu ornice) : 50,0*0,15		7,50000		
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,50000		
18	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,50000		
19	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	7,50000		
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	300,00000		
		úprava pláně mezi terénem a podkladní vrstvou :				
		- zhutnění pláně pod mlatovou cestou : 300,0		300,00000		
21	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	50,00000		
		úprava povrchů po odstranění betonových stupňů : 50,0		50,00000		
22	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	50,00000		
23	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	1,50000		
24	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	50,00000		
25	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	7,50000		
26	185851111R00	Zálivka rostlin	m3	7,50000		
Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí						
27	289972111R00	Položení geomříže, ochrana svahů a skalních těles	m2	50,00000		
28	568119111R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	50,00000		
29	673131297R	Rohož kokosová mulčovací Geomat K-PF 1,2x30 m s PP síťovinou a fólií proti plevelu	m2	55,00000		
		+10% : 50,0*1,1		55,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
30	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	182,90000		

Položkový rozpočet

S:	200531	Úprava cest na hřbitově, Lažánky
O:	01	Úprava cest na hřbitově, Lažánky
R:	3	Úprava cest na hřbitově, Lažánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ocelová pásnice 100x6mm a ukotvení pásnice ocelovými trny : 182,9

- osazení ocelové pásnice podél mlatové cesty ve strmých svazích :

- ukotvení pásnice ocelovými trny .

31	13322803R	Tyč ocelová plochá jakost S235 100x 6 mm 11375	t	0,18290		
----	-----------	--	---	---------	--	--

Díl: 5 Komunikace

32	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	280,00000		
----	--------------	--	----	-----------	--	--

33	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	280,00000		
----	--------------	---	----	-----------	--	--

34	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	t	71,40000		
----	------------	--	---	----------	--	--

35	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	2,70000		
----	--------------	--	----	---------	--	--

36	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	2,70000		
		- příčné prahy z žulových kostek 100x100x100mm : 2,7		2,70000		

37	58380120 10	Kostka dlažební drobná 10/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	2,75400		
		+2% : 2,7*1,02		2,75400		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

38	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	12,76839		
----	--------------	--	---	----------	--	--

39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	96,24468		
----	--------------	--	---	----------	--	--

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

40	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	2,70000		
		vybourání betonových stupňů : 2,7		2,70000		
		- odstranění stávajících betonových stupňů vč. lože				

41	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,94000		
----	--------------	---	---	---------	--	--

42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,94000		
----	--------------	--	---	---------	--	--

43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,46000		
----	--------------	--	---	----------	--	--

44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,94000		
----	--------------	--	---	---------	--	--

45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	23,76000		
----	--------------	---	---	----------	--	--

46	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	5,94000		
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	--

Díl: VN Vedlejší náklady

47	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
----	----------	---------------------	--------	---------	--	--

48	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		
----	----------	--------------	--------	---------	--	--

49	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
----	------------	---------------------	--------	---------	--	--

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

--