


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2020/0203

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ulice Palackého – II. etapa, Neratovice“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Neratovice**
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
Technický zástupce: 
- Bankovní spojení:
2. **Zhotovitel:** **OK Stavby s.r.o.**
Mělnická 73
277 11 Libiš
- Registrace: OR oddíl C vložka 62116 u Městského soudu v Praze
Smluvní zástupce: 
- IČ: 267 63 982
DIČ: CZ26763982
Bankovní spojení: 

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ulice Palackého – II. etapa, Neratovice“ ze dne 12.03.2020, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele:

- Úprava kanalizačních šachet a uličních vpustí dle požadavku VKM a.s., změna výšky stožárů veřejného osvětlení ze 4 m na 6 m, změna bodů napojení veřejného osvětlení, bourací práce, oprava kamenné zdi a změna velikosti žulové dlažby

dle přiloženého rozpočtu víceprací.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	13 899 076,33 Kč
Původní celková cena včetně DPH:	16 817 882,43 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	4 167 895,40 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	5 043 153,43 Kč
Celková cena za dílo vč. víceprací a vč. DPH:	21 861 035,86 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rozpočet víceprací

V Neratovicích, dne **18-06-2020**

[Redacted signature area]

za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký
starosta města



V Libiši, dne **18.6.2020**

[Redacted signature area]

za zhotovitele:

jednatel

[Redacted signature area]

1 UV, kan. šachet-požadavek VKM	45 360,80 Kč
2 změna stožáry	115 033,25 Kč
3 napojení VO	22 075,00 Kč
4 bourání betonu	27 221,25 Kč
5 opěrná zed požadavek NPU	218 158,52 Kč
6 změna dlažby požadavek NPU	3 740 046,58 Kč
celkem	4 167 895,40 Kč



STAVBY s.r.o.

OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš

Rekonstrukce komunikace ulice Palackého, II. etapa, Neratovice

Rozpočet - vícepráce 1

Po místním šetření s VKM v zastoupení panem Fuksou byl vznešen požadavek na úpravu kanalizačních šachet (KŠ) a uličních vpustí (UV). KŠ - zákrytová deska se musí vyměnit za kónus. Poklop si dodají VKM. UV- se musí vybudovat z monolitu a to tak aby, leželi přímo na stoce kanalizace a bylo umožněno čištění.

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01				45 360,80
001: Zemní práce				7 452,06
1 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,850	155,00	1 681,75
2 Přilepek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,850	10,00	108,50
3 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,850	20,00	217,00
4 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,850	20,00	217,00
5 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,850	115,00	1 247,75
6 Uložení sypaniny na skládky	m3	10,850	5,00	54,25
7 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,000	100,00	1 900,00
8 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,600	85,00	476,00
9 Štěrkopisek netříděný zásypový	t	11,480	135,00	1 549,80
008: Trubní vedení				37 908,75
10 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	2,000	1 950,00	3 900,00
11 Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	455,00	910,00
12 Odstranění vyrovnávacího prstence kanalizační šachty	kus	2,000	75,00	150,00
13 Odstranění kónusu kanalizační šachty	kus	2,000	195,00	390,00
14 Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS	kus	2,000	545,00	1 090,00
15 Kanalizační kónus TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
16 Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	120,00	240,00
17 Kanalizační vyrovnávací prstenec TBW-Q 100/625/120	kus	2,000	455,00	910,00
18 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	695,00	1 390,00
19 Obetonování uliční vpustí betonem prostým tř. C 12/15 otevířený výkop	m3	6,750	2 785,00	18 798,75
20 Bednění pro obetonování uliční vpustí	m2	18,000	285,00	5 130,00
Cena celkem bez DPH				45 360,80
DPH 21%				9 525,77
Cena celkem s DPH				54 886,57

Datum: 13.5.2020

Vypracoval: [REDACTED]



STAVBY s.r.o.

OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libeň

Rekonstrukce komunikace ulice Palackého, II. etapa, Neratovice

Rozpočet - vícepráce 2

Změny výšky stožáru z 4m na 6m - vyšlo z požadavku správce sítě FCC (v zastoupení panem Makovcem). Z důvodu, aby byla zachována obslužnost nákladními automobily technických služeb čtvrti. Nákladní vozy dosahují výšky cca 3,5m. Zejména při pověšení vánočních ozdob....

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01				115 033,25
21-M: Elektromontáže silnoproud				89 760,00
1 Stožár parkový kuželový atypický pozinkovaný pro osazení svítidla ve výšce 6m - výchozí typ Azteca 4/60. včetně nátěru barvou černou komaxit dle barvy svítidla. dvojce dvířka ke svorkovnicím spodní díl D 156 mm z důvodu zatažení až 6ti kabelů redukční nást	kus	17,000	16 015,00	272 255,00
2 Stožár parkový kuželový atypický pozinkovaný pro osazení svítidla ve výšce 4m - výchozí typ Azteca 4/60. včetně nátěru barvou černou komaxit dle barvy svítidla. dvojce dvířka ke svorkovnicím spodní díl D 156 mm z důvodu zatažení až 6ti kabelů redukční nást	kus	-17,000	10 735,00	- 182 495,00
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				25 273,25
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	-18,000	765,00	-13 770,00
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	-8,000	550,00	-4 400,00
Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	-8,000	2 235,00	-17 880,00
Trubka pro vetknutí stožáru - DN200-250 včetně otvorů pro zatažení kabelů	ks	-17,000	680,00	-11 560,00
Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	-9,000	255,00	-2 295,00
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	18,000	765,00	13 770,00
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	14,450	550,00	7 947,50
Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	14,450	2 235,00	32 295,75
Trubka pro vetknutí stožáru - DN300 včetně otvorů pro zatažení kabelů	ks	17,000	1 095,00	18 615,00
Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	10,000	255,00	2 550,00
Cena celkem bez DPH				115 033,25
DPH 21%				24 156,98
Cena celkem s DPH				139 190,23

Datum: 25.5.2020

Vypracoval: XXXXXXXXXX



STAVBY s.r.o.

OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš

Rekonstrukce komunikace ulice Palackého, II. etapa, Neratovice

Rozpočet - vícepráce 3

Z důvodu funkčnosti VO a z okružování je nutné body napojení zrealizovat dle požadavku správce sítě FCC.

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01				22 075,00
- 21-M: Elektromontáže silnoproud				6 055,00
1 Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	1,000	275,00	275,00
2 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	20,000	25,00	500,00
3 Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	20,000	39,00	780,00
4 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	20,000	33,00	660,00
5 Kabel CYKY 4x16 - J	m	20,000	170,00	3 400,00
6 Geodetické zaměření kabelu VO	m	20,000	22,00	440,00
- 46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích				16 020,00
7 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	20,000	345,00	6 900,00
8 Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	20,000	95,00	1 900,00
9 Písek pro kabelové lože	m ³	1,900	650,00	1 235,00
10 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	135,00	135,00
11 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	5,000	30,00	150,00
12 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	20,000	15,00	300,00
13 Kabelová výstražná fólie š 25 cm	m	20,000	10,00	200,00
14 Kabelové prostupy z trub plastových do rýh s obsypem, průměru do 15 cm	m	20,000	85,00	1 700,00
15 Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	20,000	65,00	1 300,00
16 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	110,00	2 200,00
Cena celkem bez DPH				22 075,00
DPH 21%				4 635,75
Cena celkem s DPH				26 710,75

Datum: 28.5.2020

Vypracoval: [REDACTED]



STAVBY s.r.o.

OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Líbň

Rekonstrukce komunikace ulice Palackého, II. etapa, Neratovice

Rozpočet - vícepráce 4

Jedná se o staré betonové patky, které kvůli změně nivelety zasahují do konstrukce vozovky.

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01				27 221,25
- R97: Ostatní bourací práce				21 960,00
1 Bourání betonu prostého neprokládaného	m3	9,150	2 400,00	21 960,00
- 99: Přesuny hmot a sutí				5 261,25
2 Vodorovná doprava sutí na skládku	t	22,875	70,00	1 601,25
3 Poplatek za skládkovné sutí a vybouraných hmot	t	22,875	160,00	3 660,00
Cena celkem bez DPH				27 221,25
DPH 21%				5 716,46
Cena celkem s DPH				32 937,71

Datum: 4.6.2020

Vypracoval



STAVBY s.r.o.

OK STAVBY s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libeň

Rekonstrukce komunikace ulice Palackého, II. etapa, Neratovice

Rozpočet - vícepráce 5

Požadavek NPU. NPU požaduje opravu kamenné zdi v plném rozsahu. V PD se uvažovalo jenom částečná oprava na výšku 0,9m

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01				218 158,52
- R35: Oprava opěrné zdi				218 158,52
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	-11,210	2 910,00	-32 621,10
Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	-11,210	11 000,00	-123 310,00
kámen lomový upravený štlapaný tříděný, pro doplnění zdi	t	-13,340	595,00	-7 937,30
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	-28,025	445,00	-12 471,13
Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30	m3	1,575	3 290,00	5 181,75
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	20,625	2 910,00	60 018,75
Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	20,625	11 000,00	226 875,00
kámen lomový upravený štlapaný tříděný, pro doplnění zdi	t	24,540	595,00	14 601,30
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	41,250	445,00	18 356,25
Drenážní proslupy z kameninové režné roury	kus	15,000	495,00	7 425,00
Hlavice zdi z režných cihel š. 60 cm barva cihlová vč. spárování	m	33,000	1 880,00	62 040,00
Cena celkem bez DPH				218 158,52
DPH 21%				45 813,29
Cena celkem s DPH				263 971,81

Datum: 4.6.2020

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpočet

Stavba: Rekonstrukce komunikace ulice Palackého II. etapa Neratovice

Objekt: VCP 6 - Změna dlažeb

Místo: Neratovice

Datum:

Zadavatel: Město Neratovice

Projektant:

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Jedná se změnu velikosti dlažby dle požadavku z DD (drobná dlažba 8/11) na VD (velká dlažba 15/17) na pojezdových plochách. NPU má požadavek, že dlažba musí být položena v řádcích a z tohoto požadavku nechce ustoupit. Navržena dlažba DD uložená v řádcích v dané lokalitě velice nevhodná. Je tady provoz těžké techniky jako jsou autobusy, zásobování, popeláři atd. V důsledku brzdných sil a velmi malých poloměrů zatáčení by docházelo k vytrhávání a vypadávání dlažebních kostek, protože síla působící na jednu kostku je přenášena jedním směrem. Při brždění a zatáčení vozidel působí kola automobilů na každou hranu kostky velkou silou. Tento vliv se dá přirovnat boucháním gumovou palicí na hranu kostky. Tento negativní vliv by se také projevil při otáčení nebo zajištění hasičského vozidla do garáže. Žulová dlažba z kostky 8/10 v řádku by tento tlak nevydržela. Proto, aby se vyhovělo požadavku NPU, je jediné řešení pokládku VD. Bohužel žula se nakupuje na tuny a VD je 2x těžší než DD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 740 046,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 740 046,58	
D	R55		Pojižděná komunikace - žulová dlažba				-4 416 643,37	
64	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm	m2	-2 936,000	480,00	-1 409 280,00	CS ÚRS 2019 02
65	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikaci pro pěší lože z kameniva	m2	-734,000	630,00	-462 420,00	CS ÚRS 2019 02
66	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-1 608,458	490,00	788 144,42	CS ÚRS 2019 02
67	M	583810071	kostka dlažební drobná 8/10 čedič	m2	-2 209,810	795,00	-1 756 798,95	
D	R55		Pojižděná komunikace - žulová dlažba				8 156 689,95	
64	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téženého tl 50 mm	m2	1 336,458	480,00	641 499,84	CS ÚRS 2019 02
64/1	K	591211111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva téženého tl 60 mm	m2	2 481,810	880,00	2 183 992,80	CS ÚRS 2019 02
67	M	583810071	kostka dlažební drobná 8/10 čedič	m2	1 336,458	795,00	1 062 484,11	CS ÚRS 2019 02
67	M	583810071	kostka dlažební žula 15/17 tmavá	m2	2 481,810	1 720,00	4 268 713,20	