

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Alešova ulice, úsek Dukelská – Vrchlického nábřeží – obnova vodovodu a kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2019002661

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 19212

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídl: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jirím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386802208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
sídl: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4178
zastoupený: Ing. Jan Axman, jednatel společnosti
ve věcech technických: Bohumil Kubeš, jednatel společnosti
IČO: 608 75 691
DIČ: CZ60875691
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 23. 12. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
V průběhu provádění díla došlo ke změně předmětu díla a změně ceny za jeho provedení, a to z důvodu:
a) měření položek, u nichž to předpokládá smlouva,
b) okolností zjištěných v průběhu provádění díla, přičemž tyto nebylo možné zjistit dříve (příp. jejich zjištění by bylo ať už technicky, či ekonomicky neadekvátní).
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 3 501 059,00 Kč.

(slovy: třímiliónypětsetjedentisícšedesátdevět korun českých)

Cena díla po provedení zněm dle dodatku č. 1 (tj. dle změnových listů č. 1A, 1B, 2A a 2B) činí 3 500 236,62 Kč.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shmutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shmutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3 501 059,00 Kč
Dodatek č. 1	- 822,38 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku č. 1	3 500 236,62 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. I – Změnové listy č. 1A, 1B, 2A a 2B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 28. 5. 2020, č. 609/2020.

Dne 17. 6. 2020

V Českých Budějovicích



Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice



V Č. Budějovicích 4. 6. 2020



Ing. Jan Axman, jednatel společnosti
AKORD - stavební a obchodní
společnost, spol. s r.o.

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (1)
A. Trágera 2654
370 10 České Budějovice

České Budějovice, Alešova ulice - obnova vodovodu a kanalizace

Rekapitulace změnových listů

číslo změny	Popis	zvýšení ceny	snížení ceny	cenové údaje bez DPH	
				cena změnového listu	cena díla po dopočtu ZL
dle SoD					3 501 059,00
ZL 1A	odpočty Kanalizační sběrač		X	-295 432,58	
ZL 1B	přípočty Kanalizační sběrač	X		236 127,88	
ZL 2A	odpočty Vodovodní řad		X	-118 852,12	
ZL 2B	přípočty Vodovodní řad	X		177 334,44	
vícepráce celkem (ZL 1B, 2B)					413 462,32
méněpráce celkem (ZL 1A, 2A)					-414 284,70
součet ceny změnových listů					-822,38
Celková cena stavby bez DPH					3 500 236,62

ZMĚNOVÝ LIST 1A - odpočty kanalizační sběrač

Stavba

ČB, Alešova ulice - obnova vodovodu a kanalizace

Objekt

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
01		Kanalizační sběrač				-295 432,58
1		Zemní práce				-182 101,53
1	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm nahrazeno novou položkou - bourání větší tloušťky asfaltových vrstev -330,6	m2	-330,600	32,00	-10 579,20
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm nahrazeno novou položkou - bourání větší tloušťky asfaltových vrstev, žádné bourání podkladů -165,3	m2	-165,300	45,00	-7 438,50
3	113154122	Frézování živického podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm nahrazeno novou položkou - bourání větší tloušťky asfaltových vrstev, frézování jen části okolo rýh -165,3	m2	-165,300	90,00	-14 877,00
9	120951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného menší množství bourání kanalizačního potrubí - tl. stěny o 20 cm menší než zadání -37	m3	-37,000	3 410,00	-126 170,00
15	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m menší množství bourání kanalizačního potrubí - tl. stěny o 20 cm menší než zadání -37	m3	-37,000	120,00	-4 440,00
17	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmulů z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m menší množství bourání kanalizačního potrubí - tl. stěny o 20 cm menší než zadání -37	m3	-37,000	340,00	-12 580,00
20	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách na začátku opraveného úseku (7 m) - bez výměny materiálu -6,794	m3	-6,794	75,00	-509,51
21	58344197	Štěrková frakce 0/63 na začátku opraveného úseku (7 m) - bez výměny materiálu -21,182	t	-21,182	260,00	-5 507,32
2		Zakládání				-7 624,51
27	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m geotextilie neprováděna -132,37	m2	-132,370	18,00	-2 382,66
28	69311070	geotextilie netkaná PP 400g/m2 geotextilie neprováděna -145,607	m2	-145,607	36,00	-5 241,85
5		Komunikace pozemní				-5 040,00
41	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 postřík neprováděn -180	m2	-180,000	28,00	-5 040,00
8		Trubní vedení				-978,00
46	851441131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hadlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 600 nahrazeno kamerovým potrubím -2	m	-2,000	489,00	-978,00
872		Přepojení kanalizačních přípojek				-46 631,22
76	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně štěrkooplakem tříděným u přípojek neprováděno -2,112	m3	-2,112	715,00	-1 510,08
77	212572111	Lože pro trativody ze štěrkooplaku tříděného u přípojek neprováděno -1,6	m3	-1,600	920,00	-1 472,00
78	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm u přípojek neprováděno -16	m	-16,000	52,00	-832,00
79	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m u přípojek neprováděno -17,6	m2	-17,600	18,00	-316,80
80	69311070	geotextilie netkaná PP 400g/m2 u přípojek neprováděno -19,36	m2	-19,360	36,00	-696,96
81	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace u přípojek neprováděno -16	m	-16,000	115,00	-1 840,00

82	452111141	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, přířezové plochy přes 75000 mm ² u přípojek neprováděno -8	kus	-8,060	103,00	-824,00
83	59223731	podkládek betonový 100 x 17 x 15 cm pod hrdlové trouby DN 500 mm u přípojek neprováděno -8 08	kus	-8,080	234,00	-1 890,72
91	837421221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 500 přípojky napojeny vývrtem -4	kus	-4,000	978,00	-3 912,00
92	59711810	odbočka kameninová glazovaná kolmá DN 500/200 L100cm přípojky napojeny vývrtem -4 06	kus	-4,060	8 211,00	-33 336,66
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 600,00
102	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm nahrazeno novou položkou - hlubší řezání asfaltového povrchu -160	m	-160,000	85,00	-13 600,00
997		Přesun sutě				-39 457,32
110	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového a z kameniny snížení množství vybouraného potrubí -88 8	t	-88,800	250,00	-22 200,00
112	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) kameniva snížení množství vybouraných podkladních vrstev 95 874	t	-95,874	180,00	-17 257,32

ZMĚNOVÝ LIST 1B - přípočty kanalizační sběrač

Stavba

ČB, Alešova ulice - obnova vodovodu a kanalizace

Objekt:

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	01	Kanalizační sběrač				236 127,88
	1	Zemní práce				101 355,70
X1	113107185	Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živých, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm nová položka - bourání asfaltové vrstvy v tl. 45 cm plocha 165,3 m ² započtena 2x iv ceniku není položka na tl. 45 cm. pouze měřítí 165,3*2 = 330,6 m ²	m ²	330,600	172,00	56 863,20
10	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 4 přes 100 do 1 000 m ³ nárust zemních prací kvůli menšímu množství bourání kanalizačního potrubí 37	m ³	37,000	616,00	22 792,00
11	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 4 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tl. 4 nárust zemních prací kvůli menšímu množství bourání kanalizačního potrubí 111	m ³	11,100	75,00	832,50
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 tl výkopu do 2,5 m nárust zemních prací kvůli menšímu množství bourání kanalizačního potrubí 37	m ³	37,000	60,00	2 250,00
16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m nárust zemních prací kvůli menšímu množství bourání kanalizačního potrubí 37	m ³	37,000	262,00	9 694,00
19	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) zemina 37116 066	t	66,600	140,00	9 324,00
	8	Trubní vedení				18 417,48
44	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500 prodloužení kameninového potrubí kvůli posunutí šachty 5N1 o 2 m 2	m	2,000	781,00	1 562,00
45	59710712	trouba kameninová glazovaná DN 500mm L2,50m 21 915 2 113	m	2,030	5 146,00	10 446,38
61	899722113	Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC šířky 34cm požadavek Čvaku: zakrytí folie ve dvou řadách vedle sebe "sběrač" B5 4 B5 4	m	85,400	16,50	1 409,10
63	89982-R	Uříznutí hrdla litinové trouby DN 600 o jeden řez víc kvůli posunutí šachty ŠNT 1	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	872	Přepojení kanalizačních přípojek				28 660,00
93	850445121	Výřez, výsek nebo navrtávka potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 600 napojení přípojek přes výřezy místo odbočky 2	kus	2,000	7 760,00	15 520,00
95	89984-R	Vodotěsné napojení potrubí přípojky do litinového potrubí sběrače napojení přípojek přes výřezy místo odbočky 2	kus	2,000	6 570,00	13 140,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 000,00
X2	919735115	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250mm nová položka - hlubší řezání asfaltového povrchu stejná výměra jako původní 160	m	160,000	200,00	32 000,00
	997	Přesun sutě				55 694,70
104	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km nárust množství vybouraných asfaltů 57 684	t	57,684	45,00	2 595,78
105	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km počatý 1 km přes 1 km nárust množství vybouraných asfaltů 57 684*9 519,156	t	519,156	15,00	7 787,34
108	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí nárust množství vybouraných asfaltů 57 684	t	57,684	120,00	6 922,08
111	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu nárust množství vybouraných asfaltů 57 684	t	153,558	250,00	38 389,50

ZMĚNOVÝ LIST 2A - odpočty vodovodní řad

Stavba

ČB, Alešova ulice - obnova vodovodu a kanalizace

Objekt:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
02		Vodovodní řad				-118 852,12
1		Zemní práce				-35 820,00
1	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm nahrazeno novou položkou - bourání většinou tloušťky asfaltových vrstev, žádné bourání podkladů -360	m ²	-360,000	32,00	-11 520,00
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm nahrazeno novou položkou - bourání většinou tloušťky asfaltových vrstev -180	m ²	-180,000	45,00	-8 100,00
3	113154122	Frézování živického podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm nahrazeno novou položkou - bourání většinou tloušťky asfaltových vrstev -180	m ²	-180,000	90,00	-16 200,00
5		Komunikace				-5 040,00
36	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m ² postřik neprováděn -180	m ²	-180,000	28,00	-5 040,00
8		Trubní vedení				-45 600,12
40	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 nahrazeno plastovým potrubím -6	m	-6,000	432,00	-2 592,00
41	55253015	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80 6 0 * 1 01 -6,000	m	-6,000	1 702,00	-10 312,00
43	55253235	trouba se dvěma přírubami litinová TP DN 80 dl 200mm, PN 10 odpočet u hydrantu a u nahrazení delšími TP -2	kus	-2,000	994,00	-1 988,00
46	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	285,00	-285,00
47	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80, PN 10 odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	1 176,00	-1 176,00
48	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	434,00	-434,00
49	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/80, PN 10 odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	1 741,00	-1 741,00
60	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klápek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	545,00	-545,00
61	42221212	šoupě přírubové vodovodní krátké DN 80, PN 10 odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	4 055,00	-4 055,00
62	42291073	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm, 1,3 -1 B odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	1 640,00	-1 640,00
63	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 odpočet prostředního hydrantu -1	kus	-1,000	2 358,00	-2 358,00
64	42273594	hydrant podzemní DN 80, krytí 1,5 m, PN 10 odpočet prostředního hydrantu -1	kus	-1,000	12 898,00	-12 898,00
72	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	458,00	-458,00
73	42291352	poklop litinový šoupátkový samonivelační pro zemní teleskopické soupravy odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	1 051,00	-1 051,00
74	56230636	deska podkladová uličního poklopu ventilového a šoupátkového odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	215,00	-215,00
75	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	847,00	-847,00
76	422914520	poklop hydrantový samonivelační odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	1 640,00	-1 640,00
77	42292-R	podkladová deska pod hydrantový poklop odpočet u hydrantu	kus	-1,000	299,00	-299,00

79	899712111	Orientační tabulky na zdivu, plotech odpočet u hydrantu -1	kus	-1,000	864,00	-864,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-13 600,00
117	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm nahrazeno novou podložkou - hlubší řezání asfaltového povrchu -160	m	-160,000	85,00	-13 600,00
997		Přesun sutě				-18 792,00
123	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) snížení množství vybouraných podkladních vrstev -95 874	t	-104,400	180,00	-18 792,00

ZMĚNOVÝ LIST 2B - přípočty vodovodní řad

Stavba:

ČB, Alešova ulice - obnova vodovodu a kanalizace

Objekt:

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
02		Vodovodní řad				177 334,44
1		Zemní práce				61 920,00
X3	113107185	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo a natožením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm nová položka - bourání asfaltové vrstvy v tl 45 cm plocha 180 m2 započtena 2x (v ceniku není položka na tl 45 cm, pouze menší) 180*2 = 360 m2	m2	360,000	172,00	61 920,00
8		Trubní vedení				10 600,68
42	852242122	Montáž potrubí z trub línových (tlakových) přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 změna na konci opráveného useku: phdání TP trub kvůli kolizi s plynovodem	kus	1,000	418,00	418,00
43A	55253235	trouba se dvěma přírubami línová TP DN 80 dl 400mm, PN 10	kus	1,000	1 286,00	1 286,00
43B	55253235	trouba se dvěma přírubami línová TP DN 100 dl 1000mm, PN 10	kus	2,000	3 672,00	7 344,00
84	871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm nahrazuje línové potrubí	m	6,000	79,00	474,00
55	28613575	potrubí PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m, 100m 6*1 01 6*06	m	6,060	178,00	1 078,68
871		Trubní vedení - vodovodní přípojka				12 160,00
X5	87133121	Montáž potrubí z PVC KG otevřený výkop DN 160 dle požadavku Čevaku - chráničky na křížení s kanál přípojkami, 2 m na každou stranu celkem 5 křížení 5*(2*2) = 20	m	20,000	136,00	2 720,00
X6	28613164	troubka PVC KG DN 160 SN 8 chránička dle pot 5 20	pr	20,000	322,00	6 440,00
X7	230200117	Nasunutí potrubí do chráničky, světlost nesouvaného potrubí DN 80 nasunutí do chráničky z PVC 20	m	20,000	150,00	3 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 000,00
X4	919735115	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm nová položka - hlubší řezání asfaltového povrchu stejná výměra jako původní 160	m ²	160,000	200,00	32 000,00
997		Přesun sutě				60 653,76
119	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km nárust množství vybouraných asfaltů G2 B25	t	62,825	45,00	2 827,13
120	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů nárust množství vybouraných asfaltů G2 B25*9 565 425	t	565,425	15,00	8 481,38
121	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě nárust množství vybouraných asfaltů G2 B25	t	62,825	120,00	7 539,00
122	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu nárust množství vybouraných asfaltů 167 225	t	167,225	250,00	41 806,25

