



číslo smlouvy objednatele: SD00270
číslo smlouvy zhotovitele: 012/20

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188 491 461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

zastoupená: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 2061

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SD00270 ze dne 08.04.2020

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Cena za kompletní provedení díla činí **1.097.149,68 Kč**

(slovy: Jedenmiliondevadesátsedmtisícjednostočtyřicetdevět korun českých 68/100 haléřů) bez DPH.

Důvodem změny ceny jsou dodatečné stavební práce podle tohoto dodatku č. 1 v celkové výši 193.874,40 Kč bez DPH a stavební práce, které nebudou realizovány, v celkové výši 279.854,02 Kč bez DPH.

K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňových dokladů.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.


Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 32. schůzi dne 16.06.2020 pod č. usnesení 20/RM/32/ORÚP/1804.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce a méněpráce

V Zábřeze 17. 06. 2020



Ing. Petr Blažek

V Zábřeze 22. 06. 2020




RNDr. Mgr. František John, Ph.D.



EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1199	6044	2221	6121



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2020 - 026
Zakázka	Autobusové zastávky, silnice II315, Zábřeh
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka - vícepráce a měměpráce
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
	EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zhotovitel	
Uživatelé	
Význam (funkce)	Jméno



spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
39 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Zakázka:

Autobusové zastávky, silnice II315, Zábřeh

Popis	Cena
Dod: Dodatek č. 1	-85 979,62
MNP: Méněpráce	-279 854,02
D_002_00: Zemní práce	-451,50
D_003_00: Přípravné a přidružené práce	-18 480,00
D_010: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	-84 785,20
D_011: Kryty štěrkových a živičných komunikací	-98 811,95
D_012: Dlažby a předlažby komunikací	-40 812,60
D_014: Ostatní konstrukce na trubním vedení	-9 016,00
D_015: Doplnující práce na komunikaci	-14 215,76
D_018: Staveništní přesun hmot	-5 097,50
D_020: Přesuny sutí a vybouraných hmot	-8 183,51
VCP: Vícepráce	193 874,40
D_002_00: Zemní práce	13 811,90
D_003_00: Přípravné a přidružené práce	2 017,25
D_008: Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	12 260,99
D_010: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	107 212,20
D_012: Dlažby a předlažby komunikací	8 337,42
D_015: Doplnující práce na komunikaci	22 309,95
D_018: Staveništní přesun hmot	8 726,69
D_019: Elektromontáže	7 798,00
D_020: Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 400,00
Sod: Smlouva o dílo	1 183 129,30
Celkem vč. Dod č. 1 (bez DPH)	1 097 149,68
DPH	230 401,43
DPH 21 % ze základny: 1 097 150	230 401,43
Celkem (včetně DPH)	1 327 551,11



EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Zakázka: Autobusové zastávky, silnice II315, Zábřeh
- rozpočet k Dodatku č. 1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dod: Dodatek č. 1						-85 979,62
MNP: Méněpráce						-279 854,02
D_002_00: Zemní práce						-451,50
7.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	- 45,15	10,00	-451,50
D_003_00: Přípravné a přidružené práce						-18 480,00
16.	113107320	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 - mm	m2	- 84,0	55,00	-4 620,00
17.	113107620	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka - vrstvy 200 mm	m2	- 84,0	55,00	-4 620,00
18.	113108415	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	- 84,0	110,00	-9 240,00
D_010: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						-84 785,20
35.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	- 93,45	98,00	-9 158,10
36.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	- 89,0	141,00	-12 549,00
37.	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	- 82,85	298,00	-24 719,10
38.	565161112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 90 mm	m2	- 89,0	431,00	-38 359,00
D_011: Kryty šterkových a živичných komunikací						-98 811,95
40.	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	- 89,0	52,91	-4 708,99
41.	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	- 129,0	20,24	-2 610,96
42.	577131111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy - přes 1000 m2	m2	- 89,0	454,00	-40 406,00
43.	577151123	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy - přes 1000 m2	m2	- 89,0	574,00	-51 086,00
D_012: Dlažby a předlažby komunikací						-40 812,60
44.	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	- 79,0	361,00	-28 519,00
48.	592451110	Dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	- 48,4	254,00	-12 293,60
D_014: Ostatní konstrukce na trubním vedení						-9 016,00
52.	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	- 1,0	5 410,00	-5 410,00
53.	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	- 1,0	3 606,00	-3 606,00
D_015: Doplnující práce na komunikaci						-14 215,76
54.	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	- 91,0	55,00	-5 005,00
60.	917882111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do - lože z betonu prostého C 12/15	m	- 1,0	650,00	-650,00
66.	59217125	obrubník silniční bezbariérový, náběhový pravý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový - rozsah h = 310 až 330 mm	kus	- 2,02	2 119,00	-4 280,38
67.	59217128	obrubník silniční bezbariérový, náběhový levý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový - rozsah h = 310 až 330 mm	kus	- 2,02	2 119,00	-4 280,38
D_018: Stavební přesun hmot						-5 097,50
88.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	- 50,975	100,00	-5 097,50
D_020: Přesuny sutí a vybouraných hmot						-8 183,51
77.	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	- 25,654	47,00	-1 205,72
78.	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	- 230,886	8,00	-1 847,09
79.	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	- 25,654	200,00	-5 130,71

Zakázka: Autobusové zastávky, silnice II315, Zábřeh

- rozpočet k Dodatku č. 1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VCP: Vícepráce						193 874,40
D_002_00: Zemní práce						13 811,90
84.	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,0	800,00	2 400,00
85.	112201124	Odstranění pařezů D do 1,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,0	1 600,00	3 200,00
86.	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	3,0	684,00	2 052,00
86.	162301424.A	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D přes 900 mm	kus	2,0	1 284,00	2 568,00
87.	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	9,0	99,10	891,90
87.	162301924.A	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 mm ZKD 5 km	kus	6,0	200,00	1 200,00
92.	131-01	Rozebrání dlažby, ruční výkop 1,5m ³ , zpětný zásyp vč.hutnění a zadláždění	soubo	1,0	1 500,00	1 500,00
D_003_00: Přípravné a přidružené práce						2 017,25
15.	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m ²	8,65	50,00	432,50
15.	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m ²	15,94	50,00	797,00
16.	113107320	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 - mm	m ²	8,65	55,00	475,75
19.	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,0	52,00	312,00
D_008: Sloupy a pilíře,stožary,stožky						12 260,99
29.	338920022	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	2,96	2 100,00	6 216,84
30.	592284420	palisáda beton; průřez kruh s úsečí, d = 120,0 mm; h = 800 mm; barva šedá	kus	24,67	245,00	6 044,15
D_010: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						107 212,20
81.	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m ²	89,0	383,00	34 087,00
82.	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m ²	139,9	198,00	27 700,20
83.	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m ²	79,0	575,00	45 425,00
D_012: Dlažby a předlažby komunikací						8 337,42
45.	596215020	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m ²	8,65	222,00	1 920,30
45.	596215020	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m ²	11,0	222,00	2 442,00
49.	59245111	Dlažba skladebná 20x10x6 cm červená	m ²	7,38	304,00	2 243,52
50.	592451151	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 - mm; tl. 60,0 mm	m ²	3,7	468,00	1 731,60
D_015: Doplnující práce na komunikaci						22 309,95
59.	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože - z betonu prostého C 12/15	m	9,0	396,00	3 564,00
65.	59217123	obrubník silniční přímý, bezbariérový; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; h = 330,0 mm	kus	3,0	2 119,00	6 357,00
69.	59217488	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	9,09	155,00	1 408,95
90.	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	45,0	114,00	5 130,00
91.	113-01	Ruční odsekání asfalt.krytu š do 100mm v tl.150 mm vč. likvidace	m	45,0	130,00	5 850,00
D_018: Staveništní přesun hmot						8 726,69
88.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	87,267	100,00	8 726,69
D_019: Elektromontáže						7 798,00
93.	210-01	Dodávka a protažení cca 18m kabelu VO	soubo	1,0	4 498,00	4 498,00
94.	210-02	Měření intenzity osvětlení lamp VO	soubo	1,0	3 300,00	3 300,00
D_020: Přesuny sutí a vybouraných hmot						11 400,00
89.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	10,0	1 140,00	11 400,00

