

Smluvní strany:

Město Rudná

IČ: 002 33 773

Se sídlem Masarykova 94/53, 252 19 Rudná,

Zastoupené panem Lubomírem Kocmanem, starostou

Bankovní spojení: 0388165329/0800, Česká spořitelna, a.s.

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy: Lubomír Kocman, starosta

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Miroslav Kotouč, vedoucí hospodářského odboru

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

Zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva

Bankovní spojení: 1809071/0100, Komerční banka a.s.

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy: Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8

Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek divize 8

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šrámek, vedoucí projektu

Ing. Gleb Lukovnikov, stavbyvedoucí

a

Energie - stavební a báňská a.s.

IČ: 451 46 802

Se sídlem Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 Kladno,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399,

Zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem

Bankovní spojení: 1000141/0100, Komerční banka, a.s.

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Ing. Jan Kdýr, ředitel divize 1

Společně jako společnost „ZŠ Rudná – Metrostav – Energie“

(dále oba společně jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) ve spojení s ustanovením § 222 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), tento

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 48/2018 ze 15. června 2018

(dále jen „**dodatek**“)

Název akce: Rozšíření ZŠ Rudná | EDS 133D331000004



I.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany tohoto dodatku konstatují, že dne 15. června 2018 uzavřely smlouvu dílo č. 48/2018 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Rozšíření ZŠ Rudná“.
2. Účastníci tohoto dodatku dále konstatují, že v průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba přistoupit ke změnám smlouvy o dílo, a to jednak v důsledku okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat, dále pak v důsledku dodatečných požadavků objednatele na podobu zhotovovaného díla.

II.
Změny smlouvy vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Potřeba přijetí těchto změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, vznikla v důsledku okolností, které objednatel coby zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (stavebního díla), souhrnná hodnota změn nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě o dílo a cenový nárůst nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen jako „**nepředvídatelné změny**“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících nepředvídatelných změnách předmětu smlouvy o dílo; změny jsou podrobněji specifikovány v jednotlivých změnových listech tvořící příslušnou přílohu tohoto dodatku:

Nepředvídatelné změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ						
Číslo ZL	Číslo přílohy	Stručný popis předmětu ZL	Přípočet bez DPH	Odpočet bez DPH	Hodnota změny bez DPH	Dopad na cenu díla bez DPH
27	Příloha č. 1	sanace podloží zpevněných ploch	2 127 560,21 Kč	976 292,90 Kč	3 103 853,11 Kč	1 151 267,31 Kč
51	Příloha č. 2	SO 02 piloty	1 501 573,96 Kč	0,00 Kč	1 501 573,96 Kč	1 501 573,96 Kč
52	Příloha č. 3	SO 02 bourací práce	529 119,64 Kč	0,00 Kč	529 119,64 Kč	529 119,64 Kč
61	Příloha č. 4	bílá vana	3 769 887,16 Kč	1 560 837,60 Kč	5 330 724,76 Kč	2 209 049,56 Kč
Celkem bez DPH:					10 465 271,47 Kč	5 391 010,47 Kč



III.

Změny smlouvy vyvolané dodatečnými požadavky objednatele

1. Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změny jsou požadované objednatelem, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, nemění celkovou povahu veřejné zakázky (stavebního díla) a jejich souhrnná hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (dále jen jako „nevynucené změny“).
3. Smluvní strany se dohodly na následujících nevynucených změnách předmětu smlouvy o dílo; změny jsou podrobněji specifikovány v jednotlivých změnových listech tvořící příslušnou přílohu tohoto dodatku:

Nevynucené (investorem vyžádané) změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ						
Číslo ZL	Číslo přílohy	Stručný popis předmětu ZL	Přípočet bez DPH	Odpočet bez DPH	Hodnota změny bez DPH	Dopad na cenu díla bez DPH
16	Příloha č. 5	požární okna	104 121,22 Kč	54 071,09 Kč	158 192,31 Kč	50 050,13 Kč
17	Příloha č. 6	interiérové dveře	950 231,42 Kč	964 655,54 Kč	1 914 886,96 Kč	-14 424,12 Kč
23	Příloha č. 7	přesun chladících boxů na střechu	674 493,24 Kč	515 684,17 Kč	1 190 177,41 Kč	158 809,07 Kč
24	Příloha č. 8	akustický podhled – jídelna	329 141,97 Kč	0,00 Kč	329 141,97 Kč	329 141,97 Kč
26	Příloha č. 9	sádrové omítky na ŽB konstrukce	198 716,73 Kč	103 498,30 Kč	302 215,03 Kč	95 218,43 Kč
28	Příloha č. 10	dveře-panikové kování	270 122,88 Kč	192 389,00 Kč	462 511,88 Kč	77 733,88 Kč
29	Příloha č. 11	vnější povrchová úprava fasády	529 360,16 Kč	0,00 Kč	529 360,16 Kč	529 360,16 Kč
30	Příloha č. 12	SDK podhled v krčku	31 062,60 Kč	8 371,75 Kč	39 434,35 Kč	22 690,85 Kč
31	Příloha č. 13	změna dispozice šaten 1. NP	1 953 716,63 Kč	349 540,40 Kč	2 303 257,03 Kč	1 604 176,23 Kč
32	Příloha č. 14	osvětlení chodby	44 347,12 Kč	0,00 Kč	44 347,12 Kč	44 347,12 Kč
33	Příloha č. 15	plynová přeložka	27 500,00 Kč	0,00 Kč	27 500,00 Kč	27 500,00 Kč
34	Příloha č. 16	změny v projektu elektroinstalací	446 321,43 Kč	348 567,65 Kč	794 889,08 Kč	97 753,78 Kč
35	Příloha č. 17	osvětlení haly	554 910,72 Kč	405 534,72 Kč	960 445,44 Kč	149 376,00 Kč



36	Příloha č. 18	změna oplocení	344 673,89 Kč	176 099,36 Kč	520 773,25 Kč	168 574,53 Kč
40	Příloha č. 19	systém generálního klíče	211 548,25 Kč	0,00 Kč	211 548,25 Kč	211 548,25 Kč
42	Příloha č. 20	změna podlahových krytin	106 043,31 Kč	24 852,50 Kč	130 895,81 Kč	81 190,81 Kč
44	Příloha č. 21	sádkartonové konstrukce	351 836,17 Kč	0,00 Kč	351 836,17 Kč	351 836,17 Kč
45	Příloha č. 22	monitoring požárních klapek	41 931,00 Kč	0,00 Kč	41 931,00 Kč	41 931,00 Kč
46	Příloha č. 23	čisticí zóny	34 294,00 Kč	0,00 Kč	34 294,00 Kč	34 294,00 Kč
47	Příloha č. 24	HTÚ a úpravy ploch	181 012,47 Kč	0,00 Kč	181 012,47 Kč	181 012,47 Kč
49	Příloha č. 25	doplnění sportovního vybavení	116 305,95 Kč	0,00 Kč	116 305,95 Kč	116 305,95 Kč
53	Příloha č. 26	SO 02 základy	785 923,46 Kč	273 730,43 Kč	1 059 653,89 Kč	512 193,03 Kč
58	Příloha č. 27	změna nosné konstrukce SO 02	3 683 181,46 Kč	5 949 807,16 Kč	9 632 988,62 Kč	-2 266 625,70 Kč
Celkem bez DPH:					21 337 598,15 Kč	2 603 994,01 Kč

IV.

Dopad změn na celkovou cenu díla a termín dokončení díla

1. Smluvní strany konstatují, že změny obsažené ve změnových listech uvedených v tomto dodatku byly promítnuty do souhrnného položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) celého díla; aktualizovaný výkaz výměr tvoří **přílohu č. 28** tohoto dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že nová cena díla bez DPH činí po zohlednění dílčích haléřových zaokrouhlení cen dílčích změn částku ve výši **196.561.500,46 Kč**, nová výše daně z přidané hodnoty při sazbě daně ve výši 21 % odpovídá částce ve výši **41.277.915,10 Kč** a nová celková cena díla včetně DPH činí částku **237.839.415,56 Kč**.
3. Smluvní strany ke smlouvě o dílo připojují aktualizovaný harmonogram prací s aktualizovaným platebním kalendářem, který tvoří **přílohu č. 29** tohoto dodatku.
4. Smluvní strany konstatují, že přijaté změny mají dopad na termín dokončení díla; nový termín dokončení díla byl stranami sjednán na den **17. srpna 2020**.



5. Všechny změny předmětu díla, posouzení jejich povahy, jakož i posouzení nezbytnosti posunu termínu dokončení díla, byly projednány s technickým dozorem investora; stanovisko technického dozoru investora tvoří **přílohu č. 30** této smlouvy.

V.

Změny smlouvy o dílo

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo:

Čl. III. odst. 1 se doplňuje o písm. k. ve znění:

„, a změnovými listy č. 27, 51, 52, 61, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 53 a 58, které tvoří **přílohu č. 10** této smlouvy,“

Čl. V. odst. 3 smlouvy o dílo ve znění:

„Zhotovitel je povinen zhotovit dílo, řádně jej dokončit a předat jej objednateli v následujících etapách:

- I. etapa** – zhotovitel se zavazuje v rámci této etapy zhotovit Stavební objekt č. SO.01, řádně jej dokončit a předat jej protokolárně objednateli ve lhůtě do dne **31. července 2019**.

V rámci této etapy se zhotovitel zavazuje zhotovit, dokončit a předat je protokolárně objednateli ty části Stavebních objektů č. SO.03 – SO.10, které se Stavebním objektem č. SO.01 stavebně, technologicky či funkčně souvisejí, resp. ty části těchto objektů, k jejichž zhotovení se v rámci této etapy zhotovitel zavázal v Harmonogramu prací.

Zhotovitel dokončí všechny stavební objekty obsažené v této etapě tak, aby byly způsobilé k samostatné kolaudaci a užívání objednatelem.

- II. etapa** – zhotovitel se zavazuje v rámci této etapy zhotovit Stavební objekt č. SO.02, řádně jej dokončit a předat jej protokolárně objednateli ve lhůtě **jednoho (1) roku** ode dne udělení písemného pokynu objednatelem. Nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak, udělí objednatel zhotoviteli pokyn k zahájení realizace této etapy nejdříve dne 1. února 2019. Zhotovitel bere na vědomí, že termín zahájení realizace této etapy je vázán na splnění povinností objednatele vůči Státnímu fondu životního prostředí a dalším orgánům.

Zhotovitel započne s realizací této etapy nejpozději do dvou týdnů ode dne obdržení písemného pokynu k zahájení prací.

V rámci této etapy se zhotovitel zavazuje vyhotovit ty části Stavebních objektů č. SO.03 – SO.10, k jejichž zhotovení zhotovitel není povinen v rámci I. etapy.“



se mění a doplňuje a nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen zhotovit dílo, řádně jej dokončit a předat jej objednateli v následujících etapách:

- I. **etapa** – zhotovitel se zavazuje v rámci této etapy zhotovit Stavební objekt č. SO.01, řádně jej dokončit a předat jej protokolárně objednateli ve lhůtě do dne **31. července 2019**.

V rámci této etapy se zhotovitel zavazuje zhotovit, dokončit a předat je protokolárně objednateli ty části Stavebních objektů č. SO.03 – SO.10, které se Stavebním objektem č. SO.01 stavebně, technologicky či funkčně souvisejí, resp. ty části těchto objektů, k jejichž zhotovení se v rámci této etapy zhotovitel zavázal v Harmonogramu prací.

Zhotovitel dokončí všechny stavební objekty obsažené v této etapě tak, aby byly způsobilé k samostatné kolaudaci a užívání objednatelem.

- II. **etapa** – zhotovitel se zavazuje v rámci této etapy zhotovit Stavební objekt č. SO.02, řádně jej dokončit a předat jej protokolárně objednateli ve lhůtě do dne **17. srpna 2020**. Nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak, udělí objednatel zhotoviteli pokyn k zahájení realizace této etapy nejdříve dne 1. února 2019. Zhotovitel bere na vědomí, že termín zahájení realizace této etapy je vázán na splnění povinností objednatele vůči Státnímu fondu životního prostředí a dalším orgánům.

Zhotovitel započne s realizací této etapy nejpozději do dvou týdnů ode dne obdržení písemného pokynu k zahájení prací.

V rámci této etapy se zhotovitel zavazuje vyhotovit ty části Stavebních objektů č. SO.03 – SO.10, k jejichž zhotovení zhotovitel není povinen v rámci I. etapy.“

Čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění:

„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši **188.566.495,98 Kč** (slovy: jedno-sto-osmdesát-osm-milionů-pět-set-šedesát-šest-tisíc-čtyři-sta-devadesát-pět-korun-českých-devadesát-osm-haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Výše sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy **21 %**, částka daně z přidané hodnoty činí **39.598.964,16 Kč** (slovy: třicet-devět-milionů-pět-set-devadesát-osm-tisíc-devět-set-šedesát-čtyři-korun-českých-šestnáct-haléřů). Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na částku ve výši **228.165.460,14 Kč** (slovy: dvě-stě-dvacet-osm-milionů-jedno-sto-šedesát-pět-tisíc-čtyři-sta-šedesát-korun-českých-čtrnáct-haléřů), dále jen jako „cena“ nebo „cena díla“. Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nebude-li plnění dle této smlouvy či jeho část podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a násl. ZDPH, je objednatel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plnění včetně daně z přidané hodnoty.“

se mění a doplňuje a nově zní takto:



„Smluvní strany se dohodly na pevné ceně díla ve výši **196.561.500,46 Kč** (slovy: jedno-sto-devadesát-šest-milionů-pět-set-šedesát-jedna-tisíc-pět-set-korun-českých-čtyřicet-šest-haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Výše sazby daně z přidané hodnoty činí ke dni podpisu této smlouvy **21 %**, částka daně z přidané hodnoty činí **41.277.915,10 Kč** (slovy: čtyřicet-jedna-milionů-dvě-stě-semdesát-sedm-tisíc-devět-set-patnáct-korun-českých-deset-haléřů). Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty tedy smluvní strany sjednávají na částku ve výši **237.839.415,56 Kč** (slovy: dvě-stě-třicet-sedm-milionů-osm-set-třicet-devět-tisíc-čtyři-sta-patnáct-korun-českých-padesát-šest-haléřů), dále jen jako „**cena**“ nebo „**cena díla**“. Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Nebude-li plnění dle této smlouvy či jeho část podléhat režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a a násl. ZDPH, je objednatel oprávněn vystavit fakturu týkající se takového plnění včetně daně z přidané hodnoty.“

Čl. XXIV. odst. 15 smlouvy o dílo se doplňuje o následující položky:

- Změnové listy č. 27, 51, 52, 61, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 53 a 58 – **Příloha č. 10**

Příloha č. 6 uvedená v čl. XXIV. odst. 15 smlouvy o dílo, položkový rozpočet, se nahrazuje položkovým rozpočtem (oceněnými výkazy výměr) tvořící přílohu č. 28 tohoto dodatku; tento položkový rozpočet se ke dni účinnosti tohoto dodatku stává novou přílohou č. 6 smlouvy o dílo, a to spolu s elektronickou verzí připojenou k této smlouvě na CD.

Příloha č. 8 uvedená v čl. XXIV. odst. 15 smlouvy o dílo, harmonogram prací včetně platebního kalendáře, se nahrazuje přílohu č. 29 tohoto dodatku; tento harmonogram prací včetně platebního kalendáře se ke dni účinnosti tohoto dodatku stává novou přílohou č. 8 smlouvy o dílo.

VI.

Přechodná ujednání

1. Výše smluvní pokuty stanovená procentní sazbou z ceny díla, na kterou některé ze stran vzniknul nárok do doby účinnosti tohoto dodatku, se stanoví procentní sazbou z ceny díla platné do dne účinnosti tohoto dodatku.
2. Na jiné nároky stanovené procentní sazbou z ceny díla se předchozí odstavec použije obdobně.
3. Tímto dodatkem není dotčena výše požadované bankovní záruky ve smyslu čl. XXIII. odst. 3 smlouvy o dílo.



VII.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná, účinná a závazná bez jakýchkoli změn, a to včetně ve smlouvě o dílo sjednaných termínů zhotovení díla.
3. Za postup v souladu se smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku se považuje i postup před podpisem tohoto dodatku, pokud je v souladu s novým zněním smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení, z toho společnost Metrostav a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. vždy po jednom vyhotovení.
5. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dodatek si přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Změnový list č. 27 – **Příloha č. 1**
 - Změnový list č. 51 – **Příloha č. 2**
 - Změnový list č. 52 – **Příloha č. 3**
 - Změnový list č. 61 – **Příloha č. 4**
 - Změnový list č. 16 – **Příloha č. 5**
 - Změnový list č. 17 – **Příloha č. 6**
 - Změnový list č. 23 – **Příloha č. 7**
 - Změnový list č. 24 – **Příloha č. 8**
 - Změnový list č. 26 – **Příloha č. 9**
 - Změnový list č. 28 – **Příloha č. 10**
 - Změnový list č. 29 – **Příloha č. 11**
 - Změnový list č. 30 – **Příloha č. 12**
 - Změnový list č. 31 – **Příloha č. 13**
 - Změnový list č. 32 – **Příloha č. 14**
 - Změnový list č. 33 – **Příloha č. 15**
 - Změnový list č. 34 – **Příloha č. 16**
 - Změnový list č. 35 – **Příloha č. 17**
 - Změnový list č. 36 – **Příloha č. 18**
 - Změnový list č. 40 – **Příloha č. 19**
 - Změnový list č. 42 – **Příloha č. 20**
 - Změnový list č. 44 – **Příloha č. 21**
 - Změnový list č. 45 – **Příloha č. 22**
 - Změnový list č. 46 – **Příloha č. 23**
 - Změnový list č. 47 – **Příloha č. 24**
 - Změnový list č. 49 – **Příloha č. 25**
 - Změnový list č. 53 – **Příloha č. 26**
 - Změnový list č. 58 – **Příloha č. 27**
 - Položkový rozpočet včetně elektronické verze na CD – **Příloha č. 28**
 - Harmonogram prací s aktualizovaným platebním kalendářem – **Příloha č. 29**
 - Stanovisko technického dozoru investora – **Příloha č. 30**



Podpisová strana dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 48/2018 ze dne 15.6.2018
na realizaci díla „Rozšíření ZŠ Rudná“

Objednatel:

V Rudné dne 13-02-2020



Město Rudná
Lubomír Kocman, starosta

Zhotovitel:

V dne



Metrostav a.s.
společník a správce společnosti „ZŠ Rudná – Metrostav – Energie“
Ing. František Kočí, předseda představenstva společnosti Metrostav a.s.

V dne



Metrostav a.s.
společník a správce společnosti „ZŠ Rudná – Metrostav – Energie“
Ján Dudáš, člen představenstva společnosti Metrostav a.s.

V dne



Energie - stavební a báňská a.s.
společník společnosti „ZŠ Rudná – Metrostav – Energie“
Ing. Zdeněk Osner, CSc., statutární ředitel
společnosti Energie - stavební a báňská a.s.

Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva města Rudná č. 2/2020 ze dne 12.2 2020.




Město Rudná
Lubomír Kocman, starosta



„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 027

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Sanace podloží zpevněných ploch	
Objekt:	SO 01 - Zpevněné plochy - komunikace	
Důvod a popis změny:	Při odtěžování zeminy pro provedení štěrkového lože pod novými chodníky a parkovacím stáním bylo zkouškami zjištěno, že zastižená zemní pláň je nevyhovující a není možné dosáhnout požadovaných hodnot $E_{def,2} = 60/45/30$ Mpa na zemní pláni (pojížděné plochy / parkování / chodníky). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o sanaci nevyhovujícího podloží - výměna zeminy za štěrkové lože v mocnosti 20 - 40 cm. Únosnost zemní pláň byla dále zlepšena vložím geotextilie do skladby štěrkového lože. Toto řešení je technicky a ekonomicky nejvhodnější vzhledem k zastiženým podmínkám výstavby. Dále v zadávací projektové dokumentaci nebylo vyřešeno výškové uspořádání zpevněných ploch. Na základě dodavatelem vypracované a investorem odsouhlasené dílenské dokumentace došlo ke změně výškového uspořádání zpevněných ploch tak, aby nedocházelo při dešti k proudění vody směrem do školy, a tím došlo k zamezení případného zatopení vnitřních prostor. Tato změna si vyžádala osazení třech uličních vpustí. V zadávací projektové dokumentaci nebylo uvažováno s vodicími liniemi, výstražnými a lemovacími pásy pro nevidomé. Tyto prvky pro nevidomé byly doplněny prováděcí dokumentací tak, aby vyhovovaly platným normám. Dále byly na žádost investora některé plochy chodníku z žulového kamene nahrazeny betonovou zámkovou dlažbou, taktéž bylo doplněno místo pro stojany na kola umístěné v jiho-východním dvorku	
Technické řešení změny:	Odtěžení zeminy, pokládka geotextilie, zasyp štěrkem včetně hutnění, vypracování dílenské dokumentace, osazení vpustí včetně navrtání do stávající dešťové kanalizace, montáž linií pro nevidomé, pokládka dlažby včetně obrub.	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL027 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Připočty celkem	2 127 560,21 Kč	
Odpočty celkem	-976 292,90 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	1 151 267,31 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyřádění zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis: 	
Vyřádění projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis: 	
Vyřádění technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis: 	
Vyřádění objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis: 	
Vyřádění ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis: 	

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	
Objekt:	SO 01	Cena:	1 151 267 Kč
Část:	Zpevnění plochy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Podatel:	Melroslav a.s.	Datum:	22.5.2019

ř.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Připočty

2 127 560 Kč

CHOVNÍKY - PARK		Zemní práce				
	584861111R00	Podklad ze štěrku do šířky rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2 272,00000	217,93	495 136,96
	121101101R00	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	155,00000	26,04	4 036,20
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale sklady se složením				
	107101102R00	Nakládání, ukládání, překládání neuhleného výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 s horniny 1 až 4	m3	155,00000	43,90	6 804,50
	102701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 0 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	155,00000	126,17	19 556,39
	102701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m s horniny 1 až 4	m3	1 550,00000	11,24	17 422,00
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí				
	109000002R00	Poplatky za sklady horniny 1 - 4	m3	155,00000	150,00	23 250,00
	69366197R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výtlačná, filtrační, plošná hmotnost 200 g/m2, zpevněná oboustranně	m2	694,00000	57,67	54 406,68
	50217029	Obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	18,00000	124,00	2 232,00
	918131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční oporou do lože z betonu	m	18,00000	305,00	5 490,00
	50217031	Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	58,40000	164,00	9 577,60
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu	m	50,40000	240,00	12 100,00
	50217033	Obrubník betonový parkový přírodní 500x50x250mm	m	68,60000	130,00	8 918,00
	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu	m	68,60000	198,00	13 582,80
	50216015	Dlažba zámková profilová základní 200x100x60mm přírodní	m2	194,50000	223,00	43 373,50
	596211110	Klácení zámkové dlažby komunikací pro páli 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	194,50000	313,00	60 878,50
	59245220	dlažba zámková profilová základní 190x161x100mm přírodní	m2	368,73000	388,00	143 435,24
	596212312	Klácení zámkové dlažby pozemních komunikací 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	368,73000	284,00	105 003,32
		Místo pro stojany na kolo - zemní práce, odvoz zeminy, návozy štěrku, hutnění, pokládka dlažby, montáž obrub, zábrankování, převozy materiálů	kpl	1,00000	69 800,00	69 800,00
		Vytřezování drážky v asfaltové silnici + zalití asfaltem	m	162,00000	159,85	24 297,20
		Vodící line pro nevidomé	m2	27,00000	4 999,77	134 993,79
		Výstražný pás pro nevidomé	m2	6,80000	4 573,08	31 554,31
		Lamování pásy pro nevidomé	m2	26,00000	5 205,00	197 790,00
		Dokumentace pro provedení stavby	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00
		Trubka pro strumacek společně s vybudováním základu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	584861111R00	Podklad ze štěrku do šířky rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 480,00000	217,93	322 535,40
	121101101R00	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	267,90000	26,04	6 970,12
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale sklady se složením				
	107101102R00	Nakládání, ukládání, překládání neuhleného výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 s horniny 1 až 4	m3	267,90000	43,90	11 760,81
	102701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 0 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	267,90000	126,17	33 800,94
	102701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m s horniny 1 až 4	m3	2 679,00000	11,24	30 111,96
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí				
	109000002R00	Poplatky za sklady horniny 1 - 4	m3	267,90000	150,00	40 185,00
		Uliční vpust včetně osazení, přípojné sedlo do sklolaminátu, navrtávka a připojení sedla	kpl	3,00000	17 315,11	51 945,33
	69366197R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výtlačná, filtrační, plošná hmotnost 200 g/m2, zpevněná oboustranně	m2	1 251,20000	67,67	84 668,70
		Udpocety				-976 293 Kč
		Zemní práce				
	58380373R	Obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 (šula): š = 150 mm; t = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	55,00000	1 284,64	-70 655,20
	501111111R00	Klácení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kamenné ležatého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	-118 230,00	739,82	-87 468,92
	501211111R00	Klácení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné ležatého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	-629 500,00	602,18	-378 863,58
	58380350 AR	mozaika dlažební (rezna, materiálová skupina I/2 (šula): š 60/4 cm; žedobité	m2	-625 900,00	339,51	-212 363,51
	58380320 AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (šula): š 100/100 mm	m2	-118 230,00	671,00	-79 332,33
	917111111R00	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého, bez boční opory, do lože z kamene ležatého	m	-55,00000	745,55	-41 005,25
		se zhutněním lože tl. 80-100 mm				
	171101103R00	Uložení sypaniny do nasytých zhutněných a uzavřením povrchu nasytý z hornin soudržných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním	m3	-326 480,00	34,52	-11 270,09
	171102111R00	Uložení sypaniny do zhutněných nasytých dálnic a let z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	-19 442,00	143,38	-11 386,38
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu nasytý				
	175101101R00	Osyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-177 210,00	326,90	-57 929,95
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění				
	584861111R00	Podklad ze štěrku do šířky rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-182 200	154,85	-28 213,67
		CENA CELKEM bez DPH				1 151 267 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 51

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Piloty		
Objekt:	SO02		
Důvod a popis změny:	Při výstavbě objektu SO01 byla po zahájení zemních prací zastižena odlišná geologie oproti předpokladu inženýrsko-geologického průzkumu. Po konzultaci s odbornou projekční kanceláří na statiku, bylo rozhodnuto, že tento objekt bude založen na hlubinných základech – pilotách a roznášecím roštu (viz ZL č.001). Tato změna vznikla z důvodu odlišné geologie. Dle zadávací projektové dokumentace měl být objekt SO02 převážně založen na pasech a patkách. Aby nedocházelo k nerovnoměrnému vzájemnému sedání sousedících objektů SO01 a SO02 bude objekt SO02 založen rovněž na pilotách. Navíc se dá předpokládat, že geologie podloží bude obdobná jako pod SO01.		
Technické řešení změny:	Vrtání, osazení armokoše, zalití piloty betonem.		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL051 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)		
Přípočty celkem	1 501 573,96 Kč		
Odpočty celkem	0,00 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	1 501 573,96 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis: 		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis: 		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek <i>Nepodpisuji</i> podpis: 		
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis: 		
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis: 		

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	51
Objekt:	SO 02	Cena :	1 501 574 Kč
Část:	Pilotové založení	kalkulace č.:	
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrosstav a.s.	Datum:	13.5.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty


1 501 574 Kč

1		Pilotové založení				1 040 450,48
		Pilota C25/30 XC2 XA1	bm	267,00000	3 050,00	814 350,00
		248 m pát + 19 m nadbetonávky				
35	275351821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,53000	25 807,50	91 100,48
		výztuž pilot				
		Mobilizace, návoz vrtné soupravy	kpl	1,00000	110 000,00	110 000,00
		Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
2		Zemní práce				461 123,48
4	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	565,00000	486,80	275 042,00
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek				
		Hloubení rýh kolem stávajících patek a pasů pro posouzení jejich stavu 1.PP		510,00000		
		Hloubení rýh kolem stávajících patek a pasů pro posouzení jejich stavu kolem starého schodiště		10,00000		
		Rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže		45,00000		
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepicí, v hornině 3,	m3	565,00000	25,23	14 254,95
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek				
		Hloubení rýh kolem stávajících patek a pasů pro posouzení jejich stavu		510,00000		
		Hloubení rýh kolem stávajících patek a pasů pro posouzení jejich stavu kolem starého schodiště		10,00000		
		Rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže		45,00000		
5	Pol_5	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	50,00000	607,91	30 395,50
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek				
		Hloubení rýh kolem stávajících patek a pasů pro posouzení jejich stavu		30,00000		
		Hloubení rýh kolem stávajících patek a pasů pro posouzení jejich stavu kolem starého schodiště		5,00000		
		Rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže		15,00000		
6	Pol_6	Příplatek za lepicí u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	50,00000	126,17	6 308,50
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek				
		Hloubení rýh kolem stávajících patek a pasů pro posouzení jejich stavu		30,00000		
		Hloubení rýh kolem stávajících patek a pasů pro posouzení jejich stavu kolem starého schodiště		5,00000		
		Rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže		15,00000		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 241,00000	27,74	34 425,34
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmulí,				
		přesun z pilot 71m3 + 540 m3 z patek 1.PP tam a zpět + 60m3 z rozšíření pasů + 15m3 z patek kolem schodiště tam a zpět		1 241,00000		
6	167101102R00	Nektádání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	686,00000	48,17	33 044,62
		stávající patky a pasy		540,00000		
		patky kolem schodiště		15,00000		
		výkopek z pilot		71,00000		
		rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže		60,00000		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	686,00000	11,02	7 559,72
		mezideponie - stávající patky a pasy		540,00000		
		patky kolem schodiště		15,00000		
		patky kolem schodiště		71,00000		
		mezideponie - rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže		60,00000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	131,00000	126,17	16 528,27
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmulí,				
		výkopek z pilot		71,00000		
		odvoz na skládku - rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže		60,00000		

5	182701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	1 310,00000	11,24	14 724,40
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
		výkopek z píseč. x 10 km		710,00000		
		rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže x 10km		600,00000		
8	19000002R00	Poplatky za skládku hominy 1 - 4	m3	131,00000	189,26	24 793,06
		výkopek z píseč.		71,00000		
		Poplatky - rozšíření kolem pasů pro potřeby pilotáže		60,00000		
9	215901101RT5	Zhuštění podloží z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z homin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí f(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	126,00000	32,12	4 047,12
		zhuštění po zasypání starých pátok		126,00000		
		CENA CELKEM bez DPH				1 501 573,96

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 52

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018			
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.			
Název změnového listu:	Bourací práce			
Objekt:	S002			
Důvod a popis změny:	Dle zadávací projektové dokumentace mělo první podzemní podlaží objektu S002 zůstat zachovalé včetně jeho stropní desky. Po důkladném prošetření autorizovaným statikem firmy Novák & Partner, bylo zjištěno, že stávající strop je pokročilém stavu degradace a z důvodu zachování mezních stavů únosnosti a hlavně použitelnost je nezbytné tento strop zdemolovat a vybudovat stropní desku novou.			
Technické řešení změny:	Zařízení spáry ve stěnách a kolem schodiště, demolice stropu, odvoz sutí.			
Dokumentace / příloha ZL:	ZL052 - položkový rozpočet			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce) Příloha č.2 - vajíždění statika a fotodokumentace stávající stropní deska nad 1.PP			
Přípočty celkem	529 119,64 Kč			
Odpočty celkem	0,00 Kč			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	529 119,64 Kč			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE		
	Dopad do konečného termínu:	NE		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	jméno: Ing. Šrámek		podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	jméno: Ing. Petr Hůda		podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	jméno: Ing. Petr Mašek		podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje			
	dne:	jméno: Lubomír Kocman	podpis:	
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje			
	dne:	jméno: Mgr. Pavel Kasal	podpis:	

ROZPOČET

Rozšíření ZŠ Rudná

Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	52
Objekt:	SO 02	Cena:	529 120 Kč
Část:	Demolice	kalkulace č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	13.5.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Připočty						529 120 Kč
1	Řezání ŽBK					298 095,00
	97721111R01	Řezání ŽBK konstrukcí	m2	34,02000	6 125,00	208 372,50
		řezání 1 FP obvod stěn 56,8 m * 0,45		25,56		
		řezání základové desky kolem schodiště 9,4m*0,5		4,7		
		řezání desky nad 1 NP kolem schodiště 9,4*0,4		3,76		
	741124606R	Zajištění osvětlení suterénních prostor	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00
	115101201R	Přechřívání odpadní vody z řezání	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00
	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00000	45,00	900,00
	970100001R	Demontáž trubek, vzt a vyklizení	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00
	962032231R	Probourání stávajících příček pro zajištění pojezdu stěnové pily - Bourání zdiva, otvorů po malých částech	m3	6,18750	5 013,33	31 020,00
	977211112R	Odřezání stávajícího schodiště od boční kce	m2	2,10000	6 125,00	12 862,50
2	Demolice					231 024,64
	981011311R00	Demolice budov. zdiva, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	78,00000	160,68	12 525,24
	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	234,60000	194,99	45 744,65
	979083117R00	Vodoravné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	234,60000	45,17	11 300,68
	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2346	4,36	10 228,56
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	234,60000	630,85	147 997,41
	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	234,60000	13,76	3 228,10
	CENA CELKEM bez DPH					529 120 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 061

Smlouva o dílo:	ze dne 5. 9. 2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Bílá vana	
Objekt:	SO02	
Důvod a popis změny:	Po odhalení obvodových stěn prvního podzemního podlaží bylo zjištěno, že stávající stav nosných konstrukcí a jejich hydroizolaci je zcela nevyhovující. Proto bylo na žádost investora na KD č.53 (bod 53.1) z důvodu kvality, životnosti a ochrany strojovny vzduchotechniky před spodní vodou rozhodnuto o kompletní demolici této konstrukce a jejím nahrazení konstrukcí novou ve formě „Bílé vany“. Toto rozhodnutí s sebou nese nutnost strojní demolice stávající konstrukce s odvozem na skládku, rozšíření výkopu, ošetření základové spáry výměnou šterkového podloží s drenáží a čerpací jámkou. Součástí této změny je rovněž nová projektová dokumentace se statickým posouzením a návrhem úprav základové spáry od geologa, dále zaizolování stropní konstrukce 1.PP tepelnou izolací EPS a vnějších stěn bílé vany tepelnou izolací XPS. Vzhledem k faktu, že jde o práce spodní stavby se založením části objektu, pak tato opatření vyvolávají prodloužení lhůty výstavby o 33 dní. Jako odpočty jsou v tomto změnovém listu uvedeny mikropiloty, které se provádět nebudou, neboť je bílá vana založena na plošných základech - patkách.	
Technické řešení změny:	Projektové práce, zemní práce, bourací práce starého objektu v 1.PP, betonáž konstrukce "bílé vany".	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL061 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet	
Přípočty celkem	3 769 887,16 Kč	
Odpočty celkem	-1 560 837,60 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	2 209 049,56 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO ANO
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Houda podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí <i>Petr Vařanovský</i> dne: <i>4. 11. 2019</i> jméno: Ing. Petr Mašek podpis: <i>M</i>	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:	
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:	



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná		
Stavba:		Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	61
Objekt:		SO 02	Cena :	2 209 050 Kč
Část:		Přístavba a nástavba	kalkulace č.	1
Objednatel:		Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Zhotovitel:		Metrostav a.s.	Datum:	9.9.2019
Přípočty				3 769 887,16
Bíla vana				1 177 257,32
Zemní práce				1 527 446,58
Bourací práce				800 945,96
Izolace				264 237,30
Odpočty				-1 560 837,60
Mikropiloty				-1 560 837,60
CENA CELKEM bez DPH				2 209 050 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

	28/17_1	Rozšíření ZS Ručná				
	SO-02	Přístavba a nástavba - Změnový list č.61				
	1	ŽBK - přípočty				
		Přípočty				1 177 257 Kč
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
95	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25	m3	22,100	3 132,95	69 238,20
	273321611R01	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37 XC2 XA 90D, včetně krystalizační přísady Xypex 2kg/m3	m3	67,25000	3 851,10	258 986,48
	275321611R01	Beton základových zdí železový třídy C 30/37 XC2 XA1 90D, včetně krystalizační přísady Xypex 2kg/m3	m3	43,00000	3 910,00	168 130,00
	275323611R01	Beton základových patek železový vodostavební třídy C 30/37 XC2 XA 90D, včetně krystalizační přísady Xypex 2kg/m3	m3	4,00000	3 851,10	15 404,40
26	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	7,42000	25 807,50	191 491,65
60	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,91200	25 807,50	126 766,44
24	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	22,10000	272,81	6 029,10
25	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	22,10000	56,70	1 253,07
20	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	8,00000	214,49	1 715,92
21	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	8,00000	32,12	256,96
45	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	281,40000	420,95	118 455,33
46	341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m2	281,40000	75,70	21 301,98
41	711171559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1 mm	m2	280,00000	285,75	80 290,00
		izolace 60 m + 220 m separační folie				
	953334413	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 150 mm	m	60,00000	282,00	16 920,00
		60 m				
	953334611	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky 100 mm	m	22,00000	507,00	11 154,00
		22 m				
	953334814	Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar šířky přes 100 do 150 mm	m	12,00000	525,00	6 300,00
		12 m				
	953334124.KRN	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci bentonitový 20x25 Aquaslop mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	70,00000	372,34	26 063,80
		70 m				
		Projektová dokumentace	kpl	1,00000	57 500,00	57 500,00
		Celkem základní položky				1 177 257,32

Položkový soupis prací a dodávek

28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná								
SO-02	Přístavba a nástavba - Změnový list č.61								
1	Zemní práce - přípočty, mikropiloty - odpočty								
Celkem přípočty a odpočty							-33 391 Kč		
Přípočty							1 527 447 Kč		
1	Pol_1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	660,96000	197,28	130 394,19			
Objekt - 16m*13m=208m2; Výkop - 20m*17,6m=352m2; 208-352=144m2 * hloubka průměr 3,4= 489,6m3 Svahování obvod - 17,6m+17,6m+16m+16m= 67,2m*šíře 1,5m=100,8m2*výška3,4m=342,72/2=171,36m3 Celkem - 489,6+171,36=660,96m3									
2	Pol_2	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	660,96000	37,28	24 640,59			
5	Pol_5	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,58000	607,91	12 510,79			
Drenáž Obvod - 20+20+18+18=76bm; Objem na 1m - 0,5šíře*0,4hloubka*1bm=0,2m3; Celkem - 76*0,2=15,2m3 Patky 1.patka - 2,85délka*1,1šíře*0,3hloubka=0,94m3 2.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3 3.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3 4.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3 5.patka - 2mšíře*2mšíře*0,6hloubka=2,4m3 Celkem - 0,94+0,68+0,68+0,68+2,4=5,38m3 Celkem 20,58									
6	Pol_6	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,58000	126,17	2 596,58			
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 342,50000	27,74	37 240,95			
Objekt - 16m*13m=208m2; Výkop - 20m*17,6m=352m2; 208-352=144m2 * hloubka průměr 3,4= 489,6m3 Svahování obvod - 17,6m+17,6m+16m+16m= 67,2m*šíře 1,5m=100,8m2*výška3,4m=342,72/2=171,36m3 Celkem - 489,6+171,36=660,96m3 660,96 Drenáž Obvod - 20+20+18+18=76bm; Objem na 1m - 0,5šíře*0,4hloubka*1bm=0,2m3; Celkem - 76*0,2=15,2m3 15,2 Patky 1.patka - 2,85délka*1,1šíře*0,3hloubka=0,94m3 2.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3 3.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3									

		4.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3				
		5.patka - 2mšíře*2mšíře*0,6hloubka=2,4m3				
		Celkem - 0,94+0,68+0,68+0,68+2,4=5,38m3				
		Celkem		5,38		
		Zpětný zásyp jam, šachat rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
		Odtěženo - 660,96m3 - 207,67m3		207,67		
		šterk=453,29m3				
		Odtěženo - 660,96m3 - 207,67m3		453,29		
		šterk=453,29m3				
		Celkem		1342,5		
9	Pol__9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	681,54000	61,94	42 214,59
		Objekt - 16m*13m=208m2; Výkop - 20m*17,6m=352m2; 208-352=144m2 * hloubka průměr 3,4= 489,6m3 Svahování obvod - 17,6m+17,6m+16m+16m= 67,2m*šíře 1,5m=100,8m2*výška3,4m=342,72/2=171,36m3 Celkem - 489,6+171,36=660,96m3 Drenáž Obvod - 20+20+18+18=76bm; Objem na 1m - 0,5šíře*0,4hloubka*1bm=0,2m3; Celkem - 76*0,2=15,2m3 Patky 1.patka - 2,85délka*1,1šíře*0,3hloubka=0,94m3 2.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3 3.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3 4.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3 5.patka - 2mšíře*2mšíře*0,6hloubka=2,4m3 Celkem - 0,94+0,68+0,68+0,68+2,4=5,38m3 Celkem	681,54			
10	Pol__10	Vodorovné přemístění do 12000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	681,54000	183,52	125 076,22
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	6 815,40000	11,24	76 605,10
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 342,50000	43,90	58 935,75
		Objekt - 16m*13m=208m2; Výkop - 20m*17,6m=352m2; 208-352=144m2 * hloubka průměr 3,4= 489,6m3 Svahování obvod - 17,6m+17,6m+16m+16m= 67,2m*šíře 1,5m=100,8m2*výška3,4m=342,72/2=171,36m3 Celkem - 489,6+171,36=660,96m3 Drenáž Obvod - 20+20+18+18=76bm; Objem na 1m - 0,5šíře*0,4hloubka*1bm=0,2m3; Celkem - 76*0,2=15,2m3 Patky 1.patka - 2,85délka*1,1šíře*0,3hloubka=0,94m3	660,96			

		2.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3				
		3.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3				
		4.patka - 1,5šíře*1,5délka*0,3hloubka=0,68m3				
		5.patka - 2mšíře*2mšíře*0,6hloubka=2,4m3				
		Celkem - 0,94+0,68+0,68+0,68+2,4=5,38m3				
		Celkem		5,38		
		Zpětný zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
		207,67m3		207,67		
		šterk=453,29m3		453,29		
		Celkem		1342,5		
11	Pol__11	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	t	1 226,77200	160,58	196 995,05
12	Pol__12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	453,29000	151,40	68 628,11
		Odtěženo - 660 96m3 - 207,67m3 šterk=453,29m3				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	681,54000	11,02	7 510,57
30	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 038,33000	217,93	226 283,26
		Plocha - 20délka*18šířka*0,6hloubka=216m3; odečteny plochy patek - 13,89m2*0,6=8,334m3				
		Celkem - 216-8,334=207,666m3x hutněno po vrstvách 0,2 m- 5 vrstev do 1m		1038,33		
17	Pol__17	Šterkopísek frakce 0-16 (obsyp)	t	816,10200	435,86	355 706,22
		Odtěženo - 660,96m3 - 207,67m3 šterk=453,29m3 x 1,8t/m3		816,102		
		Celkem		816,102		
	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,00000	61,20	66 096,00
	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	45,00000	42,20	1 899,00
	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	14,69000	710,00	10 429,90
		Obvod drenáže = 76bm Objem na 1m - 0,5šíře*0,4hloubka*1bm=0,2m3; 76bm*0,2=15,2m3; Odpočet za potrubí 1m=0,01m; 76*0,01=0,76m3				
		Jímka - 1hloubka*0,5šíře*0,5šíře=0,25m3 Celkem - 15,2-0,76=14,44+0,25=14,69m3				
39	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	510,36000	12,95	6 609,16
		Geotextilie plocha 300g/m2 Plocha - 20délka*18šířka=360m2 Geotextilie drenáž 300g/m2 1bm - 0,5+0,5+0,4+0,4=1,8m*1délka=1,8m2*76m obvod=136,8m2 Geotextilie patek Plocha patek - 2,85*1,1+1,5*1,5+1,5*1,5+1,5*1,5+2*2=13,885m 2 - započítána již v ploše desky				

		Obvod patek - 1. patka=7,9bm+2 patka=6bm+3.patka=6bm+4.pat ka=6bm+5.patka=8bm celkem= 33,9bm*0,4hloubka=13,56m2 Celkem geotextilie= 360+136,8+13,56=510,36m2		510,36		
179	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	510,36000	45,88	23 415,32
		Geotextilie plocha 300g/m2 Plocha - 20délka*18šířka=360m2 Geotextilie drenáž 300g/m2 1bm - 0,5+0,5+0,4+0,4=1,8m*délka=1,8m*76m obvod=136,8m2 Geotextilie patek Plocha patek - 2,85*1,1+1,5*1,5+1,5*1,5+1,5*1,5+2*2=13,885m 2 - započítána již v ploše desky Obvod patek - 1. patka=7,9bm+2 patka=6bm+3.patka=6bm+4.pat ka=6bm+5.patka=8bm celkem= 33,9bm*0,4hloubka=13,56m2 Celkem geotextilie= 360+136,8+13,56=510,36m2		510,36		
21	28611226.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 200,0 mm	m	76,00000	200,73	15 255,48
		Obvod - 76bm				
28	Pol__28	Sklolaminátové potrubí DN600 SN10000 skluz pro čerpací jímku dl 6m	m	6,00000	3 441,00	20 646,00
42	Pol__4	Pásek FeZn 30x4mm v zemi	m	76,00000	84,65	6 433,40
		Zemnění pod deskou 1PP - 2x20m délka, 2x18m šíře = 76 mb				
45	Pol__7	Podpěra vedení do zdiva	ks	12,00000	43,01	516,12
49	Pol__11	Svorka univerzální SU (SS)	ks	5,00000	75,82	379,10
50	Pol__12	Svařovaný spoj + ochr.nátěr	ks	5,00000	107,47	537,35
52	Pol__14	Drát FeZn 10mm	m	20,40000	54,60	1 113,84
		Prodloužení svodu na střechu - 6x3,4m =20,4				
54	Pol__16	Zemnicí svorka na potrubí včetně pásku Cu	kpl.	2,00000	71,69	143,38
9	11	Dodávka rozvodu z plastu DN 32, STAB/BASALT PN 20	bm	20,00000	335,38	6 707,60
		Nové napojení školní budoy "B" - cca 10m potrubí, spojky+ přepojení v nové trase 10m	20			
13	1	Uzavírací kulový kohout, závitový, G2", dodávka a montáž	ks	2,00000	963,48	1 926,96
		Odpočty				-1 560 838 Kč
24	282100000	Podchycení stávajících základů- trysková injektáž. viz. PD	m	144,00000	10 839,15	1 560 837,60

Položkový soupis prací a dodávek

S	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná				
O	SO-02	Přístavba a nástavba - Změnový list č.61				
R	1	Bourací práce - přípočty				
		Přípočty				800 946 Kč
P	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D	96	Bourání konstrukcí				11 097,30
#	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	15,00000	739,82	11 097,30
D	98					789 848,66
#	981011311R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	383,75700	160,58	61 623,70
		Budovy výšky do 35 m.				
		$2 * (12,75 * 0,45 * 2,4) + 2 * (15,375 * 0,45 * 2,4) + 25,5 * 32,6 * 0,4$		393,27		
		$(3 * ((1,5 + 0,85) * (1,5 + 0,85) * (0,4)) + ((2,85 + 0,85) * (1,1 + 0,85) * (0,4))) * (-1)$		-9,513		
#	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	767,51400	194,99	149 657,55
		$2 * (12,75 * 0,45 * 2,4) + 2 * (15,375 * 0,45 * 2,4) + 25,5 * 32,6 * 0,4$		786,54		
		$(3 * ((1,5 + 0,85) * (1,5 + 0,85) * (0,4)) + ((2,85 + 0,85) * (1,1 + 0,85) * (0,4))) * (-1)$		-19,026		
#	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	767,51400	48,17	36 971,15
#	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10 745,19600	4,36	46 849 05
#	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	767,51400	630,85	484 186,21
#	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	767,51400	13,76	10 560,99
		Celkem				800 945,96





Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17 1	Rozšíření ZŠ Rudná				
O:	SO-02	Přístavba a nástavba - Změnový list č.61				
R:	1	Izolace - přípočty				
Přípočty			264 237 Kč			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		Izolace				264 237,30 Kč
		Strop				186 247,33 Kč
171	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00	m3	22,80600	1 319,05	30 082,25 Kč
		plocha 181m2*0,12m x1,05% ztrátě		22,80600		
112	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	181,00000	272,25	49 277,25 Kč
		plocha 181m2		181,00000		
126	622390312R00	Montáž zateplovacího systému fasáda, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	181,00000	453,07	82 005,67 Kč
		plocha 181m2		181,00000		
129	63127203R	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 314 g/m2; velikost ok 8,5 x 6,5 mm; š = 1 000 mm; l = 50 000,0	m2	202,72000	48,17	9 765,02 Kč
		plocha 181m2 x1,12% přesahy a ztrátě		202,72000		
308	784115312R00	Malby z malířských směsí , bílost 93 %, dvojnásobně	m2	181,00000	55,63	10 069,03 Kč
		plocha 181m2		181,00000		
115	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1 2 do 1,9 m	m2	181,00000	21,68	3 924,08 Kč
180	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	2,01815	556,96	1 124,03 Kč
		Vnější stěny				77 989,97 Kč
	283763550	deska fasádní polystyrénová izolační (XPS P) 1250 x 600 x 120	m2	205,44300	295,80	60 770,04 Kč
		plocha 195,66m2 x1,05% ztrátě		205,44300		
	713131143R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton	m2	195,66000	80,29	15 709,54 Kč
		plocha 195,66m2		195,66000		
180	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	2,71185	556,96	1 510,39
Celkem						264 237,30

10.10.2018 - 5

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 016

Smlouva o dílo:	ze dne 5. 9. 2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Kce Truhlářské - okna, dveře	
Objekt:	S001 - kce truhlářské	
Důvod a popis změny:	Na základě požadavků projektanta PBR a doporučení TDI došlo ke změně požadavku na požární odolnost u výplní otvorů - pozice O16, O17 a to z důvodu nutnosti přesunu technologie elektronických telekomunikací. Tímto přesunem bylo nutné nově posoudit požární odolnost výplní otvorů podle přísnější normové hodnoty.	
Technické řešení změny:	Místo původně uvažovaných plastových profilů oken bez nároku na požární odolnost budou použity hliníkové profily s požárně odolným sklem na celkovou odolnost kce EI30 DP1	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL016 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	104 121,22 Kč	
Odpočty celkem	-54 071,09 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	50 050,13 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Šrámek	podpis: 
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Houda	podpis: 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Mašek	podpis: 
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: jméno: Lubomír Kocman	podpis: 



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	18
Objekt:	SO 01	Cena:	50 050 Kč
Část:	Kce truhlářské - požární okna	kalkulační č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrostav s.s.	Datum:	3.9.2018

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty

104 121 Kč

		Konstrukce truhlářské				
		Ozn. 0/16, Okno hliníkové vnější, 2x fixní, prosklené, 2000x580 EI30 DP1	ks	1,00000	22 884,94	22 884,94
		Ozn. 0/17, Dveře hliníkové 1 křídlo, 2x nádvětlík, prosklené, 2000x580,800x1970 EI 30DP1	ks	1,00000	81 236,26	81 236,26

Úpravy

-54 071 Kč

		Konstrukce truhlářské				
7667110219		Ozn. 0/16, Plastové okno bílé, dvoukřídlové, otvíravé, s klápečí - viz PD, 2000x580	ks	-1,00000	9 043,57	-9 043,57
7667110220		Ozn. 0/17, Plastové okno bílé s dveřmi, dvoukřídlové otvírátko - viz PD, 2000x580,800x1970	ks	-1,00000	45 027,52	-45 027,52

		CENA CELKEM BEZ DPH				50 050 Kč
--	--	----------------------------	--	--	--	-----------

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 017

Smlouva o dílo:	ze dne 16.5.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Stará škola - Interiérové dveře	
Objekt:	S001 - interiérové dveře	
Důvod a popis změny:	Na základě požadavků objednatele rozšíření zadání o dodání a montáž interiérových dveří ve staré budově školy. Jedná se o doplnění položek ve smluvním výkazu výměr, pro provedení interiérových dveří na přechodu staré a nové budovy. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4 ZZVZ.	
Technické řešení změny:	D+M interiérových dveří 20a; 20b; 21a; 21b; 22a; 22b do staré budovy školy. Dveře budou splňovat požadavky na požární kce, vzhledově sjednocené s ostatními dveřmi v budově - tzn. dodávka hliníkových dveří, sklo čiré.	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL017 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	950 231,42 Kč	
Odpočty celkem	-964 655,54 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-14 424,11 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Šrámek	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Hůda	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: jméno: Lubomír Kocman	podpis:

ROZPOČET			
Rozšíření ZŠ Rudná			
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	17
Objekt:	SOU	Cena:	-14 424 Kč
Část:	Stará škola - interiérové dveře	kalkulace č.	2
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Netroslav a.s.	Datum:	22.11.2018

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty

950 231 Kč

		Dveře interiérové - stará škola				
		N02/P - EW15 DP1C Dveře vnitřní hliníkové, prosklené, dvoukřídlé 1970x(900+700), čiré bezpečnostní požární sklo, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek panik Nemef 9670, samozavírač set 2kf. ABLOY 2xDC500 s konzolí G461, Madlo KLIMA standard 828mm(U - aktivní křídlo oboustranné, bezpečnostní polep pro slabozraké . . . , výška okapu h=200mm,	ks	1,00000	102 337,63	102 337,63
		N02/L - EW15 DP1C Dveře vnitřní hliníkové, prosklené, dvoukřídlé 1970x(900+700), čiré bezpečnostní požární sklo, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek panik Nemef 9670, samozavírač set 2kf. ABLOY 2xDC500 s konzolí G461, Madlo KLIMA standard 828mm(U - aktivní křídlo oboustranné, bezpečnostní polep pro slabozraké . . . , výška okapu h=200mm,	ks	1,00000	102 337,63	102 337,63
		N03/P - EW30 DP1C Dveře vnitřní hliníkové, prosklené, dvoukřídlé 1970x(900+700), čiré bezpečnostní požární sklo, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek panik Nemef 9670, samozavírač set 2kf. ABLOY 2xDC500 s konzolí G461, Madlo KLIMA standard 828mm(U - aktivní křídlo oboustranné, bezpečnostní polep pro slabozraké . . . , výška okapu h=200mm,	ks	1,00000	102 337,63	102 337,63
		N03/L - EW30 DP1C Dveře vnitřní hliníkové, prosklené, dvoukřídlé 1970x(900+700), čiré bezpečnostní požární sklo, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek panik Nemef 9670, samozavírač set 2kf. ABLOY 2xDC500 s konzolí G461, Madlo KLIMA standard 828mm(U - aktivní křídlo oboustranné, bezpečnostní polep pro slabozraké . . . , výška okapu h=200mm,	ks	1,00000	102 337,63	102 337,63
		N04/P - EW15 DP1C Dveře vnitřní hliníkové, prosklené, dvoukřídlé 1970x(900+700), čiré bezpečnostní požární sklo, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek panik Nemef 9670, samozavírač set 2kf. ABLOY 2xDC500 s konzolí G461, Madlo KLIMA standard 828mm(U - aktivní křídlo oboustranné, bezpečnostní polep pro slabozraké . . . , výška okapu h=200mm,	ks	1,00000	102 337,63	102 337,63
		N04/L - EW15 DP1C Dveře vnitřní hliníkové, prosklené, dvoukřídlé 1970x(900+700), čiré bezpečnostní požární sklo, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek panik Nemef 9670, samozavírač set 2kf. ABLOY 2xDC500 s konzolí G461, Madlo KLIMA standard 828mm(U - aktivní křídlo oboustranné, bezpečnostní polep pro slabozraké . . . , výška okapu h=200mm,	ks	1,00000	102 337,63	102 337,63
61181510R		zárubní dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 1 970 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 170 mm, laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šeda	kus	9,00000	4 773,95	42 965,56
61165003R		dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; tladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch, úprava laminací CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	9,00000	5 707,77	51 308,96
61181103R		zárubní dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm, požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, . . .	kus	3,00000	6 153,71	18 461,14
		N01P; N05P; N06L		3		
611663955R		Dveře požární EW30 DP3-C 80x197	kus	3,00000	6 721,42	20 164,27
766670011R00		Montáž obložkové zárubě a dveřního křídla jednokřídlového	kus	3,00000	1 183,29	3 549,87
		N5a/L, Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídlé 1100/1970, protipožární 1x EW15 DP1+ 1xEW30 DP1, C, C bezp.trojsklo, kování VASSA kl-kl, zámek Nemef 9600, samozavírač ABLOY DC500 s tláhou, vložka200RS, Kontrastní polep pro slabozraké, Vodorovné madlo oboustranné na aktivním křídle, . . .	ks	2,00000	87 982,88	175 965,77
		N9 - Interiérové okno	ks	1,00000	17 582,07	17 582,07

Úpravy

-964 656 Kč

642941111RT3		Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdíva Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou (nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zasklení pouzdra š, vložka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytné na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	-9,00000	7 521,20	-67 690,80
		z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu				
61169701R		dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfialové; posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	-9,00000	6 519,43	-58 674,90
7667110233		6/P Interiérové dveře dvoukřídlé s nadsvětličkem,hliníkové bezp.sklo, viz. PD	ks	-1,00000	45 364,68	-45 364,68
7667110234		6/L Interiérové dveře dvoukřídlé s nadsvětličkem,hliníkové bezp.sklo, viz. PD	ks	-1,00000	45 364,68	-45 364,68
7667110236		6a/L Interiérové dveře dvoukřídlé protipožární s nadsvětličkem,hliníkové bezp.trojsklo, viz. PD	ks	-2,00000	119 913,14	-239 826,28
7667110239		6/P Interiérové dveře jednokřídlé dřevěné s postranním okénkem, specifikace viz. PD	ks	-1,00000	34 582,07	-34 582,07
7667110235		10P/L Interiérové dveře dvoukřídlé protipožární s nadsvětličkem,hliníkové bezp.trojsklo, viz. PD	ks	-1,00000	108 970,53	-108 970,53
7667110232		5a/L Interiérové dveře dvoukřídlé protipožární s nadsvětličkem,hliníkové bezp.trojsklo, viz. PD	ks	-2,00000	165 799,77	-331 599,54
7667110239		9/P Interiérové dveře jednokřídlé dřevěné s postranním okénkem, specifikace viz. PD	ks	-1,00000	34 582,07	-34 582,07

		CENA CELKEM BEZ DPH				-14 424 Kč
--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 023

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Přesun technologie chladících boxů z interiéru na střechu	
Objekt:	SO01 - Vybavení gastro	
Důvod a popis změny:	Přesun technologie chladících boxů na střechu na základě rozhodnutí investora. Přesunem chladících agregátů dojde k výraznému snížení hlukového zatížení vnitřních prostor kuchyně. Následné servisování jednotek na střeše je snazší - jednotky jsou lépe přístupné. Dojde také k omezení tepelných zisků z provozu agregátů a s tím odpadne nutnost zajištění odvodu tepla z vnitřních prostor.	
Technické řešení změny:	Přesun technologie zajišťující chlazení boxů na střechu včetně ocelové kce pro osazení na střeše a veškerých instalací. Úpravy ve výdeji jídel a přidružených místnostech.	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL023 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	674 493,24 Kč	
Odpočty celkem	-515 684,17 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	158 809,07 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	Jméno: Ing. Šrámek podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	Jméno: Ing. Petr Hůda podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	Jméno: Ing. Petr Mašek podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne:	Jméno: Lubomír Kocman podpis:

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	23
Objekt:	SO 01	Cena:	158 809 Kč
Část:	Vybavení gastro	kalkulace č.	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	MetraStav a.s.	Datum:	29.11.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Připočty

674 493 Kč

		místnost 1.34,1.35 mytí a sklad termoportů				
7		Termoport pro GN1/1 - rozměr 660x415x300 - ABNER AP 150	ks	4,00000	4 932,10	19 728,40
		Vozík na termoporty - Doplnění do sestavy dle dohody s provozovatelem - ABNER MV-TP	ks	1,00000	5 480,55	5 480,55
		místnost 1.33 odpadky				
		Chladicí skříň na odpad. Kapacita 400L. El. připojení 230V/0,2kW 603x595x1855 - Změna kapacit lednice na 400l - NORDline UR 400	ks	1,00000	16 272,49	16 272,49
		místnost 1.31 chladárna zeleniny				
		agregát chladicího boxu - zelenina - agregát umístěn na střeše	ks	1,00000	113 247,00	113 247,00
		místnost 1.29 chladárna mléčné výrobky				
		agregát chladicího boxu - mléčné výrobky - agregát umístěn na střeše	ks	1,00000	113 247,00	113 247,00
		místnost 1.28 mrazárna				
		agregát mrazicího boxu -	ks	1,00000	148 970,00	148 970,00
		místnost 1.27 mrazárna masa				
		agregát mrazicího boxu - agregát umístěn na střeše boxu	ks	1,00000	102 576,00	102 576,00
		místnost 1.26 chladárna masa				
		agregát chladicího boxu - agregát umístěn na střeše boxu	ks	1,00000	89 848,00	89 848,00
		místnost 1.45 prádelna				
		Vozík na špinavé prádlo, kovová konstrukce, prateľný látkový pytel, cca 800x550x750,	ks	1,00000	2 236,65	2 236,65
		místnost 1.18 mytí stolního nádobí				
		Centrální změkčovač studené vody. Kabinetový katexový automatický změkčovací filtr v „Na“ cyklu, kdy k odstranění vápenatě a hořčnaté tvrdosti dochází na katexovém loži s následnou automatickou regenerací filtru chloridem sodným (solí). Maximální okamžitý průtok 2,0 m³/hod. Sestava dále obsahuje vstupní filtr mechanických nečistot pro ochranu řídicího ventilu změkčovacího filtru, plovákový ventil jako bezpečnostní prvek pro změkčovací filtr, instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru a jivotní zásobu regenerační soli 50kg. El. připojení 230V/0,1kW	ks	1,00000	20 585,00	20 585,00
		místnost 1.19 výdej jídel				
		Nerezová pojezdová dráha trubková, trubka průměr 25 mm, šířka 330 mm, včetně konzoí pro uchycení. Délka 2600 kotvena do výdejního stolu s chlazenými vitrinami, navazuje délka 6000 mm kotvena do zdí, navazuje délka 2200 kotvena do výdejního stolu s nápoji. Délka 10800 mm.	ks	1,00000	35 702,90	35 702,90
		Nerezový výdejní parapet šířky 300 mm, tl. 40 mm, kotven do stavebního parapetu. Osazen s přesahem 20 mm na stranu k pojezdové dráze. Celková délka 6000 mm.	ks	1,00000	14 599,25	14 599,25

Úspory


-515 884 Kč

Pol. 15	lednice pro bílé odpad, 600x500x850	ks	-1,00000	10 800,15	-10 800,15
Pol. 21	agregát chladicího boxu - zelenina	ks	-1,00000	100 072,31	-100 072,31
Pol. 24	agregát chladicího boxu - mléčné výrobky	ks	-1,00000	100 072,31	-100 072,31
Pol. 27	agregát mrazicího boxu	ks	-1,00000	116 019,05	-116 019,05
Pol. 30	agregát mrazicího boxu - maso	ks	-1,00000	90 126,67	-90 126,67
Pol. 33	agregát chladicího boxu - maso	ks	-1,00000	81 262,66	-81 262,66
Pol. 34	rohož, 1200x800x150 - na špinavé prádlo nevhodné	ks	-1,00000	880,90	-880,90
Pol. 59	mycí prostředky změkčovač vody	ks	-1,00000	16 449,13	-16 449,13

	CENA CELKEM bez DPH					158 809 Kč
--	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 024

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018			
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.			
Název změnového listu:	Akustický podhled jídelna			
Objekt:	SO01 - Vodorovné kce			
Důvod a popis změny:	Doplnění akustického podhledu Ecophone Gedina A do prostoru jídelny na základě požadavku investora. Akustické řešení jídelny bylo v původním záměru uvažováno v rámci vybavení interiéru pohltivými prvky. Z provozních a montážních důvodů je řešení akustického podhledu v rámci stavby výhodnější. Akustický podhled zamezí usazování prachu a není nutné následně čistit velké profilované plochy. Akustický podhled zajistí zvýšení komfortu akustické rovnováhy v místnosti jídelny.			
Technické řešení změny:	D+M Akustického zavěšeného podhledu do prostoru jídelny. Jedná se o akustický podhled Ecophone Gedina A 1200/1200/15 mm			
Dokumentace / příloha ZL:	ZL024 - položkový rozpočet			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)			
Přípočty celkem	329 141,97 Kč			
Odpočty celkem	0,00 Kč			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	329 141,97 Kč			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE		
	Dopad do konečného termínu:	NE		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	jméno: Ing. Šrámek		podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	jméno: Ing. Petr Hůda		podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	jméno: Ing. Petr Mašek		podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje			
	dne:	jméno: Lubomír Kocman	podpis:	



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	24
Objekt:	SO 01	Cena:	329 142 Kč
Část:	Vodrovň kce - akustické podhledy	kalkulace č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	13.12.2018

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty

329 142 Kč

		Konstrukce truhlářské				
		Zvukopohltivý akustický podhled, specifikovaný dle požadavků investora Ecophon Gedins A 1200/1200/15 mm - jedná se o 1 NP	m2	466,60000	705,41	329 141,97

Výpočty

0 Kč

329 142 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 026

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Sádrové omítky na ŽB kce	
Objekt:	5001 - Úpravy povrchů vnitřní	
Důvod a popis změny:	Na základě doporučení TDI provedení sádrových omítek tl. 15mm na ŽB kce ve spojovacím krčku DCx.2 na místo uvažovaných sádrových stěrek tl. 3mm. Vzhledem k velkému rozdílu normových požadavků na ŽB kce (nerovnosti do 20mm) a požadavku na rovinnost vnitřních omítek (nerovnosti do 2mm) nelze sádrovými stěrkami dosáhnout požadovaných parametrů stěn na schodišti spojovacího krčku. Proto je nutné provést finální úpravu těchto stěn pomocí sádrových omítek, čímž bude dosaženo požadované finální povrchové úpravy. Stěrka by pouze kopírovala nerovnosti ŽB povrchu.	
Technické řešení změny:	provedení sádrových omítek tl. 15mm na ŽB kce namísto uvažovaných sádrových stěrek tl. 3mm,	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL026 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	198 716,73 Kč	
Odpočty celkem	-103 498,30 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	95 218,43 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Šrámek	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Hůda	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: jméno: Lubomír Kocman	podpis:



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	26
Objekt:	SO 01	Cena:	95 218 Kč
Část:	Upravy povrchů vnitřní	kalkulační č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	24.1.2019

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Připočty

198 717 Kč

		Úpravy povrchů vnitřní				
61221552200		Omlítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti šlukovské	m2	721,87130	275,28	198 716,73
		1.01 : (10,145*2+5,6*2)*3,23-1*2-1,18*2,22-2*1,5*2,38-2*0,9*1,97-2*1,7*2,62-1,4*2,8-5,6*2,15		61,5391		
		1.02 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		1.03 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		2.01 : (10,145*2+5,6*2)*3,23-1*2-1,18*2,22-2*1,5*2,38-2*0,9*1,97-2*1,7*2,62-1,4*2,8-5,6*2,15		61,5391		
		2.02 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		2.03 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		2.53 : (18,9+1,45*2)*8,57-4*1,7*2,62		169,01		
		3.01 : (10,145*2+5,6*2)*3,23-1*2-1,18*2,22-2*1,5*2,38-2*0,9*1,97-2*1,7*2,62-1,4*2,8-5,6*2,15		61,5391		
		3.02 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		3.03 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		


Úpravy

-103 498 Kč

		Úpravy povrchů vnitřní				
61221543R00		Omlítky stěn z rozsvětých směsí stěrky, vápenosádkové, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	-721,87130	143,38	-103 498,30
		po jednotlivých vrstvách				
		1.01 : (10,145*2+5,6*2)*3,23-1*2-1,18*2,22-2*1,5*2,38-2*0,9*1,97-2*1,7*2,62-1,4*2,8-5,6*2,15		61,5391		
		1.02 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		1.03 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		2.01 : (10,145*2+5,6*2)*3,23-1*2-1,18*2,22-2*1,5*2,38-2*0,9*1,97-2*1,7*2,62-1,4*2,8-5,6*2,15		61,5391		
		2.02 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		2.03 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		2.53 : (18,9+1,45*2)*8,57-4*1,7*2,62		169,01		
		3.01 : (10,145*2+5,6*2)*3,23-1*2-1,18*2,22-2*1,5*2,38-2*0,9*1,97-2*1,7*2,62-1,4*2,8-5,6*2,15		61,5391		
		3.02 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		3.03 : (2,3*3+5,3+3,8*2)*3,23-(5,3+3,8*2)*0,2		61,374		
		CENA CELKEM bez DPH				95 218 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 028

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Dveře - panikové kování		
Objekt:	SO 01 - Dveře - panikové kování		
Důvod a popis změny:	Z důvodů změny dispozice požárních useků vyvolaných investorem došlo k doplnění projektu o panikového kování na dveře tak, aby byl splněn normový požadavek zajišťující v případě požáru bezpečnou evakuaci z objektu. Panikové kování obsahuje vnější i vnitřní komponenty, součástí je i zafrézování do profilů. Dle PD je na vnější dveře požadováno panikové kování K4 s oboustrannou klikou, což obsahuje systém tříbodového zamykání s panikovou klikou a vnější klikou na aktivním křídle + panikovou klikou s rozvorou na pasivním křídle. U interiérových dveří je požadavek PD na panikové kování K3 s oboustrannou klikou, což obsahuje systém zamykání jednobodový, ostatní součásti jsou stejné.		
Technické řešení změny:	Doplnění panikového kování - na požadované dveře dle vydané projektové instrukce č.4		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL028 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vicepráce)		
Přípocety celkem	270 122,88 Kč		
Odpočty celkem	-192 389,00 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	77 733,88 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek	podpis	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda	podpis	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek	podpis	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman	podpis	

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	28
Objekt:	SO 01	Cena :	77 734 Kč
Část:	Výplně otvorů - dveře/okna	kalkulace č.	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metroslav a.s.	Datum:	26.2.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	

Přípočty

270 123 Kč

Výplně otvorů - okna dveře			
4P+L - panikové kování K4	ks	2,00000	25 686,40
4AP+L - panikové kování K4	ks	2,00000	25 686,40
5L - panikové kování K3	ks	4,00000	22 811,40
5L - panikové kování K3	ks	1,00000	22 811,40
O25B - panikové kování K4	ks	1,00000	25 686,40
O25A+B - standardní kování K4	ks	2,00000	4 025,00
5a - panikové kování K3 - rozdíl v ceně	ks	2,00000	1 632,03
6a - panikové kování K3 - rozdíl v ceně	ks	5,00000	1 632,18
10 - panikové kování K3 - rozdíl v ceně	ks	5,00000	1 632,18

υαροσύνη

-192 389 Kč

Výplně otvorů - okna dveře					
4P+L	standardní kování K4	ks	-2,00000	3 500,00	7 000,00
4AP+L	standardní kování K4	ks	-2,00000	3 500,00	7 000,00
5L	standardní kování K3	ks	-4,00000	2 094,00	-8 376,00
6L	standardní kování K3	ks	-1,00000	2 094,00	-2 094,00
Q25A+B	matonkové otevírání	ks	-3,00000	55 973,00	-167 919,00
CENA CELKEM bez DPH					77 734 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 029

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Vnější povrchová úprava fasády	
Objekt:	SO01 - úpravy povrchů vnější	
Důvod a popis změny:	Doplnění položek ve smluvním výkazu výměr, pro provedení finální povrchové úpravy vnější fasády. Jedná se o provedení potažení vnějších obvodových stěn (skladba St2) objektu SO01 pletivem vtlačeným do tmelu a dále o provedení finální omítky tenkovrstvé silikonové probarvené, včetně penetrace podkladu. Zrnitost finální stěrky je tloušťky 2,0 mm. V zadávací projektové dokumentaci nebylo s touto úpravou uvažováno. Jde o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4 ZZVZ.	
Technické řešení změny:	Provedení potažení vnějších ploch pletivem vtlačeným do tmelu a provedení finální omítky tenkovrstvé silikonové probarvené, včetně penetrace podkladu. Zrnitost finální vrstvy je tloušťky 2,0 mm.	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL029 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	529 360,16 Kč	
Odpočty celkem	0,00 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	529 360,16 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Šrámek	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Hůda	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: jméno: Lubomír Kocman	podpis:

Město Rudná
Masarykova 94
262 19 Rudná



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	29
Objekt:	SO 01	Cena :	529 360 Kč
Část:	Úpravy povrchů vnější	kalkulace č.	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	7.3.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty

529 360 Kč

Úpravy povrchů vnější						
53127203R	Barvna výzlužná materiál akrylátový vláknitý, plošná hmotnost 314 g/m ² , velikost ok 8,5 x 5,5 mm; š = ± 0,00 mm, l = 50 000,0 mm	m2	922,59350	48,17	44 445,02	
622142001	Potežení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vytlačným do mezu stěn	m2	922,59350	187,00	172 524,98	
	Plocha:		579,2438			
	Spaliny: 309bm x 0,15		48,35			
622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	922,59350	41,50	38 379,89	
622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch protávarů, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	922,59350	297,00	274 010,27	

Úspocty

0 Kč

	CENA CELKEM bez DPH		529 360 Kč
--	---------------------	--	------------

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 030

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	SDK podhled schodiště 3.NP		
Objekt:	SO01 - Úpravy povrchů vnitřní		
Důvod a popis změny:	Na základě doporučení TDI provedení sádrových podhledů na schodišti 3.NP ve spojovacím krčku DCx.2. Doplnění SDK podhledu do prostoru schodiště je vhodné z důvodů servisních prací na světlech a údržby prostoru nad schodištěm, dále se zlepší světelná pohoda na schodišti.		
Technické řešení změny:	Provedení SDK podhledu na schodišti v krčku 3.NP		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL030 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)		
Přípočty celkem	31 062,60 Kč		
Odpočty celkem	-8 371,75 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	22 690,85 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis:		
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:		

Město Rudná

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	26
Objekt:	SO 01	Cena :	22 691 Kč
Část:	Sádrokartonové konstrukce	kalkulace č.:	2
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pupaš
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	7.3.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty
31 063 Kč

		Sádrokartonové konstrukce				
	516322111B3X	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami: sádrokartonovými dvoudířovými křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard.	m2	43,68000	711,14	31 062,60
		s úpravou rohů, kotev a hran konstrukcí, přecoušení a tmeňování spár.				

Úpravy
-8 372 Kč

		Úpravy povrchů vnitřní				
	019011338800	Omlítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omlítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných šlukové	m2	-30,75000	272,25	-8 371,75
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		3,02+3,03 : 14,85+15,9		-30,75		
		CENA CELKEM bez DPH				22 691 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 031

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Změna dispozice šatny 1.NP		
Objekt:	SO01 - Stavební práce		
Důvod a popis změny:	V zadávací dokumentaci byly navrženy šatny v 1.NP jako shromažďovací prostory, tyto šatny je nutné z požárně bezpečnostních důvodů vybavit systémem odvodu tepla a kouře (dále jen OTK). Zadávací dokumentace neobsahuje systém OTK a musí tedy být do šaten dodán nad rámec zadávací dokumentace. Z důvodů omezení vysokých nároků na následnou údržbu OTK v šatnách došlo na základě požadavku investora k požadavku na zrušení systému OTK v šatnách žáků v 1.NP, rozvaha nákladů na provoz OTK ve variantách je součástí přílohy č.2 tohoto ZL (revize zařízení OTK se provádí 2x ročně), zrušení OTK mohlo být provedeno až na základě úpravy požárních úseků - došlo k rozdělení původně uvažovaných shromažďovacích prostor tak, aby z pohledu požárně bezpečnostního hlediska nebyly považovány za shromažďovací prostory. Tím došlo k rozdělení 2 velkokapacitních šaten na 6 menších. Toto řešení je pro provoz školy vhodnější. Dále vznikla chodba, kterou je umožněn přístup do dvorku školy, který bude využíván pro úschovu kol, opět se jedná z uživatelského hlediska o zvýšení komfortu. Tento ZL 31 shrnuje stavebně technické požadavky, které jsou nutné k řádnému dokončení požadovaných úprav, dále obsahuje doplnění systému OTK v jídelně tak, aby byly dodrženy požárně bezpečnostní normové požadavky na tyto prostory.		
Technické řešení změny:	Vyzdění nových přiček, omítky a malby nových přiček, osazení požárních zárubní a dveří, úprava rozvodů VZT a elektro, doplnění systému OTK v jídelně		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL031 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.2 - Propočet nákladů na provoz OTK		
Přípočty celkem	1 953 716,63 Kč		
Odpočty celkem	-349 540,40 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	1 604 176,23 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ANO	
	Dopad do konečného termínu:	ANO	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis:		
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:		

Opis		1993/94		1994/95		1995/96		1996/97		1997/98		1998/99		1999/00		2000/01		2001/02		2002/03		2003/04		2004/05		2005/06		2006/07		2007/08		2008/09		2009/10		2010/11		2011/12		2012/13		2013/14		2014/15		2015/16		2016/17		2017/18		2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28		2028/29		2029/30		2030/31		2031/32		2032/33		2033/34		2034/35		2035/36		2036/37		2037/38		2038/39		2039/40		2040/41		2041/42		2042/43		2043/44		2044/45		2045/46		2046/47		2047/48		2048/49		2049/50		2050/51		2051/52		2052/53		2053/54		2054/55		2055/56		2056/57		2057/58		2058/59		2059/60		2060/61		2061/62		2062/63		2063/64		2064/65		2065/66		2066/67		2067/68		2068/69		2069/70		2070/71		2071/72		2072/73		2073/74		2074/75		2075/76		2076/77		2077/78		2078/79		2079/80		2080/81		2081/82		2082/83		2083/84		2084/85		2085/86		2086/87		2087/88		2088/89		2089/90		2090/91		2091/92		2092/93		2093/94		2094/95		2095/96		2096/97		2097/98		2098/99		2099/00		2100/01		2101/02		2102/03		2103/04		2104/05		2105/06		2106/07		2107/08		2108/09		2109/10		2110/11		2111/12		2112/13		2113/14		2114/15		2115/16		2116/17		2117/18		2118/19		2119/20		2120/21		2121/22		2122/23		2123/24		2124/25		2125/26		2126/27		2127/28		2128/29		2129/30		2130/31		2131/32		2132/33		2133/34		2134/35		2135/36		2136/37		2137/38		2138/39		2139/40		2140/41		2141/42		2142/43		2143/44		2144/45		2145/46		2146/47		2147/48		2148/49		2149/50		2150/51		2151/52		2152/53		2153/54		2154/55		2155/56		2156/57		2157/58		2158/59		2159/60		2160/61		2161/62		2162/63		2163/64		2164/65		2165/66		2166/67		2167/68		2168/69		2169/70		2170/71		2171/72		2172/73		2173/74		2174/75		2175/76		2176/77		2177/78		2178/79		2179/80		2180/81		2181/82		2182/83		2183/84		2184/85		2185/86		2186/87		2187/88		2188/89		2189/90		2190/91		2191/92		2192/93		2193/94		2194/95		2195/96		2196/97		2197/98		2198/99		2199/00		2200/01		2201/02		2202/03		2203/04		2204/05		2205/06		2206/07		2207/08		2208/09		2209/10		2210/11		2211/12		2212/13		2213/14		2214/15		2215/16		2216/17		2217/18		2218/19		2219/20		2220/21		2221/22		2222/23		2223/24		2224/25		2225/26		2226/27		2227/28		2228/29		2229/30		2230/31		2231/32		2232/33		2233/34		2234/35		2235/36		2236/37		2237/38		2238/39		2239/40		2240/41		2241/42		2242/43		2243/44		2244/45		2245/46		2246/47		2247/48		2248/49		2249/50		2250/51		2251/52		2252/53		2253/54		2254/55		2255/56		2256/57		2257/58		2258/59		2259/60		2260/61		2261/62		2262/63		2263/64		2264/65		2265/66		2266/67		2267/68		2268/69		2269/70		2270/71		2271/72		2272/73		2273/74		2274/75		2275/76		2276/77		2277/78		2278/79		2279/80		2280/81		2281/82		2282/83		2283/84		2284/85		2285/86		2286/87		2287/88		2288/89		2289/90		2290/91		2291/92		2292/93		2293/94		2294/95		2295/96		2296/97		2297/98		2298/99		2299/00		2300/01		2301/02		2302/03		2303/04		2304/05		2305/06		2306/07		2307/08		2308/09		2309/10		2310/11		2311/12		2312/13		2313/14		2314/15		2315/16		2316/17		2317/18		2318/19		2319/20		2320/21		2321/22		2322/23		2323/24		2324/25		2325/26		2326/27		2327/28		2328/29		2329/30		2330/31		2331/32		2332/33		2333/34		2334/35		2335/36		2336/37		2337/38		2338/39		2339/40		2340/41		2341/42		2342/43		2343/44		2344/45		2345/46		2346/47		2347/48		2348/49		2349/50		2350/51		2351/52		2352/53		2353/54		2354/55		2355/56		2356/57		2357/58		2358/59		2359/60		2360/61		2361/62		2362/63		2363/64		2364/65		2365/66		2366/67		2367/68		2368/69		2369/70		2370/71		2371/72		2372/73		2373/74		2374/75		2375/76		2376/77		2377/78		2378/79		2379/80		2380/81		2381/82		2382/83		2383/84		2384/85		2385/86		2386/87		2387/88		2388/89		2389/90		2390/91		2391/92		2392/93		2393/94		2394/95		2395/96		2396/97		2397/98		2398/99		2399/00		2400/01		2401/02		2402/03		2403/04		2404/05		2405/06		2406/07		2407/08		2408/09		2409/10		2410/11		2411/12		2412/13		2413/14		2414/15		2415/16		2416/17		2417/18		2418/19		2419/20		2420/21		2421/22		2422/23		2423/24		2424/25		2425/26		2426/27		2427/28		2428/29		2429/30		2430/31		2431/32		2432/33		2433/34		2434/35		2435/36		2436/37		2437/38		2438/39		2439/40		2440/41		2441/42		2442/43		2443/44		2444/45		2445/46		2446/47		2447/48		2448/49		2449/50		2450/51		2451/52		2452/53		2453/54		2454/55		2455/56		2456/57		2457/58		2458/59		2459/60		2460/61		2461/62		2462/63		2463/64		2464/65		2465/66		2466/67		2467/68		2468/69		2469/70		2470/71		2471/72		2472/73		2473/74		2474/75		2475/76		2476/77		2477/78		2478/79		2479/80		2480/81		2481/82		2482/83		2483/84		2484/85		2485/86		2486/87		2487/88		2488/89		2489/90		2490/91		2491/92		2492/93		2493/94		2494/95		2495/96		2496/97		2497/98		2498/99		2499/00		2500/01		2501/02		2502/03		2503/04		2504/05		2505/06		2506/07		2507/08		2508/09		2509/10		2510/11		2511/12		2512/13		2513/14		2514/15		2515/16		2516/17		2517/18		2518/19		2519/20		2520/21		2521/22		2522/23		2523/24		2524/25		2525/26		2526/27		2527/28		2528/29		2529/30		2530/31		2531/32		2532/33		2533/34		2534/35		2535/36		2536/37		2537/38		2538/39		2539/40		2540/41		2541/42		2542/43		2543/44		2544/45		2545/46		2546/47		2547/48		2548/49		2549/50		2550/51		2551/52		2552/53		2553/54		2554/55		2555/56		2556/57		2557/58		2558/59		2559/60		2560/61		2561/62		2562/63		2563/64		2564/65		2565/66		2566/67		2567/68		2568/69		2569/70		2570/71		2571/72		2572/73		2573/74		2574/75		2575/76		2576/77		2577/78		2578/79		2579/80		2580/81		2581/82		2582/83		2583/84		2584/85		2585/86		2586/87		2587/88		2588/89		2589/90		2590/91		2591/92		2592/93		2593/94		2594/95		2595/96		2596/97		2597/98		2598/99		2599/00		2600/01		2601/02		2602/03		2603/04		2604/05		2605/06		2606/07		2607/08		2608/09		2609/10		2610/11		2611/12		2612/13		2613/14		2614/15		2615/16		2616/17		2617/18		2618/19		2619/20		2620/21		2621/22		2622/23		2623/24		2624/25		2625/26		2626/27		2627/28		2628/29		2629/30		2630/31		2631/32		2632/33		2633/34		2634/35		2635/36		2636/37		2637/38		2638/39		2639/40		2640/41		2641/42		2642/43		2643/44		2644/45		2645/46		2646/47		2647/48		2648/49		2649/50		2650/51		2651/52		2652/53		2653/54		2654/55		2655/56		2656/57		2657/58		2658/59		2659/60		2660/61		2661/62		2662/63		2663/64		2664/65		2665/66		2666/67		2667/68		2668/69		2669/70		2670/71		2671/72		2672/73		2673/74		2674/75		2675/76		2676/77		2677/78		2678/79		2679/80		2680/81		2681/82		2682/83		2683/84		2684/85		2685/86		2686/87		2687/88		2688/89		2689/90		2690/91		2691/92		2692/93		2693/94		2694/95		2695/96		2696/97		2697/98		2698/99		2699/00		2700/01		2701/02		2702/03		2703/04		2704/05		2705/06		2706/07		2707/08		2708/09		2709/10		2710/11		2711/12		2712/13		2713/14		2714/15		2715/16		2716/17		2717/18		2718/19		2719/20		2720/21		2721/22		2722/23		2723/24		2724/25		2725/26		2726/27		2727/28		2728/29		2729/30		2730/31		2731/32		2732/33		2733/34		2734/35		2735/36		2736/37		2737/38		2738/39		2739/40		2740/41		2741/42		2742/43		2743/44		2744/45		2745/46		2746/47		2747/48		2748/49		2749/50		2750/51		2751/52		2752/53		2753/54		2754/55		2755/56		2756/57		2757/58		2758/59		2759/60		2760/61		2761/62		2762/63		2763/64		2764/65		2765/66		2766/67		2767/68		2768/69		2769/70		2770/71		2771/72		2772/73		2773/74		2774/75		2775/76		2776/77		2777/78		2778/79		2779/80		2780/81		2781/82		2782/83		2783/84		2784/85		2785/86		2786/87		2787/88		2788/89		2789/90		2790/91		2791/92		2792/93		2793/94		2794/95		2795/96		2796/97		2797/98		2798/99		2799/00		2800/01		2801/02		2802/03		2803/04		2804/05		2805/06		2806/07		2807/08		2808/09		2809/10		2810/11		2811/12		2812/13		2813/14		2814/15		2815/16		2816/17		2817/	
------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	-------	--

[illegible]

Propočet nákladů na provoz zařízení OTK

Náklady na OTK - velký rozsah	jednotka	množství	J.C.	Cena
D+M systému OTK	kpl	1,00	1 486 202,31	1 486 202,31
Revize velké OTK - 2x ročně	kpl/rok	1,00	66 400,00	66 400,00
Náklady na změnu dispozice šaten				
Stavební úpravy	kpl	1,00	1 604 176,23	1 604 176,23
Revize malé OTK - 2x ročně	kpl/rok	1,00	44 400,00	44 400,00
Rozdíl ceny realizace:				117 973,92
Rozdíl nákladů na revize ročně				22 000,00
Návratnost:				5,36 let

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 032

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Osvětlení chodby - stará budova	
Objekt:	S001 - Úpravy povrchů vnitřní	
Důvod a popis změny:	Na základě požadavku investora - D+M nového LED osvětlení v chodbě ve staré budově. Dle zadávací dokumentace mělo být současné LED osvětlení v chodbě ve staré budově zdemontováno a opětovně namontováno na nové pevné SDK podhledy. Z důvodu změny pevných SDK podhledů na rastrové podhledy bylo investorovi doporučeno stávající zdemontované LED osvětlení ve staré budově namontovat ve 2.NP na místo starých zářivkových světel a do rastrového podhledu namontovat nové LED osvětlení do nových rastrových podhledů.	
Technické řešení změny:	D+M nových LED světel	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL032 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	44 347,12 Kč	
Odpočty celkem	0,00 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	44 347,12 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman	podpis:

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	32
Objekt:	SO 01	Cena :	44 347 Kč
Časť:	Elektroinstalace - síňoproud	kalkulace č.	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	11.3.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

44 347 Kč

		Svitidla a světelné zdroje					
13	09	L3 - Přisazené LED svítidlo, 42W	ks	12,00000	2 027,22		24 325,64
Díl: 5		Kabelové trasy					
44	Pol_5	Přichytky do stropu/stěny	ks	140,00000	15,26		2 136,40
45		Rozbočná krabice IP 44	ks	15,00000	166,32		2 494,73
Díl: 6		Kabely a vodiče					
64	Pol_11	PRAFlaSafe-J 5x1,5	m	160,00000	55,77		8 923,20
Díl: 799		Ostatní					
		VRN	kpl	1,00000	1 362,00		1 362,00
		Ukončení vodičů, zapojení, odzkoušení	hod.	5,00000	344,10		1 720,50
		Revize elektroinstalací a rozvaděčů	kpl	1,00000	1 089,65		1 089,65
		Návrh a výpočet osvětlení	kpl	1,00000	2 294,60		2 294,00

0 Kč

[illegible]

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č.033

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Přeložka plynovodního potrubí		
Objekt:	Přeložka plynovodního potrubí		
Důvod a popis změny:	Z důvodu nevyhovující vertikální vzdálenosti mezi stávajícím potrubím plynu a novou betonovou rourou pod parkovacím stáním musí být udělána přeložka plynu - zvětšení svislého rozestupu mezi těmito rourami a montáž ochranné chráničky na plyn. přípojku		
Technické řešení změny:	Vykopání rýhy až na stávající plynovodní přípojku. Prohloubení rýhy, na dostatečnou hloubku. Přeložení plynovodního potrubí, tak aby svislá vzdálenost mezi betonovou rourou a plynovodní přípojkou byla vyhovující. Montáž chráničky na plynovodní potrubí. Obsypání pískem, položení výstražné fólie, zasypání a zabutnění zemín. Zaměření.		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL033 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)		
Přípočty celkem	27 500,00 Kč		
Odpočty celkem	0,00 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	27 500,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 19.7.19	jméno: Ing. Šrámek	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 19.7.19	jméno: Ing. Petr Hůda	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 19.7.19	jméno: Ing. Petr Mašek	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 22.7.19	jméno: Lubomír Kocman	podpis:

19.7.19 p. Koval



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná			
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná			ZLN č.:	33
Objekt:	SO 01			Cena :	27 500 Kč
Část:	Přeložka plynovodního potrubí			kalkulace č.	1
Objednatel:	Město Rudná			Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Zhotovitel:	Metrostav a.s.			Datum:	30.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7


Připočty

27 500 Kč

		Zemní práce				
		Přeložka plynovodní připojky, geodetické zaměření a předání inženýry. Revizí a tlakovou zkouškou, kpl		1,00000	27 500,00	27 500,00
		Výkopové práce, zasypávání, episkování, hutnění				
		CENA CELKEM bez DPH				27 500 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 034

Smlouva o dílo:	ze dne 5. 9. 2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Změna Elektro - silnoprúd		
Objekt:	S001_S0011 - Elektro silnoprúd		
Důvod a popis změny:	Z důvodů drobných změn v průběhu výstavby bylo nutné provést úpravy rozvodů elektroinstalace k zajištění funkčnosti objektu. Dále došlo k zapracování změny vyvolaných požadavky TIČR na elektroinstalaci.		
Technické řešení změny:	Drobné změny v rozvodech elektroinstalací.		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL034 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet		
Přípočty celkem	446 321,43 Kč		
Odpočty celkem	-348 567,65 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	97 753,78 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek	podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Houda	podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman	podpis:	

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná		ZLH č.: 034
Objekt:	SO 01		Cena: 97 754 Kč
Část:	SO011 - Elektro inženýring		Intenzita č.: 1
Ukrajník:	Město Rudná		Zpracoval: Ing. Jiří Pupa
Zhotovitel:	Město Rudná a.s.		Datum: 29.3.2010

Přípočty

446 321 Kč

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Drobné změny elektroinstalací				
Díl: 3		Svítlidla a světelné zdroje				
Díl: 4		Přístroje				
Díl: 5		Kabelové trasy				
Díl: 6		Kabely a vodiče				
Díl: 7		Kabely a vodiče pro SOZ				
		Doplňení zásuvky pro nabíjení mycích vozíků				1 032,88
		PRAFIaSafe-J 3x1,5	m	13,00000	52,19	678,47
		Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	260,66	260,66
		Univerzální krabice KU 68	ks	1,00000	93,35	93,35
		Doplňení dráhového vývodu pro servopohonu dveří 3x				1 320,34
		PRAFIaSafe-J 3x1,5 P6DR	m	12,00000	71,67	860,04
		Přívody do stropní dráhy	ks	30,00000	15,20	457,00
		Doplňení přívodu pro RACK				1 574,22
		PRAFIaSafe-J 3x2,5	m	18,00000	52,19	939,42
		CY 4	m	18,00000	32,50	579,60
		Výslek dráhy	m	2,00000	27,60	55,20
		Doplňení osvětlení a zásuvky pod schody				5 360,19
		PRAFIaSafe-J 3x1,5	m	26,00000	43,24	1 124,24
		PRAFIaSafe-J 3x2,5	m	10,00000	52,19	521,90
		Univerzální krabice KU 68	ks	3,00000	93,35	280,05
		Výslek dráhy	m	10,00000	27,60	276,00
		Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	260,66	260,66
		Spínač 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	2,00000	267,92	535,84
		Přívod LED svítidla, 24W	ks	2,00000	1 147,41	2 294,82
		Doplňení zásuvky int. 1.54 recepce				354,71
		Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	260,66	260,66
		Univerzální krabice KU 68	ks	1,00000	93,35	93,35
		Doplňení přívodu pro sismoregulační kabel				3 914,35
		PRAFIaSafe-J 3x2,5	m	75,00000	52,19	3 914,35
		Demontáž a opětovná montáž svítlidel ve staré budově školy				3 087,60
		SVÍTLIDLO 3x1,5	m	22,00000	12,80	281,60
		Montáž	hod	6,00000	298,00	1 788,00
		Doplňení přívodu a osvětlení oken v šatárně 1 a 2 NP				12 592,40
		PRAFIaSafe-J 3x1,5	m	75,00000	43,24	3 243,30
		JVSTV 2x2x0,8	m	150,00000	30,35	4 552,50
		JE-H40/1H 4x2x0,8	m	50,00000	41,40	2 070,00
		Univerzální krabice KU 68	ks	6,00000	93,35	560,10
		Výslek dráhy	m	15,00000	27,60	414,00
		Výslek a montáž rozvaděče 36/60V	kp	2,00000	701,30	1 402,60
		Doplňení výhledů pro digitální				3 786,48
		Univerzální krabice KU 68	ks	2,00000	93,35	186,70
		Spínač 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	267,92	267,92
		Spínač 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	301,03	301,03
		PRAFIaSafe-J 3x1,5	m	22,00000	43,24	951,28
		Krabice IP44 rozbočovač	ks	5,00000	217,35	1 086,75
		Doplňení přívodu pro žaluzie 1 a 2 np				5 837,40
		PRAFIaSafe-J 3x1,5	m	135,00000	43,24	5 837,40
		Doplňení přívodu pro odpočet času v tělocvičně				6 637,05
		PRAFIaSafe-J 3x2,5	m	95,00000	52,19	4 958,05
		Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	5,00000	260,66	1 303,30
		Krabice IP44 rozbočovač	ks	2,00000	217,35	434,70
		Přívod pro osvětlení kůž v tělocvičně				8 001,89
		PRAFIaSafe-J 3x2,5	m	125,00000	52,19	6 523,75
		Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	4,00000	260,66	1 042,64
		Krabice IP44 rozbočovač	ks	2,00000	217,35	434,70
		Přívod pro křídlové				8 264,35
		PRAFIaSafe-J 3x1,5	m	115,00000	55,77	6 413,55
		CYA 16 ZŽ	m	30,00000	51,71	1 551,20
		Přívod pro VZT 1 + 2				31 110,40
		PRAFIaSafe-J 5x16	m	128,00000	243,05	31 110,40
		Přívod pro VZT 4 + 5				25 820,25
		PRAFIaSafe-J 5x16	m	105,00000	243,05	25 532,25
		Přívod pro klima jednotku KJ 4.1				29 854,15
		PRAFIaSafe-J 5x16	m	115,00000	259,21	29 809,15
		Přívod pro klima jednotku KJ 4.2				29 854,15
		PRAFIaSafe-J 5x16	m	115,00000	259,21	29 809,15
		Přívod pro klima jednotku KJ 1				9 425,40
		PRAFIaSafe-J 3x10	m	120,00000	78,55	9 426,00
		Přívod pro klima jednotku KJ 2				9 425,40
		PRAFIaSafe-J 3x10	m	120,00000	78,55	9 426,00
		Změna umístění agregátů pro chlazení boxy				9 978,65
		PRAFIaSafe-J 3x2,5	m	172,00000	57,98	9 972,66

Doplňena zásuvka do prostoru pod schody pro zajištění nabíjení zaparkovaného mycího vozíku

Pa přesunuli RACK z ředitelny do serverovny - provedení přívodu pro RACK

V nově vzniklých místnostech pod schodištěm v křídle, doplnění osvětlení a vyplnění v těchto místnostech

Doplňení zásuvky

Doplňení přívodu pro topné kabely, v zadávací dokumentaci s topnými kabely nebylo uvažováno

V zadávací dokumentaci nebylo uvažováno napájení elektricky ovládaných oken

V zadávací dokumentaci uvažovaný přírůstek kabelu nevyhovuje přívodu VZT jednotky. Původní kabel je odpočet odeden.

Napájecí kabel pro chladič jednotky nově umístěné na střeše objektu.

Přívod pro RK					223 796,44	Viz projektová instrukce
111114	Prv-J 1x105+105	m	112,00000	1 956,18	223 796,44	
Úprava RK					6 808,00	Viz projektová instrukce
	Změna přímé kabele	kg	1,00000	6 808,00	6 808,00	
Úprava RH1					11 876,05	Viz projektová instrukce
	Změna přímé VZT, slona jednob	kg	1,00000	11 876,05	11 876,05	
Úprava RP1.2					1 639,00	Viz projektová instrukce
	Změna přímé výtahu	kg	1,00000	1 639,00	1 639,00	
Úprava RP2.1					1 375,40	Viz projektová instrukce
	Doplnění přímé pro typové kabely, el. okna	kg	1,00000	1 375,40	1 375,40	
Úprava RP2.2					1 509,65	Viz projektová instrukce
	Změna přímé barvy, top. kabely střecha	kg	1,00000	1 509,65	1 509,65	
Celkem drobné změny elektroinstalaci					433 293,53	
Díl: 8 Hromosvod a uzemnění						
94	Pel. 4 Pánek Pz2h 30x4mm v zemi	m	120,00000	88,95	10 674,00	
100	Pel. 10 Svorka PR32	ks	30,00000	57,33	1 719,90	
Celkem hromosvod a uzemnění					12 393,90	

úspoty

-348 568 Kč

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7
Drobné změny elektroinstalaci - zrušené položky						
Díl: 3	Svítilna a světelné zdroje					
Díl: 4	Přístroje					
Díl: 5	Kabelové trasy					
Díl: 6	Kabely a vodiče					
Díl: 7	Kabely a vodiče pro SOZ					
	Přívod pro rozvaděč automat nč. 1.05 a 2.06					
	PRAFtoSafe-J 3x2,5	m	27,00000	52,19	-1 409,13	
	Přívod pro změkčovač vody nč. 1.11 a 2.11					
	PRAFtoSafe-J 3x2,5	m	17,00000	52,19	-887,23	
	Přívod pro servopohon oken v křídle 1 np					
	PRAFtoSafe-J 3x1,5 P60R	m	50,00000	71,87	-3 593,50	
	Výměna svítidla ve ovládací pro chladič boxy					
	Salina 250V/10A, bezem 7, včetně příslušenství	ks	2,00000	306,02	-612,04	
	Spínač 250V/10A IP20, bezem 1, včetně krytu a rámečku	ks	5,00000	257,30	-1 286,50	
	Zanavka 250V/10A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	5,00000	269,60	-1 348,00	
	Umístění kabelu KU 88	ks	8,00000	93,35	-746,80	
	PRAFtoSafe-J 3x2,5	m	14,00000	52,19	-730,66	
	PRAFtoSafe-J 3x1,5	m	10,00000	43,24	-432,40	
	Přívod pro VZT 1					
	PRAFtoSafe-J 5x6	m	128,00000	123,16	-15 764,48	
	Přívod pro VZT 2					
	PRAFtoSafe-J 5x6	m	128,00000	92,45	-11 833,60	
	Přívod pro VZT 4					
	PRAFtoSafe-J 6x6	m	125,00000	92,45	-9 707,18	
	Přívod pro VZT 5					
	PRAFtoSafe-J 5x10	m	125,00000	102,21	-10 132,06	
	Přívod pro klima jednotku KU 4.1					
	PRAFtoSafe-J 5x6	m	115,00000	92,45	-10 631,75	
	Přívod pro klima jednotku KU 4.2					
	PRAFtoSafe-J 5x6	m	115,00000	92,45	-10 631,75	
	Přívod pro klima jednotku KU 1					
	PRAFtoSafe-J 5x6	m	120,00000	82,61	-9 913,20	
	Přívod pro klima jednotku KU 2					
	PRAFtoSafe-J 3x6	m	120,00000	82,61	-9 913,20	
	Přívod pro požární klávesu 31					
	PRAFtoSafe-J 3x1,5 P60R	m	112,00000	55,35	-6 200,00	
	Změna přívodu pro RK					
	OKY-J 3x240+120	m	112,00000	2 082,93	-233 288,16	
Celkem drobné změny elektroinstalaci - zrušené položky						-348 568,65

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 035

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Osvětlení haly		
Objekt:	SO01 - Elektroinstalace		
Důvod a popis změny:	Na základě požadavku investora a ředitele školy na rozšíření osvětlení haly a o vybavení svítidel systémem řízení osvětlení s možností úpravy intenzity osvětlení. Pro zvolený systém se konfiguruje celá osvětlovací soustava a je třeba zajistit, aby všechny prvky v systému byly kompatibilní. Kromě silových rozvodů, které zajišťují napájení svítidel, vedou ke svítidlům ještě další vodiče přenášející řídicí signál. Každé svítidlo má svou adresu a je tedy možné nastavit každé zvlášť. Obsahem tohoto změnového listu je dodávka a montáž vyvzorkovaného svítidla MEGAL 4M4PCNV1/4200DALI 4xLED 840 vybaveného ovládací předřadníkovou jednotkou, která umožňuje upravovat intenzitu osvětlení a tím doplňuje celý systém o možnosti ovládání intenzity osvětlení v hale. Tímto zvýšením uživatelského standartu se původně navržený systém rozšiřuje o možnost ovládání intenzity osvětlení, čímž se také možnosti využití haly rozšiřují na možnost pořádat koncerty, taneční zábavy nebo divadelní vystoupení.		
Technické řešení změny:	Rozšíření dodávky světel do haly o systém řízení intenzity osvětlení		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL035 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)		
Přípočty celkem	554 910,72 Kč		
Odpočty celkem	-405 534,72 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	149 376,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: Ing. Šrámek	
		podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: Ing. Petr Hůda	
		podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: Ing. Petr Mašek	
		podpis:	
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne:	jméno: Mgr. Pavel Kasal	
		podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne:	jméno: Lubomír Kocman	
		podpis:	



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	35
Objekt:	SO 01	Cena:	149 376 Kč
Část:	Elektroinstalace	kalkulační č.:	2
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Melrostav a.s.	Datum:	15.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Připočty

554 911 Kč

		Světidla a světelné zdroje				
		L1 - D+M Průmyslové LED závěsné LED svítidlo MEGAL4M4PCNV1/4200DALI 4xLED 840 s	kpř	48,00000	11 560,64	554 910,72
		Další předřadníky: výsoce leštěné parabolické hliníkové reflektory aluminium MIRO				

Údpočty


-405 535 Kč

		Světidla a světelné zdroje				
	Pol_1	L1 - Závěsné LED svítidlo, 220V	ks	-48,00000	8 448,64	-405 534,72

		CENA CELKEM bez DPH				149 376 Kč
--	--	----------------------------	--	--	--	------------

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 036

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Oplocení školy		
Objekt:	SO 01/02 Oplocení		
Důvod a popis změny:	Na žádost investora a ředitele školy zvýšení kvalitativního standartu oplocení školy záměnou projektem uvažovaného plotového pletiva za plotové panely Pilofor v zelené barvě, taktéž došlo ke změně trasy plotu. Nově uvažované panely jsou vhodnější pro použití v exponovaném prostoru (vyšší odolnost proti poškození a vandalismu) a v uvažovaném veřejném prostoru budou panely esteticky vhodnější. Dále se tímto ZL zakázka rozšiřuje o dodávku a montáž samonosné posuvné brány osazené elektromotorem a ovládané pomocí GSM rozhraní. Brána je určena jako hlavní vjezd do areálu školy a bude denně užívána personálem školy a dále také bude sloužit pro nově uvažovaný vjezd zájezdových autobusů na nástupní plochu žáků školy.		
Technické řešení změny:	Provedení oplocení z plotových panelů Pilofor; D+M samonosné brány dl. 5,9m; vstupní asymetrické brány v systému Pilofor		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL036 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)		
Přípočty celkem	344 673,89 Kč		
Odpočty celkem	-176 099,36 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	168 574,53 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis:		
Vyjádření ředitele školy:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:		
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:		



ROZPOČET				Rozšíření ZŠ Rudná			
Stavba:		Rozšíření ZŠ Rudná		ŽLN č.:		36	
Objekt:		SO 01/02		Cena:		168 575 Kč	
Část:		Úplocení		kalkulační č.:		1	
Objednatel:		Město Rudná		Zpracoval:		Ing. Gleb Lukovnikov	
Zhotovitel:		Motostav a.s.		Datum:		15.4.2019	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty

344 673,89 Kč

	Oplocení				
oplocení před školou	PILOFOR SUPER, povrchová úprava Zn+barva zelená RAL 6005, šířka panelu 2500 mm, výška 1230 mm, oka 50x200 mm, průměry vodorovných drátů 2x8mm, svislých 5mm	ks	38,00000	899,92	35 716,98
	sloupek PILOFOR 2300/60x40/1,5 mm, ocelový, povrchová úprava Zn+barva zelená RAL 6005	ks	47,00000	260,85	12 259,98
	příchytka z PVC a nerez oceli k přichycení panelů k obdélníkovým sloupkům PILOFOR	ks	140,00000	27,09	3 792,90
	montáž panelu nebo jeho částí, vykopání děr průměru 200mm a hloubky 600mm, rozprostření vykopané zeminy v okolí výkopu max. do vzdálenosti 30m, zabetonování sloupků	ks	38,00000	1 422,28	54 046,64
brána 3x1,45m	Dvoukřídlová brána asymetrická 3000 (1800+1200)x1200mm. Povrchová úprava žárovým zinkováním + barva zelená RAL 6005. Rám z jelekových profilů 60x40mm, Výplň svařovaný panel PII PILOFOR SUPER. Včetně sloupků 100x100mm	ks	3,00000	24 316,40	72 949,20
	zámek brány LOCINOX LAK Q40 U2 (hliníkové provedení)	ks	3,00000	1 725,10	5 175,30
	doraz brány LOCINOX SAKL QF (hliníkové provedení)	ks	3,00000	274,34	823,02
	montáž brány do chrániček pr.200mm, beton, doprava	ks	3,00000	5 620,30	16 860,90
posuvná brána	Samonosná posuvná brána 5900x1200mm (průjezd po montáži: 5900mm). Rám z jelekových profilů 60x60x3mm, C profil 80x80mm. Výplň panel Pilofo Super, povrchová úprava žárovým zinkováním + RAL 6005	ks	1,0000	68 705,30	68 705,30
	pohon BFT ARES 1000	ks	1,0000	18 581,40	18 581,40
	maják	ks	1,0000	1 376,40	1 376,40
	fotobuňky	ks	1,0000	1 491,10	1 491,10
	GSM RECEIVER - otevírání vrat pomocí mobilních telefonů v síti GSM	ks	1,0000	8 373,10	8 373,10
	dálkový ovladač dvoukanálový	ks	1,0000	894,66	894,66
	výkop pro základ brány, betonáž základu, beton, doprava	ks	1,0000	10 093,60	10 093,60
	montáž brány na betonový základ, doprava	ks	1,0000	9 405,40	9 405,40
	montáž pohonu BEZ přivedení elektrokabeleů k pohonům (zajistí objednatel)	ks	1,0000	8 487,80	8 487,80
	montáž a naladění GSM RECEIVERU	ks	1,0000	4 243,90	4 243,90
	Výkopové práce pro kabel včetně zasypání	m	70,0000	115,00	8 050,00
	kabel CYKY 3x2,5	m	70,0000	44,73	3 131,31
	Jistič 16A/B1	ks	1,0000	215,00	215,00

Údpočty

-176 099,36 Kč

	Oplocení				
767911130R00	Montáž oplocení z pleťva strojového, o výšce přes 1,5 do 2,0 m	m	-162,00000	148,66	-15 163,32
767914830R00	Demontáž oplocení demontáž ramenního oplocení, výšky do 2,0 m	m	-97,80000	82,30	-8 049,94
767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	-1,00000	3 077,40	-3 077,40
767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	-6,00000	3 077,40	-18 464,40
767920240R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	-2,00000	3 077,40	-6 154,80
767999010R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-323,70000	16,34	-5 289,28
31327503R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,75 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch, úprava plast na pozink drátu; barva zelená	m	-125,00000	78,34	-9 792,50
31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch, úprava PVC; balení 100m	m	-102,00000	9,76	-995,52
31479012R	stojek napínací poplášovaný, vel 2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	-2,00000	894,66	-1 789,32
553427005	Dodávka branek a vrat, komplet	kus	-1,00000	27 568,15	-27 568,15
553427006	Dodávka dvoukřídlových vrátek 3,2/1,5 m, žárově zinkovány z oceli, rámu s drátěnou výplní	kus	-6,000	7 518,59	-45 111,54
998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,28087	686,89	-199,68
338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 trubkových nebo profilovaných	kus	-49,00000	470,27	-23 043,23
553462015R	sloupek plotový oceli, válec; l = 2 750 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	-35,00000	246,38	-8 623,30
553462012R	vzpěra plotová, včetně hlavy; oceli; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC, příslušenství	kus	-14,00000	198,43	-2 778,02
	CENA CELKEM bez DPH				168 574,53 Kč

Schváleno Radou
16. 9. 19

„Rozšíření ZŠ Rudná“		
ZMĚNOVÝ LIST č.040		
Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Generální klíč	
Objekt:	S001	
Důvod a popis změny:	Z provozních důvodů a taktéž na přání investora byl do objektu S001 namontován systém generálního klíče	
Technické řešení změny:	Monáž systému generálního klíče	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL040 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	211 548,25 Kč	
Odpočty celkem	0,00 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	211 548,25 Kč	
Dopad do smluvních	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis:	
Vyjádření objednatel:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:	
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:	



ROZPOČET Rozšíření ZŠ Rudná			
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	40
Objekt:	SO 01	Cena:	211 548 Kč
Část:	Generální klíč	kalkulace č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	2.9.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty

211 548 Kč

		Generální klíč				#####
1	766031001	Systém generálního klíče - 31+31 SGHK cyl. vložka	ks	3	1127	3 381,00
2	766031002	Systém generálního klíče - 31+35 SGHK cyl. vložka	ks	52	1173	60 996,00
3	766031003	Systém generálního klíče - 31+40 SGHK cyl. vložka	ks	6	1219	7 314,00
4	766031004	Systém generálního klíče - 31+45 SGHK cyl. vložka	ks	9	1265	11 385,00
5	766031005	Systém generálního klíče - 31+55 SGHK cyl. vložka	ks	2	1357	2 714,00
6	766031006	Systém generálního klíče - 35+35 SGHK cyl. vložka	ks	9	1219	10 971,00
7	766031007	Systém generálního klíče - 31+50 SGHK cyl. vložka	ks	1	1357	1 357,00
8	766031008	Systém generálního klíče - 35+65 SGHK cyl. vložka	ks	8	1495	11 960,00
9	766031009	Systém generálního klíče - 40+65 SGHK cyl. vložka	ks	1	1587	1 587,00
10	766031010	Systém generálního klíče - 50+55 SGHK cyl. vložka	ks	18	1587	28 566,00
11	766031011	Systém generálního klíče - 50+55 SGHK cyl. vložka	ks	2	1679	3 358,00
12	766031012	Systém generálního klíče - 31+40 SGHK vložka	ks	2	1667,5	3 335,00
13	766031013	Systém generálního klíče - 31+35 SGHK vložka	ks	1	1667,5	1 667,50
14	766031014	Systém generálního klíče - 31+10 SGHK půlvložka	ks	7	1040,75	7 285,25
15	766031015	Systém generálního klíče - SGHK visací zámek	ks	4	1334	5 336,00
16	766031016	Systém generálního klíče - Hd ND klíče	ks	189	207	39 123,00
17	766031017	Systém generálního klíče - Doprava, montáž SGHK	ks	125	80,5	10 062,50
18	766031018	Systém generálního klíče - Doprava, zaměření	kpl	1	1150	1 150,00
		CENA CELKEM bez DPH				211 548 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 042

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Změna podlahových krytin v místnosti č. 2.24 a 2.25		
Objekt:	SO01 - Povlakové podlahy		
Důvod a popis změny:	Z důvodu dalšího dočasného využívání místností č. 2.24 a 2.25 bylo, na základě požadavku ředitele školy, nutné změnit podlahové krytiny v těchto místnostech, a to z původně zamýšlených kobercových krytin na krytiny vinylové.		
Technické řešení změny:	Změna podlahových krytin v místnosti č. 2.24 a 2.25: namísto kobercových krytin budou použity vinylové krytiny		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL042 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet naceněno dle zasmulvněných cen s investorem		
Přípočty celkem	106 043,31 Kč		
Odpočty celkem	-24 852,50 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	81 190,81 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 19.7.19	jméno: Ing. Šrámek	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 19.7.19	jméno: Ing. Petr Hůda	podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 19.7.19	jméno: Ing. Petr Mašek	podpis:
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 22.7.19	jméno: Lubomír Kocman	podpis:
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 19.7.19	jméno: Mgr. Pavel Kasal	podpis:

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná		ZLN č.: 42	
Stavba:		Rozšíření ZŠ Rudná		Cena:	81 191 Kč
Objekt:		SO-01 Novostavba dvoupatrového objektu		kalkulace č.	1
Část:		SO-01 STAVEBNÍ		Zpracováno:	Ing. Jiří Poupal
Objednatel:		Město Rudná		Datum:	06.06.2019
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			
		SO-01 STAVEBNÍ			
P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
1	2	3	4	5	6
Připočty 106 043 Kč					
Díl:	776	Podlahy povlakové			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
293	7765101121R00	Přípravné práce perforece podkladu	m2	82,50000	34,41
		původně 123,92			
234	776411106RL1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků	m	46,20000	118,15
		připčet místnosti			
		2 24 : 2,25 : 7*2+5,95*2-0,9*3+5,5*2+7*2-0,9*2		46,2	
296	776511206RL0	Lepení povlakových podlah z plastů - Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž.	m2	82,50000	153,81
		připčet místnosti			
		2 24 : 41,0		41	
		2 25 : 41,5		41,5	
299	81194222R	olej podaný 1 l/mole, š = 176,1 mm; l = 1 244,6 mm; tl. 4,0 mm; dekory dřeva, spoj zámkový, nářez PVC; tl. 0,55 mm; povrch úprava PUR; mat; hrany sražené; pokládka plovoucí způsob	m2	84,15000	1 010,97
		Položka patří 296 : 82,5*1,02		84,15	
Celkem					106 043,31
Odpočty					
Díl:	776	Podlahy povlakové			
295	776411010R00	Montáž, lepení podlah soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové látky	m	46,20000	44,31
		včetně soklové látky			
		odpočet místnosti		19,15	
		2 24 : 2,25 : 7*2+5,95*2-0,9*3+5,5*2+7*2-0,9*2		35,95	
297	776511009RV1	Polštář podlahových podlah textilních včetně dodávky koberce zářezového, lepením	m2	82,41000	251,09
		vkládaných a vprávaných			
		odpočet místnosti		20,78	
		2 24 : 41,0		37,17	
		2 25 : 41,5		48	
300	69751004R	lístky kobercové, žebrované, materiál plast; š = 9,0 mm; h = 55,0 mm; dub, buk, ořech, mahagon, šedá	m	46,20000	44,31
		Položka patří 295 : 46,2		46,2	
Celkem					-24 852,50
		CENA CELKEM bez DPH			
			81 191 Kč		

schváleno Radou

22.7.19

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č.044

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Sádrokartonové konstrukce	
Objekt:	SO 01 - Sádrokartonové konstrukce	
Důvod a popis změny:	Jedná se o sádrokartonové konstrukce - podhledy, kaslíky, stěny apod., které nejsou zohledněny v zadávací projektové dokumentaci. Tyto sádrokartonové konstrukce zakrývají nedořešené detaily - např. mezery mezi stavebními konstrukcemi, otvory, potrubí, které nebylo možné zasekat do přiček apod. Tímto ZL se zvyšuje standart a zlepšuje se uživatelský komfort budovy. Tento požadavek vzniknul na žádost investora.	
Technické řešení změny:	Montáž sádrokartonových konstrukcí na hliníkové profily nebo přímo do zakrývané konstrukce.	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL044 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce) Příloha č.2 - fotodokumentace	
Přípočty celkem	351 836,17 Kč	
Odpočty celkem	0,00 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	351 836,17 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Šrámek podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Petr Nápravník podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:	
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:	

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	44
Objekt:	SO 01	Cena:	351 836 Kč
Část:	Sádrokartonové konstrukce	kalkulace č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Zhotovitel:	Metrastav a.s.	Datum:	11.5.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7


Připočty

351 836 Kč

		Sádrokartonové konstrukce - stará škola				
		SDK kaslík okolo dvířkových oken (zpuštěná čela ukončená F listou, s vodorovným podhledem - cca 2,5 m ² - ve staré chodbě pro umístění otevíracího okna)	kpl	9,00000	2 236,63	20 129,85
		Pomocný rastr z DW a UVV prílů - velké množství rozvodů pod stropem - nemožné kotvení rastru - kvůli velkému množství potrubí nebylo možné realizovat klasický spuštěný podhled, ale musel být umístěn pomocný nosný rozlišecí mříž	m ²	198,60000	372,78	74 033,12
		SDK kaslík svislý - okolo rozvodů ZT1 - rozvin 1,2 m	bm	2,90000	871,72	2 527,99
		SDK kaslík svislý - okolo rozvodů ZT1 - rozvin 2,1 m	bm	2,90000	177,79	515,58
		SDK čelo - ukončení kazetového podhledu	bm	1,80000	1 250,23	2 250,41
		Sádrokartonové konstrukce - tělocvična				
		SDK lemi na litových stěnách tělocvičny, ukončený 2x listou PVC, kotvený pouze na dřevěné vazníky (GKF 15 mm)	bm	59,00000	487,48	28 761,03
		SDK zastřešení otvorů v rozích tělocvičny - svislé, ukončené PVC listou, kotvené přímo na ŽB konstrukci	bm	25,20000	533,36	13 440,55
		SDK zastřešení otvorů okolo ŽB kce - svislé, ukončené PVC listou, kotvené přímo na ŽB konstrukci - kaslík cca 10 x 25 cm	bm	12,60000	785,70	9 899,76
		Sádrokartonové konstrukce - ostatní prostory				
1		SDK čelo podhledu ukončené listou F m.č. 1.14	bm	5,60000	699,67	3 918,15
2		SDK podhled D 112 m.č. 1.14	m ²	10,70000	762,76	8 161,48
3		SDK kaslík - okolo rozvodů m.č. 1.01	bm	6,00000	751,29	4 507,71
4		SDK čelo podhledu ukončené listou F 1 NP scodiště	bm	2,94000	699,67	2 057,03
5		SDK čelo podhledu ukončené listou F m.č. 1.06	bm	1,45000	699,67	1 014,52
6		SDK kaslík lepený, třístranný - součást fasádního pláště m.č. 1.07	ks	2,00000	716,88	1 433,75
7		SDK čelo podhledu ukončené listou F m.č. 1.11	bm	2,50000	699,67	1 749,18
8		SDK kaslík lepený, třístranný - součást fasádního pláště m.č. 1.12	ks	2,00000	716,88	1 433,75
9		SDK kaslík - okolo rozvodů - svislý m.č. 1.75	bm	11,50000	751,29	8 639,78
10		SDK čelo podhledu ukončené listou F m.č. 1.75	bm	24,19000	699,67	16 925,02
11		SDK podhled D 112 m.č. 1.75	m ²	39,69000	762,76	30 273,75
12		SDK kaslík - okolo rozvodů - svislý m.č. 1.16	bm	6,10000	751,29	4 582,84
13		SDK kaslík - okolo rozvodů - vodorovný m.č. 1.16	m ²	14,85000	699,67	10 390,10
14		SDK čelo podhledu ukončené listou F m.č. 1.16	bm	44,70000	699,67	31 275,25
15		SDK čelo podhledu ukončené listou F m.č. 1.20	bm	2,10000	699,67	1 469,31
16		SDK kaslík - okolo rozvodů - svislý m.č. 1.35	bm	3,00000	751,29	2 253,86
18		SDK kaslík - okolo rozvodů - svislý m.č. 1.40	bm	3,00000	751,29	2 253,86
19		SDK kaslík lepený, třístranný - součást fasádního pláště m.č. 2.35	ks	1,00000	716,88	716,88
20		SDK čelo podhledu ukončené listou F m.č. 2.14 b	bm	2,76000	699,67	1 931,09
21		SDK představená stěna, Úřsa 100 mm m.č. 2.14 a	m ²	22,65000	888,93	20 134,15
22		SDK čelo podhledu ukončené listou F m.č. 2.48	bm	2,50000	699,67	1 749,18
23		SDK kaslík - okolo rozvodů - svislý m.č. 2.48	bm	3,25000	751,29	2 441,69
24		SDK kaslík - okolo rozvodů - svislý m.č. 2.58	bm	1,49000	751,29	1 119,41
25		SDK opláštění světlíku - menší m.č. 2.58	ks	1,00000	2 752,80	2 752,80
26		Zhotovení nadpraží nad skl.stěnou m.č. 2.57	bm	5,70000	779,98	4 445,77
27		SDK kaslík - okolo rozvodů - svislý m.č. 2.54	bm	2,79000	751,29	2 098,47
28		SDK opláštění světlíku - menší m.č. 2.54	ks	5,00000	2 752,80	13 764,00
29		SDK kaslík - okolo rozvodů - svislý m.č. 2.01	bm	9,00000	751,29	6 761,57
30		SDK kaslík lepený, třístranný - součást fasádního pláště m.č. 2.07	ks	2,00000	716,88	1 433,75
31		SDK kaslík lepený, třístranný - součást fasádního pláště m.č. 2.12	ks	2,00000	716,88	1 433,75
32		SDK opláštění světlíku - větší m.č. 3.01	ks	1,00000	4 358,60	4 358,60
33		SDK kaslík lepený, třístranný - součást fasádního pláště m.č. 3.06	ks	2,00000	716,88	1 433,75
34		SDK kaslík lepený, třístranný - součást fasádního pláště m.č. 3.08	ks	2,00000	716,88	1 433,75
		CENA CELKEM bez DPH				351 836 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č.045

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Monitoring protipožárních klapek	
Objekt:	SO 01 - Monitoring protipožárních klapek	
Důvod a popis změny:	V zadávací projektové dokumentaci byly protipožární klapky navrženy bez monitoringu. To znamená, že v případě nechtěného nebo náhodného zavření klapky VZT potrubí, se uživatel o této skutečnosti nedozví, do té doby než si to sám fyzicky neprověří. Toto nechtěné zavření by vedlo k tomu, že vzduch, který má správně proudit přes VZT potrubí, proudit nebude a nebude tak docházet k výměně vzduchu v daných prostorách. Tím pádem by došlo k nefunkčnosti VZT systému v dotčených místnostech. Zavedení monitoringu protipožárních klapek, tento problém eliminuje a v případě uzavření klapky uživatele o tomto stavu informuje. Tímto opatřením dochází k zvýšení uživatelského komfortu budovy. K montáži monitoringu požárních klapek	
Technické řešení změny:	Trasování kabelů, napojení kabelů na PPK, integrace monitoringu do softwaru a ovládání.	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL045 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	41 931,00 Kč	
Odpočty celkem	0,00 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	41 931,00 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:	
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:	



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	45
Objekt:	SO 01	Cena:	41 931 Kč
Část:	MaR monitoring protipožárních klapek	kalkulace č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	11.6.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty

41 931 Kč

		Monitoring protipožárních klapek				
		Trasy, kabely - montáž	kpl	1,00000	9 360,00	9 360,00
		Krabice na ukončení vodičů, zapojení PPK na obou stranách - montáž	ks	15,00000	585,00	8 775,00
		Rozšíření RS od DI - montáž	kpl	1,00000	0,00	0,00
		Integrace do SW a ovládání + návaznosti, doplnění PD - montáž	kpl	1,00000	8 190,00	8 190,00
		Trasy, kabely - materiál	kpl	1,00000	5 400,00	5 400,00
		Krabice na ukončení vodičů, zapojení PPK na obou stranách - materiál	ks	15,00000	162,00	2 430,00
		Rozšíření RS od DI - materiál	kpl	1,00000	7 776,00	7 776,00
		Integrace do SW a ovládání + návaznosti, doplnění PD - materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
		CENA CELKEM bez DPH				41 931 Kč

schválen Radou

22.7.19

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č.046

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Čistící zóna		
Objekt:	S001		
Důvod a popis změny:	Z důvodu vyššího uživatelského komfortu budou před frekventované vchody doplněny dvě vnější rohože a tři rohožky vnitřní. Tento požadavek vzniknul na žádost investora.		
Technické řešení změny:	Výroba, dovoz a montáž rohoží.		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL046 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)		
Připočty celkem	34 294,00 Kč		
Odpočty celkem	0,00 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	34 294,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Šrámek podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Petr Nápravník podpis:		
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:		
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:		



ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	46
Objekt:	SO 01	Cena :	34 294 Kč
Část:	Čistící zóna	kalkulace č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	22.5.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Přípočty

34 294 Kč

		Zemní práce				
		Rohož komplet - výplň z roštů, rámeček L, montáž	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00
		SHATWELL, černá 260x140 cm - vnitřní rohož	m2	10,92000	1 950,00	21 294,00
		CENA CELKEM bez DPH				34 294 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 047

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	HTÚ a úpravy ploch	
Objekt:	S001	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list zahrnuje několik prací, které se týkají zejména hrubých terénních úprav a úpravy povrchů: - Přespádování stávajících chodníků v místě napojení na nový stav, tak aby dešťová voda mohla odtékat dle projektovaných sklonech - Doplnění okapového chodníku kolem dilatace jedna a staré tělocvičny - Pro zachování provozu automobilů a pěších byl vybudován provizorní vjezd z ulice Masarykova - Zbourání a zlikvidování betonového prahu pod stávajícím oplocením před objektem S001 - Provedení HTÚ a okapových chodníků ve vnitrobloku kolem stání pro kola (požadavek investora) - Provedení terénních úprav a zásypů ve vnitrobloku mezi dilatací tří a	
Technické řešení změny:	Ruční nebo strojní výkopy, přemístění zeminy, zasypání, hutnění, předláždění, bednění, betonáž, odbednění, ukládka obrub, bourací práce ruční nebo strojní.	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL047 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)	
Přípočty celkem	181 012,47 Kč	
Odpočty celkem	0,00 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	181 012,47 Kč	
Dopad do smluvních	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: _____	jméno: Ing. Šrámek podpis: _____
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: _____	jméno: Ing. Petr Hůda podpis: _____
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: _____	jméno: Ing. Petr Mašek podpis: _____
Vyjádření objednatel:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: _____	jméno: Lubomír Kocman podpis: _____
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: _____	jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis: _____

ROZPOČET Rozšíření ZŠ Rudná			
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	47
Objekt:	SO 01	Cena:	181 012 Kč
Část:	HTÚ a úpravy ploch	kalkulace č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	24.7.2019

P.C.	Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6


Připočty					181 012 Kč	
HSV	HSV				181 012,47	
D1	Přespádování stávajícího chodníku u přechodu pro pěší přes Masarykovu ulici				8 887,40	
1	113105231R00 0	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	20,000	74,56	1 491,20
2	596215040R00 0	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	20,000	341,81	6 836,20
3	215901101R00 0	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	20,000	28,00	560,00
D2	Okapový chodník kolem dilatace 1 a staré tělovcičny				2 883,58	
4	215901101R00 0	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8	m2	12,800	28,00	358,40
5	564751111R00 0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	12,800	197,28	2 525,18
D3	Vjezd a přechod pro chodce provizorní				15 478,61	
6	564751111R00 0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	40,000	197,28	7 891,20
7	452312151R00 0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 20/25	m3	2,100	3 613,05	7 587,41
D4	Bourání základového prahu starého oplocení				52 222,13	
8	9610441111R00 0	Bourání základů z betonu prostého	m3	22,198	1 313,32	29 153,08
9	979081111R00 0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,396	164,02	7 281,83
10	979081121R00 0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	443,960	5,05	2 242,00
11	979090001R00 0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	44,396	236,28	10 489,89
12	979088212R00 0	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	44,396	68,82	3 055,33
D5	HTU a okapový chodník ve vnitrobloku kolem stání na kola - ZS				67 607,80	
13	121112112	Sejmutí ornice tl. vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	6,000	442,00	2 652,00
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	258,00	1 548,00
		"stávající ornice"6		6,000		
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,000	19,80	237,60
		"stávající ornice"6		6,000		
		6*2 Přepočtené koeficientem množství		12,000		
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	16,70	100,20
17	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	10,200	210,00	2 142,00
18	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	87,000	67,40	5 863,80
19	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	87,000	11,40	991,80

20	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	62,000	151,00	9 362,00
21	5921700R	obrubník betonový zahradní 1000x60x250mm	m	62,000	94,00	5 828,00
22	56475011R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním ručně po zhuštění tl. 150 mm	m2	16,000	234,00	3 744,00
23	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	31,800	75,30	2 394,54
		"Okapový chodník kolem dilatace 1"12,8		12,800		
		"HTU a okapový chodník ve vnitrobloku kolem stání na kola - ZS*10		10,000		
		"Betonový základ pro O2 včetně HTU*9		9,000		
		Součet		31,800		
24	5833740R	kamenivo dekorální (kačírak) frakce 11/22 (12,8+10+9)*0,1*1,7	l	5 406	860,00	4 649,16
25	99823141R	Ruční přesun hmot kolečkem do 50 m	t	16,160	1 030,00	16 644,80
26	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,000	34,50	2 415,00
27	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice 7*1,5	t	10,500	547,00	5 743,50
28	16220121R	Vodorovné přemístění ornice stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,000	101,00	707,00
29	1622012R1	Příplatek k vodorovnému přemístění ornice stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	28,000	92,30	2 584,40
		7*4 Přepočtené koeficientem množství		28,000		
	D6	Betonový základ pro O2 včetně HTU				33 932,95
30	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	5,000	214,49	1 072,45
31	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	5,000	32,12	160,60
32	275318811R0	Beton základových patek prostý třídy C 30/37	m3	1 200	2 421,41	2 905,69
33	18195110R	Ruční rozprostření zeminy tl.25cm	m2	11,000	57,40	631,40
34	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,000	96,90	775,20
35	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná 8*1,5	l	12,000	227,00	2 724,00
				12,000		
36	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,000	101,00	808,00
37	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	32,000	92,30	2 953,60
		8*4 Přepočtené koeficientem množství		32,000		
38	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	13,000	67,67	879,71
39	99823141R	Ruční přesun hmot kolečkem do 50 m 21.04-(9*0,1*1,7)	t	20,410	1 030,00	21 022,30
				20,410		
		CENA CELKEM bez DPH				181 012 Kč

Priloha k ZS

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č.049

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Doplnění sportovního vybavení		
Objekt:	S001		
Důvod a popis změny:	Z důvodu vyššího uživatelského komfortu bylo do tělocvičny doplněny 2 basketbalové koše včetně doplňkových konstrukcí a dva přepravní vozíky pro florbalové mantinely. Dále potom byly doobjednány zakrývací sítě za tribunu a dva ovladače na ovládání sklopných košů a opun. Toto vybavení nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci a bylo objednáno na žádost investora.		
Technické řešení změny:	Výroba, dovoz a montáž vybavení.		
Dokumentace / příloha ZL:	ZL049 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce)		
Přípočty celkem	116 305,95 Kč		
Odpočty celkem	0,00 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	116 305,95 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis:		
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:		
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:		

ROZPOČET			
Rozšíření ZŠ Rudná			
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	49
Objekt:	SO 01	Cena	116 306 Kč
Část:	Doplnění sportovního vybavení	kalkulační č.:	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Gleb Lukovnikov
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	17.7.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Připočty

116 306 Kč

		Sportovní vybavení				
		Basketbalová konstrukce pevná, výsurti do 120 cm, kotvení přímo na stěnu nebo sloup	ks	2,00000	18 925,50	37 851,00
		Basketbalová deska 105x180 cm, epoxidová s kovovým rámem práškově lakovaná nebo pozinkovaná	ks	2,00000	6 214,45	12 428,89
		Basketbalová obruč pevná se zpevněním, lakovaná nebo pozinkovaná	ks	2,00000	867,13	1 734,26
		Sít' na obruč, tl. 5 mm	ks	2,00000	106,39	216,78
		Mechanizmus regulací výšky od 260-305 cm pro basketbalovou desku 105x180 cm	ks	2,00000	4 696,97	9 393,93
		Montáž basketbalové konstrukce pevné	ks	2,00000	9 749,50	19 499,00
		Přepávní vozík pro florbalové mantinely	ks	2,00000	6 308,50	12 617,00
	dle dodatku č. 1 SO01 -1	Ochranná síť PE, oko 50 x 50 mm, tl. 3 mm	m2	81,75000	110,60	9 041,84
	dle dodatku č. 1 SO01 -1	Montáž ochranných sítí, zachytých sítí na sportovní hale včetně montážních prvků	m2	81,75000	61,45	5 023,25
	Pol_8R01	Doplňkové ovladače na sklápění košu a opony dodávka a montáž	ks	2,00000	4 250,00	8 500,00
		CENA CELKEM bez DPH				116 306 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 53

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Základy	
Objekt:	SO02	
Důvod a popis změny:	Ve smluvním výkazu výměr chybí položky pro zhotovení podlahové desky objektu SO02, obdobně jako tomu bylo v objektu SO01. Tento změnový list chybějící položky doplňuje a upravuje množství betonu, výztuže a bednění základových konstrukcí.	
Technické řešení změny:	Armování, bednění, betonáž desky	
Dokumentace / příloha ZL:	ZL053 - položkový rozpočet	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)	
Přípočty celkem	785 923,46 Kč	
Odpočty celkem	-273 730,43 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	512 193,03 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:	
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:	

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná			
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná			ZLN č.:	53
Objekt:	SO 02			Cena:	512 193 Kč
Část:	základy			kalkulace č.:	1
Objednatel:	Město Rudná			Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrastav a.s.			Datum:	13.5.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Připočty						785 923 Kč
1	Základy					785 923,46
	273351821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) - podlahová deska rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žebor včetně výztuže těchto žebor, 5,852t kari sítě + 0,3458t distančníky	t	6,19760	25 807,50	159 944,56
	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže	m3	109,48000	2 466,00	269 977,68
	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	21,04500	272,81	5 741,29
	273351216R00	Bednění základová deska	m2	21,04500	56,70	1 193,25
		světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve valných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu				
	272313611R00	Beton základových klenob prostý třídy C 16/20	m3	13,10000	2 466,06	32 305,26
	272351215R00	Bednění stěn základových klenob zřízení	m2	20,00000	272,81	5 456,20
	272351216R00	Bednění stěn základových klenob odstranění	m2	20,00000	56,70	1 134,00
	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	10,30633	25 807,50	265 980,61
	275313811R00	Beton základových patek prostý třídy C 30/37	m3	14,39000	2 421,41	34 844,09
	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	37,90000	214,49	8 129,17
	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	37,90000	32,12	1 217,35
Odpočty						-273 730 Kč
	Základy					
	275313811R00	Beton základových patek prostý třídy C 30/37 0,15*2,2*2,2	m3	-1,32000	2 421,41	-3 196,26
				1,32		
	275323611R00	Beton základových patek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, bez dodávky a uložení výztuže 2*2*2*1	m3	-8,00000	2 440,57	-19 524,56
				8		
	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových 2*2,2*4*0,15	m2	-2,64000	214,49	-566,25
				2,64		
	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu	m2	-2,64000	32,12	-84,80
				2,64		
	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,22100	25 807,50	-5 703,46
	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	-9,48000	25 807,50	-244 655,10
	CENA CELKEM bez DPH					512 193 Kč

„Rozšíření ZŠ Rudná“

ZMĚNOVÝ LIST č. 58

Smlouva o dílo:	č.48/2018 ze dne 15.6.2018		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Změna nosné kce SO02		
Objekt:	SO02 - Železobetonové kce		
Důvod a popis změny:	Na základě vypracování dodavatelské dílenské dokumentace (podrobný statický výpočet objektu SO02) bylo zjištěno, že navržené nosné konstrukce ze zděných prvků nevyhovují působení od stalých a nahodilých zatížení v objektu. Proto byly vypracovány dílčí dodavatelské dílenské dokumentace výkresů tvaru a výztuže, které nahrazují dříve uvažovaný zděný nosný systém za systém železobetonového sloupového skeletu. Tento ZL zohledňuje náklady na provedení nosné konstrukce jako železobetonové dle dílenské projektové dokumentace. Jako odpočty jsou uvedené valcované profily I, které se nebudou realizovat v množství, které je uvedeno ve výkazu výměr dle smlouvy o dílo. Dále se odečítá část zdíva, které bylo nahrazeno monolitickou železobetonovou konstrukcí.		
Technické řešení změny:	Vypracování projektové dokumentace, realizace železobetonových konstrukcí.		
Dokumentace / příloha ZL:	ZLO58 - položkový rozpočet		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)		
Přípočty celkem	3 683 181,46 Kč		
Odpočty celkem	-5 949 807,16 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-2 266 625,70 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Šrámek podpis:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Hůda podpis:		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: jméno: Ing. Petr Mašek podpis:		
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Lubomír Kocman podpis:		
Vyjádření ředitele školy:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: jméno: Mgr. Pavel Kasal podpis:		

ROZPOČET		Rozšíření ZŠ Rudná	
Stavba:	Rozšíření ZŠ Rudná	ZLN č.:	58
Objekt:	SO 02	Cena:	-2 268 525 Kč
Část:	Železobetonové konstrukce	kalkulace č.	1
Objednatel:	Město Rudná	Zpracoval:	Ing. Jiří Pups
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	13.5.2019

P.Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Připočty

3 683 181 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce

742 302,65

341321510R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 20/25	m3	24,96270	2 328,30	58 120,85
341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	110,74000	420,95	46 616,00
341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m2	110,74000	75,70	8 363,02
341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 S05(R), rovných i oblých, svislých i šikmých	t	6,35200	25 607,50	163 929,24
330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30	m3	54,39500	2 532,89	137 765,67
	táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,				
331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	584,54500	389,98	227 960,86
	(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření				
331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	584,54500	77,55	45 331,46
	(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření				
331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 S05(R)	t	2,10000	25 807,50	54 195,75
	pilířů, rámových stojek, vzpěr; věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých				

4 Vodorovné konstrukce

2 334 130,21

411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkonových, desek hřbových stropů včetně hlavic hřbových sloupů železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	115,78000	2 578,02	298 483,16
411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy bednicí materiálu prkna, bez podpěření, - zřízení	m2	398,87000	316,74	126 338,08
	s pomocným lešením				
411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy - odstranění	m2	398,87000	72,77	29 025,77
	s pomocným lešením				
411351213R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	398,87000	376,92	150 342,08
	s pomocným lešením				
411351214R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	398,87000	88,23	35 192,30
	s pomocným lešením				
411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	85,30000	931,83	83 750,10
	s pomocným lešením				
411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	85,30000	174,34	14 871,20
	s pomocným lešením				
411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 S05(R)	t	18,55013	25 807,50	478 732,46
	prostě uložených, vertikálních i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo tlakových, hřbových včetně hlavic hřbových sloupů, plochých střeš a pro zavesění železobetonových podhledů,				
413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	108,11000	2 354,83	254 559,05
	včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,				
	48,36				
413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm	m	1 351,20000	398,93	539 034,22
	stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy,				
	943,28				
413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š. do 600 mm, v. do 600 mm	m	1 351,20000	69,37	93 732,74
	stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy,				
	Položka pořadí 90 : 223,71000				
	943,28				
413361221R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 S05(R)	t	8,79155	25 807,50	226 887,95
	stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubnic a výztužných, lemujících nebo výztužujících stropní a podobné střešní konstrukce				
430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	0,74000	2 601,29	1 924,95
	3,707*1,15*0,175		0,74803		
430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10 S05	t	0,04867	25 807,50	1 256,13

99 Staveništní přesun hmot

188 808,53

998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 5 do 12 m	t	1 128,90000	167,25	188 808,53
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou				

VN Vedlejší náklady

297 700,00

Realizační projektová dokumentace		kpl	1,00000	297 700,00	297 700,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				120 240,07
278 767995105R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	574,00000	17,21	9 070,54
	K1- L180x180x20 + výztuhy — 30kg x 14 ks			420	
	K2- L180x180x20 + výztuhy — 26kg x 2 ks			52	
	K3- L180x180x20 + výztuhy — 32kg x 2 ks			64	
	K4- L180x180x20 + výztuhy — 19kg x 2 ks			38	
	celkem			574	
285 15411515109	ocel pozinkovaná	t	0,60270	110 112,00	66 364,50
	K1- L180x180x20 + výztuhy — 30kg x 14 ks			0,42	
	K2- L180x180x20 + výztuhy — 26kg x 2 ks			0,052	
	K3- L180x180x20 + výztuhy — 32kg x 2 ks			0,064	
	K4- L180x180x20 + výztuhy — 19kg x 2 ks			0,038	
	Prořez- ztrátě 5%			0,0287	
	celkem			0,574	
287 998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,79000	762,43	1 364,75
953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	40,00	182,00	7 280,00
	K1- L180x180x20 - 2x14ks			28,00	
	K2- L180x180x20 - 2 x 2 ks			4,00	
	K3- L180x180x20 - 2 x 2 ks			4,00	
	K4- L180x180x20 - 2 x 2 ks			4,00	
	celkem			40	
977131111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	10,00	1 860,00	18 600,00
	K1- L180x180x20 - 2x14ks x 0,250			7,00	
	K2- L180x180x20 - 2 x 2 ks x 0,250			1,00	
	K3- L180x180x20 - 2 x 2 ks x 0,250			1,00	
	K4- L180x180x20 - 2 x 2 ks x 0,250			1,00	
	celkem			10,00	
977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve sádkovém prostoru	m	10,00	359,00	3 590,00
	K1- L180x180x20 - 2x14ks x 0,250			7,00	
	K2- L180x180x20 - 2 x 2 ks x 0,250			1,00	
	K3- L180x180x20 - 2 x 2 ks x 0,250			1,00	
	K4- L180x180x20 - 2 x 2 ks x 0,250			1,00	
	celkem			10,00	
941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,00000	31,79	8 074,66
941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	254,00000	20,03	5 087,62
Odpočty					-5 949 807 Kč
4	Vodorovné konstrukce				-195 056,53
411322525R00	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vločkových z tvárnice, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	-39,08461	2 639,29	-103 155,62
411351105R00	Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich bednění s pomocným lešením	m2	-131,52000	470,08	-61 824,92
411351106R00	Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich , s pomocným lešením	m2	-131,52000	92,95	-12 224,78
411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	-131,52000	109,35	-14 381,71
411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	-131,52000	26,38	-3 469,50
3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 754 750,63
317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm	t	-199,50000	28 113,34	-5 608 611,33
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L				
311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,	m2	-11,20000	945,52	-10 689,82400
311238218R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K,	m2	-112,45000	1 205,42	-135 549,47900
CENA CELKEM bez DPH					-2 266 626 Kč

2021.08.10 11:40

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 28/17_1 Rozšíření ZŠ Rudná			
Zadavatel	Město Rudná Masarykova 94/53 25219 Rudná	IČO: 10000000 DIČ:	
Projektant:	Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 12000 Praha 2	IČO: 28223063 DIČ: CZ 28223063	
Zhotovitel:	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 18000 Praha 8	IČO: DIČ: CZ00014915	
Vypracoval: Ing. Gleb Lukovnikov			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			129 342 406,88
PSV			62 551 607,63
MON			2 012 725,78
Vedlejší náklady			2 654 760,18
Ostatní náklady			0,00
Celkem			196 561 500,47
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		196 561 500,47 CZK
Základní DPH	21 %		41 277 915,10 CZK
Cena celkem s DPH			237 839 415,56 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace	0	15 020 153	3 154 232	18 174 385	8
1	Areálová splašková kanalizace	0	1 348 287	283 140	1 631 427	1
2	Areálová dešťová kanalizace	0	3 924 328	824 109	4 748 437	2
3	Rozvody ZP venky	0	339 740	71 345	411 085	0
4	Dopravní řešení	0	9 407 798	1 975 638	11 383 436	5
SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu	0	136 339 937	28 631 387	164 971 323	69
1	SO-01 STAVEBNÍ	0	85 438 056	17 941 992	103 380 048	43
10	CHLAZENÍ	0	1 386 651	291 197	1 677 848	1
11	Zařízení tělocvičny	0	1 068 946	224 479	1 293 425	1
12	Gastro a bufet	0	9 442 101	1 982 841	11 424 942	5
2	SO 011 Elektro sil.	0	7 087 247	1 488 322	8 575 569	4
3	SO 011 Elektro slab.	0	3 522 909	739 811	4 262 720	2
4	ZTI_ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	0	1 143 883	240 216	1 384 099	1
5	VODOVOD	0	1 187 888	249 456	1 437 344	1
6	KANALIZACE	0	1 636 766	343 721	1 980 487	1
7	ROZVODY ZP	0	327 431	68 761	396 192	0
8	VZT	0	11 691 711	2 455 259	14 146 970	6
9	VYTÁPĚNÍ	0	6 896 653	1 448 297	8 344 950	4
13	Změnové listy SO-01	0	5 509 694	1 157 036	6 666 730	3
SO-02	Přístavba a nástavba	0	44 664 208	9 379 484	54 043 692	23
1	Přístavba a nástavba	0	32 289 588	6 780 813	39 070 401	16
2	Elektro sil.	0	1 646 078	345 676	1 991 754	1
3	Elektro slab.	0	1 572 086	330 138	1 902 224	1
4	ZTI_ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	0	528 312	110 946	639 257	0
5	VODOVOD	0	326 834	68 635	395 469	0
6	KANALIZACE	0	185 268	38 906	224 174	0
7	VZT	0	3 599 604	755 917	4 355 521	2
8	VYTÁPĚNÍ	0	1 313 677	275 872	1 589 550	1
9	CHLAZENÍ	0	717 451	150 665	868 116	0
10	Změnové listy SO-02	0	2 485 310	521 915	3 007 226	1
SO-09	Terenní úpravy	0	537 203	112 813	650 015	0
ter.úpravy	Terénní úpravy	0	537 203	112 813	650 015	0
Celkem za stavbu		0	196 561 500	41 277 915	237 839 416	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZS Rudná
O:	01	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	1	Areálová splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl: 1		1 - Zemní práce včetně odvozu výkopku a zpětného zásypu				640 003,05			
1	Pol_1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	25,20000	197,28	4 971,48		Vlastní	Indiv
2	Pol_2	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	25,20000	37,28	939,46		Vlastní	Indiv
3	Pol_3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ včetně rozšíření pro šachty	m ³	529,04000	178,93	94 661,13		Vlastní	Indiv
4	Pol_4	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	529,04000	28,10	14 856,02		Vlastní	Indiv
5	Pol_5	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	8,00000	607,91	4 893,28		Vlastní	Indiv
6	Pol_6	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m ³	8,00000	126,17	1 009,36		Vlastní	Indiv
7	Pol_7	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m ²	1 042,65667	58,03	89 700,61		Vlastní	Indiv
8	Pol_8	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m ²	1 042,65667	51,02	53 622,45		Vlastní	Indiv
9	Pol_9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	562,24000	01,94	34 825,15		Vlastní	Indiv
10	Pol_10	Vodorovné přemístění do 12000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	289,70667	163,52	48 498,57		Vlastní	Indiv
11	Pol_11	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) - zemina a kamení	t	421,40000	160,58	67 669,21		Vlastní	Indiv
12	Pol_12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhlutím	m ³	338,11100	101,40	51 190,01		Vlastní	Indiv
13	Pol_13	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	143,29000	240,87	34 514,26		Vlastní	Indiv
14	Pol_14	Sejmání omice v vodorovném přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenosti 50m. Předpokládá se tl. omice 20cm a omice bude uložena na	m ²	123,10618	8,31	778,80		Vlastní	Indiv

mezi skládce ve vzdálenosti do 50m a po dokončení prací bude zpětně rozprostřena na původním pozemku

15	Pol_15	Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	124,00000	52,44	6 502,56		Vlastní	Indiv
16	Pol_16	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000m ² výsevem včetně dodávky osiva (směs, travní parková)	m ²	124,00000	36,70	4 550,80		Vlastní	Indiv
17	Pol_17	Štěrkoisec frakce 0-16 (obryp)	t	288,29670	435,86	125 643,92		Vlastní	Indiv

Díl: 2		3 - Světlé a kompletní konstrukce				156 565,50			
18	Pol_18	Montáž odlučovače tuků a oleů železobetonového přířoku 15 l/s	kus	1,00000	36 130,50	36 130,50		Vlastní	Indiv
19	Pol_19	Dodávka odlučovače (lapáku) tuků železobetonového, průtoku 15 l/s - bližší specifikace dle projektu	kus	1,00000	120 435,00	120 435,00		Vlastní	Indiv

Díl: 3		4 - Vodorovné konstrukce				41 485,24			
20	Pol_20	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkoště	m ³	10,93000	745,55	8 148,86		Vlastní	Indiv
21	Pol_21	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop z kameniva drobného téženého (pískové lože tl. 30mm, pod lapák tuků)	m ³	0,40000	745,55	298,22		Vlastní	Indiv
22	Pol_22	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoště	m ³	22,00000	745,55	16 402,10		Vlastní	Indiv
23	Pol_23	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	11,00000	598,44	6 582,84		Vlastní	Indiv
24	Pol_24	prstenc betonový vyrovnávací 60/625/120 60x625x120 mm	kus	0,00000	206,75	0,00		Vlastní	Indiv
25	Pol_25	prstenc betonový vyrovnávací 80/625/120 80x625x120 mm	kus	2,00000	238,28	476,56		Vlastní	Indiv
26	Pol_26	prstenc betonový vyrovnávací 100/625/120 100x625x120 mm	kus	6,00000	289,04	1 734,24		Vlastní	Indiv
27	Pol_27	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	2,80000	2 810,15	7 868,42		Vlastní	Indiv

Díl: 4		8 - Trubní vedení		447 147,80				
28	Pol_28	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 100	m	0,00000	338,37	0,00	Vlastní	Indiv
29	Pol_29	troubka kanalizace plastová PVC-U SN4 110x3,2mm	m	0,00000	67,67	0,00	Vlastní	Indiv
30	Pol_30	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 125	m	0,00000	301,31	0,00	Vlastní	Indiv
31	Pol_31	troubka kanalizace plastová PVC-U SN4 125x3,2mm	m	0,00000	82,98	0,00	Vlastní	Indiv
32	Pol_32	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	56,00000	120,17	7 065,62	Vlastní	Indiv
33	Pol_33	troubka kanalizace plastová PVC-U - potrubí plošterné SN8 160x4,7mm	m	56,00000	147,99	8 285,78	Vlastní	Indiv
34	Pol_34	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	167,88000	154,85	25 996,22	Vlastní	Indiv
35	Pol_35	troubka kanalizace plastová PVC-U - potrubí plošterné SN8 200x5,0mm	m	167,88000	225,09	37 834,16	Vlastní	Indiv
36	Pol_36	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	18,00000	120,17	2 271,06	Vlastní	Indiv
36a	871375221	D+M kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 300 SN8	m	78,00000	1 230,00	95 940,00		
36b	28612227	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC 315/160/45°	ks	5,00000	2 750,00	13 950,00		
36c	28611544	přechodka plast/kam 200 KGUSM	ks	1,00000	811,00	811,00		
36d	28611546	přechodka plast/kam 160 KGUSM	ks	1,00000	229,00	229,00		
36e	28612243	přesuvka KG 160	ks	1,00000	323,00	323,00		
36f	28612244	přesuvka KG 200	ks	1,00000	444,00	444,00		
36g	28612246	přesuvka KG 315	ks	4,00000	1 300,00	5 200,00		
36g	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - napojení na stávající šachtu	hod	8,00000	406,00	3 248,00		
36h	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - napojení na stávající šachtu	hod	8,00000	278,00	2 224,00		
37	Pol_37	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC 200/110/45°	kus	0,00000	250,73	0,00	Vlastní	Indiv
38	Pol_38	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC 200/125/45°	kus	0,00000	226,29	0,00	Vlastní	Indiv
39	Pol_39	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC 200/160/45°	kus	4,00000	233,99	935,96	Vlastní	Indiv
40	Pol_40	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC 200/200/45°	kus	1,00000	274,13	274,13	Vlastní	Indiv
41	Pol_41	Napojení na stávající kanalizaci DN100 pomocí pružné spojky	kus	0,00000	5 735,00	0,00	Vlastní	Indiv
42	Pol_42	Napojení na stávající kanalizaci DN125 pomocí pružné spojky	kus	0,00000	5 735,00	0,00	Vlastní	Indiv
43	Pol_43	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 400	m	2,00000	587,26	1 174,52	Vlastní	Indiv
44	Pol_44	troubka kameninová glazovaná zkrácená GA DN400mm třída 160 spojovací systém C	kus	1,00000	1 819,78	1 819,78	Vlastní	Indiv
45	Pol_45	troubka kameninová glazovaná zkrácená GZ DN400mm třída 160 spojovací systém C	kus	1,00000	1 519,78	1 519,78	Vlastní	Indiv
46	Pol_46	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kpl	4,00000	1 749,18	6 996,72	Vlastní	Indiv
47	Pol_47	Tlaková zkouška vodou	m	320,88000	89,03	27 605,31	Vlastní	Indiv
48	Pol_48	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	12,00000	596,44	7 157,28	Vlastní	Indiv
49	Pol_49	skruž betonová s ocel. stupadly s PE povlakem 1000/250/120, 100x25x12 cm	kus	6,00000	800,25	5 161,50	Vlastní	Indiv
50	Pol_50	skruž betonová s ocel. stupadly s PE povlakem 1000/500/120, 100x50x12 cm	kus	9,00000	1 099,05	9 891,45	Vlastní	Indiv
51	Pol_51	skruž betonová s ocel. stupadly s PE povlakem 1000/1000/120, 100x100x12 cm	kus	4,00000	1 731,97	6 927,88	Vlastní	Indiv
52	Pol_52	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	22,00000	189,26	4 163,72	Vlastní	Indiv
53	Pol_53	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	14,00000	596,44	8 350,16	Vlastní	Indiv
54	Pol_54	skruž betonová přechodová 600/1000x625/120, 62,5/100x60x12 cm	kus	10,00000	1 504,89	15 048,90	Vlastní	Indiv
55	Pol_55	zakrytová deska 200/120 T int. poklop	kus	2,00000	4 036,59	8 073,18	Vlastní	Indiv
56	Pol_56	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	9,00000	711,14	6 400,26	Vlastní	Indiv
57	Pol_57	dno betonové šachty kanalizační 200-885	kus	5,00000	6 457,61	32 288,05	Vlastní	Indiv
58	Pol_58	dno betonové šachty kanalizační 400-885	kus	4,00000	6 457,61	25 830,44	Vlastní	Indiv
59	Pol_59	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	11,00000	1 040,54	10 345,94	Vlastní	Indiv
60	Pol_60	poklop šachtový kanalizační z tvárné litiny, kruhový DN 600 mm s rámem výšky 100 mm, bezodvětrání, D 400 kN, kloubové uložení vika v rámu	kus	11,80000	3 670,40	40 374,40	Vlastní	Indiv
61	Pol_61	Zřízení šachet kanalizačních plastových ø600mm včetně dodávky - šachtové dno DN200, korug Roura, 600/2000, betonový prstavec 600, těsnění 800, teleskopický adaptér D400, litinový poklop D400	kus	2,00000	11 733,81	23 467,62	Vlastní	Indiv
Díl: 5		998 - Přesun hmot		28 675,00				
62	Pol_62	Přesun hmot	kpl	1,00000	28 675,00	28 675,00	Vlastní	Indiv
Vedlejší a ostatní náklady								
Díl: 6		Průzkumné, geodetické a projektové práce		34 410,00				
63	Pol_63	Geodetické práce pro výstavbu	kpl	1,00000	17 205,00	17 205,00	Vlastní	Indiv
64	Pol_64	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	17 205,00	17 205,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	2	Areálová dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen., soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------------------	------------------

Díl: 1		1 - Zemní práce včetně odvozu výkopku a zpětného zásypu	1 545 101,59						
1	Pol_1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 2000 m3 včetně rozšíření pro šachty	m3	1 275,00000	178,93	228 135,75		Vlastní	Indiv
2	Pol_2	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 275,00000	26,10	35 827,50		Vlastní	Indiv
3	Pol_3	Hloubení rýh š přes 800 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	44,00000	607,91	26 748,04		Vlastní	Indiv
4	Pol_4	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	44,00000	130,17	5 551,48		Vlastní	Indiv
5	Pol_5	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 728,00000	80,03	148 859,84		Vlastní	Indiv
6	Pol_6	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 728,00000	51,92	89 199,36		Vlastní	Indiv
7	Pol_7	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 319,00000	61,84	81 698,86		Vlastní	Indiv
8	Pol_8	Vodorovné přemístění do 12000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	636,00000	183,52	116 718,72		Vlastní	Indiv
9	Pol_9	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	t	1 272,00000	160,56	204 257,76		Vlastní	Indiv
10	Pol_10	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	683,00000	151,40	103 406,20		Vlastní	Indiv
11	Pol_11	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	417,00000	240,87	100 442,79		Vlastní	Indiv
12	Pol_12	Sejmuli omíce s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale, skládce se složením, na vzdálenost 50m. Předpokládá se tl. omíce 20cm a omíce bude uložena na	m2	429,00000	8,31	2 706,99		Vlastní	Indiv

mezistavě ve vzdálenosti do 50m a po dokončení prací bude zpětně rozprostřena na příslušném pozemku

13	Pol_13	Rozprostření a urovňování omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl., vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	429,00000	52,44	22 496,76		Vlastní	Indiv
14	Pol_14	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000m2 výševem včetně dodávky osiva (směs, travní parková)	m2	429,00000	36,70	15 744,30		Vlastní	Indiv
15	Pol_15	Štěrkošek frakce 0-16 (obsyp)	t	834,00000	435,86	363 507,24		Vlastní	Indiv

Díl: 2		4 - Vodorovné konstrukce	70 250,29						
16	Pol_16	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkočtí	m3	6,00000	745,55	4 473,30		Vlastní	Indiv
17	Pol_17	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkočtí	m3	56,00000	745,55	41 750,80		Vlastní	Indiv
18	Pol_18	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	10,00000	506,44	5 064,40		Vlastní	Indiv
19	Pol_19	prstenc betonový vyrovnávací 80/625/120 80x625x120 mm	kus	6,00000	236,26	1 417,68		Vlastní	Indiv
20	Pol_20	prstenc betonový vyrovnávací 100/625/120 100x625x120 mm	kus	3,00000	289,04	867,12		Vlastní	Indiv
21	Pol_21	prstenc betonový vyrovnávací 120/625/120 120x625x120 mm	kus	1,00000	321,16	321,16		Vlastní	Indiv
22	Pol_22	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,50000	2 610,15	15 455,83		Vlastní	Indiv

Díl: 3	8 - Trubní vedení				2 172 342,38		
23 Pol_23	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výtok sklon do 20 % DN 150	m	79,00000	126,17	9 987,43	Vlastní	Indiv
24 Pol_24	Trubka kanalizace plastová PVC-U - potrubí ploštěnné SN8 180x4,7mm	m	79,00000	147,90	11 688,84	Vlastní	Indiv
25 Pol_25	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výtok sklon do 20 % DN 200	m	115,00000	154,85	17 807,75	Vlastní	Indiv
26 Pol_26	Trubka kanalizace plastová PVC-U - potrubí ploštěnné SN8 200x5,9mm	m	115,00000	229,95	25 985,40	Vlastní	Indiv
27 Pol_27	Montáž kanalizačního potrubí z SKL těsněné gumovým kroužkem otevřený výtok sklon do 20 % DN 600	m	20,00000	952,01	19 040,20	Vlastní	Indiv
28 Pol_28	Skolaminátové potrubí DN600 SN10000	m	20,00000	3 441,00	68 820,00	Vlastní	Indiv
29 Pol_29	Montáž kanalizačního potrubí z SKL těsněné gumovým kroužkem otevřený výtok sklon do 20 % DN 1100	m	181,00000	1 147,00	184 887,00	Vlastní	Indiv
30 Pol_30	Skolaminátové potrubí DN1100 SN10000	m	181,00000	8 029,00	1 292 669,00	Vlastní	Indiv
31 Pol_31	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousole DN 200	kus	7,00000	126,17	883,19	Vlastní	Indiv
32 Pol_32	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC 200/160/45°	kus	7,00000	233,99	1 637,93	Vlastní	Indiv
33 Pol_33	Napojení na stávající kanalizaci DN125 pomocí pružné spojky	kus	5,00000	5 735,00	28 675,00	Vlastní	Indiv
34 Pol_34	Montáž a navrtávka tvarovky pro připojení na SKL potrubí	kus	11,00000	2 901,91	31 921,01	Vlastní	Indiv
35 Pol_35	Univerzální kolmé sedlo s kloboukem DN150	kus	9,00000	518,15	4 645,35	Vlastní	Indiv
36 Pol_36	Univerzální kolmé sedlo s kloboukem DN200	kus	2,00000	518,15	1 032,30	Vlastní	Indiv
37 Pol_37	Zabezpečení konců potrubí DN do 1200 při tlakových zkouškách vodou	kpl	1,00000	8 103,19	8 103,19	Vlastní	Indiv
38 Pol_38	Tlaková zkouška vodou	m	375,00000	97,50	36 562,50	Vlastní	Indiv
39 Pol_39	Montáž regulátoru průtoku	kus	1,00000	4 038,59	4 038,59	Vlastní	Indiv
40 Pol_40	Vertikální vrtový ventil 7 l/s včetně atypické desky do kruhové šachty	kus	1,00000	48 174,00	48 174,00	Vlastní	Indiv
41 Pol_41	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,00000	596,44	4 175,08	Vlastní	Indiv
42 Pol_42	skruž betonová s ocelí stupadly s PE povlakem 1000/250/120, 100x25x12 cm	kus	4,00000	850,25	3 441,00	Vlastní	Indiv
43 Pol_43	skruž betonová s ocelí stupadly s PE povlakem 1000/500/120, 100x50x12 cm	kus	1,00000	1 089,65	1 089,65	Vlastní	Indiv
44 Pol_44	skruž betonová s ocelí stupadly s PE povlakem 1000/1000/120, 100x100x12 cm	kus	2,00000	1 731,97	3 463,94	Vlastní	Indiv
45 Pol_45	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	17,00000	189,28	3 217,42	Vlastní	Indiv
46 Pol_46	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	18,00000	596,44	9 543,04	Vlastní	Indiv
47 Pol_47	skruž betonová přechodová 600/1000x625/120, 62,5/100x80x12 cm	kus	9,00000	1 504,56	13 543,74	Vlastní	Indiv
48 Pol_48	zakrytová deska 200/120 T int. poklop	kus	1,00000	4 038,59	4 038,59	Vlastní	Indiv
49 Pol_49	přechod 1800/240-1000	kus	6,00000	5 569,83	33 418,98	Vlastní	Indiv
50 Pol_50	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	9,00000	711,14	0,00	Vlastní	Indiv
51 Pol_51	dno betonové šachty kanalizační 200-685	kus	4,00000	21 182,15	84 848,60	Vlastní	Indiv
52 Pol_52	dno betonové šachty kanalizační 1000-1800	kus	6,00000	28 854,71	171 334,26	Vlastní	Indiv
53 Pol_53	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	10,00000	940,54	9 405,40	Vlastní	Indiv
54 Pol_54	poklop šachtyový kanalizační z tvárné litiny, kruhový DN 600 mm s rámem výšky 100 mm, bezodvrtání, D 400 mm, kloboukové uložení víka v rámu	kus	10,00000	3 870,40	38 704,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 439,00		
55 Pol_55	Vyčerpání odpadní vody ze stávajícího lapáku luku včetně likvidace odpadní vody v ČOV	kus	1,00000	22 940,00	22 940,00	Vlastní	Indiv
56 Pol_56	Demontáž prefabrikovaných krycích desek a dílců kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	2,00000	1 147,00	2 294,00	Vlastní	Indiv
57 Pol_57	Demontáž prefabrikovaných krycích desek a dílců kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	kus	2,00000	2 867,50	5 735,00	Vlastní	Indiv
58 Pol_58	Demontáž prefabrikovaných krycích desek a dílců kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 10 t	kus	2,00000	5 735,00	11 470,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5	997 - Přesun sutě				16 199,11		
59 Pol_59	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsné stavební a demoliční odpady	t	29,00000	182,28	5 488,54	Vlastní	Indiv
60 Pol_60	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	29,00000	344,10	9 978,90	Vlastní	Indiv
61 Pol_61	Poplatek ZKD 11 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	29,00000	25,23	731,67	Vlastní	Indiv
Díl: 6	998 - Přesun hmot				36 704,00		
62 Pol_62	Přesun hmot	kpl	1,00000	36 704,00	36 704,00	Vlastní	Indiv
Vedlejší a ostatní náklady							
Díl: 7	Průzkumné, geodetické a projektové práce				41 292,00		
63 Pol_63	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00000	20 646,00	20 646,00	Vlastní	Indiv
64 Pol_64	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	20 646,00	20 646,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	3	Rozvody ZP venky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl: 1	Zemní práce					144 096,42			
---------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

1	1	Hloubení ryh 6 do 2000 mm v hornité tř. 3 a 4	m3	175,00000	206,46	36 130,50	Vlastní	Indiv
---	---	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

2	2	Hloubení ryh 6 do 2000 mm v hornité tř. 3 a 4	m3	67,11000	974,95	65 428,89	Vlastní	Indiv
---	---	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

3	3	Obšypání potrubí z nescoudržného materiálu - ryha	m3	89,20000	151,40	13 504,88	Vlastní	Indiv
---	---	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

4	4	Zásyp ryh sypavinou se zhutněním	m3	85,80000	154,85	13 286,13	Vlastní	Indiv
---	---	----------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	-------

5	5	Nakládání výkopku z hornit tř. 3 až 4 - přebytečný výkopek	m3	86,80000	183,52	15 740,02	Vlastní	Indiv
---	---	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

6	6	Nakládání výkopku z hornit tř. 3 až 4 - přebytkový výkopek	m3	86,80000	183,52	15 740,02	Vlastní	Indiv
---	---	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

7	7	Odvoz sypaviny a uložení na skládky vč. poplatků	m3	86,80000	183,52	15 740,02	Vlastní	Indiv
---	---	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

8	8	Odvoz sypaviny a uložení na skládky vč. poplatků	m3	86,80000	183,52	15 740,02	Vlastní	Indiv
---	---	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					13 047,13			
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

9	9	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	17,50000	745,55	13 047,13	Vlastní	Indiv
---	---	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

10	10	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	17,50000	745,55	13 047,13	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

Díl: 3	Ostatní konstrukce a práce					11 470,00			
---------------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

11	11	Zabezpečení a podepření kabelů a potrubí ve výkopu při křížení	kpl	1,00000	11 470,00	11 470,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

12	12	Zabezpečení a podepření kabelů a potrubí ve výkopu při křížení	kpl	1,00000	11 470,00	11 470,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Díl: 4	Trubní vedení, armatury a zařízení					110 885,91			
---------------	---	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

13	13	Montáž a dodávka potrubí z HDPE 63, SDR17	m	75,00000	401,45	30 108,75	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--------	-----------	---------	-------

14	14	Montáž a dodávka potrubí z HDPE 63, SDR17	m	100,00000	461,74	46 174,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-------

15	15	Montáž a dodávka potrubí z HDPE 110, SDR17	m	2,00000	1 548,45	3 096,90	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	---------	----------	----------	---------	-------

16	16	Montáž a dodávka potrubí z ocelového potrubí DN100	m	2,00000	1 548,45	3 096,90	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	---------	----------	----------	---------	-------

17	17	Montáž a dodávka potrubí z ocelového potrubí DN100	m	2,00000	1 548,45	3 096,90	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	---------	----------	----------	---------	-------

18	18	Dodávka a montáž elektrokolena W90, d83	ks	2,00000	711,14	1 422,28	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	--------	----------	---------	-------

19	19	Dodávka a montáž elektrokolena W90, d83	ks	2,00000	711,14	1 422,28	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	--------	----------	---------	-------

20	20	Dodávka a montáž elektrokolena W90, d110	ks	5,00000	974,95	4 874,75	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	--------	----------	---------	-------

21	21	Dodávka a montáž elektrokolena W90, d110	ks	5,00000	974,95	4 874,75	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	--------	----------	---------	-------

22	22	Dodávka a montáž T-KUSU, d110	ks	1,00000	4 817,40	4 817,40	Vlastní	Indiv
----	----	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	-------

23	23	Dodávka a montáž T-KUSU, d110	ks	1,00000	4 817,40	4 817,40	Vlastní	Indiv
----	----	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	-------

24	24	Dodávka a montáž redukované elektro objímky, d110/d83	ks	1,00000	1 043,77	1 043,77	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

25	25	Dodávka a montáž redukované elektro objímky, d110/d83	ks	1,00000	1 043,77	1 043,77	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

26	26	Dodávka a montáž signačního kabelu	m	175,00000	17,78	3 111,50	Vlastní	Indiv
----	----	------------------------------------	---	-----------	-------	----------	---------	-------

27	27	Dodávka a montáž signačního kabelu	m	175,00000	17,78	3 111,50	Vlastní	Indiv
----	----	------------------------------------	---	-----------	-------	----------	---------	-------

28	28	Dodávka a montáž závitové přechodky s ochranným pláštěm 63x5,8 / 2"	ks	1,00000	1 550,74	1 550,74	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

29	29	Dodávka a montáž závitové přechodky s ochranným pláštěm 63x5,8 / 2"	ks	1,00000	1 550,74	1 550,74	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

30	30	Dodávka a montáž přechodky s ochranným pláštěm 110x6,6 / DN100	ks	2,00000	1 754,01	3 508,02	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

31	31	Dodávka a montáž přechodky s ochranným pláštěm 110x6,6 / DN100	ks	2,00000	1 754,01	3 508,02	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

32	32	Osazení ocelových součástí pro potrubí a armatury vč. dodávky - ocelová podpora potrubí a armatur	kpl	1,00000	9 176,00	9 176,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

33	33	Osazení ocelových součástí pro potrubí a armatury vč. dodávky - ocelová podpora potrubí a armatur	kpl	1,00000	9 176,00	9 176,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: 5	Ostatní konstrukce a práce					42 461,94			
---------------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

34	34	Dodávka a montáž orientačních tabulek ČSN 75 5025	kpl	1,00000	4 037,44	4 037,44	Vlastní	Indiv
----	----	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

35	35	Dodávka a montáž orientačních tabulek ČSN 75 5025	kpl	1,00000	4 037,44	4 037,44	Vlastní	Indiv
----	----	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

36	36	Vypracování dílenské prováděcí dokumentace	kpl	1,00000	3 441,00	3 441,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

37	37	Vypracování dílenské prováděcí dokumentace	kpl	1,00000	3 441,00	3 441,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

38	38	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	11 470,00	11 470,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

39	39	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	11 470,00	11 470,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

40	40	Vypracování geodetického zaměření	kpl	1,00000	8 029,00	8 029,00	Vlastní	Indiv
----	----	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

41	41	Vypracování geodetického zaměření	kpl	1,00000	8 029,00	8 029,00	Vlastní	Indiv
----	----	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

42	42	Tlaková zkouška potrubí do DN 100	kpl	1,00000	11 470,00	11 470,00	Vlastní	Indiv
----	----	-----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

43	43	Tlaková zkouška potrubí do DN 100	kpl	1,00000	11 470,00	11 470,00	Vlastní	Indiv
----	----	-----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

44	44	Zkouška těsnosti potrubí do DN 100	kpl	1,00000	4 014,50	4 014,50	Vlastní	Indiv
----	----	------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

45	45	Zkouška těsnosti potrubí do DN 100	kpl	1,00000	4 014,50	4 014,50	Vlastní	Indiv
----	----	------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Díl: VN	Vedlejší náklady					17 776,50			
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

46	46	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 337,50	14 337,50	RTS 18/ I	Indiv
----	----	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

47	47	Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 337,50	14 337,50	RTS 18/ I	Indiv
----	----	---	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

48	48	Územní vlivy	Soubor	1,00000	3 441,00	3 441,00	RTS 18/ I	Indiv
----	----	--------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

49	49	Náklady na zjištění podmínek provádění tam, kde se vyskytují omezení vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních	Soubor	1,00000	3 441,00	3 441,00	RTS 18/ I	Indiv
----	----	--	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Celkem						339 739,90			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	4	Dopravní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	281 498,69						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	320,06000	74,56	23 863,67	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	320,06000	97,50	31 205,85	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	144,87000	97,50	14 124,83	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
4	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	185,24000	71,11	13 172,42	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
5	132101112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zatrubněný příkop : 202,62 rýha pro podélnou drenáž : 39,54 rýha pro vsakovací drenáž : 25,232	m3	267,39200	326,90	87 410,44	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
6	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	326,48000	39,60	12 928,61	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
7	171102111R00	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů dálnic a let z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,	m3	79,44200	143,38	11 390,39	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	177,21000	326,90	57 929,95	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	1 786,55000	12,83	22 921,44	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	4	Dopravní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
10	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	126,91000	51,62	6 551,09	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				235 522,53			
11	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopisku tříděného	m3	6,33000	825,84	5 227,57		RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Včetně vyčištění dna rýh.							
12	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	13,43600	1 204,35	16 181,65		RTS 18/ I	RTS 16/ II
		zásyp rýhy štěrkem : 13,436		13,436					
13	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	8,09400	1 319,05	10 676,39		RTS 18/ I	RTS 16/ II
		obsyp drenážní trubky : 8,094		8,094					
14	212571111R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným	m3	18,99000	825,84	15 682,70		RTS 18/ I	RTS 16/ II
15	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m3	4,04700	1 319,05	5 338,20		RTS 18/ I	RTS 16/ II
		filtrační vrstva kameniva tl.100 mm fr. 4/8 : 4,047		4,047					
16	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	158,16000	146,82	23 221,05		RTS 18/ I	RTS 16/ II
17	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	80,94000	51,62	4 178,12	827-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,							
18	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	205,60800	71,11	14 620,78		RTS 18/ I	RTS 16/ II
19	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	47,35000	86,03	4 073,52		RTS 18/ I	RTS 16/ II
		mont.fil. geotex. : 47,35		47,35					
20	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	3 224,00000	32,12	103 554,88	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8							
		545+433+1817+429		3224					
21	28611226.AR	Trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 200,0 mm	m	80,94000	200,73	16 247,09	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
22	69366196R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	47,35000	55,06	2 607,09	SPCM	RTS 17/ I	RTS 16/ II
		filtrační geotext. : 47,35		47,35					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	4	Dopravní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m2	205,60800	67,67	13 913,49	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	96 558,76						
24	452312151R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 20/25 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	26,72500	3 613,05	96 558,76	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
Díl: 5		Komunikace	6 275 118,60						
25	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním zám.dlažba : 429	m2	429,00000	86,03	36 906,87	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
26	564651111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 150 mm s rozprostřením a zhuštěním dle PD, C.5 Situace,zpevněné plochy : 545	m2	545,00000	212,20	115 649,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
27	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním Položka pořadí 26 : 545,00000	m2	545,00000	197,28	107 517,60	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
28	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 100 mm podklad zámková dlažba : 429	m2	429,00000	108,97	46 748,13	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
29	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	1 817,00000	154,85	281 362,45	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
30	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 200 mm podkl.kam.dl.80 : 433	m2	433,00000	217,93	94 363,69	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
31	564962111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuštění 200 mm s rozprostřením a zhuštěním podklad, zámk dlažba : 429	m2	429,00000	315,43	135 319,47	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
32	564962113R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhuštění 220 mm s rozprostřením a zhuštěním pojižděná kam. dl. : 433	m2	433,00000	349,84	151 480,72	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	4	Dopravní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	57319111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	545,00000	12,64	6 888,80	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 26 : 545,00000		545					
34	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	545,00000	8,49	4 627,05	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 26 : 545,00000		545					
35	577114116RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S , tloušťky 70 mm, plochy do 200 m2	m2	545,00000	372,78	203 165,10	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 26 : 545,00000		545					
36	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	545,00000	286,75	156 278,75	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 26 : 545,00000		545					
37	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	433,00000	739,82	320 342,06	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		dlažba pojízdná : 433		433					
38	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	1 817,00000	602,18	1 094 161,06	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		kam.dl. pochozí : 1817		1817					
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	429,00000	341,81	146 636,49	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
40	597121111RT2	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových s dodávkou trouby s průběžnou šterbinou, profilu 400x310 mm, délky 4,0 m	kus	158,27000	14 738,95	2 332 733,62	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,							
41	711171559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1 mm	m2	105,22000	286,75	30 171,84	800-711	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		folie PVC drenáž : 105,22		105,22					
42	58380056.AR	mozaika dlažební řezaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/6/4 cm; šedobílá	m2	1 817,00000	339,51	616 889,67	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
43	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	433,00000	671,00	290 543,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
44	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	429,00000	240,87	103 333,23	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	4	Dopravní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				545 312,98			
45	812391121R00	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných konopným provazcem a cementovou maltou MC 10 DN 400 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, včetně montáže a dodávky stupadel.	m	161,97000	978,39	158 469,83	827-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
46	894211241R00	Šachty kanalizační z prostého betonu kruhové s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 450 nebo 500 mm výšky vstupu do 1,5 m, včetně montáže a dodávky stupadel.	kus	6,00000	18 352,00	110 112,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
47	894213111R00	Šachty kanalizační z prostého betonu obdélníkové s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN 700 nebo 800 mm výšky vstupu do 1,5 m, včetně montáže a dodávky stupadel.	kus	1,00000	43 586,00	43 586,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
48	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	7,00000	974,95	6 824,65	827-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
49	55243094R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000	3 670,40	3 670,40	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
50	55243345.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN	kus	6,00000	3 670,40	22 022,40	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
51	59222408.AR	trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 400,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 100,0 kN/m	kus	65,00000	3 086,58	200 627,70	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 084 339,20			
52	915712112R00	Vodorovné značení krytů silnovrstvé, vodících proužků šířky 250 mm	m	149,35000	286,75	42 826,11	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
53	917111111R00	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého, bez boční opěry, do lože z kamene téženého se zřízením lože II, 80-100 mm 159+3+176+193	m	531,00000	745,55	395 887,05	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
54	583803731R	Obrubník přímý kamenný 120/250	m	176,00000	1 147,00	201 872,00		Vlastní	Indiv
55	583803732R	Obrubník přímý kamenný 150/150	m	193,00000	1 220,41	235 539,13		Vlastní	Indiv
56	583803733R	Obrubník přechodový kamenný š. 150	m	3,00000	1 319,05	3 957,15		Vlastní	Indiv
57	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm	m	159,00000	1 284,64	204 257,76	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				546 465,92			
58	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	3 176,20411	172,05	546 465,92	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	D1	Areálové inženýrské sítě a komunikace
R:	4	Dopravní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovně do 200 m							
Díl: VN		Vedlejší náklady				342 981,68			
59	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	216 811,68	216 811,68		RTS 18/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
60	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	126 170,00	126 170,00		RTS 18/ I	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění							
Celkem						9 407 798,36			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	1	SO-01 STAVEBNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl: 1 Zemní práce 1 022 800,87

1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	355,12877	20,84	9 247,55	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		nebo lesní půdy s vodotěsným přemístěním na hrnаты в místě uplatnění nebo na dočasně či trvale skládky se složením							
2	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení stropné	m3	1 920,00000	48,55	95 136,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek							
3	131201209R00	Hloubení zapážených jam a zářezů příplatek za teplost, v hornině 3	m3	673,33333	30,20	20 368,53	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu a dále bud s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek							
4	132201111R00	Hloubení ryh šířky do 90 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení stropné	m3	12,00000	485,80	5 841,80	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		zapážených i nezapažených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné							
5	132201118R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm příplatek za teplost, v hornině 3	m3	3,50000	25,23	75,09	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		zapážených i nezapažených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné							
		osy ryhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek							
6	133201102R00	Hloubení šachet v hornině 3 přes 100 m3	m3	50,00000	407,63	20 381,50	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		zapážených i nezapažených se všelijakým přemístěním výkopku a urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek							
7	133201108R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za teplost horniny	m3	10,00000	101,93	1 019,30	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		zapážených i nezapažených se všelijakým přemístěním výkopku a urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek							
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	355,12877	27,74	9 851,27	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí,							
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 932,00000	128,17	247 750,44	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí,							
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek a činné za každých statiků započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	19 320,00000	11,24	217 156,80	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí,							
		Položka pořadí 9 1932 10			19320				
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	43,90	0,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
12	171101103R00	Uložení sypaniny do nasyplů ztuhlých s uzavřením povrchu nasyplů z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	0,00000	38,60	0,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II

		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s trubicí urovňováním,							
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	355,40077	11,02	3 916,52	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
14	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	328,90	0,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		sypanou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího okraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí,							
15	181101101R00	Úprava pláště v zářezích v hornině 1 až 4, bez ztuhnutí	m2	2 367,52510	12,83	30 375,35	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		vyměřením výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5:							
		9,83*5,95+(9,83-0,75)*28,445			315,7861				
		(13,79*(34,44-0,49-0,8))+(20,57*29,55)			1064,982				
		15,415*33,15+24,85*5,835+17,5*18,9			986,757				
16	198000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	1 932,00000	189,38	365 650,32	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		Položka pořadí 9 - 1932			1932				

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 765 733,82

17	215901101R75	Ztuhnutí podloží z roztlučením horniny 1 až 4 pod nasyplů z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syplých relativní ulehlostí l/d do 0,8 vibrační deskou z roztlučením horniny tř. 1 - 4 pod nasyplů z hornin soudržných do 92% PS a bušením nesoudržných syplých relativní ulehlostí l/d do 0,8	m2	2 367,52510	32,12	76 044,91	800-1	RTS 18/I	RTS 18/II
		Položka pořadí 15 - 2367,52510			2367,5251				
18	225942111R00	Trubkové mikropiloty z oc. 11 523; hlavič D 80 mm	m	482,21111	1 182,88	575 219,99		RTS 18/I	RTS 18/II
		Všechny vytyčování vrtů: dodání a výroba cementové zálivky, sestavení mikropiloty, všechny úpravy po injektování.							
		7,3*65			474,5				
19	228946111R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 80 mm	kus	87,00000	1 481,10	99 903,70		RTS 18/I	RTS 18/II
20	262303272R00	Vlty pro injekt. povrch do 93 mm, 4 st. 25 m, hor.3	m	482,21111	1 828,74	785 396,52		RTS 18/I	RTS 18/II
		7,3*65			474,5				
20a		Pilota pr. 600 mm, C25/30 XC2 XA1	bm	530,00000	1 980,00	1 054 700,00			
20b		Pilota pr. 900 mm, C25/30 XC2 XA1	bm	88,00000	3 050,00	268 400,00			
20c		Hlavič pr. 900 mm, v. 0,6 m, C25/30 XC2, vč. montáže startovací výztuže sloupů	ks	28,00000	4 030,00	112 840,00			
20d		Výztuž pilot R10505	t	10,96000	24 270,31	266 101,19			
20e		Výztuž hlavič R10505	t	1,47000	28 600,00	38 955,00			
20f		Mobilizace, návoz vrtné soupravy	xpl	1,00000	110 000,00	110 000,00			
20g		Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00			
21	271531112R00	Polštář základu z kamenná hr. dčeného 32-63 mm	m3	410,08800	711,14	291 629,98		RTS 18/I	RTS 18/II
		1368,96*0,3			410,088				

22 272313611R00 Nylon základových kleneb prostý řidy C 16/20

		D1 3-1							
		0,8*0,1*(5,73+8,06+10,295+0,7+6,57+0,8+18,23+16,15+2,9+8,035)			6,15120				
		0,9*0,1*(17,21+2,58+5,225+0,7)			2,31435				
		3,22*3,85*0,1			1,17530				
		D1 3-1							
		0,85*0,1*(4,3*9+4,05+3,36+6,085+2,985+6,325+6,5+6,6+4,32+4,15+1,38*2+2,27*2)			5,75101				
		pod patky							
		(1,85*2,9*0,1)*1+1,55*1,8*0,1*3+(1,8*2,9*0,1)*13+(2,45*1,8*0,1)*2+(2,15*2,15*0,1)*1			9,78775				
		D1 2-2							
		18,1*9,14*0,1+6,1*1,745*0,1+0,1*0,1*(2,05*2+2,3*2)			18,60885				
		D1 3-1							
		0,65*0,1*(8,44+33,705+7,855*2+7,49*(+33,705-2,4*5))			5,61925				

	0,8'0,1'2,885		0,23080					
23/27332181R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	48,09578	2 810,15	135 072,04	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bez dodávky a uložení vyztuže							
	D1 1-1							
	0,3'3,02'3,65		3,3089					
	D1 2-2							
	(18,8'10,685-(1,745'6,4)'2-2'3')/(1,18+0,5+0,62)'0,25		43,580128					
	(2,3'2,05)'0,25		1,17875					
24/273351216R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	24,95400	272,81	6 780,42	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně							
	D1 1-1							
	(3,02'3,65)'2'0,25		5,5115					
	D1 2-2							
	(18,8+10,685+2,05+2,5)'2'0,25+(2,05+2,5)'2'0,25		19,3425					
25/273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	24,95400	56,70	1 408,22	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně							
	Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu							
	Položka pořadí 24 24,954		24,954					
26/273361821R00	Vyztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	5,59515	26 807,50	144 395,91	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	rovinných nebo s náběhy nebo hřbětových nebo upnutých do žeber včetně vyztuže těchto žeber,							
27/274321811R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37	m3	119,38216	2 428,09	289 876,88	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bez vyztuže							
	D1 1-1							
	0,8'0,8'[(5,13+0,6+0,6+18,165+18,23+0,6+18,15+1,2+3,38+8,035+0,45)]		36,6432					
	0,8'0,7'[(18,23+1,2+2,09+1,0+5,225)]		14,4676					
	0,45'0,8'[(4,05+0,5)]		1,242					
	D1 2-1							
	0,8'0,45'[(4,3'9+3,35+6,05+2,906+4,325+6,6'2+4,325+4,05+1,88'2+2,27'2)]		30,54456					
	D1 3-1							
	0,8'0,45'[(7,49'2+7,585'2+33,705'2)]		35,1					
	0,8'0,8'2,885		1,3848					
28/274351216R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	505,35740	211,48	106 878,04	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně							
	případných vzpěr,							
	D1 1-1							
	(5,13+0,6+8,08+19,165+18,23+16,15+2,8+8,035+4,05+4,05+5,13+8,08+19,165+17,03'3+6,57		171,432					
	+7,68+5,38+2,58+5,225+0,7+1,2+0,5+8,35'2)'0,8							
	D1 2-1							
	(4,3'2'9+3,344'4+6,088'2+2,27'4+4,325'4+6,6'4+4,15'2+1,68'4)'1,05		179,2854					
	D1 3-1							
	(8,44'2+33,705'2+7,48'2+7,555'4+14,42'2+14,6'2+2,885'2)'0,8		154,64					
29/274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	505,35740	28,90	14 564,40	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně							
	Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu							
	Položka pořadí 28 505,35		505,35740					
30/274361821R00	Vyztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	6,70707	26 807,50	173 082,79	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
31/275313811R00	Beton základových patek prostý třídy C 30/37	m3	12,119625	2 421,41	29 345,58	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	Položka pořadí 32 - podkladní betony		12,119625					
32/275323611R00	Beton základových patek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň výlu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chlouby	m3	84,83738	2 440,57	207 051,55	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bez dodávky a uložení vyztuže							
	ZP4: (1,4'1,35'1,05)'3		5,9535					
	ZP5: (1,65'2,7'1,05)'1		4,67775					
	ZP6: (1,7'2,7'1,05)'13		62,6535					
	ZP7: (2,25'1,6'1,05)'2		7,58					
	ZP8: (1,95'1,95'1,05)'1		3,92625					
33/275351216R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	170,94000	214,48	36 664,92	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně							
	případných vzpěr,							
	ZP4: (1,4+1,35)'2'1,05'3		17,325					
	ZP5: (1,65+2,7)'2'1,05'1		9,135					
	ZP6: (1,7+2,7)'2'1,05'13		120,12					
	ZP7: (2,25+1,6)'2'1,05'2		16,17					
	ZP8: (1,95+1,95)'2'1,05'1		8,19					
34/275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	170,94000	32,12	5 480,58	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně							
	Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu							
	Položka pořadí 33 170,94		170,94000					
35/275361821R00	Vyztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	10,32958	26 807,50	265 580,71	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
36/279323511R00	vodostavební třídy C 30/37, stupeň výlu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chlouby	m3	5,30348	2 483,22	13 063,63	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	VÝTAH: 0,3'1,65'0,925+0,3'2,7'0,925+0,52'3'35'0,925+0,52'2'2'0,925		4,437225					
	VÝTAH: 0,25'7'7'0,45		0,86625					
37/279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	28,42200	429,55	11 954,24	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně							
	VÝTAH: ((3,65+3,02)'2+(2,2+2,85)'2)'0,825		21,312					
	VÝTAH: ((2,05+2'5)'2+(1,8+1,55)'2)'0,45		7,11					
38/279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	28,42200	75,70	2 161,88	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně							
	Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu							
	Položka pořadí 37 28,422		28,422					
273361921R00	Vyztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 - podlažní deska	t	21,81500	26 807,50	582 980,61	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	rovinných nebo s náběhy nebo hřbětových nebo upnutých do žeber včetně vyztuže těchto žeber,							
273321811R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	337,82830	2 484,00	833 084,59	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bez dodávky a uložení vyztuže							
	D1 1-1 (základová deska)							
	0,15'[(3,925+3,655)'(8,08+18,23)+(2,2'2,85)+(2,8'8,035)+(16,15'18,23+(4,05'0,55)+(0,85'2,7))]							
	D1 2-1 (základová deska)							
	0,15'[(0,65+6+0,85+1,7+18,9+1,7+0,85+6+6)'(0,885+4,325+1,4+6,8+1,4+6+1,4+4,325+0,885)+(6,085'3)+(3'2,15)+(0,36'0,4'13)+(0,4'0,5'6)]							
	D1 3-1							
	0,15'[(8,45'34,705)]							

273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m ²	82,54250	272,81	22 516,42	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	Bednění základové desky (2,925+3,355+0,3+0,09+18,165+18,23+16,15+2,8+8,035+3,45+0,885+2,2*2+2,85*2+6+6+2,675+18,9+ 82,5425							
273351215R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m ²	82,54250	50,70	4 680,10	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	světlo nebo šikmá (odkloněná), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve vlnitých nebo zapázaných jmeních, rytech, řezkách, včetně včetně očističů, vytřídění a uložení bedního materiálu							
39 289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie s tloušťkou do 1,5 š do 3 m	m ²	1 756,60000	12,99	22 670,27		RTS 18/I	RTS 16/II
40 69310660R	geotextilie funkce separace, filtrační: plošná hmotnost 500 g/m ²	m	963,00000	40,19	38 702,97	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			7 872 479,51				
41 311237133R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,81 W/m ² K	m ²	263,16578	698,18	180 679,09	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	osa P-R 1 np : (7,38*2)+3,275*1,9*2,8*2			38,459				
	osa P-R 2 np : (7,38*2+27,845)*3,275*1,9*2,8*2			129,65138				
	1 np A-F : (8,35+3,05+2,2)*3,86*1,28*2,28*2			46,6592				
	2 np A-F : (8,35+3,5+2,2)*3,86*1,28*2,28*2			48,3962				
42 311237173R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,10 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,24 W/m ² K	m ²	16,98400	1 178,82	20 032,97	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	1 np : (0,4+0,8+1,8*2)*3,98			16,984				
43 311237183R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,10 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,22 W/m ² K	m ²	1 370,45875	1 600,89	2 198 085,08	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	osa P-R 1 np : (8,48+5,95+13,22)*3,275*2,1*5,6*5,15*2,0*5*1,3*2,83			77,97378				
	osa P-R 2 np : (8,48+5,95+13,22)*3,0*2,2*5,2*0,58*2,7*8*2			65,53				
	osa F-A 1 np : (7,85+2,8+16,3+6*3+4,73+3*1,5+2+0,8+0,75+0,3+4,25+0,975+15+0,2)*3,325			260,53038				
	(4,35+3,05+0,25+18,95+4,24*2+6+1,6+1,6+0,315+5,4*3+0,8*2+0,95+13,15+0,15+13,8+0,95+6,4*2+0,6*2+2,25)*3,625			381,51313				
	(4*(1,8*2,8*2+1,8*3,1)+5,4*2,8*6*2*3,1*2+2,935*2*1,35*0,66+2,4*2,225*4*2,4*3,15+2,1*2,25+1,2*2,17+1,5*1,5*3+4,25*1,5+2,05*2,8*2)			-234,266				
	osa F-A 2 np : (5,525+7,7+18,175*3*6+16,3+2,35+7,6)*3,75			283,8975				
	(4,25*1,5+2,1*2,25+2,4*2,25*5*2*2,25*7,6*1,5+2*2,75+2*2,15+1,7*2,62)			-68,254				
	2-3 np 2,63 30,4*2*9,93			603,744				
44 311237441R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, součinitel prostupu tepla U=0,25 W/m ² K	m ²	598,93870	892,68	584 494,57	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	osa P-R 1 np : (27,445+7,89+18,125)*3,275*2,1*2,12*1,8*1,97			167,05075				
	osa P-R 2 np : (18,525+7,89)*3,1*1,97			75,689				
	otika : 33,795*2*0,58+8,03*2*0,58+0,67*(14,9+5,375*2+8,15+1,875)			73,25575				
	0,125*(17,55*2+14,8*2)			8,0675				
	1 np A-F : (6,15+2,95+17,55+4,445+1,95+3,55+0,15+3,3)*3,86			154,5737				
	(1,3*2,6+2,65*2,6+2,675*2,6+1,2*2,17)			-19,829				
	2 np A-F : (17,55+5,25+0,15+3,05+2,65+2,45+7,3)*3,86			148,998				
	(4*0,9*1,87+0,8*1,97)			-8,865				
45 317121023R00	Montáž překladů keramických světlů do 3750 mm	kus	26,00000	224,80	5 844,80	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
46 317121026R00	Montáž překladů keramických světlů do 1800 mm	kus	68,00000	148,97	10 167,96	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
47 317121027R00	Montáž překladů keramických světlů do 3750 mm	kus	82,00000	224,80	18 433,80	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
48 330321410R00	Beton sloupů a pilířů železobetonový třídy C 25/30	m ³	115,63188	2 632,69	292 605,93	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,							
	0,4*0,4*36*3,8			21,888				
	0,3*0,3*10*3,8			3,42				
	3,14*0,2*0,2*6*3,8			2,88368				
	0,4*0,4*10*7,35			11,76				
	11,25*0,4*1,2*14			75,6				
49 331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravotočivého čtyřúhelníka zřízení	m ²	866,08000	388,98	345 553,48	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	(pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpěr/ení							
	4*0,4*36*3,8+4*0,3*10*3,8+4*0,4*10*7,35			382,08				
	11,25*(2*0,4+2*1,2)*14			504				
50 331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravotočivého čtyřúhelníka odstranění	m ²	866,08000	77,95	88 715,50	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	(pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpěr/ení							
	Poloha pořadí 49 : 866,08000			888,08				
51 331352112R00	Bednění hranatých sloupů ztracené obvod 1010 až 1250 mm	m	22,80000	1 450,98	33 081,98	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	(pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpěr/ení							
	3,8*6			22,8				
52 331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 50S(St)	t	15,26700	25 807,53	394 003,10	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	pilířů, rámových stojek, vzpěr, věžnic nebo táhel svislých nebo šikmých							
53 341321510R00	Beton stěn natáčených a vyplňovaných železobetonový třídy C 20/25	m ³	214,22893	2 328,50	489 765,88	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,							
	(6,25+0,15+6,6+0,15+6,25)*0,25*10,44			48,024				
	0,4*0,6*3*10,44			7,5168				
	10,395*0,25*2*10,44			54,2619				
	6,65*2*0,25*10,44			34,713				
	5,3*2*0,25*10,44			27,688				
	3,55*2*0,25*10,44			19,531				
	(1,8+2,3)*2*0,25*10,44			21,402				
	(2,15+2,3)*2*0,25*11,445			25,46513				
	-1*(6,5*0,75*6+1,4*2,8*6+6*1,7*2,62)*0,25			-19,8735				
	-1*(1*2,02*3+1,18*2,22*3)*0,25			-3,4797				
54 341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m ²	2 200,58050	420,95	926 334,36	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	svislé nebo šikmá (odkloněná), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jného zajištění							
	(10,145+0,25+10,145+6,15+1,995+3+1+4+2,2+0,8+2,6+0,2+0,65)*2*11,19			884,7933				
	(10,145+0,25+10,145+6,15+1,995+3+1+4+2,2+0,8+2,6+0,2+0,65)*2*10,44			825,4908				
	-1*(6,5*0,75*6+1,4*2,8*6+6*1,7*2,62)*2			-158,988				
	(6,3+4,15+6,55+1,5+2,15+1,8)*2*10,44*2			509,472				
	(2,3+2,65+2,4)*2*10,44			153,468				
	-1*(1*2,02*3+1,18*2,22*3)*2			-27,6376				
	0,755*(2,3+2,3)*2			6,946				
	1,005*(1,8+1,8)*2			7,236				
55 341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m ²	2 200,58050	76,70	168 583,94	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
	svislé nebo šikmá (odkloněná), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jného zajištění							
	Poloha pořadí 54 : 2200,58050			2200,5805				
56 341351901R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 0,5 m ²	kus	2,00000	1 540,45	3 086,90	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II

	vnější nebo šikmá (odkloněná), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění		2						
57	341351902R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 1,0 m ²	kus	2,00000	1 502,88	3 105,72	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		svislé nebo šikmá (odkloněná), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění		2					
58	341351903R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 2,25 m ²	kus	8,00000	1 731,97	13 851,82	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		svislé nebo šikmá (odkloněná), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění		6					
59	341351905R00	Bednění stěn a příček bednění otvoru plochy do 9,0 m ²	kus	14,00000	2 978,97	40 305,58	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		svislé nebo šikmá (odkloněná), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění		6+6+2					
60	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 506(R)	t	16,60000	25 807,50	425 023,75	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		rovných i oblých, svislých i šikmých		14					
61	342255024R00	Příčky z chci a tvárnice nepálených příčky z příčekavek porobetonových tloušťky 100 mm	m ²	419,74900	516,94	218 040,36	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		včetně pomocného lešení							
		1 np v 3,63 m : 3,63(3'1'7+0,3+2,35+3'0,7'1,97-0,9'1,97			22,2225				
		3,63(2+2+2,85+3,63+1,4+9)'5'3,63-4'1,6'1,97-0,8'1,97-4'5'0,7'1,97+2,775'3,63-0,8'1,97			121,71925				
		3,63(3,3+3,6+0,3'3)+3,63-4,75			45,5565				
		2 np v 3,325 m : (3'1,7+2,35+2'2+2,85'2+1,65+2,775+2,85'4)'2'3,325+(1,3+0,9)'5'3,325			255,85875				
		0,8'10'1,97-0,7'5'1,97-0,9'1,97-0,8'1,97-3'1,97-4'0,7'1,97			-37,43				
		3 np v 3,395 m : 2'2'3,395-2'0,7'1,97			10,822				
62	342255028R00	Příčky z chci a tvárnice nepálených příčky z příčekavek porobetonových tloušťky 150 mm	m ²	1 377,21780	716,70	987 052,07	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		včetně pomocného lešení							
		v 3,63 1 np : (1+1)'3,63+(5,05'2+2,5'2+8,375+0,3)'3,63-2'0,8'1,97-1,8'1,97			90,49525				
		5,68'3,63-4(4,8+2,3)'3,63-2'1,7'2,6+2,6'2+4,245'2+6,375+5,6'2+4,595'2+7,16'2-0,8)'3,63-10'1,8'1,97			263,81585				
		3,63(4,33+5,45+5,6+4,1+3,45+3,85+3,45+0,4+4+1,9+1,3+3+0,875+0,4+1,735+1,67+2,75+8,875+1,2+2,75+2,9+3,4+0,3+8,9+3,15+1,35+1,4+5,05)			318,47805				
		-15'0,8'1,97-1,8'1,97			-26,792				
		3,63'5'7+3,63(2,675+2,725'2+3,075+1,625+2,25+2,7)'5'0,8'1,97-2'7'1,97-4'0,8'1,97			173,84325				
		v 3,325 2 np			280,52188				
		(1+1)'3,325+(5,525+5,325'2+8,15+4,8+3,45+1,2+2,3+7'3+8,1'2+2,85+1,05+1,85+3,1+3,25)'3,325			149,50863				
		(2,83+2,85)'4'3,325+(5,2'2+8,795+3,05)'3,325			149,50863				
		-3'0,9+5'0,7'1,97-2'1,6'1,97-2'0,8'1,97-4'0,8'1,97-3'0,7'1,97			-32,899				
		v 3,395 3 np : 2,6'2'3,395-2'0,8'1,97			14,502				
		mezi nosníky třílocivými : 1,515'5,6'16			135,744				
63	342848111R00	Kohvení příček ke konstrukčním kohvením na hmoždinky	m	135,00000	162,87	21 987,45	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		Včetně dodávky kotvěv i spojovacího materiálu							
64	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z porobetonových tloušťky 150 mm	m ²	50,82900	753,92	40 347,01	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		1 np v 1,2 : 1,2(3'1+3+0,95+0,9+0,9+5'1,2)			21,3				
		2 np : 1,2(5'1,2+0,95+3+3+1'3+1,2+1,15+1,5+0,9+0,9)			29,52				
65	346275111R00	Přídivky a obezdivky z desek porobetonových tloušťky 80 mm	m ²	50,12650	306,32	19 518,76	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
		3 np : (0,5+1,25+1,2+0,6)'3,395			12,05225				
		2 np : (0,5+1,25+1,2+0,6)'3,325+(0,6+5)'3,325+(0,95+1,1)'3,325			22,2775				
		1 np : (0,5+1,25+1,2+0,6)'3,325+(0,6+5)'3,63			15,79675				
66	346275112R00	Přídivky a obezdivky z desek porobetonových tloušťky 75 mm	m ²	6,71550	479,46	3 218,81	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
		1 np : 1,95'3,63			6,7155				
67	346275113R00	Přídivky a obezdivky z desek porobetonových tloušťky 100 mm	m ²	101,82738	568,00	57 634,20	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
		1 np : 3,63(1,8'5+1,8)			38,478				
		2 np : 3,325(1,8'5+1,8)+(2+0,875)'3,325+3,25'1+(1,55+1,65+1,4)'3,325			63,34938				
68	346275115R00	Přídivky a obezdivky z desek porobetonových tloušťky 150 mm	m ²	186,56300	774,07	129 073,58	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
		2 np : 3,325(4,4+1,7'3+2,85'2)			50,54				
		3 np : 3,395(5,75'2+1,9'2)			51,9435				
		1 np : 3,63(2,85'2+4,4+1,7'3)+(2,25+0,2)'3,63			64,0685				
69	59340698AR	Příklad roletový keramobetonový; l = 275,0 cm; š A = 36,5 cm; š B = 50,0 cm; h = 23,8 cm; s teplenou izolací; max. světlot 2 350 mm	kus	9,00000	7 037,98	63 341,91	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
70	59340698R	Příklad roletový keramobetonový; l = 250,0 cm; š A = 36,5 cm; š B = 50,0 cm; h = 23,8 cm; s teplenou izolací; max. světlot 2 100 mm	kus	2,00000	6 414,02	12 828,04	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
71	593408552R	Příklad nosný keramobetonový; jednostranný; l = 150,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm	kus	15,00000	285,54	4 253,10	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
72	593408553R	Příklad nosný keramobetonový; jednostranný; l = 175,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm	kus	53,00000	382,45	19 209,85	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
73	593408555R	Příklad nosný keramobetonový; jednostranný; l = 225,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm	kus	59,00000	533,13	31 454,67	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
74	593408556R	Příklad nosný keramobetonový; jednostranný; l = 250,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm	kus	10,00000	660,85	6 608,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
75	593408557R	Příklad nosný keramobetonový; jednostranný; l = 275,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm	kus	5,00000	717,66	3 587,80	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
76	593408558R	Příklad nosný keramobetonový; jednostranný; l = 300,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm	kus	8,00000	794,36	6 114,88	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
77	59534161R	Příklad nenosný porobetonový; l = 200,0 cm; š = 15,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlot otvoru 1 700 mm	kus	15,00000	647,81	9 217,15	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
78	59534162R	Příklad nenosný porobetonový; l = 250,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlot otvoru 2 300 mm	kus	9,00000	484,48	4 360,41	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
79	59534164R	Příklad nenosný porobetonový; l = 250,0 cm; š = 15,0 cm; h = 25,0 cm; max. světlot otvoru 2 200 mm	kus	2,00000	710,48	1 420,96	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
Díl: 4				9 415 893,69					
80	411322424R00	Beton stropů železobetonových stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnice, nebo z hraničových či zabetonovaných plechových bednění, železobetonový (bez výztuže) třídy C 25/30	m ³	1 061,84940	2 430,77	2 581 111,07	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		strop 1 np : (4,8+4,8+4'0,4+3'5,6+0,45+0,4)'(10'0,4+3'5,6+2'2,6+2'0,4+5,6-3'5,6)'0,2			263,884				
		49,3'0,9'0,25'4			44,37				
		(4,1'2+5,1'3)'0,9'10'0,25			52,875				
		(10,395'5,6)'0,25'3+6,85'6,89'2'0,25'3			130,34175				
		-5,3'3,9'2'0,25'2			-20,67				
		1 np A-F : 24,1'17,925'0,25			107,99813				
		2 np A-F : 24,1'17,925'0,25			107,99813				
		1-2 np, R-P : 8,48'33,745'0,25'2			143,0788				
		-3,05'4,8'0,25			-3,5075				
		(0,65+0,65+1,237)'(49,3+15+15)			201,1841				
		P-F 01 : 48,3'0,29			14,297				
81	411361105R00	Bednění stropů trámových (roškových, žebrových, kazetových) s naběhy nebo bez nich bednění materiálu příčné, bez podpěry, příčné	m ²	2 639,60400	470,08	1 240 825,05	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		s pomocným lešením							

8,1'32,545'2-3,05'4,8
17,7'23,7-7,6'5,9-2,2'2,85
(12,55'2+5,55'2,35'2)'3
30,4'48,4
48,3'(0,75'2+1,2)

513,199
388,38
153,555
1471,38
133,11

82	411351108R00	Bednění stropů tramových (podlahových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich - odstranění s pomocným lešením Položka pořadí 81 : 2639,60400	m2	2 839,60400	82,95	245 351,19	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
83	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením R-P : (8,4'2+33,5'2+4,6'2+3,05'2 (8,4'2+8,2'2+1,6'2+3,8'2+5,3'2)'3+18,9'2 49,3+4,3+4,3+2,8+7,85+18,3+18+0,45+2,2'2+2,85'2+7,75+3,05+1,25'2+2,7	m	511 10000	891,83	501 813,31	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
84	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Položka pořadí 83 : 511,10000	m	511 10000	174,34	89 105,17	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
85	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 s pomocným lešením 3'3+13	kus	22 60000	2 121,98	46 682,99	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
86	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží Položka pořadí 81 : 2639,60400	m2	2 639,60400	109,95	289 640,70	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
87	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa - odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží Položka pořadí 86 : 2639,60400	m2	2 639,60400	25,38	69 632,75	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
88	411351902R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10-505(R) proté vložených veškerých i spojých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo tržkových.	t	101 24900	25 807,50	2 612 983,57	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
89	413321414R00	Beton nosníků železobetonový třídy C 25/30 včetně stěnových, nosníků jeřábových dráh, volných trámů, přívlaků, rámových příčl, stůžidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí. 01-11 : 0,65'0,25'(5,4'6+11,6+15+15) D-F : (23,45+26,1)'2'(0,4'2+0,3)	m3	23,91700	2 954,89	56 315,69	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
90	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků s do 600 mm, v do 600 mm stěnových, volných trámů, přívlaků, jeřábových dráh, rámových příčl, stůžidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, (0,65'2+0,25)'(5,4'6+11,6+15+15) (23,45+26,1)'2'(0,4'2+0,3)	m	223,71000	398,95	89 344,63	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
91	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků s do 600 mm, v do 600 mm stěnových, volných trámů, přívlaků, jeřábových dráh, rámových příčl, stůžidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, Položka pořadí 90 : 223,71000	m	223,71000	68,37	15 518,75	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
92	413361221R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 216(E) stěnových, volných trámů, přívlaků, jeřábových dráh, rámových příčl, stůžidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, Položka pořadí 90 : 223,71000	t	1 55200	25 807,50	40 053,24	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
93	413841123RT4	Ocenení ocelových válcovaných nosníků ve stropích profil I, 180 mm I, IE, U, UE nebo L prvky železobeton. v 6 1 : 0,618 statika : 1,1602	t	1,77820	28 113,34	49 991,14	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
94	419022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouvrstevový křížový rošt z profilu CD zavěšený 1x deskou tloušťky 12,5 mm, standard s úpravou roštu, kladu a hran konstrukce, přebroušení a tmelení spár, 101 : 54,84 118b : 7,67 120 : 9,88 132-137 : 4,63+4,63+8,91+8,82+19,03+20,78 140 : 11,23 143 : 12,34 146 : 1,89 177-180 : 32,5+37,22+13,61+12,62 182 : 8,02 185 : 8,05 188 : 8,02 191 : 8,05 194 : 14,1 201 : 55,63 214a-227 : 17,36+52,35+17,22+18,95+40,95+41,47+47,99+4,27 235-249 : 23,63+9,52+23,42+2,75 252 : 22,14 254-259 : 54,98+15,39+44,82+31,08+24,02+7,81 262 : 7,99 265 : 7,81 268 : 8 271 : 7,81 301 : 55,58 306 : 22,1 308 : 20,85	m2	893,74000	711,14	706 688,26	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
95	419022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouvrstevový křížový rošt z profilu CD zavěšený 1x deskou tloušťky 12,5 mm, impregnované s úpravou roštu, kladu a hran konstrukce, přebroušení a tmelení spár, 105-113 : 3,87+11,98+6,75+1,7+1,7+1,7+11,98+8,8+1,85 118a : 30,62 138,139 : 1,48+1,96 141,142 : 2,02+3,71 145 : 5,98 183+184 : 6,23+1,04 186+187 : 6,23+1,04 189+190 : 6,23+1,04 192+193 : 6,23+1,04 196 : 1,17 205-213 : 3,87+12,55+6,75+1,7+1,7+1,7+12,55+8,6+2 228-233 : 2,74+2,9+1,82+4,41+1,89+2,6 260-261 : 6,05+1,04 263-264 : 6,05+1,04	m2	241,49000	746,65	180 030,50	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II

	266-267	8.05+1.04		7.09				
	269-270	8.05+1.04		7.09				
	272-273	8.05+1.04		7.09				
	305	3.87		3.87				
	307	4.47		4.47				
	309	3.8		3.8				
86	417330112R00	Obezpečení stěbujících věnců pletenců věncovkou výšky 235 mm	m	130.97450	745.06	97 573.48	801-I	RTS 16/I
	s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou							
	1 np A-F : 0.67*(18.3*2+16.3*4.5+2*0.75+0.8*5+1.175+2.8*7.85)			52.17625				
	2 np A-F : 0.67*(18.3*2+16.3*1.1*(7.85+2.8)+0.67*(5.975+8.15)			56.82175				
	1+2 np R-P : 0.67*(6.48*2+7.995*2)			22.0765				
87	417331315R00	Železobeton stěbujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	57.52218	2 271.80	130 684.64	801-I	RTS 16/I
	R-P : 0.36*0.3*2*(8.48*2+32.435*2)			17.87528				
	P+F : 0.25*0.4*3*29*2			17.4				
	A : 0.25*0.4*18.4			1.84				
	B : 17.55*0.25*0.3*2			2.6325				
	0.2+0.8 : 0.4*0.4*(16.3*7.85+17.42*8.6)*2			17.9744				
88	417351115R00	Bednění boční stěbujících pásů a věnců včetně vzpěr a řízení	m2	321.45720	265.34	85 295.45	801-I	RTS 16/I
	R-P : 0.36*2*2*(8.48*2+32.435*2)			117.8352				
	P+F : 0.25*2*3*29*2			87				
	A : 0.25*2*18.4			9.2				
	B : 17.55*0.25*2*2			17.55				
	0.2+0.8 : 0.4*2*(16.3*7.85+17.42*8.6)*2			89.872				
89	417351116R00	Bednění boční stěbujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	321.45720	62.84	20 187.51	801-I	RTS 16/I
	Položka pořadí 88 : 321.45720			321.4572				
100	417361821R00	Výstuž stěbujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1.73200	26 807.50	44 699.59	801-I	RTS 16/I
101	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	24.55000	2 801.29	65 851.67	801-I	RTS 16/I
	24.55			24.55				
102	430361821R00	Výstuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10005	t	0.80000	26 807.60	23 226.75	801-I	RTS 16/I
103	430364220R00	Prvky ke zamezení přenosu hluku prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a přilepenou podestovou deskou s ožubem u monolitických schodišťových konstrukcí	kus	18.00000	418.88	7 535.88	801-I	RTS 16/I
	Usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze							
	8*8*2			18				
104	431351121R00	Bednění podestí a podstupňových desek přímočarých a řízení	m2	30.14000	525.61	15 847.91	801-I	RTS 16/I
	včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m							
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa							
	3.05*1.5+3.05*1.3+1.5*1.8*8			30.14				
105	431351122R00	Bednění podestí a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	30.14000	96.90	2 799.73	801-I	RTS 16/I
	včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m							
	Položka pořadí 104 : 30.14000			30.14				
106	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých a řízení	m2	68.08500	465.06	31 863.61	801-I	RTS 16/I
	včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m							
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa							
	2.68*12*1.5			48.24				
	4.05*2*1.2			9.72				
	8.1*1.25			10.125				
107	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	68.08500	104.38	7 106.71	801-I	RTS 16/I
	včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m							
	Položka pořadí 106 : 68.08500			68.085				
108	434311116R00	Stupně dvanácté z betonu třídy C 25/30	m	303.60000	176.43	53 564.15	801-I	RTS 16/I
	na terén nebo na desku z betonu proslého nebo prosládného kamennem, bez potlíků, se zahlazením povrchu							
	R-P : (24*24)*1.2			57.6				
	11-14 : (24*24*24*24*2)*1.5			216				
	D-F : 24*1.25			30				
109	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých a řízení	m2	45.71750	324.84	14 860.91	801-I	RTS 16/I
	R-P : (24*24)*1.2*0.154			8.8704				
	11-14 : (24*24*24*24*2)*1.5*0.1492			32.2272				
	D-F : 24*1.25*0.154			4.62				
110	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	45.71750	87.33	3 078.17	801-I	RTS 16/I
	Položka pořadí 109 : 45.71750			45.7175				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				2 214 731.28			
111	602021245R00	Omlítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	721.87130	143.38	103 501.91	801-I	RTS 16/I
	po jednotlivých vrstvách							
	1 NP :							
	1.01 : (10.145*2+5.8*2)*3.23-1*2-1.18*2.22-2*1.5*2.38-2*0.9*1.97-2*1.7*2.62-1.4*2.8-5.6*2.15			61.5391				
	1.02 : (2.3*3+5.3+3.8*2)*3.23-(5.3+3.8*2)*0.2			61.374				
	1.03 : (2.3*3+5.3+3.8*2)*3.23-(5.3+3.8*2)*0.2			61.374				
	2.01 : (10.145*2+5.8*2)*3.23-1*2-1.18*2.22-2*1.5*2.38-2*0.9*1.97-2*1.7*2.62-1.4*2.8-5.6*2.15			61.5391				
	2.02 : (2.3*3+5.3+3.8*2)*3.23-(5.3+3.8*2)*0.2			61.374				
	2.03 : (2.3*3+5.3+3.8*2)*3.23-(5.3+3.8*2)*0.2			61.374				
	2.53 : (18.9+1.45*2)*8.57-4*1.7*2.62			189.01				
	3.01 : (10.145*2+5.8*2)*3.23-1*2-1.18*2.22-2*1.5*2.38-2*0.9*1.97-2*1.7*2.62-1.4*2.8-5.6*2.15			61.5391				
	3.02 : (2.3*3+5.3+3.8*2)*3.23-(5.3+3.8*2)*0.2			61.374				
	3.03 : (2.3*3+5.3+3.8*2)*3.23-(5.3+3.8*2)*0.2			61.374				
112	811421133R00	Omlítka vnitřní stropů vápnem, vápenocementové omlítka vnitřní vápnem, vápenocementové stropů rovných šlukové	m2	356.69000	272.25	97 108.85	801-I	RTS 16/I
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa							
	121-125 : 68.38+23.69+11.64+12.17+10.38			126.26				
	130 : 49.73			49.73				
	144 : 9.86			9.86				
	147-148 : 6.62+26.01			32.63				
	181 : 46.58			46.58				
	250-251 : 11.27+49.61			60.88				
	3.02+3 03 : 14.85+15.9			30.75				
113	811446111R00	Sádrový film stropů rovných	m2	1 381.90000	148.11	206 065.11	801-I	RTS 16/I

loužky do 2 mm natažený kovovým nerez hladítkem s vyhlazením, s předchozím obroušením zm a provlžením podkladu, prováděny na rovné vápenné

102+103 : 14,85+15,9	30,75
114-117 : 170,88+27,08+488,6+24,19	688,75
119 : 38,44	38,44
175+178 : 275,9+24,02	299,92
197 : 262,54	262,54
202-203 : 14,85+15,9	30,75
302-303 : 14,85+15,9	30,75

114 612421626R00	Omlítka vnější stěny vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladká	m2	1 768 21720	236,14	415 779,59	801-1	RTS 18/I	RTS 10/II
------------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	----------	-----------

omlítka pod obklady	
1 05 : (2,15+1,8)*2*3,34-1*2	24,386
1 06 : (2,45*2+3+0,75*2+1+1,7+0,55+5,7+0,55)*3,34*2-0,9*1,97*2	122,706
1 07 : (2*5+1,25*2)*3,34*3-0,7*1,97	37,613
1 08,1 09,1 10 : (1,7+1)*3,34*2*3-3*0,7*1,97	49,971
1 11 : (2,45*2+6,25*2+0,65*2)*3,34*2-0,9*1,97	58,912
1 12 : (4,4*2+2*2)*3,34-0,9*1,97-0,7*1,97	39,6
1 13 : (2*2+0,95*2)*3,34-0,7*1,97	18,327
1 18a : (2,95+3,6+8,64*2+0,65)*3,34*2-0,8*1,97	95,2912
1 21 : (11,55*2+6+4,1+0,3*4*2+0,1*4)*3,34-1,8*1,97-0,8*1,97-0,85*1,5*3	111,237
1 22 : (3,95+4,65*2+6)*3,34*2-0,8*1,97	61,143
1 23+1 24 : (8,075*2+2,75*2+1,2*2+0,15*2)*3,34*2-0,8*1,97	84,657
1 25 : (3,125*2+2,425*2+0,3*4)*3,34*2-0,8*1,97	37,93
1 32 : (1,7+2,4)*3,34*2-0,9*1,97	25,615
1 38 : (0,9+1,625)*3,34*2-0,7*1,97	15,488
1 39 : (1,85+1,175)*3,34*2-0,8*1,97-0,7*1,97	3,068
1 41 : (0,9+2,25)*3,34*2	21,042
1 42 : (2,25+1,35)*3,34*2	24,048
1 86+1 89+1 92 : (2,85+2,75)*3,34*2*3-3*(0,7*1,97+0,8*1,97)	103,359
1 87+1 90+1 93+1 98 : (0,9+1,3)*3,34*2*4-4*0,7*1,97	53,268
2 05 : (2,15+1,8)*3,34*2-1*2	24,386
2 06 : (2,45*2+3+0,75*2+1+1,7+0,55+5,7+0,55)*3,34*2-0,9*1,97*2	122,706
2 07 : (2*5+1,25*2)*3,34*3-0,7*1,97	37,613
2 08,2 09,2 10 : (1,7+1)*3,34*2*3-3*0,7*1,97	49,971
2 11 : (2,45*2+6,25*2+0,65*2)*3,34*2-0,8*1,97	58,912
2 12 : (4,4*2+2*2)*3,34-0,9*1,97-0,7*1,97	39,6
2 13 : (2*2+0,95*2)*3,34-0,7*1,97	18,327
2 28 : (3,05*2+0,9*2)*3,34-0,7*1,97	25,007
2 29 : (2*2+1,85*2)*3,34*2-0,7*1,97	22,96
2 30 : (0,9*2+1,8*2)*3,34-0,7*1,97	16,657
2 31 : (2,85*2+1,55*2)*3,34*3-0,7*1,97	25,255
2 32 : (1,15+1,65)*3,34*2-0,7*1,97	17,325
2 33 : (1,5+1,65)*3,34*2-0,7*1,97	19,863
2 60+2 63+2 66+2 69+2 72 : (2,75+2,775)*3,34*2*5-5*(0,7+0,8)*1,97	169,76
2 61+2 64+2 67+2 70+2 73 : (0,9+1,3)*3,34*2*5-5*0,7*1,97	66,585
3 05 : (2,15+1,8)*3,34*2-0,9*1,97	24,613
3 07 : (2,35+1,8)*3,34*2-0,7*1,97	26,343
3 09 : (2+1,9)*3,34*2-0,7*1,97	24,673

115 612421637R00	Omlítka vnitřní stěny vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti šikové	m2	3 996 24490	275,28	1 100 086,30	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
------------------	--	----	-------------	--------	--------------	-------	----------	-----------

1 30 :	183,158
(1,5+2,675+3,025+2,66+4,15+0,6+1,6+6,8+1,3+2,05+1,75+1,6+4,15+2,65+3,025+2,675+6,25+0,3+0,875+3+1,15+1,1,225)*3,23-15*0,8*1,97-1,6*1,97	
1 33 : (2,875*2+1,7*2)*3,23-0,8*1,97	27,7815
1 34 : (3,3*2+2,725*2)*3,23-0,9*1,97-2,4*2,25	31,7485
1 35 : (2,675*2+3,3*2)*3,23-0,9*1,97-2,1*2,225	32,153
1 36 : (7*2+2,85*2)*3,23-2,65*2,8-3*0,8*1,97-0,8*1,97-2,4*3,15	40,994
1 37 : (7*2+2,975*2)*3,23-0,8*1,97-2,4*2,225	57,5225
1 40 : (3,95*2+3,075*2)*3,23-0,8*1,97-2,4*2,25	38,4055
1 43 : (4,6*2+2,7*2)*3,23-2*0,8*1,97-2,4*2,225	38,996
1 44 : (3,4*2+2,9*2)*3,23-0,8*1,97	30,122
1 45 : (3,075*2+1,9*2)*3,23-2*0,8*1,97	28,9905
1 46 : (1,35+1,4)*2*3,23-2*0,8*1,98	14,597
1 47 : (5,05*2+2,7*2)*3,23-1,35*0,66-0,8*1,97	47,598
1 48 : (7,9*2+2,9*2+0,5)*3,23-2*2,25-1,35*0,66-0,8*1,97	63,966
1 75 : (5,4*2+0,6*2+6,75+7,16+4,12+4,2+2,3+0,5+3,6*2+0,2+3,5+4,8+13,8)*3,23-1,8*2,8*2-5,4*2,8-2,05*2,8-1,7*2,6-1,6*1,97-2*1,7*2,6	173,9989
1 76 : (7,78*2+3,05*2)*3,24-2*1,8*2,15-(2*4,6+3,05)*0,2+(2*4,6+3,05)*0,25	63,0509
1 77 : (14,775*2+2,1*2)*3,23-2*1,8*1,97-5*0,8*1,97	94,0405
1 78 : (10,54*2+1,9*2)*3,23-3*1,8*1,97-2*0,8*1,97-2*2,02*2	58,4924
1 79 : (5,05*2+2,5*2)*3,23-0,8*1,97-2,5*2	42,197
1 80 : (5,05*2+2,5*2)*3,23-0,8*1,97-2,5*2	42,197
1 81 : (9,375*2+5,05*2)*3,23-1,8*1,97-1,65*1,3	87,4945
1 82 : (2,83+2,85)*2*4*3,23-2*0,8*1,97	143,6192
1 85 : (2,83+2,85)*2*4*3,23-2*0,8*1,97	143,6192
1 88 : (2,83+2,85)*2*4*3,23-2*0,8*1,97	143,6192
1 91 : (2,83+2,85)*2*4*3,23-2*0,8*1,97	143,6192
1 94 : (5,68*2+2,775)*2*3,23-0,8*1,97	89,7361
1 97 :	153,86405
(5,4*3+0,5+2*0,6+0,315)*2*3,23+13,15*3,23+4,085*3,23+2,8*3,23+4,245*2*3,23+0,4*4*3,23-2*5,4*2,8-1,8*3,1-1,8*2,8-2*1,6*1,97-2*2*1,7*2,6	
2 14a : ((5,325+0,45)*2+3)*3,23-4*1,8*1,97-1,6*1,97	36,7525
2 14b : ((8,15+4,8+3,45)*2+2,85*2)*3,23+3,1*2+2,125)*3,23-2*1,6*1,97-2*0,7*1,97-2*0,8*1,97-1,7*2,8-1,28*2,28	131,69235
2 23a : (7*2+2,475*2)*3,23-0,9*1,97-2,1*2,25	54,7105
2 23b : (7*2+2,85*2)*3,23-2*0,9*1,97-2,4*2,25	54,685
2 24 : (7*2+5,85*2)*3,23-2*0,9*1,97-2*2,4*2,25	68,665
2 25 : (7*2+5,925*2)*3,23-2*0,9*1,97-2*2,4*2,25	69,1495
2 26 : (8,1*2+5,925*2)*3,23-2*0,9*1,97-0,7*1,97-2,2*2,25	80,7265
2 27 : (2,85*2+1,5*2)*3,23	28,101
2 35 : ((1,3+4,2+2,25)*2+3,05*2)*3,47-0,8*1,97-1,8*1,97-7,6*1,5	58,827
2 36 : (2,95*2+3,25*2)*3,23-0,8*1,97	38,476
2 48 : (4,95*2+5,325*2)*3,23-0,9*1,97	64,6035

2 50 : (5,325*2+2,325*2)*3,23-0,8*1,97 47,843
 2 51 : (8,875*2+5,55*2)*3,23-1,8*1,97 90,8795
 2 52 : (5,525*2+4,35*2)*2,34-1,8*1,87-4,25*1,5 36,888
 2 53 : 28*2*7,15-3*1,7*2,8 387,14
 2 54 : (14,72*2+2,53+5,43+3,55)*3,23+2,62*0,8*2+1,7*0,8-2*0,8*1,97-1,6*2,62-1,8*1,97-2*2*0,58 124,8105
 2 55 : (5,05*2+3,05*2)*3,23-2*0,8*1,97 48,78
 2 56 : (8,795*2+5,05*2)*3,23-2*0,8*1,97-2,5*2*3 70,8927
 2 57 : (14,775*2+2,1*2)*3,23-2*1,8*1,97-5*0,8*1,97 94,0405
 2 58 : (7,78*2+3,05*2)*3,47-1,8*1,87-7,78*1,5 58,8442
 2 59 : (2,85*2+2,82*2)*3,23-2*0,8*1,97 33,4762
 2 62 : (2,85*2+2,82*2)*3,23-2*0,8*1,97 33,4762
 2 65 : (2,85*2+2,82*2)*3,23-2*0,8*1,97 33,4762
 2 68 : (2,85*2+2,82*2)*3,23-2*0,8*1,97 33,4762
 2 71 : (2,85*2+2,82*2)*3,23-2*0,8*1,97 33,4762
 3 06 : (8,15*2+6,25*2+0,8*2)*3,23-0,7*1,97-0,8*1,97-4,55*0,75 78,9045
 3 08 : (8,15*2+6,25*2+0,8*2)*3,23-0,7*1,97-0,8*1,97-4,55*0,75 78,9045

116 612471413R00	Tenkovrstevná úprava stěn sádrovým štukem mazle vápenocementová s disperzní přísadou	m2	933,58265	151,88	126 448,15	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
------------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------	-----------

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, vnitřních panelových konstrukcí, s nejmenším obrousěním podkladu (pemzu apod.) a oprávněním.

omítka pod obklady:

1 05 : (2,15+1,8)*2*1,23 9,717
 1 06 : (2,45*2+3+0,75*2+1+1,7+0,55+5,7+0,55)*2*1,23 46,494
 1 07 : (2*5+1,25*2)*1,23 15,375
 1 08,1 09,1 10 : (1,7+1)*2*1,23*3 19,926
 1 11 : (2,45*2+6,25*2+0,65*2)*1,23 23,001
 1 12 : (4,4*2+2*2)*1,23 15,744
 1 13 : (2*2+0,95*2)*1,23 7,257
 1 18a : (2,95+3,6+6,64*2+0,65)*1,23 32,5704
 1 21 : (11,55*2+6+4,1+0,3*4*2+0,1*4)*1,23 44,28
 1 22 : (3,95+4,85*2+6)*1,23 23,6775
 1 23+1 24 : (9,075*2+2,75*2+1,2*2+0,15*2)*1,23 32,4105
 1 25 : (3,125*2+2,425*2+0,3*4)*1,23 15,129
 1 32 : (1,7+2,4)*2*1,23 10,086
 1 38 : (0,9+1,625)*2*1,23 6,2115
 1 38 : (1,85+1,175)*2*1,23 7,4415
 1 41 : (0,9+2,25)*2*1,23 7,749
 1 42 : (2,25+1,35)*2*1,23 8,856
 1 86+1 89+1 92 : (2,85+2,75)*2*1,23*3 41,328
 1 87+1 90+1 93+1 96 : (0,9+1,3)*2*1,23*4 21,648
 2 05 : (2,15+1,8)*2*1,23-1*2 7,717
 2 06 : (2,45*2+3+0,75*2+1+1,7+0,55+5,7+0,55)*2*1,23 46,494
 2 07 : (2*5+1,25*2)*1,23 15,375
 2 08,2 09,2 10 : (1,7+1)*2*1,23*3 19,926
 2 11 : (2,45*2+6,25*2+0,65*2)*1,23 23,001
 2 12 : (4,4*2+2*2)*1,23 15,744
 2 13 : (2*2+0,95*2)*1,23 7,257
 2 28 : (3,05*2+0,9*2)*1,23 8,717
 2 29 : (2*2+1,85*2)*1,23 9,471
 2 30 : (0,9*2+1,8*2)*1,23 8,642
 2 31 : (2,85*2+1,55*2)*1,23 10,824
 2 32 : (1,15+1,65)*2*1,23 8,888
 2 33 : (1,5+1,85)*2*1,23 7,749
 2 60+2 63+2 68+2 69+2 72 : (2,75+2,775)*2*1,23*5 67,9575
 2 61+2 64+2 67+2 70+2 73 : (0,9+1,3)*2*1,23*5 27,06
 3 05 : (2,15+1,8)*2*1,29 10,181
 3 07 : (2,35+1,6)*2*1,29 10,707
 3 09 : (2+1,9)*2*1,29 10,062
 Položka pořadí 120, 131,89875 131,89875

117 613441111R00	Sádrový film pilířů a sloupů hranatých	m2	452,05200	143,38	64 915,22	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
II, 2 mm natažený kovovým nerez hladítkem s vyhlazením, s předchozím obrousěním zm a provlhlčením podkladu, provedení na rovné vápenné nebo štukové								
1.np : 0,4*4*3,23*23+0,4*3*3,23*13			169,252					
2.np : (1,2*2+0,4)*7*11+3*0,4*7*8			282,8					

118 613441113R00	Sádrový film pilířů a sloupů zaoblených	m2	16,22752	166,32	2 690,95	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
II, 2 mm natažený kovovým nerez hladítkem s vyhlazením, s předchozím obrousěním zm a provlhlčením podkladu, provedení na rovné vápenné nebo štukové								
1.np : 2*3,14*0,2*3,23*4			16,22752					

119 619441111R00	Sádrový film na omítce schodišťových konstrukcí šloufky 2 mm	m2	85,13000	143,38	12 205,84	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
II, do 2 mm natažený kovovým nerez hladítkem s vyhlazením, s předchozím obrousěním zm a provlhlčením podkladu provedení na rovné vápenné nebo								
(14,85+15,9)*2+23,63			85,13					

120 622390532R00	Montáž teplovodního systému ostění, porobetonové desky, zakončení stárkou s výztužnou tkaninou	m2	131,89875	584,97	77 156,81	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
------------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	-----------

Nanesení lepicího tmelu na izolční desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stříšky, osazení rohových listů (3,33 m2), list s okapnítkou (1,67

Bez dodávky materiálu

okna : 88,84375
 (2,8*2*6+(2,8*2*5,4)+(4,3*2*5,4)*2+(2,9*2*5,4)*10+(2,05+2,8*2)*4+(4,25+1,5*2)*1,5+2,25*2*9+2,25*2*2+1,5*3*5+(3+1)*1+2*2,25*2+2,5*2*2+1,3*2*0,5)*0,25
 (7,8+1,5*2)+(7,8+1,5*2)+(0,75*2+6,5)*6+(0,58*2*2)+(2,6+2,02+2+0,58)+(2,8*2+1,4)*6+2*2*3+(0,58*2*2)*0,25
 ext dveře : (2,935*2*2)*2+(3,1*2*2*2)*0,25 8,035

121 595313320R	Válcové zdičky příčkové, základní: porobeton, křemítky plátek: hladká: l = 503,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; pevnost v tlaku ≥ 0 MPa; R = 0,450 m2/KW	kus	572,00000	15,62	8 977,44	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
----------------	--	-----	-----------	-------	----------	------	----------	-----------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	853 766,86						
122 621421132R00	Omítky vnější podlaží MV nebo MVC vápenocementová, hladká, síla 1-2	m2	40,72500	240,87	9 809,43	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 198 - 40,72500			40,725					

123 622311937R00	Zateplení fasády, minerálními deskami s podélným vláknem, šoufky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonové omítky, šetrná, omítkou 2 mm	m2	295,92110	1 089,85	311 553,93	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
------------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	----------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolční desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (8 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěny, vtažení výztužné

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.

(6,4*2+10,145*2+0,45*2)*11,49 390,5451
 -1*(1,4*2,8+6,5*0,75+1,7*2,62)*2 -26,498
 -1*(1,4*2,8+6,5*0,75+1,7*2,62+1,5*1,5)*2 -51,628
 -1*(1,4*2,8+6,5*0,75+1,7*2,62)*2 -26,498

124	622322554R00	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m ²	105,51900	877,24	103 117,39	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, nalažení stěrky, vložení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky V položkách je obsaženo 3,33 m rohových listů, 1,87 m listů s okapníčkou, 5 m napojovacích listů na m² a 1,88 m² výztužné tkaniny okna: 71,075 (2,8'2'6" + (2,8'2'5,4" + 4,4'3'2'5,4" + (2,8'2'5,4" + 10,4'2,05 + 2,8'2" + 4,4'2,25 + 1,5'2" + 1,5'2,25'2" + 2,25'2'2" + 1,5'3'5" + (3+1)'1'2'2,25'2" + 2,5'2'2" + 1,3'2'0,5" + 0,2 ((7,8+1,5'2" + (7,8+1,5'2" + 0,75'2" + 6,5'6" + 0,58'2" + 2,6'2 + 2,02 + 2,40,58) + (2,8'2" + 1,4'6'2'2'3" + 0,58'2" + 2'2" + 0,2 ext dveře: ((2,935'2'2" + (3,1'2'2" + 2'2" + 0,2									
125	622312017R00	Profilý zakládací (hliníkové, pro izolaci II. 200 mm)	m	53,29000	164,85	8 251,96	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
(6,4'2'10,145'2" + 0,45'2" + 1,9'3) 53,29									
126	622390312R00	Montáž zateplovacího systému fasáda, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou	m ²	41,03500	453,07	18 591,73	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, nalažení stěrky, vložení výztužné tkaniny Bez omítky. Bez dodávky materiálu zateplení věnce: 28,3'0,25'2" + 28,3'0,45'28,3'0,25'2" 41,035									
127	922421210RT7	Omítka vnější stěn tepelně izolační tloušťky 30 mm	m ²	876,24350	447,33	391 870,00	901-1	RTS 18/I	RTS 16/II
A-D: (18,075+18,425+19,3+2,8'8,32 D-F: (7,85+5,975+8,15'8,22 (8,48+5,95+8,945)'7,8 vstup: (3,86+3,96+6)'3,1 470,912 180,6345 181,545 43,152									
128	28375945R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren, povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,390 m ² K/W; U = 0,720 W/m ² K; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ²	45,13850	168,32	7 507,44	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 126: 41,03500*1,1 45,1385									
129	63137203R	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 314 g/m ² ; velikost ok 8,8 x 6,5 mm; šířka 1 000 mm; l = 50 000,0 mm	m ²	61,56250	4R,17	2 964,98	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 126: 41,03500*1,5 61,5625									
Díl: 63				Podlahy a podlahové konstrukce					
				1 141 943,93					
130	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m ³	132,15415	3 268,85	432 005,31	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
(z kamenné) Hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár bez vyplnění P05+P04-tab zvlnění 1 np: 1,225,84'0,06 P07: 141,12'0,065 P24+P3,2 np: 545,23'0,055 P8,2 np: 107,05'0,085 P8,3 np: 89,82'0,065 P2,3 np: 20,85'0,055 73,5504 9,1728 35,48765 8,95825 5,8383 1,14675									
131	631315151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťky mazaniny do 80 mm	m ³	132,15415	657,44	73 688,01	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
betonové mazaniny min. 8-10 azalovými hladítkem Položka pořadí 130: 132,15415 132,15415									
132	631319171R00	Příplatek za srovnání povrchu tloušťky mazaniny do 80 mm	m ³	132,15415	168,30	22 373,70	901-1	RTS 18/I	RTS 16/II
spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Položka pořadí 130: 132,15415 132,15415									
133	831301821RT5	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	7,36093	25 807,50	189 987,20	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
0,003301*2229,81 7,36093									
134	832451033R00	Výrobní díle potěr z cementové malty v ploše s průměrně (střední) tloušťkou od 30 do 40 mm	m ²	2 303,99199	183,32	423 929,71	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
na stropu a na prefabrikovaných dílech jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazinách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 49,3'28 1380,4 8,48'33,505 284,1224 18,9'8,4+1,745'6,5 170,1025 24,14'19,425+6,45'8,15'7,85'2,8 475,367									
Díl: 64				Výpíné otvorů					
				139 075,03					
135	642941111RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva	kus	9,00000	7 521,20	67 690,80	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaklepení pouzdra tj. vika a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího tmu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připravení uchyty na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří jednostranné pouzdro 800/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu									
136	648991111RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm	m	25,80500	252,34	8 510,37	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
» poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu parapet 160 mm: 9'2,4+2'2,1 25,8									
137	548991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	209,48000	309,89	64 973,86	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
» poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu 6'5,4+2'2'1,8+2'5,4+10'5,4+2'2,5+2'2,05+2'4,25 122 5'1,5+1'1'1+2'2,2+2'2,5+0,5 18,4 7,88+7,6+6'6,5+2+1,1+3'2,5+2'2 69,08									
Díl: 93				Dokončovací práce inženýrských staveb					
				80 688,40					
138	931861115RR1	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m ²	626,70800	153,19	80 688,40	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přitlačím, maltovémi lepidly) základy: ((16,75+8,445+7+32,805+0,9+32,805+0,9)'1,15 (4,7+3,3+6,9)'8,47 0,45'2'11,35 (5,2+1,9+0,2+0,9)'7,65 (4,84+4,18+0,25+14,775+0,3+3,05+0,45)'7,65 114,54575 126,203 10,215 62,73 213,01425									
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy					
				762 859,39					
139	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	3 211,39320	31,79	102 090,19	800-3	RTS 18/I	RTS 18/II
Včetně kotvení lešení Položka pořadí 283: 477,05370 477,0537 Položka pořadí 282: 1287,37260 1287,3726 Položka pořadí 281: 284,80230 284,8023 Položka pořadí 127: 876,24350 876,2435 Položka pořadí 123: 285,92110 285,9211									
140	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami přípletek za každý další i započaty	m ²	3 211,39320	34,41	110 504,04	800-3	RTS 18/I	RTS 18/II
místic použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m Položka pořadí 138: 3211,39320 3211,3932									
141	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m ²	3 211,39320	20,03	64 324,21	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II

Položka pořadí 139 : 3211.39320			3211.3932						
142	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomůcky pomocné, o výšce lešňákové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2 973,79000	21,88	64 471,77	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 94 : 993,74000			993,74						
Položka pořadí 95 : 241,46000			241,46						
Položka pořadí 113 : 1361,90000			1361,9						
Položka pořadí 112 : 356,69000			356,69						
143	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2).	m3	10 068,52000	20,23	203 660,16	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
1436,36*7			10068,52						
144	943943921R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2).	m3	10 068,52000	12,30	124 748,96	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 143 : 10068,52000			10068,52						
145	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 211,39320	10,12	32 499,30	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 139 : 3211,39320			3211,3932						
146	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 211,39320	12,94	38 585,17	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 145 : 3211,39320			3211,3932						
147	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 211,39320	8,81	21 899,59	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 145 : 3211,39320			3211,3932						
Díl: 85			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			306 158,13			
148	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubními, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	4 734,15000	64,97	306 158,13	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
Díl: 89			Staveništní přesun hmot			1 677 584,61			
149	999012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou	t	9 122,65274	183,89	1 677 584,61	901-1	RTS 18/I	RTS 16/II
Díl: 711			Izolace proti vodě			1 544 702,72			
150	711111001R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2 334,44190	28,98	66 951,79	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
49,3*28			1380,4						
8,48*33,505			294,1224						
18,8*8,4+1,745*6,5			170,1025						
24,14*18,425+8,45*9,15+7,85*2,8			475,367						
svislá : 0,6*18,9			11,34						
svislá : 0,94*6,5			6,11						
svislá : 0,25*28			7						
151	711141659R24	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásku se skleněnou nebo polypropylenovou vláknou	m2	4 698,98390	300,51	1 403 046,27	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 150 : 2334,44190*2			4698,8838						
152	711212000R00	Izolace proti netěsné vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	110,00000	34,03	3 743,30	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
153	711212002R00	Izolace proti netěsné vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační, proti vlhkosti	m2	110,00000	378,51	41 636,10	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
dvouvrstvá									
154	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy stálých do těžiště půdorysné plochy objektu	t	63,34970	548,60	29 326,26	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
Díl: 712			Povlakové krytiny			1 632 985,71			
155	712341559R25	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natěsnávacího; nosná vlákna skelná tkanina	m2	470,41500	208,46	97 121,88	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 157 : 470,41500			470,415						
156	712351111R12	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	1 508,59000	252,34	380 575,08	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 158 : 1508,59000			1508,58						
157	712372111R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kověné do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozkládky lištových fólií	m2	470,41500	344,10	161 969,80	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
včetně uložení k podkladu hmoždinkami, svaření vláken spojů a překrytí kotví fólií									
skladba S3 : 8,7*33,95+8,5*6,1+15,4*8			470,415						
158	712373111RV1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kověné do betonu, 6 kotví/m2, tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, bez rozkládky lištových fólií	m2	1 508,59000	344,10	519 102,38	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
(0,45*2+14,85*2+18,7*30,6			1508,58						
159	283221322R	fólie izolační střední hydroizolační: tloušťka 2,00 mm, plošná hmotnost 2,440 g/m2, PVC-P, PE rohová: $\mu = 150000,0$	m2	2 047,77315	67,35	137 439,79	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
Položka pořadí 158 : 1508,59000*1,03			1553,8374						
Položka pořadí 157 : 470,41500*1,05			493,9375						
160	62822013R	pás asfaltový pro speciální použití mechanicky kotvený; nosná vlákna polyesterová rovné; horní strana netěsná PP tkanina; spodní strana netěsná synt. textilie	m2	349,50000	210,70	73 639,65	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
skladba S1 : 349,5			349,5						
161	62822084R	lístek špičkový hexagonální, $\epsilon = 1 000,0$ mm; $\delta = 317$ mm; tl. 3,30 mm; třídicové šupiny; termoplasty; barva červená, zelená, hnědá; nosná vlákna skelná rohová; modifikovaný asfalt	m2	349,50000	780,74	272 968,63	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
skladba S1 : 349,5			349,5						
162	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	17,15656	598,57	10 268,50	800-711	RTS 18/I	RTS 16/II
Díl: 713			Izolace tepelné			3 093 329,60			
163	713111111R12	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	625,53000	88,82	43 049,97	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
P1 : 14,8*17,55+17,8*20,55			625,53						
164	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	2 088,79000	67,35	139 792,11	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
P05+P04-tab.místnosti 1 np : 1225,84			1225,84						
P2+P3 2 np : 645,23			645,23						
P8 2 np : 107,05			107,05						
P8 3 np : 89,82			89,82						
P2 3 np : 20,85			20,85						
165	713121121R11	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	563,72588	31,76	51 727,48	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
Natěžení izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace									
P07 : 141,12			141,12						
S3 skladba : (14,9*7,55+8,15*5,375)			156,30125						
S3 : 7,88*33,795			266,3046						
166	713131143R00	Montáž izolace lepením a zajištěním hmoždinkami na betn a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton	m2	215,57900	80,28	17 308,84	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
167	713141151R00	Montáž tepelné izolace střeš na píný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2	2 845,92000	80,28	228 498,92	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
skladba S2 : 14,7*48,4*2*2			2845,82						
168	713151113R00	Montáž tepelné izolace střeš pentabetonem PTB 500, lištový přes 100 mm př sklonu střešy do 8°	m2	422,60585	79,14	33 445,03	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
S3 skladba : (14,9*7,55+8,15*5,375)			156,30125						
7,88*33,795			266,3046						

169	713191100R00	izolace tepelné bžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	1 978,99600	57,35	113 495,36	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
		Položka pořadí 158 : 1508,58000		1508,58					
		Položka pořadí 157 : 470,41500		470,415					
		skladba S2,S3,S4 :							
170	713191100HT9	izolace tepelné bžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodavky materiálu	m2	2 452,90100	15,88	112 538,10	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
		2228 9111		2452,901					
171	28375708R	deska izolační stabilizovaná, pěnový polystyren, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK, obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	217,48184	1 319,05	286 843,04	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		P1 : (14,8*17,55*0,2+17,8*20,55*0,1)*1,01		88,41227					
		S3 skladba : (14,8*7,55+8,15*5,375)*0,3*1,01		47,35928					
		7,88*33,795*0,3*1,01		80,69029					
172	28375858R	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren, povrch hladký, rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK, R = 3,330 m2K/W, obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	1 250,35680	137,84	172 089,11	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		P03+P04 : 1225,84*1,02		1250,3568					
173	28375858R	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren, povrch hladký, rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK, R = 5,330 m2K/W, obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	285,04249	217,53	82 123,65	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		P07 : 141,12*2,02		285,0624					
174	28376111R	deska izolační extrudovaný polystyren, povrch ražený, rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK, R = 0,900 m2K/W, obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	215,57598	108,23	22 354,22	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		Položka pořadí 186 : 215,57900		215,579					
175	589349001R	Keramzit beton dle PD	m3	54,93876	2 477,52	136 111,88		Vlastní	Indiv
		S3 skladba : (14,8*7,55+8,15*5,375)*0,13		28,31918					
		7,68*33,795*0,13		34,6186					
176	6314039010R	deska izolační báň, ušlech. minerální vlákn. povrch zpevňovací, rovná hrana; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK, R = 3,900 m2K/W, obj. hmotnost 115,00 kg/m3; hydrofobizována	m2	2 874,37920	516,15	1 483 610,82	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		Položka pořadí 187 : 3845,92000*1,01		2874,3792					
177	83150910AR	deska izolační minerální vlákn. tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK, R = 0,750 m2K/W, obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	200,80740	91,76	18 426,09	SPCM	RTS 17/I	RTS 16/II
		P8 : 127,05*1,02+89,82*1,02		200,8674					
178	83150912AR	deska izolační minerální vlákn. tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK, R = 1,050 m2K/W, obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	679,40160	91,78	82 341,89	SPCM	RTS 17/I	RTS 16/II
		P2+P3 : 645,23*1,02+20,85*1,02		679,4218					
179	63368198R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plešná hmotnost 300 g/m2; zvláštěná opouštění	m2	2 047,77315	45,88	93 951,83	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		Položka pořadí 159 : 2047,77315		2047,77315					
180	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	84,11818	558,98	35 711,26	800-713	RTS 18/I	RTS 16/II
		50 m vodorovně							
Díl: 714 Izolace akustické a protiořesové					2 968 838,06				
181	714212000	Zvukopohltky akustický podhled, specifikovaný dle PD	m2	1 438,36000	2 084,80	2 988 838,05		Vlastní	Indiv
		Pro učebny, Mínerální akustický, kazetový podhled splňující vlastnosti požadované dle projektové dokumentace a akustické studie							
		Pro chodby a další pomocné prostory, Mínerální, kazetový podhled splňující vlastnosti požadované dle projektové dokumentace							
		Pro tělocvičnu, Mínerální, akustický, kazetový podhled se zvýšenou narázkozvratností, splňující vlastnosti požadované dle projektové dokumentace a akustické							
		253 : 1438,36		1438,36					
Díl: 782 Konstrukce tesařské					6 629 495,80				
182	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	647,36000	186,32	107 668,92	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
		14*5,78*8		647,36					
183	762334110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy do 120 cm2	m	1 199,20000	57,35	68 774,12	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
		krokvě 80*120 : 14,98*5*8*2		1199,2					
184	762334130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	192,00000	1 60,58	30 831,36	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
		14/20 : 2*2*6*8		192					
185	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na blat dřeva	m2	1 421,99200	154,95	220 195,46	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
		tloušťka : 48,4*14,58*2		1421,992					
186	762341210RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střeš rovných o sklonu do 60° s výřezným otvory z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	360,00000	323,45	116 442,00	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
		osa A-D : 360		360					
187	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pasová ocel, vutry, impregnace	m3	41,99600	3 758,89	157 401,45	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
188	762441111RT3	Obložení stěny s dodávkou dřevostřípkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením	m2	40,72500	471,42	19 188,58	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
		0,75*(18,3*2+17,7)		40,725					
189	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vutry	m2	1 462,71700	13,76	20 129,99	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
		Položka pořadí 185 : 1421,99200		1421,992					
		Položka pořadí 188 : 40,72500		40,725					
190	762345416000	Montáž a dodávka dřevěných středních nosníků v ose A-D	soudr	1,00000	179 508,94	179 508,94		Vlastní	Indiv
191	762345416001	Montáž a dodávka lepených dřevěných středních nosníků tělocvična, vč táhel a doplňků	m3	119,80000	33 607,83	4 050 178,03		Vlastní	Indiv
192	60515010R	trnolek SMJD; průřez 76 až 100 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	11,51232	14 653,65	170 999,97	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		80/120 : 1199,2*0,12*0,08		11,51232					
193	60515242R	trnolek SMJD; tl = 140,0 mm; s = 200 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	5,37500	9 634,80	51 798,88	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		140/200 : 192*0,2*0,14		5,376					
194	605155555R	Hrnat SMJD 1 konstrukční, sušený, hoblovaný, povrch, úprava dle PD, 140/280	m3	25,88404	23 914,95	619 015,52		Vlastní	Indiv
		140/280 : 64*38*0,14*0,28*1,02		25,88404					
195	60726123R	deska dřevostřípková tloušťka pro prostředí vlně; strana broušená, hrana perforovaná; tl = 25,0 mm	m2	1 443,32188	208,65	389 047,41	SPCM	RTS 18/I	RTS 16/II
		Položka pořadí 185 : 1421,99200*1,015		1443,32188					
196	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	54,33118	7 883,93	428 310,46	800-782	RTS 18/I	RTS 16/II
		50 m vodorovně							
Díl: 784 Konstrukce klempířské					270 803,16				
197	622300152R00	Profil dilatační montáž	m	105,00000	137,64	14 452,20	800-1	RTS 18/I	RTS 16/II
		prvek v.č. 12 : 93		93					
		prvek v.č. 13 : 12		12					
198	794233420R00	Lamování z tlaznickového plechu výroba a montáž lamování zdi na plochých střeších včetně rohů, spojů, štěr a dilatací, tl. 250 mm včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků	m	56,00000	276,39	15 415,88	800-784	RTS 18/I	RTS 16/II
		prvek B okapní lišta r.č. 200 : 56		56					
199	764252403R00	Žlaby z tlaznickového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, řet, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	54,00000	642,33	34 885,28	800-784	RTS 18/I	RTS 16/II
		podokapních půlkulových, r.č. 330 mm							

prvek 9 : 1330 : 54		54					
200	764295411R00	Žaluby z titanizinkového plechu výroba a montáž doplnků žabů kolena klenový pos. truslivy do průměru 150 mm	kus	2,00000	745,55	1 491,10	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
prvek 9 kólik 100 mm : 2				2			
201	764295410R00	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu výroba a montáž střešní distace jednoduché, rt 250 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci	m	15,30000	375,28	4 211,78	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
prvek 7 r 16 160 mm 15,3				15,3			
202	764510440R00	Oplechování parapetu z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rt 250 mm včetně zednické výpomoci	m	110,35000	401,45	44 300,01	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
výpis prvků 2 v 1 110,35				110,35			
203	764510450R00	Oplechování parapetu z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rt 330 mm	m	20,90000	493,21	13 267,35	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
prvky 2 v 2 28,9				28,9			
204	764530440R00	Oplechování zdí a nadstřešních z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rt 500 mm včetně spojovacích prostředků	m	124,00000	530,68	68 389,44	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
prvky 2 v 3 41,5				41,5			
prvky 2 v 5 67,5				67,5			
prvky 2 v 6 15				15			
205	764530450R00	Oplechování zdí a nadstřešních z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rt 500 mm včetně spojovacích prostředků	m	32,50000	666,20	21 620,95	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
prvky 2 v 4 32,5				32,5			
206	764554402R00	Odpadní trubky z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolan, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových průměru 100 mm	m	32,00000	576,73	21 655,36	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
prvek 9 : 16				16			
prvek 11 : 16				16			
207	764554493R00	Odpadní trubky z titanizinkového plechu montáž kolena Ti-Zn kruhových včetně spojovacích prostředků	kus	2,00000	745,55	1 491,10	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
prvek v 2 9 : 1				1			
prvek v 2 11 : 1				1			
208	764554484R00	Odpadní trubky z titanizinkového plechu montáž odskoku Ti-Zn kruhových včetně spojovacích prostředků	kus	2,00000	745,55	1 491,10	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
prvek v 2 9 : 2				2			
209	764554500000	Revizní přechodový kus	kus	2,00000	630,85	1 261,70	Vlastní Indiv
prvek v 2 9 : 2				2			
210	3935030000	Čistěcí síť ve stěních	m	105,00000	229,40	24 087,00	Vlastní Indiv
prvek 2 v 12 kotelna : 93				93			
prvek 2 v 13 přímá : 12				12			
211	553442520R	hřídlo žatkové půllukového žabů, kruhové, k setování, tloušťka: 333/100 mm; barva lesklá válcovaná	kus	2,00000	516,16	1 032,30	SPCM RTS 18/I RTS 16/II
prvek v 2 10 : 1				1			
1				1			
212	5534420700R	koleno okapového svodu tloušťka: 95,0 ; d svodu 100 mm; barva lesklá válcovaná	kus	1,00000	401,45	401,45	SPCM RTS 18/I RTS 16/II
prvek 10 výtokové koleno : 1				1			
213	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,95291	1 070,45	1 789,36	800-764 RTS 18/I RTS 16/II
50 m vodorovně							
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		10 577 772,58			
214	766601213R00	Těsnění připojovací spary spára ostění, interiéru - fólie parotěsněná šířky 50 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepící	m	882,70000	114,70	101 245,69	800-766 RTS 18/I RTS 16/II
Vložení papírové a propozitické fólie, vyjmutí spary PU pěnou. Všechny dodávky materiálu							
01 : (2,8*2+2*5,4)*6				98,4			
025 : (2,8*2+2*5,4)*4				65,6			
02 : (4,3*2+2*5,4)*2				38,8			
03 : (2,8*2+5,4*2)*10				166			
04 : (2,8*2+0,5)*2*2				19,4			
05 : 2*(2,05+2,9)*2				19,8			
06 : (4,25*2+1,5*2)*2				23			
07 : (2,25+2,4)*2*9				83,7			
08 : (2,25+2,1)*2*2				17,4			
09 : 1,5*4*5				30			
019 : 2*(1+1,5)*1				5			
010 : 2*(2,2+2,25)*2				17,8			
011 : (2+2,5)*2*2				18			
012 : (0,5+1,3)*2				3,6			
013 : (1,5+7,86)*2				18,76			
014 : (1,5+7,8)*2				19,2			
015 : (6,5+0,75)*2*6				97			
016 : (2+0,58)*2				5,16			
017 : 1*(2+2,06)*2				6,12			
018 : (2,8+1,4)*2*6				50,4			
020 : (2,5+2)*2*3				27			
021 : (0,58+2)*2*2				10,32			
exter dv 4 : (2+2,935)*2*2				19,74			
4 : (3,1+2)*2*2				20,4			
B/P : (2,4+3,15)*2				11,1			
215	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednoduchého	kus	103,00000	1 163,28	121 878,97	800-766 RTS 18/I RTS 16/II
1/P, 1/L, 700/1970 : 31				31			
2/P, 2/L, 800/1970 : 29				29			
2a/P, 800/1970 : 9				9			
2b/P, 2b/L : 5				5			
3/P, 3/L, 900/1970 : 28				28			
3a/P, 900/1970 : 1				1			
216	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří dvoukřídlových	kus	4,00000	1 938,68	7 358,72	800-766 RTS 18/I RTS 16/II
6b/P, 6c/P : 2				2			
5b/P, 5c/P : 2				2			
217	7666500000	T1 tribuna, palubky na nosných profilech, vč. šala stupňů-výhlední, palubky vč. trámů	m2	88,50000	3 096,90	274 075,95	Vlastní Indiv
T1 : 88,5				88,5			
218	7666500001	T2 tribuna, palubky na nosných profilech, vč. šala stupňů-základní, palubky vč. trámů	m2	88,50000	3 096,90	274 075,95	Vlastní Indiv

T1 / 89.5		88.5					
219 / 76650002	T3 Konstrukce skříní mezi sloupy tláčivý, viz. PD	m2	159.50000	2 104,75	335 707,83	Vlastní	Indiv
T3 87,5+53+38			159.5				
220 / 76650003	T4 Konstrukce skříní mezi sloupy tláčivý, viz. PD	m2	41.30000	2 255,50	93 321,07	Vlastní	Indiv
T4 15,5+12,8+13			41.3				
221 / 766711011	Ozn. 01 - Hliníkové okno, třídní, pevné zasklení, 5400x2900	ks	6,00000	57 995,23	407 971,38	Vlastní	Indiv
222 / 766711012	Ozn. 025a - Hliníkové okno, třídní s dvěmi dvoukřídly s nadsvětlíkem, 5400x2900 prava	ks	2,00000	285 148,44	570 292,88	Vlastní	Indiv
223 / 766711013	Ozn. 025a - Hliníkové okno, třídní s dvěmi dvoukřídly s nadsvětlíkem, 5400x2900 levo	ks	2,00000	285 148,44	570 292,88	Vlastní	Indiv
224 / 766711014	Ozn. 02 - Hliníkové okno devítidílné, pevné zasklení, izol. trojsko, 5400x1300	ks	2,00000	100 528,89	200 653,32	Vlastní	Indiv
225 / 766711015	Ozn. 03 - Hliníkové okno šestidílné, pevné zasklení, izol. trojsko, 5400x2900	ks	10,00000	71 058,70	710 587,00	Vlastní	Indiv
226 / 766711016	Ozn. 04 - Hliníkové okno jednoduché, pevné zasklení, izol. trojsko, 2050x2600	ks	2,00000	26 308,52	52 619,04	Vlastní	Indiv
227 / 766711017	Ozn. 05 - Hliníkové okno jednoduché, pevné zasklení, izol. trojsko, 2050x2800	ks	2,00000	26 637,87	53 075,94	Vlastní	Indiv
228 / 766711018	Ozn. 06 - Plastové okno bílé okno tříkřídlo, otevíravé, sklápěcí, izol. trojsko, 4250x1500, kování K1	ks	2,00000	16 285,07	30 590,14	Vlastní	Indiv
229 / 766711019	Ozn. 07 - Plastové okno bílé okno čtyřkřídlo, otevíravé, sklápěcí, izol. trojsko, 2400x2250, kování K2	ks	9,00000	17 990,12	161 911,08	Vlastní	Indiv
230 / 766711020	Ozn. 08 - Plastové okno bílé okno čtyřkřídlo, otevíravé, sklápěcí, izol. trojsko, 2100x2250, kování K2	ks	2,00000	17 998,31	35 732,62	Vlastní	Indiv
231 / 7667110211	Ozn. 09 - Okno jednoduché, hliníkové, pevné zasklení protipožární viz. PD- 3+2 vs. 1500x1500	ks	5,00000	32 337,83	161 689,15	Vlastní	Indiv
232 / 7667110212	Ozn. 010 - Okno hliníkové, čtyřdílné, protipožární dle PD, 2200x2250	ks	2,00000	71 721,53	143 443,06	Vlastní	Indiv
233 / 7667110213	Ozn. 019 - Okno hliníkové, jednoduché, pevné zasklení, protipožární dle PD, 1000x1500	ks	1,00000	28 167,85	28 167,85	Vlastní	Indiv
234 / 7667110214	Ozn. 011 - Okno hliníkové, otevíravé, pevné, čtyřdílné, protipožární dle PD, 2500x2000	ks	2,00000	57 812,84	115 945,68	Vlastní	Indiv
235 / 7667110215	Ozn. 013 - Plastové okno bílé, šestikřídlo, otevíravé, sklápěcí, 7890x1500	ks	1,00000	30 103,71	30 103,71	Vlastní	Indiv
236 / 7667110216	Ozn. 012 - Okno hliníkové, jednoduché, pevné, protipožární, viz. PD, 500x1300	ks	1,00000	11 892,96	11 892,96	Vlastní	Indiv
237 / 7667110217	Ozn. 014 - Plastové okno bílé, šestikřídlo, otevíravé, sklápěcí, 7600x1500	ks	1,00000	30 246,18	30 246,18	Vlastní	Indiv
238 / 7667110218	Ozn. 015 - Okno hliníkové, pětidílné, pevné, protipožární, viz. PD, 6500x750	ks	6,00000	95 174,84	571 047,84	Vlastní	Indiv
239 / 7667110219	Ozn. 016 - Plastové okno bílé, dvoukřídlo, otevíravé, sklápěcí - viz. PD, 2000x580	ks	1,00000	9 043,57	9 043,57	Vlastní	Indiv
240 / 7667110220	Ozn. 017 - Plastové okno bílé s dvěmi dvoukřídly otevíravé sklápěcí - viz. PD, 2000x580, 900x1970	ks	1,00000	45 027,52	45 027,52	Vlastní	Indiv
241 / 7667110221	Ozn. 018 - Okno hliníkové, jednoduché, pevné, protipožární - viz. PD, 1400x2800	ks	8,00000	42 098,79	252 592,74	Vlastní	Indiv
242 / 7667110222	Ozn. 020 - Okno hliníkové, čtyřdílné, otevíravé, pevné, protipožární - viz. PD, 2500x2000	ks	3,00000	57 872,84	173 918,92	Vlastní	Indiv
243 / 7667110223	Ozn. 021 - Okno hliníkové, čtyřdílné, otevíravé, pevné, protipožární - viz. PD, 2000x580	ks	2,00000	20 381,86	40 763,92	Vlastní	Indiv
244 / 7667110224	Ozn. 022 - Střešní světlík např. VELUX CFP neovíratelný, 600x600	ks	8,00000	32 116,00	192 696,00	Vlastní	Indiv
245 / 7667110225	Ozn. 023 - Střešní světlík plochým sklem, otevírání 95 stupňů, zajištěno tahem, uzamykací, 800x1100 viz. PD	ks	2,00000	45 308,50	90 613,00	Vlastní	Indiv
246 / 7667110226	Ozn. 023 - Střešní světlík pro odvětrání CHUC, otevírá světlík ovládaný EPS, kolmá mřížka PVC, 800x1500 viz. PD, s oplechováním	ks	1,00000	51 844,40	51 844,40	Vlastní	Indiv
247 / 7667110227	4P Exteriérové vstupní dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	1,00000	96 633,86	96 633,86	Vlastní	Indiv
249 / 7667110228	4L Exteriérové vstupní dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	1,00000	96 633,86	96 633,86	Vlastní	Indiv
249 / 7667110229	4aP Exteriérové vstupní dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	1,00000	97 626,29	97 626,29	Vlastní	Indiv
250 / 7667110230	4aL Exteriérové vstupní dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	1,00000	97 626,29	97 626,29	Vlastní	Indiv
251 / 7667110231	5L Interiérové dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	4,00000	48 138,99	184 555,96	Vlastní	Indiv
252 / 7667110232	5aL Interiérové dveře dvoukřídlo protipožární s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	3,00000	165 798,77	331 599,54	Vlastní	Indiv
253 / 7667110233	6P Interiérové dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. sklo, viz. PD	ks	3,00000	45 364,68	136 094,04	Vlastní	Indiv
254 / 7667110234	6L Interiérové dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. sklo, viz. PD	ks	3,00000	45 364,68	136 094,04	Vlastní	Indiv
255 / 7667110235	10P/L Interiérové dveře dvoukřídlo protipožární s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	10,00000	108 970,53	1 069 705,30	Vlastní	Indiv
256 / 7667110236	6aL Interiérové dveře dvoukřídlo protipožární s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	7,00000	118 813,14	835 381,98	Vlastní	Indiv
257 / 7667110237	7P Interiérové dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. sklo, viz. PD	ks	1,00000	57 080,33	57 080,33	Vlastní	Indiv
258 / 7667110238	8P Exteriérové dveře dvoukřídlo s nadsvětlíkem, hliníkové bezp. trojsko, viz. PD	ks	1,00000	107 321,34	107 321,34	Vlastní	Indiv
259 / 7667110239	9P Interiérové dveře jednokřídlo dřevěná s postranním okénkem, specifikace viz. PD	ks	1,00000	34 582,07	34 582,07	Vlastní	Indiv
260 / 61185002R	dveře vnitřní š = 700 mm, h = 1 970,0 mm; hladké, otevíravé; počet křidel 1; pine; povrch úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hrůška, ořech	kus	29,00000	5 658,37	164 382,73	SPCM	RTS 18/I
29			29				
261 / 61185003R	dveře vnitřní š = 800 mm, h = 1 970,0 mm; hladké, otevíravé; počet křidel 1; pine; povrch úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hrůška, ořech	kus	29,00000	5 700,77	165 621,36	SPCM	RTS 18/I
28			28				
262 / 61185004R	dveře vnitřní š = 900 mm, h = 1 970,0 mm; hladké, otevíravé; počet křidel 1; pine; povrch úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hrůška, ořech	kus	29,00000	5 700,77	165 621,36	SPCM	RTS 18/I
29			29				
263 / 611853085R	Dveře protipožární EW15 DP3-C 2kl.160x197cm	kus	1,00000	14 393,23	14 393,23	Vlastní	RTS 16/II
264 / 611853086R	Dveře protipožární EW15 DP3-C 1 2kl.180x197cm	kus	1,00000	14 393,23	14 393,23	Vlastní	RTS 16/II
265 / 611853965R	Dveře požární EW30 DP3-C 90x197	kus	5,00000	8 791,42	43 957,10	Vlastní	RTS 16/II
266 / 6118539655R	Dveře požární EW15 DP3-C 90x197 cm	kus	1,00000	8 791,42	8 791,42	Vlastní	RTS 16/II
267 / 611854075R	Dveře vnitřní lamino CPL pine SWING 2kl. 160x197, plná DTD	kus	1,00000	9 922,82	9 922,82	Vlastní	RTS 16/II
268 / 611854185R	Dveře vnitřní lamino CPL 23sklo SWING 2kl.180x197, plná DTD	kus	1,00000	17 686,25	17 686,25	Vlastní	RTS 16/II
269 / 61189701R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezafalce, posuvné do pouzdra; počet křidel 1; pine; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	9,00000	8 519,43	58 674,87	SPCM	RTS 18/I
270 / 61181103R	zárubně dřevěná obkladová, otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	5,00000	6 153,71	30 768,55	SPCM	RTS 18/I
29			29				
271 / 61181104R	zárubně dřevěná obkladová, otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	1,00000	6 153,71	6 153,71	SPCM	RTS 18/I
3aP 900/1970 - 1			1				
272 / 61181113R	zárubně dřevěná obkladová, otočná; pro dveře dvoukřídlové; š průchodu 1 600 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	1,00000	6 870,27	6 870,27	SPCM	RTS 18/I
273 / 61181115R	zárubně dřevěná obkladová, otočná; pro dveře dvoukřídlové; š průchodu 1 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	1,00000	6 070,27	6 070,27	SPCM	RTS 18/I
5bP - 1			1				
274 / 61181510R	zárubně dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hrůška, břílený dub, sedka	kus	97,00000	4 773,95	463 073,15	SPCM	RTS 18/I
275 / 611815685R	Zárubně obložková NORMAL š. 180cm/st. 6-17cm CPL, buk, hrůška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	5 490,51	5 490,51	Vlastní	RTS 16/II
276 / 6118158035R	Zárubně obložková NORMAL š. 180cm/st. 26-35cm dýha, buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	5 490,51	5 490,51	Vlastní	RTS 16/II
54915211	1P, 1L - plech okopový nerez 715x150x0,6mm	ks	31,00000	374,00	11 594,00	Vlastní	RTS 16/II
1aP, 1L 700/1970 - 3							
54915212	2P, 2L - plech okopový nerez 815x150x0,6mm	ks	29,00000	438,00	12 702,00	Vlastní	RTS 16/II
2aP 800/1970 - 29							
54915212	2aP - plech okopový nerez 915x150x0,6mm	ks	9,00000	438,00	3 942,00	Vlastní	RTS 16/II
2aP 800/1970 - 3							
54915212	2bP, 2bL - plech okopový nerez 815x150x0,6mm	ks	5,00000	438,00	2 190,00	Vlastní	RTS 16/II
2bP, 2bL 800/1970 - 3							

54915213	3/P, 3/L - plech okopový nerez 915x150x0,6mm	ks	29,00000	481,00	13 488,00	Vlastní	RTS 16/ I
54915213	3/P, 3/L 900/1970 : 29						
54915213	3a/P - plech okopový nerez 915x150x0,6mm	ks	1,00000	481,00	481,00	Vlastní	RTS 16/ I
54915213	3a/P 900/1970 : 1						
54915213	5b/P, 5c/P - plech okopový nerez 915x150x0,6mm	ks	4,00000	481,00	1 924,00	Vlastní	RTS 16/ I
54915213	5b/P, 5c/P 900+900/1970 : 2						
54915212	6b/P, 6c/P - plech okopový nerez 815x150x0,6mm	ks	4,00000	438,00	1 752,00	Vlastní	RTS 16/ I
54915212	6b/P, 6c/P 800+800 /1970 : 2						
277 998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	104 172,16	112 505,91	800-766	RTS 18/ I RTS 16/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické				15 722 556,88			
278 767995105R00	Montáž ostatních atypických kovů, doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	921,10000	17,21	15 852,13	800-767	RTS 18/ I RTS 16/ II
	prvek č 5 zábradlí nerez : 0,08*1000			80			
	prvek č 6 zábradlí nerez : 0,08*1000			80			
	prvek č 7 zábradlí rampy : 0,053*1000			53			
	prvek č 10 madlo : 0,0548*1000			54,8			
	prvek č 11 madlo : 0,0548*1000			54,8			
	prvek č 12 madlo : 0,0295*1000			29,5			
	prvek č 13 madlo : 0,0295*1000			29,5			
	prvek č 15 zábradlí : 0,0245*1000			24,5			
	prvek č 8 žebřík střecha : 0,15*1000			150			
	prvek č 9 žebřík střecha : 0,03*1000			30			
	prvek č 14 plošina VZT : 0,28*1000			280			
	prvek č 15 žebřík na střechu : 0,055*1000			55			
279 767995107R00	Montáž ostatních atypických kovů, doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	251,00000	17,21	4 319,71	800-767	RTS 18/ I RTS 16/ II
	prvky č 3 plošina VZT : 0,251*1000			251			
280 767995109R00	Montáž ostatních atypických kovů, doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	8 523,00000	17,21	146 680,83	800-767	RTS 18/ I RTS 16/ II
	prvky zem : 2 plošina VZT : 0,554*1000			594			
	prvky č 4 plošina VZT : 1,109*1000			1109			
	prvek č 17 ok atiky tělocvičny : 6,82*1000			6820			
281 7674221001R	ST 07- Kazetový obklad žebřet, konstrukci tělocvičny, kompletní sestava dle PD	m2	284,80230	5 878,52	1 674 900,82	Vlastní	Indiv
	sloupy : (3,55*0,6+3,1*0,5+1,2*3,1*2+0,45*1,22*2)*14			167,58			
	vn. podhled : 1,677*(49,3-0,35*2-0,6*8)			73,4526			
	1,677*(15,2+15,2-0,35*2-0,6*6)			43,7687			
282 7674221002R	ST 08- Lehký obvodový plášť tělocvičny, kompletní sestava dle PD	m2	1 287,37260	8 149,44	10 451 365,76	Vlastní	Indiv
	49,3*5,612+15+15*17,262			543,5316			
	5,56*49,3*2			548,216			
	3,25*(5,6+5,6*4+2,05*2)			195,325			
283 7674221003R	ST 09- Kazetový obklad střešních stěn tělocvičny, kompletní sestava dle PD	m2	477,05370	3 803,24	1 882 055,08	Vlastní	Indiv
	4,78*15,21+22,76*7,26+0,35*15,21			242,8881			
	4,76*15,21+23,85*6,84			234,1856			
284 7679999100	Prvek Z19 zapustný nerezový rám z profilu 25/25/3, velikost 1,8x1,0m, systémové rohož, z Al profilu s gumovou a kartáčovou nákladou - výška 27 mm	ks	2,00000	18 745,42	37 490,84	Vlastní	Indiv
285 15411515109	ocel pozinkovaná	t	9,28900	110 112,00	1 022 830,37	Vlastní	RTS 16/ II
	prvky zem : 2 plošina VZT : 0,554			0,584			
	prvky č 3 plošina VZT : 0,251			0,251			
	prvky č 4 plošina VZT : 1,109			1,109			
	prvek č 8 žebřík střecha : 0,15			0,15			
	prvek č 9 žebřík střecha : 0,03			0,03			
	prvek č 14 plošina VZT : 0,28			0,28			
	prvek č 15 žebřík na střechu : 0,055			0,055			
	prvek č 17 ok atiky tělocvičny : 6,82			6,82			
286 154115151110	Oceli nerez	t	0,40810	470 270,00	190 978,85	Vlastní	Indiv
	prvek č 5 zábradlí nerez : 0,08			0,08			
	prvek č 6 zábradlí nerez : 0,08			0,08			
	prvek č 7 zábradlí rampy : 0,053			0,053			
	prvek č 10 madlo : 0,0548			0,0548			
	prvek č 11 madlo : 0,0548			0,0548			
	prvek č 12 madlo : 0,0295			0,0295			
	prvek č 13 madlo : 0,0295			0,0295			
	prvek č 18 zábradlí : 0,0245			0,0245			
287 998787202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,79000	154 480,72	276 484,69	800-767	RTS 18/ I RTS 16/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady				2 711 408,86			
288 771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2 983,88000	28,53	79 182,34	800-771	RTS 18/ I RTS 16/ II
	Polozka pořadí 289 : 2983,88000			2983,88			
289 771575113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, vkládaných do flexibilního tmele	m2	2 983,88000	401,45	1 197 878,63	800-771	RTS 18/ I RTS 16/ II
	101-103 : 56,84+14,85+15,9			87,59			
	105-119 :			815,72			
	3,87+11,96+6,75+3*1,7+11,96+8,8+1,8+170,88+27,08+465,6+24,19+30,62+7,67+38,44						
	121-136 :			252,89			
	68,38+23,89+11,64+12,17+10,38+3,42+3,31+6,93+6,93+49,73+10,29+4,63+4,63+6,91+8,82+ 19,03						
	138-148 : 1,46+2,96+11,23+2,02+3,71+12,34+9,86+5,98+1,89+6,62+26,01			84,08			
	175-178 : 275,9+24,02+32,5+37,22			369,64			
	181-197 :			385,61			
	48,58+8,02+6,23+1,04+8,05+6,23+1,04+8,02+6,23+1,04+8,05+6,23+1,04+14,1+1,17+262,54						
	201-203 : 55,63+14,85+15,9			86,38			
	205-214b : 3,87+12,55+6,75+1,7*3+12,55+8,6+2+17,36+52,35			121,13			
	227-233 : 4,27+2,74+2,9+1,52+4,41+1,89+2,6			20,43			
	235-251 : 23,63+9,52+23,42+2,76+11,27+48,61			120,21			
	254-265 : 54,98+15,39			70,37			
	267-273 :			145,06			
	31,08+24,02+7,81+6,05+1,04+7,99+6,05+1,04+7,81+6,05+1,04+8+6,05+1,04+8+6,05+1,04+7, 81+6,05+1,04						
	301-303 : 55,58+14,85+15,9			86,33			
	305-307 : 3,87+22,1+4,47			30,44			
	309 : 308			308			

290:771579191R00	Připravky k poskládání montáže podlah keramických p/platek ze plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	79,67000	36,19	2 980,97	800-771	RTS 18/I	RTS 18/II
	2 np : 1,2*3+4,27+2,74+2,5+1,62+4,81+1,83+2,8+2,76+1,04+1,04+1,04+1,04+1,04			35,43				
	1 np : 3,87+1,7*3+1,85+3,42+3,31+4,63*2+1,46+2,96+2,02+3,71+1,88+1,04+1,04+1,04+1,04+1,17			44,18				
291:5979420R0R	dlažba keramická š = 300 mm, f = 500 mm, h = 9,0 mm; povrch matný, pro interier i exteriér	m2	3 282,26800	428,09	1 405 106,11	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/II
	Položka pořadí 298 : 2983,88000*1,1			3282,268				
292:998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	79,01314	333,80	26 360,91	800-771	RTS 18/I	RTS 18/II
	50 m rozboremá							
Díl: 776	Podlahy povlaskové			3 153 585,38				
293:776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	123,92000	34,41	4 264,00	800-775	RTS 18/I	RTS 18/II
	položky neobsahují žádný materiál							
	Položka pořadí 296 : 123,92000			123,92				
294:776421100R01	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyku včetně dodávky soklíků	m	78,84500	118,15	9 379,24	800-775	RTS 18/I	RTS 18/II
	1 np 1 : 79,1 80,1 20 : 5,05*2+2,5*2-0,8+2,5*2+5,05*2-0,8+4,9*2+2,05*2-0,8			41,7				
	2 np 2 52 2 56 : 5,525*2+4,35*2-1,7+5,05*2+8 795-0,8*2			35,145				
295:776431010R00	Montáž lepení podlah - soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové látky včetně sádkové látky	m	101,30000	44,31	4 488,60	800-775	RTS 18/I	RTS 18/II
	1.37 : 7*2+2,975*2-0,8			18,15				
	2.23 a+b : 7*4+2,85*2+2,475*2-0,9*3			35,95				
	2.24, 2.25 : 7*2+5,85*2-0,9*3+5,5*2+7*2-0,9*2			48,2				
296:776521200R00	Lepení povlaskových podlah z plastů Lepení povlaskových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinyku montáž	m2	123,92000	153,61	19 033,35	800-775	RTS 18/I	RTS 18/II
	120 : 9,88			9,88				
	179-180 : 13,61+12,62			26,23				
	252 : 22,14			22,14				
	256 : 44,82			44,82				
	308 : 20,85			20,85				

297	176572100RV1	Položení povlakových podlah leštěných včetně dodávky koberce zářezového, topením vřívání a vřívání	m2	788,38000	251,89	47 449,00	800-775	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		137 20,78			20,78				
		223a-223b 17,22+19,95			37,17				
		224-225 40,95+41,47+47,99			130,41				
298	1702220000	Postava sportovní, kompozitní skla (10 dílů PD)	m2	1 438,36000	2 041,80	2 930 642,06		Vlastní	Indiv
		1438,36		1438,36					
299	01194222R	dílec podlahový 1-lamel, š = 178,1 mm, l = 1 244,6 mm, tl 4,0 mm, dekor dřeva, spoj zámkový, nátlap PVC, tl 0,55 mm, povrch úprava PUR, mal, hrany sražené, pokládka plovoucí způsob	m2	126,39840	1 010,97	127 784,99	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 296 123,90000+1,02		126,3984					
300	097610046	lístka kotěrová, žebrovaná, materiál: plast š = 9,0 mm, h = 55,0 mm, dub, buk, ořech, mahagon, šedá	m	101,36000	14,31	4 488,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 295 101,90000		101,3					
301	098705102R00	Přesun hmot pro podlahy parketové v objektech výšky do 12 m	t	1,39833	254,90	350,43	800-775	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		vedením do 50 m							
Díl: 781		Obklady keramické				1 238 707,40			
302	761101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrování podkladu pot obklady včetně dodávky materiálů	m2	1 113,52100	26,53	29 541,71	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 303 1003,17100		1003,171					
303	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do směle 300 x 600 mm, kladených do směle 300 x 600 mm	m2	1 113,52100	481,74	536 427,61	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		směle pod obklady							
		1 05 (2,15+1,8)*2*2*1,2			13,8				
		1 06 (2,45*2+3+0,75*2+1+1,7+0,55+5,7+0,55)*2*2*0,8*1,97*2			72,054				
		1 07 (2*5+1,25*2)*2*3*0,7*1,97			20,863				
		1 08,1 09,1 10 (1,7+1)*2*2*3*0,7*1,97			28,263				
		1 11 (2,45*2+6,25*2+0,65*2)*2*2*0,9*1,97			33,854				
		1 12 (4,4*2+2*2)*2*0,9*1,97*0,7*1,97			22,448				
		1 13 (2*2+0,95*2)*2*0,7*1,97			10,421				
		1 18a (2,95+3,6+9,64*2+0,65)*2*2*0,8*1,97			49,808				
		1 21 (1,55*2+6+4,1+0,3*4*2+0,1*4)*2*1,6*1,97*0,8*1,97*0,95*1,5*3			62,997				
		1 22 (3,95+4,65*2+6)*2*2*0,8*1,97			35,348				
		1 23+1 24 (9,075*2+2,75*2+1,2*2+0,15*2)*2*2*0,8*1,97			49,548				
		1 25 (3,125*2+2,425*2+0,3*4)*2*2*0,8*1,97			21,448				
		1 32 (1,7+2,4)*2*2*0,9*1,97			14,627				
		1 38 (0,9+1,625)*2*2*0,7*1,97			8,721				
		1 39 (1,85+1,175)*2*2*0,8*1,97*0,7*1,97			-5,039				
		1 41 (0,9+2,25)*2*2			12,6				
		1 42 (2,25+1,35)*2*2			14,4				
		1 86+1 89+1 92 (2,85+2,75)*2*2*3*3*(0,7*1,97+0,8*1,97)			58,335				
		1 87+1 90+1 93+1 96 (0,9+1,3)*2*2*4*4*0,7*1,97			29,684				
		2 05 (2,15+1,8)*2*2*1,2			13,8				
		2 06 (2,45*2+3+0,75*2+1+1,7+0,55+5,7+0,55)*2*2*0,9*1,97*2			72,054				
		2 07 (2*5+1,25*2)*2*3*0,7*1,97			20,863				
		2 08,2 09,2 10 (1,7+1)*2*2*3*3*0,7*1,97			28,263				
		2 11 (2,45*2+6,25*2+0,65*2)*2*2*0,9*1,97			33,854				
		2 12 (4,4*2+2*2)*2*0,9*1,97*0,7*1,97			22,448				
		2 13 (2*2+0,95*2)*2*0,7*1,97			10,421				
		2 28 (3,05*2+0,9*2)*2*0,7*1,97			14,421				
		2 29 (2*2+1,85*2)*2*2*0,7*1,97			12,642				
		2 30 (0,9*2+1,8*2)*2*0,7*1,97			9,421				
		2 31 (2,85*2+1,55*2)*2*3*0,7*1,97			13,463				
		2 32 (1,15+1,65)*2*2*0,7*1,97			9,821				
		2 33 (1,5+1,65)*2*2*0,7*1,97			11,221				
		2 60+2 63+2 66+2 69+2 72 (2,75+2,775)*2*2*5*5*(0,7+0,8)*1,97			95,725				
		2 61+2 64+2 67+2 70+2 73 (0,9+1,3)*2*2*5*5*0,7*1,97			37,105				
		3 05 (2,15+1,8)*2*2*0,9*1,97			14,027				
		3 07 (2,35+1,8)*2*2*0,7*1,97			15,221				
		3 09 (2+1,9)*2*2*0,7*1,97			14,221				
304	781497111R53	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do směle, výška profilu 10 mm	m	410,00000	337,65	138 436,50	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
305	597813746R	obklad keramický š = 208 mm, l = 598 mm, h = 10,0 mm, pro interiéry, barva šedá, mat	m2	1 224,87310	428,09	524 355,93	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 303 1003,17100+1,1		1103,4681					
306	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	29,78810	333,86	9 945,05	800-771	RTS 18/ I	RTS 16/ II
Díl: 784		Malby				292 983,80			
307	7841151701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2 673,56000	17,78	47 535,90	800-784	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 94 993,74000		993,74					
		Položka pořadí 95 241,46000		241,46					
		Hodnota z bývalého odkazu 1438,36		1438,36					
308	784115312R00	Malby z malířských směsí - bílost 93 %, dvojnásobná	m2	1 738,59000	55,63	96 717,76	800-784	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 112 356,69000		356,69					
		Položka pořadí 113 1381,90000		1381,9					
309	784115712R00	Malby z malířských směsí - omyvatelných, pro sadrokarton, bílé, dvojnásobná	m2	2 673,56000	55,63	148 730,14	800-784	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Položka pořadí 307 2673,56000		2673,56					
Díl: 786		Čalounické úpravy				212 422,64			
310	7868141601	Předokenní roleta do překladu, popr navij, prvek S1	kus	9,00000	20 578,00	654 248,80		Vlastní	Indiv
311	7868141602	Předokenní roleta do překladu, popr navij, prvek - S2	kus	2,00000	13 565,18	27 130,36		Vlastní	Indiv
312	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,17820	506,63	90,28	800-786	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		50 m vedrovně							
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1 996 869,65			
313	3300300010	Dodávka a montáž výtahu, místnost 1 D4	ks	1,00000	654 248,80	654 248,80		Vlastní	Indiv
314	3300300020	Dodávka a montáž výtahu, místnost 1 A8	ks	1,00000	1 342 620,85	1 342 620,85		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 147 000,00			
315	005121 R	zařízení stavení	Sector	1,00000	573 500,00	573 500,00		RTS 18/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavení							
316	005123 R	územní vývy	Sector	1,00000	573 500,00	573 500,00		RTS 18/ I	Indiv
		Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde se vyskytují omezení výhy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací							
Celkem						85 438 055,86			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	10	CHLAZENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		1. Zařízení				939 066,10			
1	1	VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 0,9/11,2/13,5kW (MIN/NOM/MAX)	kpl	1,00000	63 268,52	63 268,52		Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 0,9/11,2/13,5kW (MIN/NOM/MAX) MAX. POČET PŘIPOJENÝCH VNITŘNÍCH JEDNOTEK - 5ks, ENERGETICKÁ TŘÍDA A++ MAX. DÉLKA JEDNOTLIVÉ VĚTVY 25m, MAX. SOUČTOVÁ DÉLKA POTRUBÍ 85m 230V, 50Hz, 2,7kW, 12,1A, DOP. JIŠTĚNÍ 1x-C-25A							
2	2	VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 0,9/11,2/13,5kW (MIN/NOM/MAX)	kpl	1,00000	63 268,52	63 268,52		Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 0,9/11,2/13,5kW (MIN/NOM/MAX) MAX. POČET PŘIPOJENÝCH VNITŘNÍCH JEDNOTEK - 5ks, ENERGETICKÁ TŘÍDA A++ MAX. DÉLKA JEDNOTLIVÉ VĚTVY 25m, MAX. SOUČTOVÁ DÉLKA POTRUBÍ 85m 230V, 50Hz, 2,7kW, 12,1A, DOP. JIŠTĚNÍ 1x-C-25A							
3	3	VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 44,8kW (NOM)	kpl	2,00000	279 890,22	559 380,44		Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 44,8kW (NOM) 3x400V, 50Hz, 10,42kW, 17,2A; včetně přípojovacího rozhraní, modulu omezení výkonu a elektrického expanzního ventilu							
4	4	VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 7,48kW (MAX)	kpl	1,00000	28 312,55	28 312,55		Vlastní	Indiv
		VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 7,48kW (MAX) 1x230V, 50Hz, 2,19kW, 10,0A							
5	5	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 5,3kW	kpl	1,00000	6 818,92	6 818,92		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 5,3kW							
6	6	VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 4,2kW	kpl	2,00000	14 322,59	28 645,18		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 4,2kW							
7	7	VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 7,48kW (CENA JE ZAHRNUTA V CENĚ VENKOVNÍ JEDNOTKY KJ5)	kpl	1,00000	16 452,57	16 452,57		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 7,48kW (CENA JE ZAHRNUTA V CENĚ VENKOVNÍ JEDNOTKY KJ5)							
8	8	VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 2,1kW	kpl	2,00000	12 309,60	24 619,20		Vlastní	Indiv
		VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 2,1kW							
9	9	Montáž klimatizačních jednotek včetně dodávky	kpl	9,00000	15 477,89	148 300,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	10	CHLAZENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Montáž klimatizačních jednotek včetně dodávek									
Díl: 2		2. Potrubí				110 037,40			
10	1	Potrubí chladiva (kapalina 12,7mm, plyn 28,58mm) včetně parotěsné izolace, včetně komunikačního kabelu	bm	20,00000	789,14	15 782,80		Vlastní	Indiv
Potrubí chladiva (kapalina 12,7mm, plyn 28,58mm) včetně parotěsné izolace, včetně komunikačního kabelu									
11	2	Potrubí chladiva (kapalina 6,35mm, plyn 9,52mm) včetně parotěsné izolace, včetně komunikačního kabelu	bm	80,00000	377,36	30 188,80		Vlastní	Indiv
Potrubí chladiva (kapalina 6,35mm, plyn 9,52mm) včetně parotěsné izolace, včetně komunikačního kabelu									
12	3	Potrubí chladiva (kapalina 6,35mm, plyn 12,7mm) včetně parotěsné izolace, včetně komunikačního kabelu	bm	15,00000	409,48	6 142,20		Vlastní	Indiv
Potrubí chladiva (kapalina 6,35mm, plyn 12,7mm) včetně parotěsné izolace, včetně komunikačního kabelu									
13	4	Potrubí chladiva (kapalina 6,35mm, plyn 15,88mm) včetně parotěsné izolace, včetně komunikačního kabelu	bm	20,00000	457,48	9 749,60		Vlastní	Indiv
Potrubí chladiva (kapalina 6,35mm, plyn 15,88mm) včetně parotěsné izolace, včetně komunikačního kabelu									
14	5	Montáž potrubí včetně izolace, dodávky a komunikačního kabelu	bm	105,00000	458,80	48 174,00		Vlastní	Indiv
Montáž potrubí včetně izolace, dodávky a komunikačního kabelu									
Díl: 3		3. Ocelové doplňkové konstrukce				10 724,70			
15	1	lyč L 50x50x5mm	bm	40,00000	89,47	3 578,80		Vlastní	Indiv
lyč L 50x50x5mm									
16	2	lyč závitová Ø10mm	bm	30,00000	47,03	1 410,90		Vlastní	Indiv
lyč závitová Ø10mm									
17	3	Kotevní třmeny	kpl	1,00000	5 735,00	5 735,00		Vlastní	Indiv
Kotevní třmeny									
Díl: 4		4. Nátěry				12 043,50			
18	1	Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí z ocelového profilovaného materiálu syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním	kpl	1,00000	4 014,50	4 014,50		Vlastní	Indiv
Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí z ocelového profilovaného materiálu syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním									
19	2	Nátěr ocelových zařízení syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním	kpl	1,00000	4 014,50	4 014,50		Vlastní	Indiv
Nátěr ocelových zařízení syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním									
20	3	Nátěr ocelových potrubí syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním	kpl	1,00000	4 014,50	4 014,50		Vlastní	Indiv
Nátěr ocelových potrubí syntetický základní + 2x vrchní s 1x emailováním									
Díl: 5		5. Ostatní				314 779,24			
21	1	Tlaková zkouška měděného potrubí	kpl	1,00000	5 735,00	5 735,00		Vlastní	Indiv
Tlaková zkouška měděného potrubí									
22	2	Odvzdušnění potrubí	kpl	1,00000	8 029,00	8 029,00		Vlastní	Indiv
Odvzdušnění potrubí									
23	3	Požární ucpávky	kpl	1,00000	6 882,00	6 882,00		Vlastní	Indiv
Požární ucpávky									
24	4	MaR je součástí dodávky chladících jednotek - pokud vybraný dodavatel zařízení nebude schopný dodat, MaR musí se nechat zpracovat projekt MaR	kpl	1,00000	294 133,24	294 133,24		Vlastní	Indiv

MaR je součástí dodávky chladících jednotek - pokud vybraný dodavatel zařízení nebude schopný dodat MaR, musí se nechat zpracovat projekt MaR

Pozn.

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN NĚJAKÝ KONKRETNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BYT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU ***

Celkem	1 386 650,94
---------------	---------------------

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	11	Zařízení tělocvičny

Celkem	1 068 946,47
--------	--------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	12	Gastro a bufet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Díl: 2		místnost 1.36 příjem zboží a surovin	70 197,55						
1	Pol_2	váha příjemová do 150 kg 600x800 s indikátorem DBI, 600x800x1100	ks	1,00000	34 801,13	34 801,13		Vlastní	Indiv
2	Pol_3	závěsací voček 500 kg, 1013x700x1125	ks	1,00000	5 423,20	5 423,20		Vlastní	Indiv
3	Pol_4	rudičantarmová kola do 250 kg, 560x510x1110	ks	2,00000	4 419,39	8 838,78		Vlastní	Indiv
4	Pol_5	stůl manipulační se zasuvkami, 1200x700x850	ks	1,00000	29 134,44	29 134,44		Vlastní	Indiv
Díl: 3		místnost 1.34,1.35 mytí a sklad termoportů	138 932,66						
5	Pol_6	odkládací stůl nerez, zadní a boční lem, 330x700x900	ks	1,00000	9 671,50	9 671,50		Vlastní	Indiv
6	Pol_7	dřez jednodílný nerez, roštová police zadní lem, 1000x700x850	ks	2,00000	19 088,08	38 172,16		Vlastní	Indiv
7	Pol_8	tlaková sprcha stojánková	ks	2,00000	5 232,02	10 464,04		Vlastní	Indiv
8	Pol_9	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 1000x350x000	ks	2,00000	8 280,19	16 560,38		Vlastní	Indiv
9	Pol_10	regál policový nerez pro uložení vnějších termoportů, 1000x800x1800	ks	5,00000	10 578,28	52 891,40		Vlastní	Indiv
10	Pol_11	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 350x350x000	ks	1,00000	5 170,88	5 170,88		Vlastní	Indiv
11	Pol_12	sada termoportů	ks	0,00000	5 704,84	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4		místnost 1.32 úklid	15 708,16						
12	Pol_13	výlevek, 500x500x500	ks	1,00000	10 090,16	10 090,16		Vlastní	Indiv
13	Pol_14	regál policový komaxit, 1000x600x1800	ks	2,00000	5 618,00	11 236,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5		místnost 1.33 odpadky	16 620,03						
14	Pol_15	lednice pro bio odpad, 600x600x850	ks	1,00000	10 800,15	10 800,15		Vlastní	Indiv
15	Pol_16	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 350x350x000	ks	1,00000	5 170,88	5 170,88		Vlastní	Indiv
16	Pol_17	nástěnná baterie	ks	1,00000	649,20	649,20		Vlastní	Indiv
Díl: 6		místnost 1.31 chladírna zeleniny	233 641,63						
17	Pol_18	chladicí box, 2600x3800x2300	ks	1,00000	112 556,26	112 556,26		Vlastní	Indiv
18	Pol_19	regál policový nerez, 1000x500x1800	ks	2,00000	9 185,18	18 370,36		Vlastní	Indiv
19	Pol_20	rohož pod zboží, 1200x800x150	ks	3,00000	880,90	2 642,70		Vlastní	Indiv
20	Pol_21	agregát chladicího boxu - zelenina	ks	1,00000	100 072,31	100 072,31		Vlastní	Indiv
Díl: 7		místnost 1.29 chladírna mléčné výrobky	267 739,65						
21	Pol_22	chladicí box, 2000x3800x2300	ks	1,00000	112 556,26	112 556,26		Vlastní	Indiv
22	Pol_23	regál policový nerez, 1000x500x1800	ks	6,00000	9 185,18	55 111,08		Vlastní	Indiv
23	Pol_24	agregát chladicího boxu - mléčné výrobky	ks	1,00000	100 072,31	100 072,31		Vlastní	Indiv
Díl: 8		místnost 1.28 mrazírna	280 715,66						
24	Pol_25	mrazicí box, 2000x3800x2300	ks	1,00000	109 585,53	109 585,53		Vlastní	Indiv
25	Pol_26	regál policový nerez, 1000x500x1800	ks	6,00000	9 185,18	55 111,08		Vlastní	Indiv
26	Pol_27	agregát mrazicího boxu -	ks	1,00000	116 019,05	116 019,05		Vlastní	Indiv
Díl: 9		místnost 1.27 mrazírna masa	218 082,56						
27	Pol_28	mrazicí box, 2000x1900x2300	ks	1,00000	109 585,53	109 585,53		Vlastní	Indiv
28	Pol_29	regál policový nerez, 1000x500x1800	ks	2,00000	9 185,18	18 370,36		Vlastní	Indiv
29	Pol_30	agregát mrazicího boxu -	ks	1,00000	90 126,67	90 126,67		Vlastní	Indiv
Díl: 10		místnost 1.26 chladírna masa	208 759,75						
30	Pol_31	chladicí box, 2000x1900x2300	ks	1,00000	109 126,73	109 126,73		Vlastní	Indiv
31	Pol_32	regál policový nerez, 1000x500x1800	ks	2,00000	9 185,18	18 370,36		Vlastní	Indiv
32	Pol_33	agregát chladicího boxu -	ks	1,00000	81 262,88	81 262,88		Vlastní	Indiv
Díl: 11		místnost 1.46 špinavé prádlo	880,90						
33	Pol_34	rohož, 1200x800x150	ks	1,00000	880,90	880,90		Vlastní	Indiv
Díl: 12		místnost 1.45 prádelna	23 765,84						
34	Pol_35	pračka, 800x600x850	ks	1,00000	13 909,67	13 909,67		Vlastní	Indiv
35	Pol_36	sušička prádla, 800x600x850	ks	0,00000	17 193,53	0,00		Vlastní	Indiv
36	Pol_37	pracovní stůl, 1200x700x850	ks	1,00000	9 856,17	9 856,17		Vlastní	Indiv
Díl: 13		místnost 1.47 sklad dkp	13 474,98						
37	Pol_38	regál skladový kovový, 1000x500x1800	ks	6,00000	2 245,89	13 474,98		Vlastní	Indiv
Díl: 14		místnost 1.48 suchý sklad potravin	20 212,47						
38	Pol_39	regál skladový kovový, 1000x500x1800	ks	9,00000	2 245,83	20 212,47		Vlastní	Indiv

Díl: 15		místnost 1.23 a 1.24 hrubá přípravná zeleniny		169 143,53			
39	Pol_40	rohož pod zboží, 1200x800x150	ks	2,00000	880,90	1 761,80	Vlastní Indiv
40	Pol_41	regál policový nerez, 1000x500x1800	ks	2,00000	9 185,15	18 370,30	Vlastní Indiv
41	Pol_42	škrabka brambor lapáč škrábů a šlepek	ks	1,00000	56 410,61	56 410,61	Vlastní Indiv
42	Pol_43	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 350x350x000	ks	1,00000	5 170,68	5 170,68	Vlastní Indiv
43	Pol_44	pracovní stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie s tlakovou sprchou, spodní police, zadní lem, 2000x700x900	ks	1,00000	23 354,07	23 354,07	Vlastní Indiv
44	Pol_45	tlaková sprcha stojánková	ks	2,00000	8 232,02	16 464,04	Vlastní Indiv
45	Pol_46	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 700x350x000	ks	1,00000	6 411,73	6 411,73	Vlastní Indiv
46	Pol_47	kraječ zeleniny, sada disků	ks	1,00000	41 200,24	41 200,24	Vlastní Indiv
Díl: 16		místnost 1.25 přípravná masa		103 270,15			
47	Pol_48	řeznický spátek, 700x700x850	ks	1,00000	12 847,55	12 847,55	Vlastní Indiv
48	Pol_49	pracovní stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie s tlakovou sprchou, spodní police, zadní lem, 1500x700x900	ks	1,00000	18 779,83	18 779,83	Vlastní Indiv
49	Pol_50	tlaková sprcha stojánková	ks	2,00000	8 232,02	16 464,04	Vlastní Indiv
50	Pol_51	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 700x350x000	ks	2,00000	6 411,73	12 823,46	Vlastní Indiv
51	Pol_52	pracovní stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie s tlakovou sprchou, spodní police, zadní lem, 1500x700x900	ks	1,00000	18 779,83	18 779,83	Vlastní Indiv
52	Pol_53	řezáčka masa, 700x700x900	ks	1,00000	23 575,44	23 575,44	Vlastní Indiv
Díl: 17		místnost 1.18 mytí stolní nádobí		590 401,06			
53	Pol_54	regál policový nerez, 1000x500x1800	ks	2,00000	9 185,15	18 370,30	Vlastní Indiv
54	Pol_55	stůl výstupní s pojezdem košů	ks	1,00000	20 756,11	20 756,11	Vlastní Indiv
55	Pol_56	sušicí komora	ks	1,00000	56 157,12	56 157,12	Vlastní Indiv
56	Pol_57	str energy mycí stroj s rohovou sušicí komorou	ks	1,00000	293 398,87	293 398,87	Vlastní Indiv
57	Pol_58	vstupní stůl příjmový	ks	1,00000	21 296,35	21 296,35	Vlastní Indiv
58	Pol_59	mycí prostředky změkčovač vody	ks	1,00000	16 449,13	16 449,13	Vlastní Indiv
59	Pol_60	rohový segment s pojezdem košů	ks	1,00000	53 852,80	53 852,80	Vlastní Indiv
60	Pol_61	pracovní stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie s tlakovou sprchou, spodní police, zadní lem, 1500x700x900	ks	1,00000	18 779,83	18 779,83	Vlastní Indiv
61	Pol_62	tlaková sprcha stojánková	ks	2,00000	8 232,02	16 464,04	Vlastní Indiv
62	Pol_63	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 1500x350x000	ks	2,00000	11 390,15	22 780,30	Vlastní Indiv
63	Pol_64	vstupní stůl s pojezdem košů	ks	1,00000	25 080,30	25 080,30	Vlastní Indiv
64	Pol_65	pracovní stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie s tlakovou sprchou, spodní police, zadní lem, 1500x700x900	ks	1,00000	18 779,83	18 779,83	Vlastní Indiv
65	Pol_66	tlaková sprcha stojánková	ks	1,00000	8 232,02	8 232,02	Vlastní Indiv
Díl: 18		místnost 1.19 výdej jídel		918 817,00			
66	Pol_67	zásobník teplé nápoje	ks	1,00000	5 974,72	5 974,72	Vlastní Indiv
67	Pol_68	výrobník teplé nápoje se zásobníky	ks	1,00000	135 838,06	135 838,06	Vlastní Indiv
68	Pol_69	podnoží pod výrobník, 1500x700x900	ks	1,00000	11 950,59	11 950,59	Vlastní Indiv
69	Pol_70	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 350x350x000	ks	1,00000	5 170,68	5 170,68	Vlastní Indiv
70	Pol_71	zásobník sklenic pojízdný	ks	3,00000	59 629,09	178 887,27	Vlastní Indiv
71	Pol_72	pojezd pro podnosy, 300x300x000	ks	0,00000	0 000,00	0,00	Vlastní Indiv
72	Pol_73	výdejní parapet, 300x300x000	ks	0,00000	0 000,00	0,00	Vlastní Indiv
73	Pol_74	hygienický zákryt, 1500x300x800	ks	4,00000	15 359,48	61 437,92	Vlastní Indiv
74	Pol_75	vodní lázeň pojízdná včetně sady GN nádob	ks	4,00000	28 749,58	114 998,24	Vlastní Indiv
75	Pol_76	zásobník talířů vyhřívány pojízdný	ks	6,00000	22 843,65	137 061,90	Vlastní Indiv
76	Pol_77	chladič vibrace samoobslužná s podstavou, 1200x700x1600	ks	2,00000	78 055,26	152 110,52	Vlastní Indiv
77	Pol_78	zásobník podnosy příbory pojízdný	ks	3,00000	23 283,69	69 850,07	Vlastní Indiv
78	Pol_79	chladič skříň 1500l, 1400x700x1900	ks	1,00000	35 684,82	35 684,82	Vlastní Indiv
79	Pol_80	odkládací stůl nerez, 1200x700x900	ks	1,00000	9 856,17	9 856,17	Vlastní Indiv
Díl: 19		místnost 1.22 mytí provozní nádobí		545 122,08			
80	Pol_81	regál policový nerez, 1200x700x1800	ks	4,00000	12 077,61	48 311,64	Vlastní Indiv
81	Pol_82	GS 660 myčka čemé nádobí, 1380x870x2370	ks	1,00000	363 231,96	363 231,96	Vlastní Indiv
82	Pol_83	dřez jednodílný nerez, roštová police, zadní lem, 1000x700x850	ks	2,00000	19 066,08	38 132,16	Vlastní Indiv
83	Pol_84	tlaková sprcha stojánková	ks	2,00000	1 952,52	3 905,04	Vlastní Indiv
84	Pol_85	odkládací stůl nerez, 700x700x850	ks	1,00000	8 004,91	8 004,91	Vlastní Indiv
85	Pol_86	zákryt vzt	ks	1,00000	57 387,85	57 387,85	Vlastní Indiv
86	Pol_87	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 1000x350x000	ks	2,00000	6 281,34	12 562,68	Vlastní Indiv
87	Pol_88	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 1200x350x000	ks	1,00000	9 525,84	9 525,84	Vlastní Indiv

Díl: 20		místnost 1.21 kuchyně		3 477 791,18			
88	Pol_88	Konvektomat 20x32x1 - FX203G3	ks	2,00000	577 006,90	1 154 193,99	Vlastní Indiv
89	Pol_89	konvektomat 10GN 171 včetně podstavce, 997x799x1090	ks	0,00000	173 634,22	0,00	Vlastní Indiv
90	Pol_90	zákrty vz	ks	1,00000	57 387,85	57 387,85	Vlastní Indiv
91	Pol_91	trnka multifunkční pánev 31 l, 1540x915x1100	ks	1,00000	635 805,04	635 805,04	Vlastní Indiv
92	Pol_92	trnka multifunkční pánev 21 l, 1157x915x1100	ks	3,00000	488 993,38	1 460 979,78	Vlastní Indiv
93	Pol_93	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 700x350x000	ks	0,00000	6 411,73	38 470,38	Vlastní Indiv
94	Pol_94	zákrty vz s osvětlením	ks	1,00000	72 344,73	72 344,73	Vlastní Indiv
95	Pol_95	zákrty vz s osvětlením	ks	1,00000	58 809,41	58 809,41	Vlastní Indiv
Díl: 21		plynový kotel dvouplášťový 150 l		465 274,83			
96	Pol_96	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 800x350x000	ks	3,00000	7 036,88	21 110,55	Vlastní Indiv
97	97a	9 - plynový kotel dvouplášťový 150 l, 800x900x850	ks	3,00000	148 054,78	444 164,28	Vlastní Kalkul
Díl: 22		plynový kotel dvouplášťový 250 l		274 998,99			
98	Pol_98	gula v kanálku nerez krytá vyjímatelnou rohoží, 1200x350x000	ks	1,00000	9 525,84	9 525,84	Vlastní Indiv
99	99a	11 - plynový kotel dvouplášťový 250 l, 1200x900x850,	ks	1,00000	260 762,42	260 762,42	Vlastní Kalkul
100	Pol_99	neutrální díl, 400x900x850	ks	1,00000	4 710,73	4 710,73	Vlastní Indiv
Díl: 23		plynový sporák		947 345,17			
101	Pol_100	hnišák s příslušenstvím, sákl, mletá, díže, mlyněk masa, 1080x800x1400	ks	1,00000	236 822,24	236 822,24	Vlastní Indiv
102	100a	14 - plynový sporák, 800x900x850	ks	1,00000	36 996,49	36 996,49	Vlastní Kalkul
103	Pol_101	pracovní stůl nerez, buková deska, zásuvkový blok, zadní lem, 2000x700x850	ks	2,00000	28 304,18	52 608,30	Vlastní Indiv
104	Pol_102	pracovní stůl nerez, rohový zadní a boční lem, 700x700x850	ks	2,00000	8 160,73	16 361,46	Vlastní Indiv
105	Pol_103	pracovní stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie, spodní police, zadní lem, 1500x700x850	ks	1,00000	18 778,83	18 779,83	Vlastní Indiv
106	Pol_104	pracovní stůl nerez, spodní police, zadní lem, 2000x700x850	ks	1,00000	14 514,14	14 514,14	Vlastní Indiv
107	Pol_105	stolní univerzální stroj	ks	1,00000	30 640,96	30 640,96	Vlastní Indiv
108	Pol_106	nářezový stroj	ks	1,00000	9 853,88	9 853,88	Vlastní Indiv
109	Pol_107	pracovní stůl nerez, spodní police, zadní lem, 1800x700x850	ks	1,00000	13 478,10	13 478,10	Vlastní Indiv
110	Pol_108	pracovní stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie, spodní police, zadní lem, 1900x700x850	ks	1,00000	23 464,18	23 464,18	Vlastní Indiv
111	Pol_109	pracovní stůl nerez, spodní police, zadní lem, 1400x700x850	ks	1,00000	11 442,47	11 442,47	Vlastní Indiv
112	Pol_110	kufr stolní obsah 10l	ks	1,00000	165 762,15	165 762,15	Vlastní Indiv
113	Pol_111	vozik na koše	ks	1,00000	36 768,60	36 768,60	Vlastní Indiv
114	Pol_112	vozik pohotovosti	ks	2,00000	55 468,82	110 937,84	Vlastní Indiv
115	Pol_113	vozik na olej	ks	1,00000	128 980,15	128 980,15	Vlastní Indiv
116	Pol_114	pracovní stůl nerez, spodní police, zadní lem, 1500x700x850	ks	1,00000	12 001,06	12 001,06	Vlastní Indiv
117	Pol_115	pracovní stůl s dřezem 500x500x300, stojánková baterie, spodní police, zadní lem, 1900x700x850	ks	1,00000	23 464,18	23 464,18	Vlastní Indiv
118	Pol_116	pracovní vozik	ks	1,00000	2 451,14	2 451,14	Vlastní Indiv
Díl: 24		bufet		441 205,02			
119	Pol_117	chladicí skříň prosklené dveře - nápoje, 6000x800x1205	ks	1,00000	32 763,55	32 763,55	Vlastní Indiv
120	Pol_118	kavovar automat včetně mlynku	ks	1,00000	190 173,52	190 173,52	Vlastní Indiv
121	Pol_119	mv. Trouba	ks	1,00000	11 101,81	11 101,81	Vlastní Indiv
122	Pol_120	ohřívad párek v rohlíku	ks	1,00000	8 357,04	8 357,04	Vlastní Indiv
123	Pol_121	uložné zapnutí spodní s dřezem	ks	1,00000	7 650,49	7 650,49	Vlastní Indiv
124	Pol_122	chladicí vitrina stolní	ks	1,00000	74 938,10	74 938,10	Vlastní Indiv
125	Pol_123	nechladicí vitrina stolní	ks	1,00000	33 909,91	33 909,91	Vlastní Indiv
126	Pol_124	pokladna	ks	1,00000	17 129,30	17 129,30	Vlastní Indiv
127	Pol_125	prodejní pult	ks	1,00000	8 315,75	8 315,75	Vlastní Indiv
128	Pol_126	chladnička na uzeniny	ks	1,00000	43 829,60	43 829,60	Vlastní Indiv
129	Pol_127	konzumační pult	ks	1,00000	8 315,75	8 315,75	Vlastní Indiv
Celkem					9 442 100,85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	2	SO 011 Elektro sil.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Čeník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Rozvaděče				575 726,10			
1	Pol_1	RH1 - viz. výkres rozvaděče	kpl	1,00000	196 351,03	196 351,03		Vlastní	Indiv
2	Pol_2	RPO - viz. výkres rozvaděče	kpl	1,00000	62 784,94	62 784,94		Vlastní	Indiv
3	Pol_3	RP1.1 - viz. výkres rozvaděče	kpl	1,00000	10 809,67	10 809,67		Vlastní	Indiv
4	Pol_4	RP1.2 - viz. výkres rozvaděče	kpl	1,00000	21 175,11	21 175,11		Vlastní	Indiv
5	Pol_5	RP1.3 - viz. výkres rozvaděče	kpl	1,00000	9 180,82	9 180,82		Vlastní	Indiv
6	Pol_6	RK - viz. výkres rozvaděče	kpl	1,00000	138 304,57	138 304,57		Vlastní	Indiv
7	Pol_7	RP2.1 - viz. výkres rozvaděče	kpl	1,00000	83 367,75	83 367,75		Vlastní	Indiv
8	Pol_8	RP2.2 - viz. výkres rozvaděče	kpl	1,00000	53 752,21	53 752,21		Vlastní	Indiv
Díl: 2		UPS				861 110,25			
9	Pol_1	UPS 80kVA/72kW+bat.skrň BCL32100, záloha 100% na 45min.	kpl	1,00000	820 105,00	820 105,00		Vlastní	Indiv
10	Pol_2	Instalace UPS	kpl	1,00000	11 183,25	11 183,25		Vlastní	Indiv
11	Pol_3	Doprava, stěhování na pozici, připojení, zprovoznění a zkoušky	kpl	1,00000	29 822,00	29 822,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3		Svítilna a světelné zdroje				1 385 864,74			
12	Pol_1	L1 - Závěsné LED svítidlo, 220W, s Dali předřadníkem	ks	48,00000	8 448,64	405 534,72		Vlastní	Indiv
13	Pol_2	L2 - Přisazené LED svítidlo, 40W	ks	41,00000	1 857,40	77 383,40		Vlastní	Indiv
14	Pol_3	L3 - Přisazené LED svítidlo, 42W	ks	33,00000	2 027,22	66 898,26		Vlastní	Indiv
15	Pol_4	L4 - Přisazené LED svítidlo, 56W	ks	180,00000	1 747,58	314 564,40		Vlastní	Indiv
16	Pol_5	L5 - Přisazené LED svítidlo, 28W	ks	33,00000	1 147,41	37 864,53		Vlastní	Indiv
17	Pol_6	L7 - Přisazené LED svítidlo, 37W	ks	3,00000	1 412,54	4 237,62		Vlastní	Indiv
18	Pol_7	L8 - Přisazené LED svítidlo, 70W	ks	38,00000	2 087,13	79 690,94		Vlastní	Indiv
19	Pol_8	L9 - Přisazené LED svítidlo, 42W	ks	3,00000	1 328,12	3 984,36		Vlastní	Indiv
20	Pol_9	L10 - Přisazené LED svítidlo,	ks	6,00000	2 027,22	12 163,32		Vlastní	Indiv
21	Pol_10	Přisazené LED nouzové osvětlení 3W	ks	65,00000	4 185,98	272 088,70		Vlastní	Indiv
22	Pol_11	Přisazené LED nouzové osvětlení 8W s piktogramem	ks	78,00000	1 061,48	82 795,44		Vlastní	Indiv
23	Pol_11	Nastavení Dali systému osvětlení víceúčelové haly	kpl	1,00000	11 183,25	11 183,25		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	2	SO 011 Elektro sil.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Přístroje				411 250,60			
24	Pol_1	Spínač 230V/10A IP20, řazení 1, včetně krytu a rámečku	ks	95,00000	257,92	24 502,40		Vlastní	Indiv
25	Pol_2	Spínač 230V/10A IP20, řazení 8, včetně krytu a rámečku	ks	46,00000	265,91	12 231,86		Vlastní	Indiv
26	Pol_3	Spínač 230V/10A IP20, řazení 5+6, včetně krytu a rámečku	ks	18,00000	335,36	6 036,48		Vlastní	Indiv
27	Pol_4	Spínač 230V/10A, řazení 5, včetně příslušenství	ks	3,00000	301,83	905,49		Vlastní	Indiv
28	Pol_5	Spínač 230V/10A, řazení 7, včetně příslušenství	ks	49,00000	309,02	15 141,98		Vlastní	Indiv
29	Pol_6	Tlačítko řazení 1/0	ks	8,00000	305,62	2 452,96		Vlastní	Indiv
30	Pol_7	Dalí vypínač s 8 tlačítky	ks	3,00000	22 137,10	66 411,30		Vlastní	Indiv
31	Pol_8	Tlačítko TOTAL/CENTRAL STOP	ks	3,00000	680,69	2 942,07		Vlastní	Indiv
32	Pol_9	Vypínač 3F 400V, IP20 nástěnný	ks	8,00000	854,52	6 836,16		Vlastní	Indiv
33	Pol_10	Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	240,00000	260,89	62 606,40		Vlastní	Indiv
34	Pol_11	Zásuvka 400V, IP20 nástěnná	ks	13,00000	579,24	7 530,12		Vlastní	Indiv
35	Pol_12	Prostorový termostat, včetně krytu a rámečku	ks	2,00000	2 735,60	5 471,20		Vlastní	Indiv
36	Pol_14	Vyhřívaná vpust pr. 110 mm	ks	21,00000	3 246,47	68 175,87		Vlastní	Indiv
37	Pol_15	Zemní box se zásuvkami a svorkovnicí	ks	1,00000	36 646,65	36 646,65		Vlastní	Indiv
38	Pol_16	Čidlo teploty venkovní	ks	2,00000	1 405,08	2 810,16		Vlastní	Indiv
39	Pol_17	Univerzální krabice KU 68	ks	970,00000	93,35	90 549,50		Vlastní	Indiv
Díl: 5		Kabelové trasy				756 899,88			
40	Pol_1	Žlab kabelový plechový perforovaný 50x50, včetně zavěšení a příslušenství	m	192,00000	238,58	45 807,36		Vlastní	Indiv
41	Pol_2	Žlab kabelový plechový perforovaný 100x50, včetně zavěšení a příslušenství	m	124,00000	317,72	39 397,28		Vlastní	Indiv
42	Pol_3	Žlab kabelový plechový perforovaný 150x100, včetně zavěšení a příslušenství	m	104,00000	419,36	43 301,44		Vlastní	Indiv
43	Pol_4	Kabelový žlab požární 50x50 mm P45, včetně zavěšení a příslušenství	m	144,00000	400,30	57 643,20		Vlastní	Indiv
44	Pol_5	Příchytka do stropu/stěny	ks	3 925,00000	15,26	59 895,50		Vlastní	Indiv
45	Pol_6	Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R	ks	920,00000	17,09	15 722,80		Vlastní	Indiv
46	Pol_7	Příchytka HLP	ks	1 200,00000	20,79	24 912,00		Vlastní	Indiv
47	Pol_8	Příchytka 25	ks	1 200,00000	12,27	14 724,00		Vlastní	Indiv
48	Pol_9	Drážky pro kabeláž ve zdivu do 30x50mm, včetně zapravení	m	2 290,00000	44,73	102 431,70		Vlastní	Indiv
49	Pol_10	Instalační trubka ohebná 25mm	m	1 300,00000	27,53	35 789,00		Vlastní	Indiv
50	Pol_11	Chráníčka pr.40 mm	m	170,00000	40,26	6 844,20		Vlastní	Indiv
51	Pol_12	Chráníčka pr.50 mm	m	80,00000	47,49	3 799,20		Vlastní	Indiv
52	Pol_13	Chráníčka pr.110 mm	m	280,00000	88,20	24 696,00		Vlastní	Indiv
53	Pol_14	Výkopové práce, včetně pískového lože, uložení kabelu a zasypání výkopu	m	260,00000	1 084,37	281 936,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	2	SO 011 Elektro sil.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Kabely a vodiče				2 216 223,24			
54	Pol_1	CYKY-J 3x240+120	m	216,00000	2 065,93	450 560,88		Vlastní	Indiv
55	Pol_2	CYKY-O 2x2,5	m	23,00000	37,39	859,97		Vlastní	Indiv
56	Pol_3	AYKY-J 4x16	m	416,00000	59,54	24 810,24		Vlastní	Indiv
57	Pol_4	PRAFlaSafe-J 3x120+70	m	23,00000	1 181,55	27 182,55		Vlastní	Indiv
58	Pol_5	PRAFlaSafe-J 5x50	m	81,00000	774,78	62 757,18		Vlastní	Indiv
59	Pol_6	PRAFlaSafe-J 5x16	m	667,00000	243,05	162 114,35		Vlastní	Indiv
60	Pol_7	PRAFlaSafe-J 5x10	m	370,00000	182,21	67 417,70		Vlastní	Indiv
61	Pol_8	PRAFlaSafe-J 5x6	m	283,00000	123,16	34 854,28		Vlastní	Indiv
62	Pol_9	PRAFlaSafe-J 5x4	m	725,00000	92,45	67 026,25		Vlastní	Indiv
63	Pol_10	PRAFlaSafe-J 5x2,5	m	611,00000	65,81	40 087,71		Vlastní	Indiv
64	Pol_11	PRAFlaSafe-J 5x1,5	m	1 196,00000	55,77	66 700,92		Vlastní	Indiv
65	Pol_12	PRAFlaSafe-J 3x6	m	322,00000	82,61	26 500,42		Vlastní	Indiv
66	Pol_13	PRAFlaSafe-J 3x4	m	37,00000	67,40	2 493,80		Vlastní	Indiv
67	Pol_14	PRAFlaSafe-J 3x2,5	m	5 852,00000	52,19	305 415,88		Vlastní	Indiv
68	Pol_15	PRAFlaSafe-J 3x1,5	m	8 546,00000	43,24	369 529,04		Vlastní	Indiv
69	Pol_16	PRAFlaSafe-O 3x1,5	m	2 182,00000	43,24	94 349,68		Vlastní	Indiv
70	Pol_17	PRAFlaSafe-O 2x2,5	m	546,00000	51,29	28 004,34		Vlastní	Indiv
71	Pol_18	PRAFlaSafe-O 2x1,5	m	86,00000	40,56	3 488,16		Vlastní	Indiv
72	Pol_19	PRAFlaDur-J 5x25 P60R	m	37,00000	573,48	21 218,76		Vlastní	Indiv
73	Pol_20	PRAFlaDur-J 5x2,5 P60R	m	187,00000	90,69	16 953,42		Vlastní	Indiv
74	Pol_21	PRAFlaDur-J 5x1,5 P60R	m	420,00000	71,87	30 185,40		Vlastní	Indiv
75	Pol_22	PRAFlaDur-J 3x2,5 P60R	m	136,00000	65,61	8 922,96		Vlastní	Indiv
76	Pol_23	PRAFlaDur-J 3x1,5 P60R	m	1 649,00000	59,35	97 868,15		Vlastní	Indiv
77	Pol_24	PRAFlaDur-O 3x1,5 P60R	m	315,00000	58,35	18 695,25		Vlastní	Indiv
78	Pol_25	CYSY-J 5x50	m	60,00000	948,00	56 880,00		Vlastní	Indiv
79	Pol_26	CYSY-J 5x25	m	23,00000	485,18	11 159,14		Vlastní	Indiv
80	Pol_27	CYSY-J 5x16	m	101,00000	354,19	35 773,19		Vlastní	Indiv
81	Pol_28	CYSY-J 5x10	m	81,00000	230,32	18 655,92		Vlastní	Indiv
82	Pol_29	CYSY-J 5x6	m	33,00000	147,73	4 875,09		Vlastní	Indiv
83	Pol_30	CYA 25 ZŽ	m	270,00000	92,93	24 929,10		Vlastní	Indiv
84	Pol_31	CYA 16 ZŽ	m	581,00000	61,71	35 853,51		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	2	SO 011 Elektro sil.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 7		Kabely a vodiče pro SOZ				122 960,19			
85	Pol_1	PRAFlaDur-J 5x16 P60R	m	164,00000	417,51	68 471,64		Vlastní	Indiv
86	Pol_2	PRAFlaDur-J 3x1,5 P60R	m	94,00000	59,35	5 578,90		Vlastní	Indiv
87	Pol_3	PRAFlaDur-J 7x1,5 P60R	m	94,00000	97,82	9 195,08		Vlastní	Indiv
88	Pol_4	PRAFlaDur-J 3x4 P60R	m	243,00000	86,19	20 944,17		Vlastní	Indiv
89	Pol_5	PRAFlaGuard 4x2x0,8 P60R	m	297,00000	63,20	18 770,40		Vlastní	Indiv
Díl: 8		Hromosvod a uzemnění				192 122,51			
90	Pol_7	Vodič AlMgSi 8mm	m	602,00000	48,09	29 552,18		Vlastní	Indiv
91	Pol_1	Ochranný úhelník FeZn včetně držáků	ks	15,00000	474,72	7 120,80		Vlastní	Indiv
92	Pol_2	Jímací tyč 1m, vč. trojnožky a betonových dlaždic	ks	14,00000	1 245,90	17 442,60		Vlastní	Indiv
93	Pol_3	Držák jímací tyče do 2m	m	14,00000	417,78	5 848,92		Vlastní	Indiv
94	Pol_4	Pásek FeZn 30x4mm v zemi	m	425,00000	84,65	35 976,25		Vlastní	Indiv
95	Pol_5	Drát FeZn 10mm	m	125,00000	54,80	6 825,00		Vlastní	Indiv
96	Pol_6	Podpěra vedení na plochu střechu	ks	377,00000	52,85	19 849,05		Vlastní	Indiv
97	Pol_7	Podpěra vedení do zdiva	ks	225,00000	43,01	9 677,25		Vlastní	Indiv
98	Pol_8	Zkušební svorka SZ	ks	15,00000	123,78	1 856,70		Vlastní	Indiv
99	Pol_9	Svorka SR03	ks	180,00000	70,31	12 655,80		Vlastní	Indiv
100	Pol_10	Svorka SR02	ks	128,00000	92,33	11 819,24		Vlastní	Indiv
101	Pol_11	Svorka univerzální SU (SS)	ks	198,00000	75,82	15 012,36		Vlastní	Indiv
102	Pol_12	Svorka křížová SK	ks	55,00000	107,47	5 910,85		Vlastní	Indiv
103	Pol_13	Svařovaný spoj + ochr nátěr	ks	40,00000	136,79	5 551,60		Vlastní	Indiv
104	Pol_14	Pomocný jímač	m	3,00000	219,65	658,95		Vlastní	Indiv
105	Pol_15	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	7,00000	602,18	4 215,26		Vlastní	Indiv
106	Pol_16	Zemní svorka na potrubí včetně pásku Cu	kpl	30,00000	71,69	2 150,70		Vlastní	Indiv
Díl: 799		Ostatní				565 089,59			
107	Pol_1	Protipožární ucpávky, nátěry	m2	5,00000	10 323,00	51 615,00		Vlastní	Indiv
108	Pol_2	Zazdění (upevnění) rozvaděče	ks	8,00000	1 720,50	13 764,00		Vlastní	Indiv
109	Pol_3	Prostupy konstrukcí (sekání, vrtání, bourání)	m2	10,00000	17 205,00	172 050,00		Vlastní	Indiv
110	Pol_6	Koordinace a součinnost s technologem	kpl	1,00000	12 731,67	12 731,67		Vlastní	Indiv
111	Pol_7	Pomocné práce	hod	54,00000	321,16	17 342,64		Vlastní	Indiv
112	Pol_8	Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky, atd.)	kpl	1,00000	28 675,00	28 675,00		Vlastní	Indiv
113	Pol_9	HZS	kpl	1,00000	22 940,00	22 940,00		Vlastní	Indiv
114	Pol_10	Doprava, mechanizace	kpl	1,00000	5 735,00	5 735,00		Vlastní	Indiv
115	Pol_11	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,00000	2 867,50	2 867,50		Vlastní	Indiv
116	Pol_12	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	31 838,01	31 838,01		Vlastní	Indiv
117	Pol_13	Ostatní roční a vedlejší náklady	kpl	1,00000	11 470,00	11 470,00		Vlastní	Indiv
118	Pol_14	Realizační dokumentace	hod	39,00000	2 205,77	86 025,03		Vlastní	Indiv
119	Pol_15	Dokumentace skutečného provedení	hod	66,00000	436,54	28 950,24		Vlastní	Indiv
120	Pol_16	Revize elektroinstalací a rozvaděčů	kpl	1,00000	63 658,35	63 658,35		Vlastní	Indiv
121	Pol_17	Měření osvětlenosti	kpl	1,00000	15 427,15	15 427,15		Vlastní	Indiv
Celkem						7 087 247,10			

Položkový soupis prací a dodávek

S	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R	3	SO 011 Elektro slab.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: Data						300 119,21			
1	Poi_1	Datový rozvaděč - 19" datový rozvaděč, výška 42U, šířka 500mm, hloubka 600mm, vč. patch panelu 48port, a 24port, FO patch panelu 24port, vyvazovacího panelu, napájecího panelu, přepětových ochrany, ventilačních jednotek a termostatu, optických van, LC konektorů, datových konektorů RJ 45, perforovaných polí, napájecích sad a příslušenství	kpl	1,00000	300 119,21	300 119,21		Vlastní	Indiv
2	Poi_2	Datový rozvaděč - 19" datový rozvaděč, výška 22U, šířka 500mm, hloubka 600mm, vč. patch panelu 48port, a 24port, napájecího panelu, ventilačních jednotek a termostatu, perforovaných polí, optických van, LC konektorů, datových konektorů RJ 45, itzdádních sad a příslušenství	kpl	1,00000	29 870,86	29 870,86		Vlastní	Indiv
3	Poi_3	Stavební datový rozvaděč - doplnění patch panelu 48port a 24port, FO patch panelu 24port, vyvazovacího panelu, optických van, LC konektorů, datových konektorů RJ 45, perforovaných polí, montážních sad a příslušenství	ks	1,00000	10 855,90	10 855,90		Vlastní	Indiv
4	Poi_4	POE Switch, 16 portů, rychlost 10/100/1000 Mbps	ks	1,00000	19 252,40	19 252,40		Vlastní	Indiv
5	Poi_5	Zásuvka SK ZxRJ45 UTP Cat. 6, včetně příslušenství	ks	35,00000	16 427,25	16 427,25		Vlastní	Indiv
6	Poi_6	Měření datového portu a vypracování protokolu	ks	70,00000	5 219,20	5 219,20		Vlastní	Indiv
7	Poi_7	Kabel UTP Cat 5e, LSOH	m	3 344,00000	21,78	72 865,76		Vlastní	Indiv
8	Poi_8	Optický kabel, 8 vl	m	304,00000	41,09	12 492,24		Vlastní	Indiv
9	Poi_9	Kabel SYKFY 10x2x0,8	m	304,00000	40,03	12 168,12		Vlastní	Indiv
10	Poi_10	Přichytí kabelů do stropu	ks	875,00000	15,94	13 947,50		Vlastní	Indiv
11	Poi_11	Elektroinstalční trubka průměr 20mm, ohebná, samozhášivá, nízká mechanická pevnost, vč. uložení, komplet	m	150,00000	35,70	5 355,00		Vlastní	Indiv
12	Poi_12	Elektroinstalční trubka průměr 25mm, ohebná, samozhášivá, nízká mechanická pevnost, vč. uložení, komplet	m	216,00000	39,48	8 523,36		Vlastní	Indiv
13	Poi_13	Patch Cord Cat.5e 0,5m - 2m	ks	30,00000	51,27	1 538,10		Vlastní	Indiv
14	Poi_14	Místní šetření, revize stávajícího systému, doprogramování nových součástí, rozšíření systému	hod	10,00000	401,45	4 014,50		Vlastní	Indiv
15	Poi_15	Zapojení	kpl	1,00000	12 636,94	12 636,94		Vlastní	Indiv
16	Poi_16	Oživení	kpl	1,00000	6 560,94	6 560,94		Vlastní	Indiv
17	Poi_17	Školení obsluhy	kpl	1,00000	3 211,90	3 211,90		Vlastní	Indiv
18	Poi_18	Udržitelské manévry	kpl	1,00000	1 118,33	1 118,33		Vlastní	Indiv
19	Poi_19	Svaření optického vlákna	kpl	1,00000	16 700,32	16 700,32		Vlastní	Indiv
20	Poi_20	Popis prvku a trasy	kpl	1,00000	5 262,94	5 262,94		Vlastní	Indiv
21	220590202R00	Revize	kpl	1,00000	2 236,95	2 236,95		RTS 18/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
Q:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	3	SO 011 Elektro slab.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: CCTV - bud						133 342,18			
22	Pol_22	Základové zařízení pro záznam z až 24 kamer, vč. 2x HDD 8TB, licence pro 4x nových kamer, montáž do racku	ks	1,00000	42 804,88	42 804,88	Vlastní	Indiv	
23	Pol_23	Patchpanely a PoE napájením montáž do 19" racku celkem 8portů	ks	1,00000	3 520,88	3 520,88	Vlastní	Indiv	
24	Pol_24	Venkovní IP kamera, TD/N, HD 1080p, 3MP, objektiv f=3-6 mm, kompenzace protisvětla BLC, WDR, HLC, integrovaný IR přísvit do 30 m, napájení 12 V DC, 24 V AC, PoE	ks	4,00000	3 881,70	22 727,12	Vlastní	Indiv	
25	Pol_25	Záložní zdroj UPS 1500VA	ks	1,00000	16 946,93	16 946,93	Vlastní	Indiv	
26	Pol_26	Kabel UTP Cat 5e, LSCH	m	518,00000	25,22	13 007,86	Vlastní	Indiv	
27	Pol_27	Patch kabel UTP cat 5e-1m	ks	1,00000	41,64	41,64	Vlastní	Indiv	
28	Pol_28	Příchytky kabelů do stropu	ks	140,00000	15,94	2 231,60	Vlastní	Indiv	
29	Pol_29	Místní setření, revize stávajícího systému, doprogramování nových součástí, rozšíření systému	hod	35,00000	401,65	14 050,75	Vlastní	Indiv	
30	Pol_30	Popis prvku a tras	kpl	1,00000	894,09	894,09	Vlastní	Indiv	
31	Pol_31	Zapojení	kpl	1,00000	1 789,32	1 789,32	Vlastní	Indiv	
32	Pol_32	Oživení systému	kpl	1,00000	5 367,98	5 367,98	Vlastní	Indiv	
33	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	4 100,53	4 100,53	RTS 18/1	Indiv	
34	Pol_34	Školení obsluhy	kpl	1,00000	3 131,31	3 131,31	Vlastní	Indiv	
35	Pol_35	Uživatelské manuály	kpl	1,00000	820,11	820,11	Vlastní	Indiv	
36	Pol_36	Popis prvku a tras	kpl	1,00000	1 301,88	1 301,88	Vlastní	Indiv	
Díl: Jednotný č						92 966,64			
37	Pol_37	Hlavní signální hodiny BAH T2 - DCP	ks	1,00000	17 746,24	17 746,24	Vlastní	Indiv	
38	Pol_38	Podružné hodiny pr. 28 cm	ks	11,00000	2 170,12	23 871,32	Vlastní	Indiv	
39	Pol_39	Kabel PRAFleSafe 2x1,5	m	875,00000	44,27	38 735,25	Vlastní	Indiv	
40	Pol_40	Příchytky kabelů do stropu	ks	270,00000	16,04	4 333,80	Vlastní	Indiv	
41	Pol_41	Zapojení	kpl	1,00000	1 640,21	1 640,21	Vlastní	Indiv	
42	Pol_42	Oživení systému	kpl	1,00000	1 043,77	1 043,77	Vlastní	Indiv	
43	Pol_43	Doprogramování systému	kpl	1,00000	1 341,99	1 341,99	Vlastní	Indiv	
44	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	2 238,65	2 238,65	RTS 18/1	Indiv	
45	Pol_45	Školení obsluhy	kpl	1,00000	671,00	671,00	Vlastní	Indiv	
46	Pol_46	Uživatelské manuály	kpl	1,00000	372,78	372,78	Vlastní	Indiv	
47	Pol_47	Popis prvku a tras	kpl	1,00000	1 003,63	1 003,63	Vlastní	Indiv	
Díl: Evakuační						850 824,36			
48	Pol_48	RACK 10" 600x800	ks	1,00000	22 862,05	22 862,05	Vlastní	Indiv	
49	Pol_49	Rídící jednotka systému, obsahuje až 24 zón	ks	1,00000	96 901,45	96 901,45	Vlastní	Indiv	
50	Pol_50	Čtyřkanalový zesilovač 4x500W	ks	1,00000	64 060,00	64 060,00	Vlastní	Indiv	
51	Pol_51	Akumulátor 12V DC/65Ah	ks	1,00000	51 470,16	51 470,16	Vlastní	Indiv	
52	Pol_52	Kabelová sada pro připojení akumulátoru k zesilovači	ks	1,00000	1 140,12	1 140,12	Vlastní	Indiv	
53	Pol_53	Kabelová sada pro napájení ušifrovaný	ks	1,00000	1 140,12	1 140,12	Vlastní	Indiv	
54	Pol_54	Mikrofonní stanice hlasatele	ks	1,00000	21 998,77	21 998,77	Vlastní	Indiv	
55	Pol_55	Klíčovní stanice hlasatele	ks	1,00000	11 023,91	11 023,91	Vlastní	Indiv	
56	Pol_56	Stříhkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý	ks	92,00000	1 120,48	103 648,08	Vlastní	Indiv	
57	Pol_57	Stříhkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý	ks	95,00000	1 150,48	109 296,55	Vlastní	Indiv	
58	Pol_58	Tlakový reproduktor 15W, kov, EVAC, bílý	ks	9,00000	1 919,07	17 271,63	Vlastní	Indiv	
59	Pol_59	Tlakový reproduktor 15W, kov, EVAC, bílý	ks	6,00000	1 918,07	11 514,42	Vlastní	Indiv	
60	Pol_60	Kabel PRAFleSafe 2x2,5	m	3 508,00000	55,39	193 967,32	Vlastní	Indiv	
61	Pol_61	Kabelová přiléhavka, rozestup 0,3 m, vč. probíjecího kolíku, P60R	ks	2 430,00000	20,07	52 784,10	Vlastní	Indiv	
62	Pol_62	Záložní kabel DOM	ks	1,00000	1 570,98	1 570,98	Vlastní	Indiv	
63	Pol_63	Kabel DOM RJ45	ks	2,00000	230,91	461,82	Vlastní	Indiv	
64	Pol_64	Výstupní kabel - 2 zesilovače DOM	ks	1,00000	1 649,16	1 649,16	Vlastní	Indiv	
65	Pol_65	Místní setření, stávajícího rozhlas	hod	16,00000	401,45	6 423,20	Vlastní	Indiv	
66	Pol_66	Oživení systému	kpl	1,00000	3 131,31	3 131,31	Vlastní	Indiv	
67	Pol_67	Doprogramování systému	kpl	1,00000	20 428,07	20 428,07	Vlastní	Indiv	
68	Pol_68	Měření kontinuity smyčky	kpl	1,00000	7 530,56	7 530,56	Vlastní	Indiv	
69	Pol_69	Měření prahu slyšitelnosti vč. Protokolu	kpl	1,00000	14 761,89	14 761,89	Vlastní	Indiv	
70	Pol_70	Měření srozumitelnosti vč. Protokolu	kpl	1,00000	22 366,50	22 366,50	Vlastní	Indiv	
71	Pol_71	Komplexní vyzkoušení	hod	9,00000	516,15	4 645,35	Vlastní	Indiv	
72	Pol_72	Výhled revize ERK	kpl	1,00000	9 560,84	9 560,84	Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R	3	SO 011 Elektro slab,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: EZS - bude						208 173,83			
73	Poi_73	Ústředna EZS, napájecího zdroje, skříňové ochranné, akumulátoru, GSM modulu	ks	1,00000	31 258,60	31 258,60	Vlastní	Indiv	
74	Poi_74	LHN modul	ks	1,00000	7 062,43	7 062,43	Vlastní	Indiv	
75	Poi_75	Pomocný zdroj 12V DC zálohovaný	ks	1,00000	7 311,44	7 311,44	Vlastní	Indiv	
76	Poi_76	Ovládací klávesnice EZS	ks	4,00000	3 532,90	14 131,96	Vlastní	Indiv	
77	Poi_77	Expander - Rozsápnutí výstupy	ks	4,00000	3 819,14	15 276,56	Vlastní	Indiv	
78	Poi_78	PIR detektor pohybu 180° nastavitelný	ks	18,00000	731,08	13 159,44	Vlastní	Indiv	
79	Poi_79	Magnetický kontakt	ks	11,00000	470,27	5 172,97	Vlastní	Indiv	
80	Poi_80	Připojovací krabice 16x2 pájecí svorky	ks	10,00000	363,83	3 638,30	Vlastní	Indiv	
81	Poi_81	Truba PVC ø=25mm vč. příchytek a tvarovek	m	450,00000	59,30	26 685,00	Vlastní	Indiv	
82	Poi_82	Místní setření, revize stávacího systému, doprogramování nových součástí, rozšíření systému	hod	10,00000	401,45	4 014,50	Vlastní	Indiv	
83	Poi_83	Kabel FTP cat. 5e, U.S.G.H.	m	1 067,00000	27,04	28 851,48	Vlastní	Indiv	
84	Poi_84	Kabel PRaFiaSafe 2x1,5	m	428,00000	40,15	17 184,20	Vlastní	Indiv	
85	Poi_85	Přichytka kabelu do stropu	ks	560,00000	15,34	8 589,60	Vlastní	Indiv	
86	Poi_86	Oživení systému	kpl	1,00000	4 175,08	4 175,08	Vlastní	Indiv	
87	Poi_87	Neprogramování systému	kpl	1,00000	10 556,99	10 556,99	Vlastní	Indiv	
88	Z20890202R00	Revize	kpl	1,00000	4 920,63	4 920,63	RTS 18/1	Indiv	
89	Poi_89	školení obsluhy	kpl	1,00000	2 062,20	2 062,20	Vlastní	Indiv	
90	Poi_90	Učivařské manuály	kpl	1,00000	1 118,33	1 118,33	Vlastní	Indiv	
91	Poi_91	Popis práce a tras	kpl	1,00000	2 030,18	2 030,18	Vlastní	Indiv	
92	Poi_92	Zakládání odpory	kpl	1,00000	424,39	424,39	Vlastní	Indiv	
Díl: EPS						599 354,24			
93	Poi_93	Nová ústředna EPS (1x kruhové hlásičové linka, 1x kruhová nepřetržitá linka, číselní panel, sít., rozhraní pro OPPO, KTPO, akumulátory, interní tiskárna, linková deska, deska pro tablo, deska pro komunikaci)	kpl	1,00000	64 255,67	64 255,67	Vlastní	Indiv	
94	Poi_94	Ústředna EPS - obslužné tablo (číselní panel, essetibus, akumulátory)	kpl	1,00000	33 787,13	33 787,13	Vlastní	Indiv	
95	Poi_95	OPPO Obslužný panel požární ochrany	ks	1,00000	7 097,41	7 097,41	Vlastní	Indiv	
96	Poi_96	KTPO Klíčový testor požární ochrany	ks	1,00000	24 252,17	24 252,17	Vlastní	Indiv	
97	Poi_97	Maják nad KTPO	ks	1,00000	1 293,95	1 293,95	Vlastní	Indiv	
98	Poi_98	Optickoakustický hlásič na stropě vč. Patice	ks	80,00000	1 314,67	105 169,60	Vlastní	Indiv	
99	Poi_99	Tlačítkový hlásič (elektronika+skříňka)	ks	18,00000	1 487,78	26 779,50	Vlastní	Indiv	
100	Poi_100	Kappler 4/2 vč. Boxu a příslušenství	ks	4,00000	3 737,69	14 951,56	Vlastní	Indiv	
101	Poi_101	Kappler 12N vč. Boxu a příslušenství	ks	3,00000	3 045,62	9 136,86	Vlastní	Indiv	
102	Poi_102	Edení zálohovaný zdroj 24VDC, vč. Boxu a akumulátoru	ks	2,00000	8 778,54	17 557,08	Vlastní	Indiv	
103	Poi_103	Uvedení hlásiče do trvalého provozu (báčka, optickoakustický hlásič, autonomní hlásič)	ks	98,00000	67,11	6 576,80	Vlastní	Indiv	
104	Poi_104	Revize hlásiče EPS (báčka, optickoakustický hlásič, autonomní hlásič)	ks	98,00000	37,28	3 653,44	Vlastní	Indiv	
105	Poi_105	Kabel PraFiaGuard 2x2x0,6	m	1 096,00000	46,01	50 433,36	Vlastní	Indiv	
106	Poi_106	Kabel PraFiaGuard 10x2x0,8	m	214,00000	151,69	32 463,82	Vlastní	Indiv	
107	Poi_107	Kabel 2x5TY 2x2x0,8	m	1 371,00000	27,64	37 894,44	Vlastní	Indiv	
108	Poi_108	Přichytka kabelu do stropu	ks	3 300,00000	15,94	52 602,00	Vlastní	Indiv	
109	Poi_109	Kabelová přichytka pro 1 až 3 kabely, špolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008, na min. R30-6 (30 mm), každý dle 20 cm	ks	1 470,00000	49,89	73 338,30	Vlastní	Indiv	
110	Poi_110	Spustovací a kopírovací na připojení na PCO se společností M-COH	kpl	1,00000	4 175,08	4 175,08	Vlastní	Indiv	
111	Poi_111	Popis práce a tras	kpl	1,00000	4 651,26	4 651,26	Vlastní	Indiv	
112	Poi_112	Nastavení, oživení zařízení	kpl	1,00000	4 175,08	4 175,08	Vlastní	Indiv	
113	Poi_113	Programování systému, funkční zkoušky	kpl	1,00000	13 404,99	13 404,99	Vlastní	Indiv	
114	Poi_114	Kontrola provozu a zaskolení	kpl	1,00000	2 982,20	2 982,20	Vlastní	Indiv	
115	Z20890202R00	Revize	kpl	1,00000	6 560,84	6 560,84	RTS 18/1	Indiv	
116	Poi_116	Provozni kniha EPS	kpl	1,00000	412,92	412,92	Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	3	SO 011 Elektro slab.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: Domácí tel						74 670,21			
117	Pol_117	Ruční jednotka domácího telefonu, digitální přímě programovatelná, dvoustředový systém, vč. zdroje - boxu plechového	ks	1,00000	21 630,47	21 630,47		Vlastní	Indiv
118	Pol_118	Vnitřní audio stanice	ks	4,00000	421,25	3 285,00		Vlastní	Indiv
119	Pol_119	Výstupní audio komunikátor - tablo	ks	4,00000	4 849,74	18 374,96		Vlastní	Indiv
120	Pol_120	Kabel FTP cat. 5e, LSCH	m	700,00000	27,94	19 513,84		Vlastní	Indiv
121	Pol_121	Příchytky kabelu do stropu	ks	220,00000	15,94	3 506,80		Vlastní	Indiv
122	Pol_122	Zapojení	kpl	1,00000	1 789,32	1 789,32		Vlastní	Indiv
123	Pol_123	Oživení	kpl	1,00000	2 609,43	2 609,43		Vlastní	Indiv
124	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	2 238,65	2 238,65		RTS 18/1	Indiv
125	Pol_125	Školení obsluhy	kpl	1,00000	521,89	521,89		Vlastní	Indiv
126	Pol_126	Uživatelské manuály	kpl	1,00000	298,22	298,22		Vlastní	Indiv
127	Pol_127	Popis přívků a tras	kpl	1,00000	1 003,63	1 003,63		Vlastní	Indiv
Díl: Přivolání						77 914,11			
128	Pol_128	Ústředna přivolání pomocí vč. zdroje	ks	1,00000	9 101,45	9 101,45		Vlastní	Indiv
129	Pol_129	Volací tlačítko s lámem a LED kontrolkou, vč. montážní krabice	ks	3,00000	1 368,05	4 074,15		Vlastní	Indiv
130	Pol_130	Volací tlačítko s LED kontrolkou, vč. montážní krabice	ks	3,00000	878,31	2 628,93		Vlastní	Indiv
131	Pol_131	Modul kontrolní s alarmem, vč. montážní krabice	ks	3,00000	842,33	1 926,96		Vlastní	Indiv
132	Pol_132	Zařízení pro pokytní volání, vč. montážní krabice	ks	3,00000	603,54	2 567,62		Vlastní	Indiv
133	Pol_133	Kabel PRAFIaSafe 4x1	m	870,00000	52,53	45 701,10		Vlastní	Indiv
134	Pol_134	Příchytky kabelu do stropu	ks	150,00000	15,94	2 381,00		Vlastní	Indiv
135	Pol_135	Zapojení	kpl	1,00000	2 236,65	2 236,65		Vlastní	Indiv
136	Pol_136	Oživení	kpl	1,00000	2 087,54	2 087,54		Vlastní	Indiv
137	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	2 385,76	2 385,76		RTS 18/1	Indiv
138	Pol_138	Školení obsluhy	kpl	1,00000	1 043,77	1 043,77		Vlastní	Indiv
139	Pol_139	Uživatelské manuály	kpl	1,00000	521,89	521,89		Vlastní	Indiv
140	Pol_140	Popis přívků a tras	kpl	1,00000	1 227,29	1 227,29		Vlastní	Indiv
Díl: Detekce pl						63 670,06			
141	Pol_141	Ústředna detekce plynu pro 4 snímače s LCD displejem	ks	1,00000	10 725,60	10 725,60		Vlastní	Indiv
142	Pol_142	Napájecí zdroj 24V	ks	1,00000	2 542,90	2 542,90		Vlastní	Indiv
143	Pol_143	Detektor plynu CO	ks	1,00000	10 510,38	10 510,38		Vlastní	Indiv
144	Pol_144	Detektor hořlavých plynů CH4	ks	2,00000	4 494,63	8 989,26		Vlastní	Indiv
145	Pol_145	Signalizace úniku plynu s nápis	ks	1,00000	3 797,72	3 797,72		Vlastní	Indiv
146	Pol_146	Snímač pro ohřívání zvýšené koncentrace plynu	ks	2,00000	797,00	2 383,97		Vlastní	Indiv
147	Pol_147	Kabel PRAFIaSafe 3x1,5 mm2	m	69,00000	44,27	3 054,03		Vlastní	Indiv
148	Pol_148	Kabel PRAFIaSafe 2x1,5 mm2	m	103,00000	40,15	4 135,45		Vlastní	Indiv
149	Pol_149	Příchytky do stropu	ks	600,00000	15,94	9 564,00		Vlastní	Indiv
150	Pol_150	Naprogramování systému detekce plynu	kpl	1,00000	5 367,96	5 367,96		Vlastní	Indiv
151	Pol_151	Oživení systému	kpl	1,00000	2 609,43	2 609,43		Vlastní	Indiv
Díl: Časomíra						481 993,67			
152	Pol_152	Časomíra hlavní, ovládací pult, piezosířena - zobrazení skóre, hrací čas, perioda, sety, výsledky, setu, fauly, čísla hráčů, trestný čas, podání, držení míče, time out, číslo hráče, fauly a body u basketbalu, - rozvytvořeno - výška čísel 30 cm - hrací čas: ústřed. přímě, 22 cm - číslo hráče trestný čas, výsledky setu 18 setu 10,5 cm - čísla: míče a body u basketbalu a 16 cm - trestný čas	kpl	1,00000	281 390,04	281 390,04		Vlastní	Indiv
basketbalu, - rozvytvořeno - výška čísel 30 cm - hrací čas: ústřed. přímě, 22 cm - číslo hráče trestný čas, výsledky setu 18 setu 10,5 cm - čísla: míče a body u basketbalu a 16 cm - trestný čas									
153	Pol_153	Časomíra vedlejší - zobrazení hrací čas, skóre, perioda, sety - výška čísel 23cm - hrací čas, skóre, a 16 cm perioda, sety	ks	2,00000	66 893,04	133 786,08		Vlastní	Indiv
154	Pol_154	Odpočet útočného času - výška čísel 30cm - útok, 16cm - hrací čas	ks	2,00000	15 836,46	31 272,96		Vlastní	Indiv
155	Pol_155	Seřazení sítě (zka velmi tlustých sítí, 2ka práz)	kpl	1,00000	12 106,59	12 106,59		Vlastní	Indiv
156	Pol_156	Šipky u basketbalu	ks	1,00000	2 229,77	2 229,77		Vlastní	Indiv
157	Pol_157	Basistahovací světelná rampa	kpl	1,00000	12 821,17	12 821,17		Vlastní	Indiv
158	Pol_158	Kabel FTP cat. 5e, LSCH	m	180,00000	27,94	4 975,20		Vlastní	Indiv
159	Pol_159	Kabel SYKFY 15x2x0,5	m	62,00000	45,91	2 438,32		Vlastní	Indiv
160	Pol_160	Příchytky kabelu do stropu	ks	220,00000	15,94	3 506,80		Vlastní	Indiv
161	Pol_161	Zapojení	kpl	1,00000	2 982,22	2 982,22		Vlastní	Indiv
162	Pol_162	Oživení systému	kpl	1,00000	5 367,96	5 367,96		Vlastní	Indiv
163	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	3 727,75	3 727,75		RTS 18/1	Indiv
164	Pol_164	Školení obsluhy	kpl	1,00000	3 131,31	3 131,31		Vlastní	Indiv
165	Pol_165	Uživatelské manuály	kpl	1,00000	1 118,33	1 118,33		Vlastní	Indiv
166	Pol_166	Popis přívků a tras	kpl	1,00000	1 227,29	1 227,29		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28/17_1	Rozšíření ZŠ Rudná
O:	SO-01	Novostavba dvoupodlažního objektu
R:	3	SO 011 Elektro slab.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Ozvučení v						138 421,91		
167	Pol_167	RACK 19" 600x600	ks	1,00000	29 110,80	29 110,80		Vlastní
168	Pol_168	Mixážní pult se zesilovačem 2 × 270 W rms / 8 ?, 2 × 400 W rms / 4 ?	ks	1,00000	23 996,34	23 996,34		Vlastní
169	Pol_169	Multifunkční přehrávač podkresové hudbyjednoduchý	ks	1,00000	10 389,42	10 389,42		Vlastní
170	Pol_170	Bezdrátový mikrofon diverzitní ruční, přijímač + vysílač	ks	1,00000	16 583,67	16 583,67		Vlastní
171	Pol_171	Reproduktorový kabel profesionální 2x2,5 mm2	m	355,00000	77,19	27 402,45		Vlastní
172	Pol_172	Přichytky kabelu do stropu	ks	1 050,00000	20,28	21 294,00		Vlastní
173	Pol_173	Zapojení	kpl	1,00000	1 707,25	1 707,25		Vlastní
174	Pol_174	Oživení systému	kpl	1,00000	2 655,72	2 655,72		Vlastní
175	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	2 845,42	2 845,42		RTS 18/ I
176	Pol_176	Školení obsluhy	kpl	1,00000	948,47	948,47		Vlastní
177	Pol_177	Uživatelské manuály	kpl	1,00000	569,08	569,08		Vlastní
178	Pol_178	Popis prvků a tras	kpl	1,00000	919,29	919,29		Vlastní
Díl: Trasy						247 998,80		
179	Pol_179	Kabelový žlab 50x50 mm, včetně zavěšení a příslušenství	m	168,00000	283,31	47 596,08		Vlastní
180	Pol_180	Kabelový žlab 100x50 mm, včetně zavěšení a příslušenství	m	68,00000	324,60	22 072,80		Vlastní
181	Pol_181	Kabelový žlab požární 50x50 mm, včetně zavěšení a příslušenství	m	384,00000	359,01	137 859,84		Vlastní
182	Pol_182	Chráníčka pr. 16 mm	m	240,00000	23,40	5 616,00		Vlastní
183	Pol_183	Chráníčka pr. 50 mm	m	24,00000	51,84	1 244,16		Vlastní
184	Pol_184	Prostup zdi pr.30 mm	ks	9,00000	223,67	2 013,03		Vlastní
185	Pol_185	Prostup zdi pr. 50 mm	ks	12,00000	342,95	4 115,40		Vlastní
186	Pol_186	Prostup zdi pr. 70 mm	ks	14,00000	447,33	6 262,62		Vlastní
187	Pol_187	Prostup stropem pr. 30 mm	ks	1,00000	372,78	372,78		Vlastní
188	Pol_188	Prostup stropem pr. 50 mm	ks	3,00000	521,89	1 565,67		Vlastní
189	Pol_189	Prostup stropem pr. 70 mm	ks	4,00000	671,00	2 684,00		Vlastní
190	Pol_190	Drážky pro kabeláž ve zdivu do 30x50mm, včetně zapravení	m	318,00000	52,19	16 596,42		Vlastní
Díl: Ostatní						253 459,71		
191	Pol_191	Svorky a příslušenství	kpl	1,00000	20 475,20	20 475,20		Vlastní