

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele : **08-058/20/TS**
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele :

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno,

Městská část Brno-Bohunice

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice

Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno

IDDS : hm2byk9

IČ : 44992785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31

Číslo účtu : 19-5190810217/0100

Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová

Telefon :

E-mail :

Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.

se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

statutární orgán : Roman Nejedlý, jednatel

ve věcech technických :

IDDS : zjscu62

IČ : 25504011

DIČ : CZ25504011

Bankovní spojení : SBERBANK CZ, a.s.

Číslo účtu : 4200009657/6800

Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, jednatel

Telefon :

E-mail :

Registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24862

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo „**Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice**“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, že jsou mu známé technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy zhotovitelem předány veškeré podklady, na které tato smlouva odkazuje a že se s nimi důkladně seznámil. Současně prohlašuje, že ohledně předaných podkladů a pokynů, zejména projektových dokumentací pro provádění stavby zhotovených firmou ZPI, spol.s.r.o., U Červeného mlýna 613/2, 612 00 Brno, v prosinci 2019 pod zak. č. 2019 s názvem díla „Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice“ a položkového rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy, nemá nejasnosti nebo výhrady. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo objednatelem před podpisem smlouvy předán územní souhlas č.j. BBOH/03197/20/SÚ ze dne 24.04.2020. Rozhodnutí je nedílnou součástí smlouvy, **příloha č.4.**

3. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) se zhotovitelem s ohledem na to, že ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice“ byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele řádně provést za podmínek daných v této smlouvě, v platných právních předpisech a normách, na své náklady a na své nebezpečí dílo, takto provedené dílo předat objednateli a tomu odpovídající závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Předmětem díla je provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených a specifikovaných ve smlouvě a jejích přílohách, a v souladu s nabídkou zhotovitele a **projektovou dokumentací uvedenou v článku II odst. 2 této smlouvy**. (Další specifikace díla je uvedena v **příloze č. 2** k této smlouvě).
3. Předmětem smlouvy (veřejné zakázky) jsou stavební úpravy týkající se opravy a rekonstrukce kontejnerových stání v MČ Brno-Bohunice, podle projektové dokumentace uvedené v článku II. odst. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy – opravy a rekonstrukce kontejnerových stání v MČ Brno-Bohunice.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.
6. Pokud bude muset objednatel zajistit provedení prací a dodávek nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla („vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést podle podmínek sjednaných v této smlouvě. Totéž platí i pro práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, ale nebudou realizovány („méněpráce“). Vícepracemi se rozumí nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v předaných podkladech a jejichž potřeba vznikla při realizaci stavby zejména z objektivně nepředvídatelných okolností. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně sjednaného rozsahu finančního.
7. Dohoda o vícepracích i méněpracích bude uzavírána písemně, formou dodatku k této smlouvě. K vícepracem, které nebudou předem písemně odsouhlasené objednatelem, se nepřihlíží

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději dne 03.08.2020 a bude postupovat tak, aby dílo bylo dokončeno a objednateli odevzdáno k převzetí nejpozději **30.10.2020**, v souladu s harmonogramem prací, který je **přílohou č. 3** této smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 03.08.2020
3. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo na níže uvedených pozemcích v k. ú. Bohunice:
 - a. Švermova 8, pozemek p. č. 2778, p. č. 2779,
 - b. Okrouhlá 2, pozemek p. č. 2735, p. č. 2720/1,
 - c. Uzbecká 22, pozemek p. č. 2070, p. č. 2060/1, p. č. 2035/1,
 - d. Okrouhlá 14, pozemek p. č. 2699, p. č. 2695/1, p. č. 2619,
 - e. Okrouhlá 17, pozemek p. č. 2549, p. č. 2619, p. č. 2590,
 - f. Spodní 16, pozemek p. č. 3059, p. č. 3197/1, p. č. 3061/1.

VI. Cena díla

1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 28.05.2020, který tvoří **přílohu č. 1** smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla **bez DPH je 987.636,24 Kč** (devětsetosmdesátšesttisícšestřicetšest korun českých dvacetčtyři haléřů.).
3. Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
4. Sjednaná cena (jednotkové ceny položkového rozpočtu) zahrnuje zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, tj. zejména náklady na zhotovení funkčně způsobilého a kompletního díla podle smlouvy, náklady na zařízení staveniště, vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž, přesun hmot včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu, ochranu díla až do převzetí objednatelem, náklady na zabezpečení povolení nutných k bezproblémovému provedení díla (např. užívání veřejného prostranství, zvláštních užívání komunikace apod.), náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, vzorků, provedení zkoušek, atestů, revizí.

Dále náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mimo jiné náklady spojené se spotřebou a měřením médií – zejména vody a elektrické energie, pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, součinností při kolaudaci, apod.), správní a místní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky, zajištění bezpečnosti osob na staveništi a dodržování protipožárních opatření, licenci k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

5. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke smlouvě. Zhotovitel předloží objednateli ocenění navrhovaných víceprací v jednotkových cenách shodných s původní cenovou nabídkou (položkovým rozpočtem) zhotovitele a v případě, že nabídka (položkový rozpočet) potřebné položky neobsahuje, bude ocenění víceprací provedeno podle položek ze sborníku cen prací RTS a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky.
6. Zhotovitel předloží objednateli ocenění navrhovaných víceprací v jednotkových cenách shodných s původní cenovou nabídkou zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, bude ocenění víceprací provedeno podle položek ze sborníku cen prací RTS a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky.
7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
8. Cena díla je splatná po převzetí díla objednatelem.
9. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po převzetí díla objednatelem. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím díla.
2. Platba ceny bude probíhat v českých korunách.
3. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních a daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku. Zhotovitel uvede na faktuře pro uhrazení ceny díla pouze bankovní účet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, zhotovitel prodlouží splatnost faktury až do 60 dní ode dne převzetí díla.
6. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně zašle a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel může zhotoviteli neproplatit zhotoviteli částku ve výši do 20 % z dohodnuté ceny bez DPH do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla. Pozastavená částka bude poukázána na účet zhotovitele do deseti dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí zhotoviteli odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
8. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením zálohy nebo faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury.
9. Zhotovitel nemůže požadovat během provádění díla předem přiměřenou část ceny.
10. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební práce, zařazené pod číselný kód 41 – 43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadající podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti, daň přiznává a zaplatí objednatel. Zhotovitel uvede na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a doložku „daň odvede zákazník“. Zhotovitel nahradí škody vzniklé nedodržením této povinnosti i škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škody vzniklé nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.
11. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

1. Vlastníkem pozemků, která jsou předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel. Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl takto vlastnictví nabývat. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou.
2. Pokud činností zhotovitele (subdodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (subdodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem, případně jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě (jinak ve lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.
3. Nebezpečí škody na díle, na stavebních materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatelem.
4. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, způsobené objednateli a třetím osobám, kryjící rizika spojená s prováděním díla, minimálně v hodnotě ceny díla. Zhotovitel prokáže pojištění objednateli při podpisu smlouvy o dílo a je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu provádění díla. Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné.

Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo odcizení.

2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplatu zdroje energií, médií případně telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.
3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.
4. Do 7 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid. Pozemky dotčené výstavbou budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikací, zeleně apod.).

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně do dne podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků stavební deník, který musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět do něj záznamy. Tam, kde postačuje podle stavebně-právních předpisů záznam o stavbě, povede zhotovitel záznam o stavbě.

Do stavebního deníku (záznamu o stavbě) se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s platnými právními předpisy.

2. Zápisy do deníku nebo záznamu o stavbě provádí zhotovitelem pověřené osoby (stavbyvedoucí, případně jeho zástupce) formou denních zápisů. Záznamy do deníku jsou oprávněni provádět i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Originály záznamů jsou součástí stavebního deníku a zůstávají u zhotovitele do dokončení stavby. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo záznamu o stavbě objednateli. Dva stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Při provádění záznamů nesmí být vynechávána volná místa. Zhotovitel je povinen ukládat průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností. Jeden průpis denního záznamu vždy obdrží objednatel. Originál stavebního deníku předá zhotovitel po dokončení stavby objednateli.
5. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být zhotovitelem do deníku (záznamu o stavbě) zaznamenány v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději v následující pracovní den.
6. V případech, kdy na staveništi nebude objednateli stavební deník nebo záznam o stavbě po tři po sobě následující pracovní dny přístupný nebo na staveništi nebude vůbec, je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést stavební deník nebo záznam o stavbě na adresu objednatele ÚMČ Brno-Bohunice, Brno, Dlouhá 3, do kanceláře odboru technických služeb v době, na které se s objednatelem dohodne.
7. Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.
8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

XI. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k zahájení a provádění díla).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení stavby a z příslušných platných technických norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídající minimálně obvyklé kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s prováděcími a souvisejícími právními předpisy, včetně předpisů bezpečnostních, protipožárních a hygienických.
4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v projektové dokumentaci pro provedení stavby, musí nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující parametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných subdodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první jakosti.
5. S použitím odlišných materiálů musí objednatel prokazatelně souhlasit. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
8. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
9. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1 x za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo znepřístupněním prací.

11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.
12. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožárních opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně.
13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru objednatele případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku.
14. Technický dozor objednatele může dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu. Autorskému dozoru objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo prováděno podle projektu.
15. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele může být důvodem pro přerušeni prací zhotovitelem. Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její bezodkladné odstranění.
16. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
17. V případě, kdy dílo (jeho část) bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatel stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.
18. Zhotovitel bude v průběhu stavby zaznamenávat do dvou vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny oproti navrženému technickému řešení díla. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve dvou listinných vyhotoveních i na CD). Okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel bude na základě udělené opravňující a výhradní licence dokumentaci využívat při užívání, údržbě, opravách a rekonstrukcích stavby, může do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji prostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem stavby podle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. \odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
19. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatel.
20. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, způsobené objednateli a třetím osobám, kryjící rizika spojená s prováděním díla, minimálně v hodnotě ceny díla. Zhotovitel prokáže pojištění objednateli při podpisu smlouvy o dílo a je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu provádění díla. Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.
21. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných víceprací a části (místa) stavby, na které některé práce obsažené v projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpráce).

22. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.
23. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.
24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
25. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel jejich překlad do českého jazyka a objednateli je poskytne v českém jazyce.
26. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.
2. Za dokončené se pokládá dílo, které odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby (s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy, je bez vad i nedodělků a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.
3. Předáním díla se rozumí předávací a přijímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele.
4. Pro předávací a přijímací řízení připraví zhotovitel všechny požadované doklady **ve třech vyhotoveních**. Jedná se zejména o:
 - a. oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé položky, které prováděli poddodavatelé,
 - b. stavební deník,
 - c. certifikaci,
 - d. osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv s vyhovujícím výsledkem,
 - e. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks, v digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
 - f. geometrický plán kontejnerových stání (Okrouhlá 2, Švermova 8) 6x,
 - g. geodetické zaměření,
 - h. dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
 - i. potvrzené záruční listy,
 - j. doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů,
 - k. doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy,
 - l. doklady dle vyjádření dotčených orgánů státní správy,
 - m. zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
 - n. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - o. dodání dokladů dle vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků nebo správců technické infrastruktury a dle územního souhlasu č.j. BBOH/03197/20/SÚ,
 - p. veškeré další doklady, prokazující splnění povinností.

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

5. Zhotovitel písemně přizve objednatele k předání a převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před zahájením předávacího a převjímacího řízení. Výzva bude provedena zápisem do stavebního deníku a e-mailem, případně i telefonicky. Objednatel si předávané dílo prohlédne (nebo zajistí jeho prohlídku) co nejdříve po zahájení nebo v průběhu předávacího a převjímacího řízení. Prohlídku díla v řízení objednatel dokončí do 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel dílo nabídnul k převzetí. Předávání a převjímací díla je ukončeno převzetím díla (případně nepřevzetím) díla objednatelem.
6. O předání a převzetí (případně nepřevzetí) díla sepiší smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Obsahem protokolu bude zejména zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že předávané dílo (nebo jeho část) převjímací s výhradami nebo bez výhrad (resp. nepřevjímací s uvedením důvodů nepřevzetí), soupis případných provedených změn a odchylek od prováděcí dokumentace, výčet drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění, pokud přebírací objednatel dílo s takovými vadami; soupis příloh. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede objednatel důvody nepřevzetí. Není-li dílo provedeno bez vad, není objednatel povinen dílo převzít (včetně drobných vad a nedodělků).
 Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Převzme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělků, uvede do protokolu o předání a převzetí díla výhradu, že dílo přebírací s drobnými vadami a nedodělků, a vady sepiše. Zhotovitel musí vady a nedodělků odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že objednatel převzme dílo s drobnými vadami a nedodělků, které nebudou následně odstraněné, má objednatel nárok na odpovídající slevu z ceny díla.
7. Objednatel nemusí přebírací částečné plnění díla (části díla).
8. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelem.

XIII. Vadné plnění, záruka

A) Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Dílo musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat požadavkům sjednaným touto smlouvou a požadavkům v předaných podkladech, na které smlouva odkazuje, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé, nejsou-li stanoveny.
2. Objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.
3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamací) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy,
 - b) právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel použije k odstranění vad jinou odborně způsobilou osobu,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstoupení od smlouvy.
5. Volba mezi možnostmi a) – d) je právem objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne doručení oznámení vad, kterou z možností a) – d) si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 14 dnů, které právo z odpovědnosti za vady a) – d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění reklamovaných vad. Až do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může ale objednatel své právo změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované závady nejpozději do 15 dnů od oznámení dle charakteru závady (v případě havarijního stavu neprodleně), pokud nebude písemně s objednatelem dohodnuto jinak.

Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů od zahájení oprav, není-li s objednatelem písemně dohodnut jiný termín. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínu vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad) nebo v jiném termínu písemně dodatečně dohodnutém s objednatelem, je v prodlení a zaplatí objednateli smluvní pokutu (viz smluvní ujednání Smluvní pokuty).

7. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že za ně neodpovídá.
8. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel neprovede opravu v termínu stanoveném touto smlouvou nebo v jiném termínu podle této smlouvy dohodnutém, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.
10. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
11. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

B) Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, podklady, na které smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba je sjednána v délce **60 měsíců** a začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla objednatelem.
3. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad z vadného plnění.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

XIV. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění - z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem – odstoupením od smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
 - a) prodlení zhotovitele s dokončením a odevzdáním díla delším 10 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
 - b) přerušení či zastavení prací z důvodů na straně zhotovitele,
 - c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele,
 - d) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
 - e) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
 - f) vydání rozhodnutí o insolvenční zhotovitele podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení
 - g) postavení zhotovitele jako „nespolehlivého plátce“ podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů nebo v případě prodlení objednatele s úhradou faktury, delším jak 30 dnů.

3. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, provede zhotovitel soupis všech provedených prací a činností, oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla, finanční vyčíslení provedených prací a dodávek, zpracuje fakturu ohledně provedených prací a dodávek a vyzve objednatele k převzetí provedených prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení a po převzetí provedených prací uhradí zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení, na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek). Do třiceti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
5. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
6. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí staveniště a zabezpečí stavbu proti poškození. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
7. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XV. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako subdodávku vyhotovení celého díla. Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze se subdodavatelem, které navrhl v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě prokazatelného souhlasu objednatele.
3. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
4. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že není možné na základě ustanovení 1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - Položkový rozpočet, jako příloha č. 1,
 - Další specifikace díla, jako příloha č. 2,
 - Harmonogram prací, jako příloha č. 3,
 - Územní souhlas č.j. BBOH/03197/20/SÚ ze dne 24.04.2020, jako příloha č.4.
9. Pro změnu nebo zrušení smlouvy platí mezi smluvními stranami tyto podmínky: 1) za návrh (nabídku) na změnu nebo zrušení smlouvy je ze strany objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem objednatele, 2) návrh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí být písemná, 3) dohoda o změně nebo

zrušení smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek, 4) mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsens o všech smluvních podmínkách bez odchylek, 5) faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením smlouvy.

10. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení objednatele s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli.
3. Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s převzetím díla, které bude dokončené a bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s provedením díla.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání (provedení) díla s vadami nebo nedodělků, které nebudou drobné a ojedinělé (drobné a ojedinělé ve smyslu § 2628 o.z.). Je větší objednatel, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, obsaženým v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku reklamovaných po převzetí díla nebo v záruční době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
8. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.
9. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč z ceny díla bez DPH za porušení smluvního ujednání ohledně poddodavatelů.
10. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč bez DPH.
11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s prováděním díla podle harmonogramu prací.
12. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
13. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabyde právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany se dohodly, že registraci smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. („zákon o registru smluv“) zabezpečí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění podle platných právních předpisů bez stanovení dalších podmínek.
4. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena.
5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu jinou než písemnou formou, se vylučuje.
6. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky povinností dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).


DOLOŽKA

podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 17.06.2020

V Brně dne 22.6.2020

V Brně dne 22.6.2020



Roman Nejedlý
jednatel firmy ZEMAKO, s.r.o.



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice

REKAPITULACE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ - rekonstrukce kontejnerových stání


Švermova 8	128 279,75 Kč
Okrouhlá 2	98 413,68 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	226 693,43 Kč
DPH 21%	47 605,62 Kč
Cena celkem vč.21% DPH	274 299,05 Kč

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ - oprava kontejnerových stání

Okrouhlá 14	146 895,40 Kč
Okrouhlá 17	114 929,46 Kč
Uzbecká 22	150 313,54 Kč
Spodní 16	348 804,41 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	760 942,81 Kč
DPH 21%	159 797,99 Kč
Cena celkem vč.21% DPH	920 740,80 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH (oprava + rekonstrukce)	987 636,24 Kč
DPH 21%	207 403,61 Kč
CENA CELKEM VČ. 21% DPH (oprava + rekonstrukce)	1 195 039,85 Kč

V Moravanech dne 28.5.2020.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50079

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Švermova 8

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

ZEMAČO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

25504011

CZ25504011

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			128 279,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	128 279,75	26 938,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			155 218,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50079

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Švermova 8

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		128 279,75	155 218,50
01	Základní	128 279,75	155 218,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Švermova 8
Objekt:
01 - Základní

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	28.05.2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25504011
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany	DIČ:	CZ25504011
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH				128 279,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	128 279,75	21,00%	26 938,75	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		155 218,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice - Švermova 8

Objekt: **01 - Základní**

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 279,75

HSV - Práce a dodávky HSV

101 279,75

1 - Zemní práce

50 158,54

11 - Zemní práce - výměna podloží

12 971,95

5 - Komunikace pozemní

18 036,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 284,30

997 - Přesun sutě

806,62

998 - Přesun hmot

11 021,78

OST - Ostatní

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice - Švermova 8

Objekt:

01 - Základní

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							128 279,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				101 279,75
D	1		Zemní práce				50 158,54
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	0,675	940,00	634,50
	WV		4,5*0,15		0,675		
2	K	113107041	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překopech ručně	m2	1,800	150,00	270,00
	WV		4,5*0,4		1,800		
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,216	205,00	1 684,28
	WV		15,8*0,52		8,216		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,216	140,00	1 150,24
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,216	10,00	82,16
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,789	250,00	3 697,25
	WV		8,216*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		14,789		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	8,216	250,00	2 054,00
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,500	80,00	360,00
	WV		4,5		4,500		
9	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	6,700	20,00	134,00
	WV		6,7		6,700		
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	14,385	25,00	359,63
	WV		13,7*1,05		14,385		
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	6,700	180,00	1 206,00
12	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,340	1 050,00	1 407,00
	WV		6,7*0,2		1,340		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,700	25,00	167,50
14	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,385	135,00	51,98
	WV		6,7/20*1,15		0,385		
15	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky a souvisejících prací	kus	41,000	900,00	36 900,00
	WV		(3,5+1+4,5+1+3,5)*3*41		41,000		
D	11		Zemní práce - výměna podloží				12 971,95
16	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,636	205,00	1 360,38
	WV		15,8*1,05*0,4		6,636		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	6,636	250,00	1 659,00
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,636	135,00	895,86
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,636	10,00	66,36
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,945	255,00	3 045,98
	WV		6,636*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		11,945		
21	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	6,636	118,00	783,05
22	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	12,744	405,00	5 161,32
	WV		6,636*1,67*1,15		12,744		
D	5		Komunikace pozemní				18 036,56
23	K	566901232.R	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy přes 15 m2 štěrkokdtí tl. 150 mm frakce 0/32	m2	13,700	184,00	2 520,80
	WV		13,7		13,700		
24	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy přes 15 m2 štěrkokdtí tl. 150 mm frakce 0/63	m2	14,385	184,00	2 646,84
	WV		13,7*1,05		14,385		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	1,800	1 280,00	2 304,00
	W		4,5*0,4		1,800		
26	K	578901113	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	1,800	20,00	36,00
	W		4,5*0,4		1,800		
27	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupin A pl do 50 m2	m2	13,700	350,00	4 795,00
	W		13,7		13,700		
43	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	13,837	360,00	4 981,32
	W		13,7*1,01 Přepočtené koeficientem množství		13,837		
28	K	599142111	Uprava záilvky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	5,300	142,00	752,60
	W		0,4+4,5+0,4		5,300		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 284,30
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	18,900	207,00	3 912,30
	W		18,9		18,900		
30	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	19,089	141,00	2 691,55
	W		18,9*1,01 Přepočtené koeficientem množství		19,089		
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,425	2 970,00	1 262,25
	W		18,9*0,15*0,15		0,425		
32	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	5,100	82,00	418,20
	W		0,4+4,3+0,4		5,100		
	D	997	Přesun sutě				806,62
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,318	50,00	65,90
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	11,862	13,00	154,21
	W		1,318*9 Přepočtené koeficientem množství		11,862		
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,318	165,00	217,47
36	K	997221616	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,318	280,00	369,04
	D	998	Přesun hmot				11 021,78
37	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždéným na vzdálenost do 50 m	t	29,549	373,00	11 021,78
	D	OST	Ostatní				27 000,00
38	K	01	Vytyčení stávajících sítí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
39	K	02	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
40	K	05	Provizorní dopravní značení a bezpečnostní opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
41	K	08	Geodetické zaměření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50080

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Okrouhlá 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

25504011

CZ25504011

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				98 413,68
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	98 413,68		20 666,87
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		119 080,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50080

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Okrouhlá 2

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

PO	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 413,68	119 080,55
01	Základní	98 413,68	119 080,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 2
Objekt: **01 - Základní**

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	28.05.2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25504011
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany	DIČ:	CZ25504011
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			98 413,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 413,68	21,00%	20 666,87
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		119 080,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 2

Objekt:
01 - Základní

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Datum: 28.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	98 413,68
HSV - Práce a dodávky HSV	63 413,68
1 - Zemní práce	39 677,22
11 - Zemní práce - výměna podloží	5 488,73
5 - Komunikace pozemní	8 737,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 516,18
997 - Přesun sutě	828,65
998 - Přesun hmot	5 165,30
OST - Ostatní	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 2

Objekt: 01 - Základní

Místo: Zadavatel: Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Datum: 28.05.2020

Projektant: Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 413,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 413,68
D		1	Zemní práce				39 677,22
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	0,705	940,00	662,70
	W		3,7*0,15+1,5*0,1		0,705		
2	K	113107041	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překopech ručně	m2	0,600	150,00	90,00
	W		0,6		0,600		
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,240	205,00	1 279,20
	W		12*0,52		6,240		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,240	140,00	873,60
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,240	250,00	1 560,00
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,240	10,00	62,40
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,232	250,00	2 808,00
	W		6,24*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		11,232		
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,200	80,00	416,00
	W		3,7+1,5		5,200		
9	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhuštění	m2	4,900	20,00	98,00
	W		4,9		4,900		
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	7,350	25,00	183,75
	W		7*1,05		7,350		
11	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	4,900	180,00	882,00
12	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,980	1 050,00	1 029,00
	W		4,9*0,2		0,980		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,900	25,00	122,50
14	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,282	135,00	38,07
	W		4,9/20*1,15		0,282		
15	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávek a souvisejících prací	kus	21,000	900,00	18 900,00
	W		(4+3)*3		21,000		
16	K	189999000	Uložení kabelů do púlených chrániček DN 160 vč. zemních prací	m	9,200	780,00	7 176,00
17	K	189999001	Uložení rezervních chrániček DN 160 vč. zemních prací	m	9,200	380,00	3 496,00
D		11	Zemní práce - výměna podloží				5 488,73
18	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,940	205,00	602,70
	W		7*1,05*0,4		2,940		
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,940	250,00	735,00
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,940	135,00	396,90
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,940	10,00	29,40
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,292	250,00	1 323,00
	W		2,94*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		5,292		
23	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných	m3	1,303	110,00	143,33
24	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	5,646	400,00	2 258,40
	W		2,94*1,67*1,15		5,646		
D		5	Komunikace pozemní				8 737,60
25	K	566901232.R	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm frakce 0/32	m2	7,000	184,00	1 288,00
	W		7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šetrkodrtí tl. 150 mm frakce 0/63	m2	7,350	184,00	1 352,40
	W		7*1,05		7,350		
27	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl.60 mm	m2	0,600	1 280,00	768,00
	W		0,6		0,600		
28	K	578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	0,600	20,00	12,00
	W		0,6		0,600		
29	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,000	350,00	2 450,00
	W		7		7,000		
30	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	7,070	360,00	2 545,20
	W		7*1,01 Přepočtené koeficientem množství		7,070		
31	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	2,300	140,00	322,00
	W		2,3		2,300		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 516,18
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stoiatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	207,00	1 656,00
	W		8		8,000		
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	8,080	141,00	1 139,28
	W		8*1,01 Přepočtené koeficientem množství		8,080		
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,180	2 970,00	534,60
	W		8*0,15*0,15		0,180		
35	K	919735112	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 100 mm	m	2,300	81,00	186,30
	W		2,3		2,300		
	D	997	Přesun sítě				828,65
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,354	50,00	67,70
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,186	13,00	158,42
	W		1,354*9 Přepočtené koeficientem množství		12,186		
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,354	165,00	223,41
39	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,354	280,00	379,12
	D	998	Přesun hmot				5 165,30
40	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	13,848	373,00	5 165,30
	D	OST	Ostatní				35 000,00
41	K	01	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
42	K	02	Zařízení stavonišť	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
43	K	05	Provizorní dopravní značení a bezpečnostní opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
44	K	06	Geodetické zaměření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50075

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Okrouhlá 14

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 895,40
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	146 895,40	30 848,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			177 743,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50075

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Okrouhlá 14

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		146 895,40	177 743,43
01	Základní	146 895,40	177 743,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 14

Objekt:

01 - Základní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25504011

CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

146 895,40

DPH základní
snížená

Základ daně

146 895,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 848,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

177 743,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 14

Objekt: **01 - Základní**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Datum: 28.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	146 895,40
HSV - Práce a dodávky HSV	123 895,40
1 - Zemní práce	22 738,60
11 - Zemní práce - výměna podloží	19 031,20
5 - Komunikace pozemní	26 890,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 328,37
997 - Přesun sutě	18 242,50
998 - Přesun hmot	17 664,53
OST - Ostatní	23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 14
Objekt: 01 - Základní

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Datum: 28.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 895,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				123 895,40
D	1		Zemní práce				22 738,60
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	5,370	940,00	5 047,80
2	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně	m2	0,920	150,00	138,00
3	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	23,000	80,00	1 840,00
4	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	23,000	455,00	10 465,00
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,000	120,00	360,00
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	25,400	80,00	2 032,00
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	7,400	65,00	481,00
8	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	4,000	20,00	80,00
9	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	24,150	25,00	603,75
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	4,000	180,00	720,00
11	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,800	1 050,00	840,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,000	25,00	100,00
13	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,230	135,00	31,05
D	11		Zemní práce - výměna podloží				19 031,20
14	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,870	205,00	2 023,35
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,870	250,00	2 467,50
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,870	135,00	1 332,45
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,870	10,00	98,70
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	17,766	250,00	4 441,50
19	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	9,870	110,00	1 085,70
20	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	18,955	400,00	7 582,00
D	5		Komunikace pozemní				26 890,20
21	K	566901232.R	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm frakce 0/32	m2	23,000	184,00	4 232,00
22	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm frakce 0/63	m2	24,150	184,00	4 443,60
23	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	0,920	1 280,00	1 177,60
24	K	578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	0,920	20,00	18,40
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,000	350,00	8 050,00
26	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	23,690	360,00	8 528,40
27	K	599142111	Úprava záilvky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	3,100	142,00	440,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 328,37
28	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,400	138,00	1 021,20
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	251,00	2 761,00
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	379,00	765,58
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	5,050	137,00	691,85
32	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,010	174,00	175,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,200	207,00	3 974,40
34	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	19,392	141,00	2 734,27
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,839	2 970,00	2 491,83
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,100	81,00	251,10
37	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překročení inq sítí	m2	0,740	110,00	81,40
38	K	999000000	Úprava za obrubou	m	19,200	150,00	2 880,00
39	K	999000001	Vodorovné dopravní značení před nájezdem na kontejnerové stání	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
D 997			Přesun sutě				18 242,50
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,808	50,00	1 490,40
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	268,272	13,00	3 487,54
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,808	165,00	4 918,32
43	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	29,808	280,00	8 346,24
D 998			Přesun hmot				17 664,53
44	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	47,358	373,00	17 664,53
D OST			Ostatní				23 000,00
45	K	02	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
46	K	05	Provizorní dopravní značení a bezpečnostní opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
47	K	06	Geodetické zaměření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50076

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Okrouhlá 17

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 929,46
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	114 929,46	24 135,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	139 064,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50076

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Okrouhlá 17

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		114 929,46	139 064,65
01	Základní	114 929,46	139 064,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 17

Objekt:

01 - Základní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25504011

CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 929,46

DPH základní
snížená

Základ daně

114 929,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 135,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

139 064,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 17

Objekt: **01 - Základní**

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 929,46

HSV - Práce a dodávky HSV 91 929,46

1 - Zemní práce 28 403,83

11 - Zemní práce - výměna podloží 10 689,79

5 - Komunikace pozemní 15 931,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 209,37

997 - Přesun sutě 10 967,04

998 - Přesun hmot 10 728,23

OST - Ostatní 23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Okrouhlá 17

Objekt:

01 - Základní

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							114 929,46
D HSV Práce a dodávky HSV							91 929,46
D 1 Zemní práce							28 403,83
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	3,480	940,00	3 271,20
2	K	113107041	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překopech ručně	m2	0,800	150,00	120,00
3	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	14,000	80,00	1 120,00
4	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	14,000	455,00	6 370,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	13,700	80,00	1 096,00
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	9,500	65,00	617,50
7	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	2,400	20,00	48,00
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	13,860	25,00	346,50
9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	2,400	180,00	432,00
10	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,480	1 050,00	504,00
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,400	25,00	60,00
12	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,138	135,00	18,63
13	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávk a souvisejících prací	kus	16,000	900,00	14 400,00
D 11 Zemní práce - výměna podloží							10 689,79
14	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,544	205,00	1 136,52
15	K	162751117	Vodorovné premístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,544	250,00	1 386,00
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,544	135,00	748,44
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,544	10,00	55,44
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,979	250,00	2 494,75
19	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	5,544	110,00	609,84
20	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	10,647	400,00	4 258,80
D 5 Komunikace pozemní							15 931,20
21	K	566901232.R	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm frakce 0/32	m2	13,200	184,00	2 428,80
22	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm frakce 0/63	m2	13,860	184,00	2 550,24
23	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	0,800	1 280,00	1 024,00
24	K	578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	0,800	20,00	16,00
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,200	350,00	4 620,00
26	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	13,596	360,00	4 894,56
27	K	599142111	Úprava závluky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	2,800	142,00	397,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 209,37
28	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,500	138,00	1 311,00
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,500	251,00	2 384,50
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	344,00	694,88
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	7,575	124,00	939,30
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,500	207,00	2 587,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	12,625	141,00	1 780,13
34	K	916991121	Ložé pód obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,608	2 970,00	1 805,76
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	2,800	81,00	226,80
36	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC při překopech inq sítí	m2	0,950	110,00	104,50
37	K	999000000	Úprava za obrubou	m	12,500	150,00	1 875,00
38	K	999000001	Vodorovné dopravní značení před nájezd na konteinerové stání	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
D 997 Přesun sutě							10 967,04
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,920	50,00	896,00
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	161,280	13,00	2 096,64
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,920	165,00	2 956,80
42	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	17,920	280,00	5 017,60
D 998 Přesun hmot							10 728,23
43	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	28,762	373,00	10 728,23
D OST Ostatní							23 000,00
44	K	02	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
45	K	05	Provizorní dopravní značení a bezpečnostní opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
46	K	06	Geodetické zaměření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50074

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Uzbecká 22

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 313,54
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	150 313,54	31 565,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			181 879,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50074

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Uzbecká 22

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		150 313,54	181 879,38
01	Základní	150 313,54	181 879,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Uzbecká 22

Objekt:

01 - Základní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25504011

CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 313,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 313,54	21,00%	31 565,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 879,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Uzbecká 22

Objekt: **01 - Základní**

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 313,54

HSV - Práce a dodávky HSV 125 313,54

1 - Zemní práce 57 135,28

11 - Zemní práce - výměna podloží 14 172,40

5 - Komunikace pozemní 21 778,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 398,13

997 - Přesun sutě 12 249,19

998 - Přesun hmot 12 580,54

OST - Ostatní 25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice - Uzbecká 22
 Objekt: 01 - Základní

Místo: Zadavatel: Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Datum: 28.05.2020

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							150 313,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				125 313,54
D	1		Zemní práce				57 135,28
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně 15,2*0,15	m2	2,280	940,00	2 143,20
	vv				2,280		
2	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně 3,7*0,4	m2	1,480	150,00	222,00
	vv				1,480		
3	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	17,500	80,00	1 400,00
4	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	17,500	455,00	7 962,50
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých 15,2	m	15,200	80,00	1 216,00
	vv				15,200		
6	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění 7,3	m2	7,300	20,00	146,00
	vv				7,300		
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním 17,5*1,05	m2	18,375	25,00	459,38
	vv				18,375		
8	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	7,300	180,00	1 314,00
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL 7,3*0,2	m3	1,460	1 050,00	1 533,00
	vv				1,460		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,300	25,00	182,50
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá 7,300/20*1,15	kg	0,420	135,00	56,70
	vv				0,420		
12	K	184102211	Výsadbba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky a souvisejících prací "(5,11+0,5+3,6+0,5+5,4)*3*45	kus	45,000	900,00	40 500,00
	vv				45,000		
D	11		Zemní práce - výměna podloží				14 172,40
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 17,5*1,05*0,4	m3	7,350	205,00	1 506,75
	vv				7,350		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,350	250,00	1 837,50
15	K	167151101	Nakládání vykopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,350	135,00	992,25
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,350	10,00	73,50
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 7,35*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	t	13,230	250,00	3 307,50
	vv				13,230		
18	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	7,350	110,00	808,50
19	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 7,35*1,67*1,15	t	14,116	400,00	5 646,40
	vv				14,116		
D	5		Komunikace pozemní				21 778,00
20	K	566901232.R	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm frakce 0/32	m2	17,500	184,00	3 220,00
21	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm frakce 0/63	m2	18,375	184,00	3 381,00
	vv				18,375		
22	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm 3,7*0,4	m2	1,480	1 280,00	1 894,40
	vv				1,480		
23	K	578901113	Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 3,7*0,4	m2	1,480	20,00	29,60
	vv				1,480		
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 17,5	m2	17,500	350,00	6 125,00
	vv				17,500		
25	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	18,025	360,00	6 489,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		17,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		18,025		
26	K	599142111	Úprava záhlívky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	4,500	142,00	639,00
	W		0,4+3,7+0,4		4,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 398,13
27	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,900	207,00	3 498,30
	W		13,2+3,7		16,900		
28	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	17,069	141,00	2 406,73
	W		16,9*1,01 Přepočtené koeficientem množství		17,069		
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,380	2 970,00	1 128,60
	W		16,9*0,15*0,15		0,380		
30	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,500	81,00	364,50
	W		0,4+3,7+0,4		4,500		
	D	997	Přesun sutě				12 249,19
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,015	50,00	1 000,75
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	180,135	13,00	2 341,76
	W		20,015*9 Přepočtené koeficientem množství		180,135		
33	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,015	165,00	3 302,48
34	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	20,015	280,00	5 604,20
	D	998	Přesun hmot				12 580,54
35	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	33,728	373,00	12 580,54
	D	OST	Ostatní				25 000,00
36	K	01	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
37	K	02	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
38	K	05	Provizorní dopravní značení a bezpečnostní opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
39	K	06	Geodetické zaměření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50078

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Spodní 16

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25504011
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			348 804,41
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	348 804,41	73 248,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	422 053,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50078

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - Spodní 16

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		348 804,41	422 053,34
01	Základní	348 804,41	422 053,34



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Spodní 16

Objekt:

01 - Základní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25504011

DIČ:

CZ25504011

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

348 804,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	348 804,41	21,00%	73 248,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

422 053,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Spodní 16

Objekt: **01 - Základní**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Datum: 28.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	348 804,41
HSV - Práce a dodávky HSV	315 804,41
1 - Zemní práce	19 074,10
11 - Zemní práce - výměna podloží	14 501,60
5 - Komunikace pozemní	25 356,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	225 585,76
997 - Přesun sutě	16 805,52
998 - Přesun hmot	14 481,35
OST - Ostatní	33 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce kontejner.stání pro komunální odpad v MC Brno-Bohunice -
Spodní 16

Objekt: **01 - Základní**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Datum: 28.05.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

348 804,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV					315 804,41
D	1	Zemní práce					19 074,10
1	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	4,490	940,00	4 220,60
2	K	113107041	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překopech ručně	m2	6,000	150,00	900,00
3	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,200	80,00	1 456,00
4	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,200	455,00	8 281,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,800	80,00	1 264,00
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,250	856,00	1 070,00
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,250	250,00	312,50
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	1,250	309,00	386,25
9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	1,250	309,00	386,25
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,250	250,00	312,50
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,250	10,00	12,50
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	18,900	25,00	472,50
D	11	Zemní práce - výměna podloží					14 501,60
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,560	205,00	1 549,80
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,560	250,00	1 890,00
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,560	135,00	1 020,60
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,608	250,00	3 402,00
17	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	7,560	110,00	831,60
18	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	14,519	400,00	5 807,60
D	5	Komunikace pozemní					25 356,08
19	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	10,740	127,00	1 363,98
20	K	566901232.R	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm frakce 0/32	m2	7,260	140,00	1 016,40
21	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm frakce 0/63	m2	7,623	140,00	1 067,22
22	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	11,277	240,00	2 706,48
23	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	6,000	664,00	3 984,00
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	350,00	6 300,00
25	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	18,540	360,00	6 674,40
26	K	599142111	Úprava záilivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krvtu hl do 40 mm š do 40 mm	m	15,800	142,00	2 243,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					225 585,76
27	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	10,600	191,00	2 024,60
28	M	59218002	krajiník betonový silniční 500x250x100mm	m	10,706	175,00	1 873,55
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,200	251,00	1 305,20
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	5,252	174,00	913,85
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,674	2 970,00	2 001,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,800	82,00	1 295,60
33	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	50,192	500,00	25 096,00
34	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,192	40,00	2 007,68
35	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	50,192	115,00	5 772,08
36	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	50,192	150,00	7 528,80
37	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,192	25,00	1 254,80
38	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	50,192	1 170,00	58 724,64
39	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,192	120,00	6 023,04
40	K	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	50,192	225,00	11 293,20
41	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	50,192	470,00	23 590,24
42	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,192	20,00	1 003,84
43	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	50,192	262,00	13 150,30
44	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,192	15,00	752,88
45	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	50,192	640,00	32 122,88
46	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,192	25,00	1 254,80
47	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	50,192	480,00	24 092,16
48	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	50,192	20,00	1 003,84
49	K	999000001	Vodorovné dopravní značení před nájezd na konteinerové stání	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
D 997 Přesun sutě							16 805,52
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	27,460	50,00	1 373,00
51	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	247,140	13,00	3 212,82
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,460	165,00	4 530,90
53	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	27,460	280,00	7 688,80
D 998 Přesun hmot							14 481,35
54	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	38,824	373,00	14 481,35
D OST Ostatní							33 000,00
55	K	01	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
56	K	02	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
57	K	05	Provizorní dopravní značení a bezpečnostní opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
58	K	06	Geodetické zaměření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

Příloha č. 1a zadávacích podmínek pro akci „Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice)“

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ – rekonstrukce kontejnerových stání					
č.	Katastrální území	umístění	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1.	k. ú. Bohunice	Švermova 8	128.279,75 Kč	26.938,75 Kč	155.218,50 Kč
2.	k. ú. Bohunice	Okrouhlá 2	98.413,68 Kč	20.666,87 Kč	119.080,- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH			226.693,43 Kč	47.605,62 Kč	274.299,05 Kč
DPH 21 %			47.605,62 Kč		
CENA CELKEM VČETNĚ DPH			274.299,05 Kč		


KONTEJNEROVÉ STÁNÍ – oprava kontejnerových stání					
č.	Katastrální území	umístění	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1.	k. ú. Bohunice	Okrouhlá 14	146.895,40 Kč	30.848,03 Kč	177.743,43 Kč
2.	k. ú. Bohunice	Okrouhlá 17	114.929,46 Kč	24.135,19 Kč	139.064,65 Kč
3.	k. ú. Bohunice	Uzbecká 22	150.313,54 Kč	31.565,84 Kč	181.879,38 Kč
4.	k. ú. Bohunice	Spodní 16	348.804,41 Kč	73.248,93 Kč	422.053,34 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH			760.942,81 Kč	159.797,99 Kč	920.740,80 Kč
DPH 21%			159.797,99 Kč		
CENA CELKEM VČETNĚ DPH			920.740,80 Kč		

Příloha č. 2 k SOD č. 08-058/20/TS


Další specifikace díla:

- a) v případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zhotovení díla,
- b) splnění podmínek dotčených orgánů státní správy a vlastníků nebo správců technické infrastruktury dle vyjádření, které jsou součástí výše uvedené projektové dokumentace, včetně zajištění vytýčení sítí a předání kopií dokladů o vytýčení zadavateli před zahájením výkopových prací,
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
- d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- h) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky ZMB č. 4/2016 která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- m) součinnost při předání stavby,
- n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí s vyhovujícím výsledkem podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- q) stanovení, zajištění a provedení přechodného dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikace (ZUK), v případě potřeby uzavírka ulice vč. označení objížd'ky,
- r) zajištění instalace dopravního značení dle stanovení odboru dopravy MMB,
- s) do ceny díla zahrnout veškeré náklady související s umístěním přechodného dopravního značení,
- t) dodání veškerých dokladů nutných ke kolaudaci od jednotlivých DOSS a komunikací nebo správců TI v souladu s jejich vyjádřením,
- u) veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem,
- v) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem,
- w) položky, které jsou ve výkazu výměr, budou naceněny v souladu s příslušnými vyjádřeními (např. druhy materiálů),
- x) splnění podmínek územního souhlasu č.j. BBOH/03197/20/SÚ.
- y) vytýčení stavby oprávněnou osobou a dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
- z) geodetické zaměření,
- aa) geometrický plán kontejnerových stání (Okrouhlá 2, Švermova 8) v 6 – ti vyhotoveních.

HARMONOGRAM PRACÍ
Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad
v MČ Brno-Bohunice
3.8. - 30.10.2020

	srpen	září	říjen
Švermova 8	■		
Okrouhlá 2	■		
Okrouhlá 14		■	
Okrouhlá 17			■
Uzbecká 22			■
Spodní 16		■	

V Moravanech dne 28.5.2020.



015

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 2, 602 00 Brno
Stavební úřad

Spis. Zn.: S-BBOH/03055/20/SU
Čj.: BBOH/03197/20/SÚ
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

ÚMČ Brno-Bohunice

Doručeno: 28.04.2020

BBOH/03250/20

listy: 1

přílohy: 1

druh:



bo08es7735a37d

V Brně dne 24.4.2020

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 17.4.2020 oznámil

**Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta, IČO 44992785, Dlouhá č.p.
577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25**

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

**Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání v MČ Brno-Bohunice
Brno, Bohunice, Okrouhlá 2, Švermova 8**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2735 (ostatní plocha), parc. č. 2720/1 (ostatní plocha), parc. č. 2778 (ostatní plocha), parc. č. 2779 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohunice.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o rozšíření stávajících kontejnerových stání, stavba trvalá. Kontejnerová stání budou sloužit pro umístění kontejnerů na komunální odpad.

Umístění stavby, určení prostorového řešení stavby:

- Rozšíření stávajících kontejnerových stání bude provedeno při bytovém domě Okrouhlá 2 a Švermova 8.
- Při stavební úpravě (Okrouhlá 2) dojde k rozšíření stávajících kontejnerových stání.
- Při stavební úpravě (Švermova 8) dojde k vybudování nového kontejnerového stání na zatravněné ploše.
- Všechna stání budou zbudována z betonové zámkové dlažby, lemována betonovým chodníkovým obrubníkem.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.



- Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých bude stavba umístěna.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkovvi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.



Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D.
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

1. Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
3. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
4. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrnn
sídlo: Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

dotčené správní úřady

6. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

7. referent

8. spis

