

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**  
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno  
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel  
IČ: 00159816  
DIČ: CZ00159816  
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  
č. účtu: 71138621/0710  
SWIFT: CNBACZPP  
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : **PRIVILEG, spol. s r.o.**

obch. rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 9855  
sídlo: Údolní 596/35, 602 00 Brno  
jednající: Ing. Petr Persch, jednatel  
IČ: 47910976  
DIČ: CZ47910976  
bank. spojení: XXXXX  
č. účtu: XXXXX  
IBAN: XXXXX  
SWIFT: XXXXX

### II.

#### Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavby Rekonstrukce hygienického zázemí ve 2.NP , detašované pracoviště KPECH Berkova 34, Brno II, jako výsledku veřejné zakázky identifikované v záhlaví této smlouvy.

### III.

#### Výchozí podklady a údaje

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.6.2020 sestavená dle následujících podkladů:
  - zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky
  - výkazu výměr, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy
  - projektové dokumentace stavby, která je přílohou zadávací dokumentaci příslušné veřejné zakázky.
- Údaje o stavbě:
  - název stavby: **FNUSA** – Rekonstrukce hygienického zázemí ve 2.NP, detašované pracoviště KPECH Berkova 34, Brno. Místo stavby: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, budova detašované pracoviště KPECH Berkova 34, Brno (přesné vymezení místa stavby je blíže určeno projektovou dokumentací)
  - charakteristika stavby: stavba trvalá

#### IV. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu spočívající zejména v provedení rekonstrukce hygienického zázemí ve 2.NP na detašovaném pracovišti KPECH Berkova 34, Brno (dále jen „dílo“). Součástí díla je provedení veškerých prací a dodávka veškerých stavebních hmot, materiálů a zařízení potřebných k provedení díla, stejně jako předání příslušné dokumentace k dílu.
2. Přesná specifikace díla a jeho jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 – výkaz výměr a v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentaci příslušné veřejné zakázky.

#### V. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:

cena bez DPH	939.109,38 Kč
DPH 21%	197.213,00 Kč
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>1.136.322,00 Kč</b>

(slovy: jedenmiliónjednostotřicetšesttisíctřistadvacetdva)
2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této smlouvy, včetně kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, materiálu, odstranění odpadů a dopravy. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci příslušné veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH.

#### VI. Platební podmínky

1. Úhrada cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy bude objednatelům uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla., a to v 6 pravidelných splátkách (1. faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli, každá následující faktura ve lhůtě do 30 dnů od konce splatnosti předchodí, tj. celkově do 180 dnů ode dne doručení první faktury). Pokud nedojde k převzetí díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
2. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2, této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručení opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelům uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
4. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

5. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že

- a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacená,
  - b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
  - c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
6. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
  7. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

## **VII.**

### **Doba provádění díla**

1. Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to k datu 29.06.2020.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do neprodleně po předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo jako takové dokončit a předat objednateli nejpozději do 16.08.2020, přičemž se zavazuje, že část díla vztahující se k oddělení mužů v místě plnění bude provádět od 29.06.2020 do 16.8.2020 a část díla vztahující se k oddělení dětí v místě plnění bude provádět od 31.07.2020 do 16.08.2020. Časové úseky pro provádění díla jsou stanoveny v závislosti na výluky v provozu příslušných oddělení, neboť objednatel je poskytovatelem zdravotních služeb zajišťujících nepřetržitou lůžkovou a ambulantní péči.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 3, nedílnou součástí této smlouvy.
5. Zhotovitel se za podmínek uvedených v X., této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.
6. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.

## **VIII.**

### **Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (příloha č. 1 - výkaz výměr, příloha č. 3 - harmonogram provedení díla), dále pak zadávací dokumentací příslušné veřejné zakázky a jejími přílohami (projektová dokumentace, podmínky provádění stavebních prací, místní provozní bezpečnostní předpis, organizační zabezpečení požární ochrany, organizační zabezpečení BOZP, dopravně provozní řád,

havarijní plán voda, dopravní trasy), dále také v souladu se stavebním povolením, pravomocnými rozhodnutími a závaznými stanovisky státních orgánů a orgánů samosprávy, zápisy ve stavebním deníku a právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo.

3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1, této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XVI. odst. 1, této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla, zpracovateli projektové dokumentace, autorskému doзору a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií.

## IX.

### Kontrola provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, kterou jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Ke kontrole provádění díla je oprávněn taktéž zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupci dodavatelů zdravotnické nebo jiné technologie, zástupci řídicích a kontrolních orgánů, případně jiné osoby pověřené objednatel. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.
2. Zástupce objednatele uvedený v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn **přerušit práce na realizaci díla**, není-li dílo prováděno dle čl. VIII. odst. 2 a čl. IX. této smlouvy, zejména pak stanoví-li to příloha č. 2, této smlouvy.

Doba přerušení zaviněná zhotovitelem nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla a jde k tíži zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVII. odst. 1 písm. a), resp. v čl. XVII. odst. 2 písm. a) této smlouvy. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní nebo se zhotovitel nebo jeho zástupce neúčastní kontrolních dnů stavby, či nerespektuje pokyny vzešlé z kontrolních dnů stavby, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.

3. Při předání staveniště objednatel zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 1x týdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci pověřených pracovišť objednatel, zhotovitel, autor projektu případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky stává součástí smlouvy o dílo.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XVII. odst. 1 písm. a) této smlouvy minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.
2. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo tato smlouva.
3. Objednatel dílo převezme formou **zápisu o předání a převzetí díla**, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XVI. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný **soupis vad a nedodělků**, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu

k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.

Smluvní strany tímto vylučují užití § 2605 a 2628 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

## **XI.**

### **Odpovědnost za vady a záruka**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla uvedeného v čl. XI. odst. 1 této smlouvy.
2. Během trvání záruční lhůty se zhotovitel zavazuje vady díla bezplatně odstranit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční lhůtě, hradí v plné výši zhotovitel.
4. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli do jeho sídla. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace sdělí zhotovitel, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamaci uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejně právo přísluší objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
6. I reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.

## **XII.**

### **Sankce**

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při plnění harmonogramu provedení díla (resp. při prodlení s plněním každého milníku), který je jako příloha č. 3, nedílnou součástí této smlouvy a to ve výši 0,05 % z ceny celého díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě prodlení při odstranění vad a nedodělků díla uvedených v soupisu vad a nedodělků dle čl. X. odst. 3, této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 4, této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění.
3. V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VIII. této smlouvy, konkrétně pak v případech uvedených v příloze č. 2, této smlouvy – přehledu sankcí, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu nebo splnit sankce ve výši nebo rozsahu stanoveném touto přílohou za každé takovéto prokazatelné porušení smlouvy.
4. Nárok objednatele na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto článku zhotovitel nemá, pokud prokáže, že

prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinností zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
6. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. VI. odst. 1, této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

### **XIII. Změny díla**

1. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit z předmětu díla práce a dodávky (méněpráce), o které se cena díla sníží v souladu s výkazem výměr.
2. Požadavek na méněpráce učiní objednatel formou podepsaného záznamu ve stavebním deníku osobou uvedenou v čl. XVI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.
3. Případnou objektivní nutnost víceprací se zhotovitel zavazuje objednateli sdělit formou zápisu ve stavebním deníku, kde uvede přesné vymezení víceprací, důvody pro vícepráce a cenu víceprací. Cena jednotlivých víceprací nesmí přesáhnout ceny uvedené ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Nutnost víceprací je oprávněn posuzovat kromě objednatele i projektant a autorský dozor. Objednatel je povinen v případě víceprací postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není oprávněn zahájit vícepráce dříve, než bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě dle následujícího odstavce, jinak nemá zhotovitel nárok na úhradu provedených víceprací.
4. Pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen v souladu s čl. XVII. odst. 7 této smlouvy písemný dodatek k této smlouvě.

### **XIV. Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana**

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.
2. Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojišťovací smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

### **XV. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky.

3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
7. Zhotovitel poskytne objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole této smlouvy nebo projektu, z něhož je dílo financováno, veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, jakož i dalších dokumentů, které s touto smlouvou a veřejnou zakázkou souvisejí, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, nejméně však do 31. 12. 2025. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek této veřejné zakázky.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
10. Zhotovitel prohlašuje, že veškerou zadávací a projektovou dokumentaci k danému dílu si prošel a neshledal v ní ani jejími dílčími částmi rozpor, jež by bránil dokončení díla a dále prohlašuje, že cena za dílo je konečná a Zhotovitel nebude uplatňovat žádné další finanční nároky spojené s případnou nepřesností v projektové dokumentaci.

## **XVI.**

### **Osoby pověřené k provádění díla**

1. Objednatel pověřil:
  - a) jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: Úsek investičního rozvoje techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010, [sekr.uirt@fnusa.cz](mailto:sekr.uirt@fnusa.cz)
  - b) jednáním ve věcech technických: ÚIIRT/Technický odbor tel.:543 182 116, [sekr.uirt@fnusa.cz](mailto:sekr.uirt@fnusa.cz)
2. Zhotovitel pověřil:
  - a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
  - b) stavbyvedoucího: XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.

**XVII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:  
Příloha č. 1: výkaz výměr  
Příloha č. 2: přehled sankcí  
Příloha č. 3: harmonogram provedení díla
3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
6. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
8. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy uijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Brně dne: 1.6.2020

V Brně dne: 19. 06. 2020


.....

.....

Ing. Vlastimil Vajdák  
ředitel  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně



<u>popis</u>	<u>sankce</u>
<b><u>PODMINKY REALIZACE</u></b>	
nevedení evidence osob na staveništi	500,-
<b><u>DOKUMENTACE</u></b>	
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě	vada bránící k převzetí díla
<b><u>HARMONOGRAM</u></b>	
nesplnění milníků či dílčích konečných termínů	viz. článek sankce z SoD
<b><u>ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB</u></b>	
nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotovitele	okamžitě zastavení prací
<b><u>PRACOVNÍ DOBA, HLUK</u></b>	
nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotovitelem a objednatelem	okamžitě zastavení prací
<b><u>KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA</u></b>	
neodstranění vady nebo nedodělku	vada bránící k převzetí díla
<b><u>TECHNOLOGICKÉ POSTUPY</u></b>	
nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací	10 000,-
neprovedeno předání a převzetí dočasně stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.	7 000,-
<b><u>ZKOUŠKY A REVIZE</u></b>	
provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.	5 000,-
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě	vada bránící k převzetí díla
<b><u>BOZP</u></b>	
všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení	500,-
porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech	1 000,-
zhotovitel neobstará nebo neudrží v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení	3 000,-
nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení	3 000,-
provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy	10 000,-
chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.	3 000,-
používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)	3 000,-
pracovní lavky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.)	3 000,-
používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.)	3 000,-
nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek	5 000,-

nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. XII., odst. 6., přílohy 3.	3 000,-
nepoužití ochranných pomůcek - zejména ochranné přilby - Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)	500,-
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ	5 000,-
(Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.)	3 000,-
obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou - ČSN ISO 124 80	3 000,-
jeřábová doprava - vázání břemen bez vazačského oprávnění - ČSN ISO 124 80	5 000,-
porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů	5 000,-
používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu	5 000,-
nezabezpečení práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb., §3	5 000,-
nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5	5 000,-
nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.	5 000,-
<b><u>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ</u></b>	
staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno	10 000,-
používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000,-
<b><u>SOUČINNOST A KOORDINACE</u></b>	
nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávky objednatele	okamžité zastavení prací
<b><u>STAVEBNÍ DENÍK</u></b>	
vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.	1 000,-
<b><u>KONTROLNÍ DNY STAVBY</u></b>	
neúčast na kontrolním dni stavby, či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby	okamžité zastavení prací s možností výpovědi smlouvy
<b><u>NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)</u></b>	
nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)	3 000,-
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb.	3 000,-
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)	
nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení	5 000,-
<b><u>MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ</u></b>	
nepředložení či nezajištění vzorků před jejich montáží	zastavení dotčené části dodávek
<b><u>VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ</u></b>	
vjezd do areálu a parkování v rozporu s platnou směrnicí	
podpis z	

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **LTPROJEKT, FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP**

Zadavatel **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně** IČO: **00159816**  
**Pekařská 53** DIČ: **CZ00159816**  
**65691 Brno**

Zhotovitel: **PRIVILEG, spol. s r.o.** IČO: **47910976**  
**Údolní 596/35, 602 00 Brno** DIČ: **CZ47910976**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	352 310,27
PSV	583 244,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 160,00
Ostatní náklady	1 395,00
<b>Celkem</b>	<b>939 109,38</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>939 109,38 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>197 213,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,38 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **1 136 322,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **22.6.2020** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01_1</b>	<b>REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁ</b>	<b>0</b>	<b>550 323</b>	<b>115 568</b>	<b>665 890</b>	<b>59</b>
104	WC PERSONÁLU	0	47 996	10 079	58 075	5
105	KOUPELNA PACIENTŮ	0	154 206	32 383	186 589	16
112	KUCHYŇKA	0	135 848	28 528	164 376	14
131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	0	107 066	22 484	129 550	11
132	WC PACIENTI	0	105 207	22 093	127 300	11
<b>SO 01_2</b>	<b>REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁ</b>	<b>0</b>	<b>388 787</b>	<b>81 645</b>	<b>470 432</b>	<b>41</b>
120	POKOJ PACIENTŮ	0	24 795	5 207	30 002	3
122	WC PACIENTI	0	125 712	26 400	152 112	13
124	KUCHYŇKA	0	121 592	25 534	147 126	13
125	KOUPELNA PACIENTŮ	0	116 688	24 504	141 192	12
Celkem za stavbu		0	939 109	197 213	1 136 322	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 614,53	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			91 595,69	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			31 449,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 700,50	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			100 169,71	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			85 895,61	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 218,51	1
711	Izolace proti vodě	PSV			7 930,66	1
725	Zařizovací předměty	PSV			121 168,00	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			72 520,00	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			47 832,00	5
769_01	Plastové výrobky	PSV			5 250,00	1

776	Podlahy povlakové	PSV			111 453,37	12
781	Obklady keramické	PSV			209 169,50	22
784	Malby	PSV			7 920,58	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 666,72	3
VN	Vedlejší náklady	VN			2 160,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			1 395,00	0
Cena celkem					939 109,38	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>	<b>0,00</b>						
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní	

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobu, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>4 776,91</b>		
2	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	2,17000	150,00	325,50	801-4	RTS 19/ I	

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

2,17

2,17000

3	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,02170	310,00	6,73	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cca na 10-ti% opravované plochy :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

2,17/100\*10/100\*10

0,02170

4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	6,12500	85,00	520,63	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225)

6,12500

5	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	6,58438	90,00	592,59	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

1,075\*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225)

6,58438

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	612451121R00	Omitky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,0*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)	m2	11,05000	300,00	3 315,00	801-1	RTS 19/ I
					11,05000			
7	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu cca na 10-ti% opravované plochy : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,075*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225)/100*10/100*10	m2	0,06584	250,00	16,46	801-1	RTS 19/ I
					0,06584			
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 085,00</b>		
8	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : 2,17	m2	2,17000	500,00	1 085,00	801-1	RTS 19/ I
					2,17000			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>108,50</b>		
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,17	m2	2,17000	50,00	108,50	800-3	RTS 19/ I
					2,17000			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 980,29</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	2,17000	10,00	21,70	801-1	RTS 19/ I
<p style="margin-left: 20px;">D.1.01.1- 001, 101, 102 :</p> <p style="margin-left: 20px;">A2 :</p> <p style="margin-left: 20px;">2,17 <span style="float: right;">2,17000</span></p>								
11	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	4,34000	10,00	43,40		Vlastní
<p style="margin-left: 20px;">D.1.01.1- 001, 101, 102 :</p> <p style="margin-left: 20px;">2,17*2 <span style="float: right;">4,34000</span></p>								
12	95_SPO	Výměna spínačů osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
13	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	2,17000	2,00	4,34		URS
<p style="margin-left: 20px;">D.1.01.1- 001, 101, 102 :</p> <p style="margin-left: 20px;">A2 :</p> <p style="margin-left: 20px;">2,17 <span style="float: right;">2,17000</span></p>								
14	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	2,17000	5,00	10,85		URS
<p style="margin-left: 20px;">D.1.01.1- 001, 101, 102 :</p> <p style="margin-left: 20px;">A2 :</p> <p style="margin-left: 20px;">2,17 <span style="float: right;">2,17000</span></p>								
15	96_DZ	DMT stávajícího dorozumivacího zařízení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč-. odvozu a likvidace )	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) úpravy rozvodů pro montáž nových ZP : 5	hod	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
				5,00000				
17	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
18	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>4 832,29</b>		
19	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : 2,17	m2	2,17000	199,00	431,83	801-3	RTS 19/ I
				2,17000				
20	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,17	m2	2,17000	50,00	108,50	801-3	RTS 19/ I
				2,17000				
21	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,17	m2	2,17000	10,00	21,70	801-3	RTS 19/ I
				2,17000				
22	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % D.1.01.1- 001, 101, 102 :	m2	6,58438	12,00	79,01	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,075*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225)				6,58438		
23	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,02-1,8)*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)	m2	1,21550	90,00	109,40	801-3	RTS 19/ I
						1,21550		
24	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,8*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)	m2	9,94500	220,00	2 187,90	801-3	RTS 19/ I
						9,94500		
25	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,17*0,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,075*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225)*0,9	m2	7,87894	50,00	393,95	800-784	RTS 19/ I
						1,95300		
						5,92594		
26	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>708,97</b>		
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů □ výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10, :	t	0,59081	1 200,00	708,97	801-4	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,59081		0,59081				

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>	<b>10 530,00</b>
-----------------	----------------------------	------------------

28	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	4 990,00	4 990,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--------	-----------

0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpusťky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.

D.1.01.1-101 :

U1 :

1

1,00000

29	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , ,	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--------	-----------

Vyvedení odpadní a vodovodní výpusťky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.

vč. prkénka :

D.1.01.1-101 :

1

1,00000

30	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	290,00	290,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.01.1-101 :

1

1,00000

31	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	250,00	250,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.01.1-101 :

1

1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>3 037,00</b>		
32	Z/05	D + M Zrcadlo 600/400, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	
33	Z/07	D + M Madlo opěrné trubkové I - 500mm, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajícího madla )	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní	
34	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně <i>Ceny z položek s pořadovými čísly : 32,33, : Součet: : 30,00000</i>	%	29,00000	3,00	87,00	800-767	RTS 19/ I	
					<b>30,00000</b>				
<b>Díl: 769 01</b>		<b>Plastové výrobky</b>					<b>450,00</b>		
35	P/02	D + M Větrací mřížka vnitřní plastová 200/200, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávající mřížky )	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>					<b>3 642,12</b>		
36	776491001K	Montáž klínku <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : (2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)</i>	m	5,52500	10,00	55,25		Vlastní	
					<b>5,52500</b>				
37	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : (2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)</i>	m	5,52500	45,00	248,63		Vlastní	
					<b>5,52500</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku	m2	2,17000	410,00	889,70	AP-PSV	RTS 19/ I
lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : 2,17 <span style="float: right;">2,17000</span>								
39	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	5,52500	90,00	497,25		Vlastní
D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : (2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6) <span style="float: right;">5,52500</span>								
40	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	2,49550	75,00	187,16		Vlastní
D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : 2,17*1,15 <span style="float: right;">2,49550</span>								
41	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz D.1.01.1-001	m2	3,25795	520,00	1 694,13		Vlastní
D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : 2,17*1,15 <span style="float: right;">2,49550</span> sokl : D.1.01.1- 001, 101, 102 : A2 : (2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)/100*12*1,15 <span style="float: right;">0,76245</span>								
42	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	35,00000	2,00	70,00	800-775	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 36,37,39,40,41, :						
		Součet : 23,68630				23,68630		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>12 728,64</b>		
43	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	5,30400	60,00	318,24	800-771	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)/2				5,30400		
44	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	5,52500	75,00	414,38	800-771	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)				5,52500		
45	781415013RTZ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty	m2	10,60800	650,00	6 895,20		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)				10,60800		
46	5976010XP	Lišta plast pro obklady	m	6,35375	150,00	953,06		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)*1,15				6,35375		
47	597813565RXA	Obkládačka - dle PD	m2	12,19920	300,00	3 659,76		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225-0,6)*1,15				12,19920		
48	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	122,00000	4,00	488,00	800-771	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

43,44,45,46,47, :

Součet : 109,19050

109,19050

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>						<b>262,63</b>
-----------------	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------

49	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace	m2	8,75438	30,00	262,63		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

1,075\*(2,0+1,85+1,1+0,95+0,225)

6,58438

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

2,17

2,17000

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>1 458,36</b>
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

50	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	0,84739	150,00	127,11	832-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,24,25, :

Součet : 0,84739

0,84739

51	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,84739	220,00	186,43	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,24,25, :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	104	WC PERSONÁLU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Součet : 0,84739			0,84739				
52	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,10036	14,00	225,41	801-3	RTS 19/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21,22,23,24,25, :			Součet : 16,10036	16,10036			
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,84739	325,00	275,40	801-3	RTS 19/ I	
		Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21,22,23,24,25, :			Součet : 0,84739	0,84739			
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,71081	14,00	177,95	801-3	RTS 19/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21,22,23,24,25, :			Součet : 12,71081	12,71081			
55	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	0,84739	550,00	466,06		Vlastní	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,20,21,22,23,24,25, :			Součet : 0,84739	0,84739			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>240,00</b>			
56	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I	
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP	
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI
R:	104	WC PERSONÁLU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I
58	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>155,00</b>		
59	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <small>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</small>	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I
<b>Celkem</b>						<b>47 995,71</b>		

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>	
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
O:	SO 01_1 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI
R:	105 KOUPELNA PACIENTŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>1 614,53</b>
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,01104	7 000,00	77,28	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	-------	-------	-----------

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

A :

1,5\*0,08\*0,08\*1,15

0,01104

3	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm	t	0,01782	45 000,00	801,90	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	---------	-----------	--------	-------	-----------

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

A :

1,5\*2\*5,94/1000

0,01782

4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,27600	950,00	262,20	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

jakýmikoliv cihlami,

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

A :

1,5\*2\*0,08\*1,15

0,27600

5	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pleťvem ve stěnách nebo před stěnami, pleťvem rabicovým	m2	0,41400	400,00	165,60	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pleťva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : A : 1,5*2*0,08*1,15*1,5			0,41400			
6	310239411CP	Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdívkem, s použitím suché maltové směsi	m3	0,05894	4 200,00	247,55		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,05*0,1*0,25*1,15		0,05894				
7	317314121R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 100 mm	kus	4,00000	15,00	60,00		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : A : 4		4,00000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>10 893,81</b>		
8	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	10,72000	150,00	1 608,00	801-4	RTS 19/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72		10,72000				
9	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,10720	310,00	33,23	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, cca na 10-ti% opravované plochy : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72/100*10/100*10		0,10720				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi  D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)	m	11,41500	90,00	1 027,35	801-4	RTS 19/ I
					11,41500			
11	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových  otvory neodečteny - plocha ostění a nadpraží : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,25-2,02)*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75+1,25) -0,15*(0,6+1,52+1,6+1,52+1,75)	m2	14,52945	75,00	1 089,71	801-4	RTS 19/ I
					15,57795			
					-1,04850			
12	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké  v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75) -0,9*1,92	m2	20,18880	335,00	6 763,25	801-1	RTS 19/ I
					21,91680			
					-1,72800			
13	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu  cca na 10-ti% opravované plochy : otvory neodečteny - plocha ostění a nadpraží : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,25-2,02)*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75+1,25)/100*10/100*10 -0,15*(0,6+1,52+1,6+1,52+1,75)/100*10/100*10	m2	0,14529	250,00	36,32	801-1	RTS 19/ I
					0,15578			
					-0,01049			
14	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlínky a tmele	m2	0,58938	570,00	335,95		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,05*0,25*1,15			0,58938			
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>6 035,00</b>		
15	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,0*0,15*0,1	m3	0,01500	5 000,00	75,00	801-4	RTS 19/ I
					0,01500			
16	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D.1.01.1- 001, 101, 102 : B1 : 10,72	m2	10,72000	500,00	5 360,00	801-1	RTS 19/ I
					10,72000			
17	663612222R00	Sponkování rýh v podlahách D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,0*2	m	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
					2,00000			
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>536,00</b>		
18	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72	m2	10,72000	50,00	536,00	800-3	RTS 19/ I
					10,72000			
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>13 759,05</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,72000	10,00	107,20	801-1	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72		10,72000				
20	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	5,38125	200,00	1 076,25		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,75*3,075		5,38125				
21	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1		1,00000				
22	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	21,44000	45,00	964,80		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72*2		21,44000				
23	95_SPO	Výměna spínačů osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
24	95_SPO_1	Posun spínače, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
25	95_SPO_2	Výměna zásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	0,00000	289,00	0,00		Vlastní
26	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	10,72000	5,00	53,60		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72				10,72000		
27	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	10,72000	10,00	107,20		URS
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72				10,72000		
28	96_DZ	DMT stávajícího dorozumivacího zařízení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
29	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) úpravy rozvodů pro montáž nových ZP : 10	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
						10,00000		
30	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
31	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>16 438,61</b>		
32	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	13,22000	255,00	3 371,10	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72				10,72000		
		prostor nové sprchy : 1,25*2				2,50000		
33	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.01.1- 001, 101, 102 :	m2	10,72000	70,00	750,40	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
O:	SO 01_1 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI
R:	105 KOUPELNA PACIENTŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,72		10,72000				
34	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1	kus	1,00000	18,00	18,00	801-3	RTS 19/ I
				1,00000				
35	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 D.1.01.1- 001, 101, 102 : 0,8*2,0	m2	1,60000	380,00	608,00	801-3	RTS 19/ I
				1,60000				
36	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,02	m	2,02000	500,00	1 010,00	801-3	RTS 19/ I
				2,02000				
37	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,0*2	m	2,00000	450,00	900,00	801-3	RTS 19/ I
				2,00000				
38	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm D.1.01.1- 001, 101, 102 : A : 1,5*2*1,15	m	3,45000	210,00	724,50	801-3	RTS 19/ I
				3,45000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	974042554R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,0*0,15	m	0,15000	335,00	50,25	801-3	RTS 19/ I
				0,15000				
40	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72	m2	10,72000	10,00	107,20	801-3	RTS 19/ I
				10,72000				
41	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % otvory neodečteny - plocha ostění a nadpraží : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,25-2,02)*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75+1,25) -0,15*(0,6+1,52+1,6+1,52+1,75)	m2	14,52945	10,00	145,29	801-3	RTS 19/ I
				15,57795				
				-1,04850				
42	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % otvory neodečteny - plocha ostění a nadpraží : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 0,12*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)	m2	1,36980	90,00	123,28	801-3	RTS 19/ I
				1,36980				
43	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,9*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)	m2	21,68850	150,00	3 253,28	801-3	RTS 19/ I
				21,68850				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72*0,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,25-2,02)*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75+1,25)*0,9 -0,15*(0,6+1,52+1,6+1,52+1,75)*0,9 dotčené prostory : 20	m2	42,72451	10,00	427,25	800-784	RTS 19/ I
					9,64800			
					14,02016			
					-0,94365			
					20,00000			
45	96_M_01	DMT madla, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	155,00	155,00		Vlastní
46	96_M_02	DMT sprchového závěsu, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
47	96_M_03	DMT podlahové vpusti, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
48	965_08	Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů výplní - odvoz a likvidace D.1.01.1- 001, 101, 102 : 2,05*0,1*0,35*1,15	m3	0,08251	6 000,00	495,06		Vlastní
					0,08251			
49	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 801,81</b>		
50	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,50151	1 200,00	1 801,81	801-4	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,35, :  
 Součet : 1,50151

1,50151

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>4 328,16</b>		
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

51	711212002R01	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 1x, vč. rohových a koutových bandáží	m2	16,77664	250,00	4 194,16		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

*dvouvrstvá*

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

B1 :

10,72

10,72000

za obkladem - cca 30% plochy :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

1,92\*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)/100\*30

6,57504

-0,9\*1,92/100\*30

-0,51840

52	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	67,00000	2,00	134,00	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Ceny z položek s pořadovými čísly :

51, :

Součet : 61,99980

61,99980

<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>					<b>20 880,00</b>		
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

53	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, nadstandardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00	800-721	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

dle S :

2

2,00000

54	725840850R0X	Demontáž baterie sprchové	kus	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
----	--------------	---------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		1		1,00000				
55	SB	D + M Dopojení sprchové baterie na stávající rozvod vody, vč. zednických přípomocí, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
56	VP	D + M Podlahová vpust' vč. napojení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	2,00000	2 100,00	4 200,00		Vlastní
57	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpusťky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. D.1.01.1- 001, 101, 102 : U1 :	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	AP-PSV	RTS 19/ I
		1		1,00000				
58	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. D.1.01.1- 001, 101, 102 :	kus	1,00000	300,00	300,00	AP-PSV	RTS 19/ I
		1		1,00000				
59	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. D.1.01.1- 001, 101, 102 :	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	AP-PSV	RTS 19/ I
		1		1,00000				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>6 630,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	T/01	D + M Dveře 900/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
61	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 60, : Součet : 58,50000	%	65,00000	2,00	130,00	800-766	RTS 19/ I
				58,50000				

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						25 189,00		
62	Z/01	D + M Madlo opěrné trubkové I - 500mm, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	
63	Z/02	D + M Madlo nástěné opěrné trubkové I - 800mm, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	
64	Z/03	D + M Sprchové sedátko sklopné, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
65	Z/04	D + M Zástěna u sprchového boxu dl. trubky 2150mm, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	
66	Z/05	D + M Zrcadlo 600/400, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní	
67	Z/06	D + M Dveře do sprchových kabin zasouvací, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	
68	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 62,63,64,65,66,67, : Součet : 264,50000	%	263,00000	3,00	789,00	800-767	RTS 19/ I	
				264,50000					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 769 01</b>		<b>Plastové výrobky</b>				<b>450,00</b>		
69	P/02	D + M Větrací mřížka vnitřní plastová 200/200, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávající mřížky )	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>14 698,16</b>		
70	776491001K	Montáž klínku D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)	m	11,41500	20,00	228,30		Vlastní
				11,41500				
71	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)	m	11,41500	40,00	456,60		Vlastní
				11,41500				
72	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. D.1.01.1- 001, 101, 102 : B1 : 10,72	m2	10,72000	410,00	4 395,20	AP-PSV	RTS 19/ I
				10,72000				
73	2841230_0K	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)*1,15	m	13,12725	90,00	1 181,45		Vlastní
				13,12725				
74	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)*1,15	m	13,12725	70,00	918,91		Vlastní
				13,12725				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	PVC .2	Podlahovina PVC - protiskluz - dle parametrů PD - viz D.1.01.1-001 D.1.01.1- 001, 101, 102 : B1 : 10,72*1,15 soklík : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)/100*12*1,15	m2	13,90327	520,00	7 229,70		Vlastní
76	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 70,71,73,74,75, : Součet : 101,88770	%	144,00000	2,00	288,00	800-775	RTS 19/ I
						<b>25 278,11</b>		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>						
77	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)*1,15 -0,9*1,92*1,15	m	23,21712	60,00	1 393,03	800-771	RTS 19/ I
78	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)	m	11,41500	75,00	856,13	800-771	RTS 19/ I
79	781415013RTZ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu :	m2	20,18880	650,00	13 122,72		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75) -0,9*1,92			21,91680 -1,72800			
80	5976010XP	Lišta plast pro obklady	m	13,12725	150,00	1 969,09		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)*1,15		13,12725				
81	597813565RXA	Obkládačka - dle PD	m2	23,21712	300,00	6 965,14		Vlastní
		otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75)*1,15 -0,9*1,92*1,15			25,20432 -1,98720			
82	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	243,00000	4,00	972,00	800-771	RTS 19/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 77,78,79,80,81, : Součet : 216,67220				216,67220		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 357,48</b>		
83	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace	m2	45,24945	30,00	1 357,48		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,72			10,72000			
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,25-2,02)*(2,7+2,325+1,52+1,6+1,52+1,75+1,25) -0,15*(0,6+1,52+1,6+1,52+1,75)			15,57795 -1,04850			
		dotčené prostory :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP	
O:	SO 01_1 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105 KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	20			20,00000				

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>3 921,20</b>		
84	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním	t	2,34662	150,00	351,99	832-1	RTS 19/ I	

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,54, :

Součet : 2,34662

2,34662

85	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,34662	220,00	516,26	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,54, :

Součet : 2,34662

2,34662

86	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	44,58573	14,00	624,20	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,54, :

Součet : 44,58573

44,58573

87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,34662	325,00	762,65	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,54, : Součet: : 2,34662				2,34662		
88	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,19926	14,00	492,79	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,54, : Součet: : 35,19926				35,19926		
89	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	2,34662	500,00	1 173,31		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,54, : Součet: : 2,34662				2,34662		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>240,00</b>		
90	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
91	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
92	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	105	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>						<b>155,00</b>		
93	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I	

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

<b>Celkem</b>							<b>154 205,92</b>		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>	
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>14 330,23</b>
2	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	14,21000	150,00	2 131,50	801-4	RTS 19/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

14,21

14,21000

3	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,14210	300,00	42,63	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	-------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cca na 10-ti% opravované plochy :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

14,21/100\*10/100\*10

0,14210

4	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí □ 150 x 150 mm	m	3,00000	220,00	660,00	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

jakékoliv šířky rýhy,

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

3,0

3,00000

5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	12,57000	90,00	1 131,30	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)

10,65000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,92		1,92000				
6	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových D.1.01.1- 001, 101, 102 : 3,075*(2,7*2+5,65*2) 2,1*(0,35*2+0,9) -2,0*0,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1) D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,5*(5,65+2,7+2,55-0,6*2-0,8+0,35*2-0,35-2,55+0,6-2,1)	m2	24,66450	120,00	2 959,74	801-4	RTS 19/ I
				51,35250				
				3,36000				
				-1,80000				
				-20,44800				
				-7,80000				
7	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)	m2	20,44800	300,00	6 134,40	801-1	RTS 19/ I
				20,44800				
8	612471413R00	Tenkvrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(5,65+2,7+2,55-0,6*2-0,8+0,35*2-0,35-2,55+0,6-2,1)	m2	7,80000	155,00	1 209,00	801-1	RTS 19/ I
				7,80000				
9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu cca na 10-ti% opravované plochy :	m2	0,24665	250,00	61,66	801-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		3,075*(2,7*2+5,65*2)/100*10/100*10			0,51353			
		2,1*(0,35*2+0,9)/100*10/100*10			0,03360			
		-2,0*0,9/100*10/100*10			-0,01800			
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		-1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)/100*10/100*10			-0,20448			
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		-1,5*(5,65+2,7+2,55-0,6*2-0,8+0,35*2-0,35-2,55+0,6-2,1)/100*10/100*10			-0,07800			
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>3 481,45</b>		
10	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	14,21000	245,00	3 481,45	801-1	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		14,21			14,21000			
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>710,50</b>		
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	14,21000	50,00	710,50	800-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		14,21			14,21000			
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>19 184,98</b>		
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	14,21000	10,00	142,10	801-1	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,21		14,21000				
13	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií D.1.01.1- 001, 101, 102 : 14,21*2	m2	28,42000	10,00	284,20		Vlastní
				28,42000				
14	95_KL_01.1	Výměna baterií a sifonů u dřezu, přívod pro myčku, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
15	95_SPO	Výměna spínačů osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
16	95_SPO_2	Výměna zásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	245,00	245,00		Vlastní
17	95_SPO_3	Výměna dvojjzásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
18	95_SPO_4	Záměna nástěnného svítidla za svítidlo pod horní skříňky do linky, dopojení kabeláže, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
19	95_SPO_5	D + M zásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
20	95_SPO_6	D + M dopojovací kabeláže, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 0,3*3*1,15	m	1,03500	75,00	77,63		Vlastní
				1,03500				
21	95_SPO_7	D + M dopojení nového umyvadla v lince, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
22	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	14,21000	3,00	42,63		URS

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
O:	SO 01_1 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI
R:	112 KUCHYŇKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 14,21				14,21000		
23	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	14,21000	2,00	28,42		URS
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 14,21				14,21000		
24	96_DZ	DMT stávajícího dorozumivacího zařízení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč-. odvozu a likvidace )	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
25	96_TZ	DMT stávajícího telefoních zásuvek, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč-. odvozu a likvidace )	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
26	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) úpravy rozvodů pro montáž nových ZP : 10	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
						10,00000		
27	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
28	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>14 581,78</b>		
29	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	14,21000	300,00	4 263,00	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 14,21				14,21000		
30	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše □ do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	3,00000	220,00	660,00	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		3,0		3,00000				
31	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	14,21000	8,00	113,68	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		14,21		14,21000				
32	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	24,66450	7,50	184,98	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		3,075*(2,7*2+5,65*2)		51,35250				
		2,1*(0,35*2+0,9)		3,36000				
		-2,0*0,9		-1,80000				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		-1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)		-20,44800				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		-1,5*(5,65+2,7+2,55-0,6*2-0,8+0,35*2-0,35-2,55+0,6-2,1)		-7,80000				
33	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	10,17300	95,00	966,44	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)		20,44800				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		-1,5*(5,65+0,6*2)		-10,27500				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(5,65+0,6*2)	m2	10,27500	155,00	1 592,63	801-3	RTS 19/ I
				10,27500				
35	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 D.1.01.1- 001, 101, 102 : 14,21	m2	14,21000	120,00	1 705,20	800-775	RTS 19/ I
				14,21000				
36	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(5,65+2,7+2,55-0,6*2-0,8+0,35*2)	m2	14,40000	24,00	345,60	800-783	RTS 19/ I
				14,40000				
37	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m D.1.01.1- 001, 101, 102 : 14,21*0,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : 3,075*(2,7*2+5,65*2)*0,9 2,1*(0,35*2+0,9)*0,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)*0,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,5*(5,65+2,7+2,55-0,6*2-0,8+0,35*2-0,35-2,55+0,6-2,1)*0,9	m2	36,60705	35,00	1 281,25	800-784	RTS 19/ I
				12,78900				
				46,21725				
				3,02400				
				-18,40320				
				-7,02000				
38	96_O_01	DMT ochranných dřevěných pásů na stěnách, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	245,00	245,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	96_R_01	DMT ochran rohů, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč-. odvozu a likvidace )	ks	2,00000	112,00	224,00		Vlastní
40	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 668,46</b>		
41	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 <a href="#">Hmotností z položek s pořadovými čísly :</a> <a href="#">2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,30,36, :</a> <a href="#">Součet : 1,39038</a>	t	1,39038	1 200,00	1 668,46	801-4	RTS 19/ I
						<a href="#">1,39038</a>		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>31 115,00</b>		
42	T/2	Výměna kuchyňských linek s vestavěnými dřezy vč. vestavěného umyvadla s baterií a dřezem, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
43	T/3	Výměna kuchyňských linek s vestavěnými dřezy vč. vestavěného umyvadla s baterií a dřezem, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
44	T/4	D + M police 400/2100, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
45	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně <a href="#">Ceny z položek s pořadovými čísly :</a> <a href="#">42,43,44, :</a> <a href="#">Součet : 1185,00000</a>	%	415,00000	1,00	415,00	800-766	RTS 19/ I
						<a href="#">1 185,00000</a>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 769 01</b>		<b>Plastové výrobky</b>				<b>2 100,00</b>		
46	P/01	D + M plastový rohovník 50/50mm h=1920mm, kompletně dle výkresu D.1.01.01-001	ks	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>19 940,75</b>		
47	776491001K	Montáž klínku D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+5,65*2+0,35*2-0,8)	m	16,60000	20,00	332,00		Vlastní
				16,60000				
48	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+5,65*2+0,35*2-0,8)	m	16,60000	45,00	747,00		Vlastní
				16,60000				
49	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. D.1.01.1- 001, 101, 102 : 14,21	m2	14,21000	410,00	5 826,10	AP-PSV	RTS 19/ I
				14,21000				
50	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+5,65*2+0,35*2-0,8)*1,15	m	19,09000	95,00	1 813,55		Vlastní
				19,09000				
51	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+5,65*2+0,35*2-0,8)*1,15	m	19,09000	70,00	1 336,30		Vlastní
				19,09000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz D.1.01.1-001	m2	18,63230	520,00	9 688,80		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 14,21*1,15		16,34150				
		SOKL : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+5,65*2+0,35*2-0,8)/100*12*1,15		2,29080				
53	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	197,00000	1,00	197,00	800-775	RTS 19/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 47,48,50,51,52, :						
		Součet : 121,66380		121,66380				
<b>Díl: 781</b>						<b>23 946,06</b>		
<b>Obklady keramické</b>								
54	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	10,22400	60,00	613,44	800-771	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)/2		10,22400				
55	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	12,57000	75,00	942,75	800-771	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)		10,65000				
		1,92		1,92000				
56	781415013RTZ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty	m2	20,44800	650,00	13 291,20		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)		20,44800				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	5976010XP	Lišta plast pro obklady	m	14,45550	110,00	1 590,11		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)*1,15		12,24750				
		1,92*1,15		2,20800				
58	597813565RXA	Obkládačka - dle PD	m2	23,51520	300,00	7 054,56		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)*1,15		23,51520				
59	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	227,00000	2,00	454,00	800-771	RTS 19/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly :						
		54,55,56,57,58, :						
		Součet : 214,32510		214,32510				
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>1 454,24</b>		
60	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace	m2	48,47450	30,00	1 454,24		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		14,21		14,21000				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		1,5*(5,65+2,7+2,55-0,6*2-0,8+0,35*2-0,35-2,55+0,6-2,1)		7,80000				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		3,075*(2,7*2+5,65*2)		51,35250				
		2,1*(0,35*2+0,9)		3,36000				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		-1,92*(0,6+2,55+5,65-0,6+0,35+2,1)		-20,44800				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		-1,5*(5,65+2,7+2,55-0,6*2-0,8+0,35*2-0,35-2,55+0,6-2,1)		-7,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>2 939,72</b>		
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

61	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	1,70814	150,00	256,22	832-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

29,30,31,32,33,34,35,36,37, :

Součet : 1,70814

1,70814

62	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,70814	220,00	375,79	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

29,30,31,32,33,34,35,36,37, :

Součet : 1,70814

1,70814

63	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,45467	14,00	454,37	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

29,30,31,32,33,34,35,36,37, :

Součet : 32,45467

32,45467

64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,70814	325,00	555,15	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		29,30,31,32,33,34,35,36,37, : Součet : 1,70814				1,70814		
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,31,32,33,34,35,36,37, : Součet : 25,62211	t	25,62211	14,00	358,71	801-3	RTS 19/ I
						25,62211		
66	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,31,32,33,34,35,36,37, : Součet : 1,70814	t	1,70814	550,00	939,48		Vlastní
						1,70814		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>240,00</b>		
67	005121010R	Vybudování zařízení staveniště  Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I
68	005121020R	Provoz zařízení staveniště  Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I
69	005121030R	Odstranění zařízení staveniště  Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	112	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>155,00</b>		
70	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

<b>Celkem</b>	<b>135 848,17</b>
---------------	-------------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>	
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>11 754,02</b>
2	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	10,90000	150,00	1 635,00	801-4	RTS 19/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

10,9

10,90000

3	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,10900	300,00	32,70	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	-------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cca na 10-ti% opravované plochy :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

10,9/100\*10/100\*10

0,10900

4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	14,50000	75,00	1 087,50	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(2,6\*2+4,65\*2)

14,50000

5	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	14,93500	85,00	1 269,48	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(3,05-2,02)\*(2,6\*2+4,65\*2)

14,93500

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,6*2+4,65*2) -1,1*2,0	m2	25,64000	300,00	7 692,00	801-1	RTS 19/ I
					27,84000			
					-2,20000			
7	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu cca na 10-ti% opravované plochy : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,05-2,02)*(2,6*2+4,65*2)/100*10/100*10	m2	0,14935	250,00	37,34	801-1	RTS 19/ I
					0,14935			
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>5 800,00</b>		
8	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 0,1	m3	0,10000	3 500,00	350,00	801-4	RTS 19/ I
					0,10000			
9	632415115RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 15 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D.1.01.1- 001, 101, 102 : A3 : 10,9	m2	10,90000	500,00	5 450,00	801-1	RTS 19/ I
					10,90000			
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>545,00</b>		
10	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,90000	50,00	545,00	800-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
O:	SO 01_1 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI
R:	131 ČISTÍCÍ MÍSTNOST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,9		10,90000				
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>14 178,30</b>	
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	10,90000	10,00	109,00	801-1	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,9		10,90000				
12	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	21,80000	10,00	218,00		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,9*2		21,80000				
13	95_721_01	Zaslepení přívodu vody, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
14	95_721_02	Obnažení stávajících kohoutů, demontáž a osazení nových, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč. odvozu a likvidace stávajících )	ks	5,00000	775,00	3 875,00		Vlastní
15	95_SPO	Výměna spínačů osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
16	95_SPO_2	Výměna zásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
17	95_VZT	Přebroušení a nátěr potrubí VZT, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	952902021U00	Zametení hladká podlaha <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 :</i> 10,9	m2	10,90000	5,00	54,50		URS
19	952902031U00	Omytí hladká podlaha <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 :</i> 10,9	m2	10,90000	2,00	21,80		URS
20	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) <i>úpravy rozvodů pro montáž nových ZP :</i> 10	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
21	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
22	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>10 578,63</b>		
23	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 :</i> 10,9	m2	10,90000	299,00	3 259,10	801-3	RTS 19/ I
24	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 :</i> 10,9	m2	10,90000	55,00	599,50	801-3	RTS 19/ I
25	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	10,90000	10,00	109,00	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,9				10,90000		
26	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	14,93500	10,00	149,35	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,05-2,02)*(2,6*2+4,65*2)				14,93500		
27	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	4,41500	75,00	331,13	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,6*2+4,65*2) -1,1*2,0		27,84000 -2,20000				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,5*(0,55+4,65+0,25)		-8,17500				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,5*(0,55+1,5+4,65+2,6-0,6)		-13,05000				
28	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	8,17500	150,00	1 226,25	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(0,55+4,65+0,25)				8,17500		
29	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	13,05000	35,00	456,75	800-783	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(0,55+1,5+4,65+2,6-0,6)				13,05000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
30	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	23,25150	30,00	697,55	800-784	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,9*0,9		9,81000				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,05-2,02)*(2,6*2+4,65*2)*0,9		13,44150				
31	96_M_03	DMT podlahové vpusti, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
32	96_O_01	DMT ochranných dřevěných pásů na stěnách, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
33	96_R_01	DMT ochran rohů, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
34	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 214,54</b>		
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů □ výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,84545	1 200,00	2 214,54	801-4	RTS 19/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,29, : Součet : 1,84545		1,84545				
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>11 750,00</b>		
36	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00	800-721	RTS 19/ I
		vč. baterie : D.1.01.1- 001, 101, 102 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		U1 :						
		1		1,00000				
37	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, D.1.01.1- 001, 101, 102 :	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 19/ I
		1		1,00000				
38	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpusťky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálů. D.1.01.1- 001, 101, 102 :	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	AP-PSV	RTS 19/ I
		U1 :						
		1		1,00000				
39	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. D.1.01.1- 001, 101, 102 :	kus	1,00000	300,00	300,00	AP-PSV	RTS 19/ I
		1		1,00000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>455,00</b>		
40	Z/05	D + M Zrcadlo 600/400, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
41	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 40, :	%	5,00000	1,00	5,00	800-767	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 7,50000			7,50000			
<b>Díl: 769_01</b>		<b>Plastové výrobky</b>				<b>1 350,00</b>		
42	P/02	D + M Větrací mřížka vnitřní plastová 200/200, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávající mřížky )	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>14 975,08</b>		
43	776491001K	Montáž klínku	m	14,50000	20,00	290,00		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,6*2+4,65*2)			14,50000			
44	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	14,50000	45,00	652,50		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,6*2+4,65*2)			14,50000			
45	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku	m2	10,90000	410,00	4 469,00	AP-PSV	RTS 19/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : A3 : 10,9			10,90000			
46	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	16,67500	95,00	1 584,13		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,6*2+4,65*2)*1,15			16,67500			
47	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	16,67500	70,00	1 167,25		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,6*2+4,65*2)*1,15				16,67500		
48	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz D.1.01.1-001	m2	12,53500	520,00	6 518,20		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : A3 : 10,9*1,15				12,53500		
49	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 43,44,46,47,48, : Součet : 89,06760	%	147,00000	2,00	294,00	800-775	RTS 19/ I
						89,06760		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>30 047,15</b>		
50	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,6*2+4,65*2)/2 -1,1*2,0/2	m	12,82000	80,00	1 025,60	800-771	RTS 19/ I
						13,92000		
						-1,10000		
51	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,6*2+4,65*2)	m	14,50000	75,00	1 087,50	800-771	RTS 19/ I
						14,50000		
52	781415013RTZ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu :	m2	25,64000	650,00	16 666,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,6*2+4,65*2) -1,1*2,0				27,84000 -2,20000		
53	5976010XP	Lišta plast pro obklady	m	16,67500	110,00	1 834,25		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,6*2+4,65*2)*1,15				16,67500		
54	597813565RXA	Obkládačka - dle PD	m2	29,48600	300,00	8 845,80		Vlastní
		otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,6*2+4,65*2)*1,15 -1,1*2,0*1,15				32,01600 -2,53000		
55	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	294,00000	2,00	588,00	800-771	RTS 19/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54, : Součet : 266,21550				266,21550		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>775,05</b>		
56	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace	m2	25,83500	30,00	775,05		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,05-2,02)*(2,6*2+4,65*2)				10,90000 14,93500		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 248,26</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,28,29,30,37, : Součet : 1,30637	t	1,30637	150,00	195,96	832-1	RTS 19/ I
					1,30637			
58	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,28,29,30,37, : Součet : 1,30637	t	1,30637	220,00	287,40	801-3	RTS 19/ I
					1,30637			
59	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,28,29,30,37, : Součet : 24,82106	t	24,82106	14,00	347,49	801-3	RTS 19/ I
					24,82106			
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,28,29,30,37, : Součet : 1,30637	t	1,30637	325,00	424,57	801-3	RTS 19/ I
					1,30637			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	19,59558	14,00	274,34	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,28,29,30,37, :						
		Součet : 19,59558			19,59558			
62	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	1,30637	550,00	718,50		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,28,29,30,37, :						
		Součet : 1,30637			1,30637			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>240,00</b>		
63	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
64	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
65	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>155,00</b>		
66	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP	
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI
R:	131	ČISTÍCÍ MÍSTNOST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

<b>Celkem</b>						<b>107 066,03</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou  
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>	
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobu, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>14 174,17</b>		
2	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	8,47000	150,00	1 270,50	801-4	RTS 19/ I	

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

8,47

8,47000

3	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,08470	300,00	25,41	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	-------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cca na 10-ti% opravované plochy :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

8,47/100\*10/100\*10

0,08470

4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	15,45000	100,00	1 545,00	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(1,2+1,1+1,9+1,8+0,35)

6,35000

(0,9\*4+1,9\*2+1,65\*2+1,6\*2)

13,90000

-(0,6\*4+0,8\*3)

-4,80000

5	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	22,82600	80,00	1 826,08	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,05-1,92)*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1)		22,82600				
6	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1) -1,92*(0,8*3+0,6*4)	m2	29,56800	320,00	9 461,76	801-1	RTS 19/ I
				38,78400				
				-9,21600				
7	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu cca na 10-ti% opravované plochy : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,05-1,92)*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1)/100*10/100*10	m2	0,22826	199,00	45,42	801-1	RTS 19/ I
				0,22826				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 588,25</b>		
8	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 0,2*1,6*0,08	m3	0,02560	3 500,00	89,60	801-4	RTS 19/ I
				0,02560				
9	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D.1.01.1- 001, 101, 102 : 8,47	m2	8,47000	295,00	2 498,65	801-1	RTS 19/ I
				8,47000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>423,50</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	8,47000	50,00	423,50	800-3	RTS 19/ I

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

8,47

8,47000

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>10 461,39</b>		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	8,47000	10,00	84,70	801-1	RTS 19/ I	

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

8,47

8,47000

12	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	16,94000	10,00	169,40		Vlastní
----	-------	-------------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

8,47\*2

16,94000

13	95_721_03	Zaslepení přívodu vody a uzávěru pro původní pisoár, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	199,00	199,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

14	95_721_04	Obnažení stávajícího uzávěru, demontáž a osazení nového, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč. odvozu a likvidace stávajících )	ks	1,00000	399,00	399,00		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

15	95_M	Výměna mřížek 200/200 na VZT potrubí, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

16	95_SPO	Výměna spínačů osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
17	952902021U00	Zametení hladká podlaha D.1.01.1- 001, 101, 102 : 8,47	m2	8,47000	5,00	42,35		URS	
						8,47000			
18	952902031U00	Omytí hladká podlaha D.1.01.1- 001, 101, 102 : 8,47	m2	8,47000	2,00	16,94		URS	
						8,47000			
19	96_DZ	DMT stávajícího dorozumivacího zařízení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	
20	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) úpravy rozvodů pro montáž nových ZP : 10	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní	
						10,00000			
21	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily D.1.01.1- 001, 101, 102 : 10	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní	
						10,00000			
22	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	
						500,00			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>12 203,77</b>		
23	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm D.1.01.1- 001, 101, 102 : 8,47	m2	8,47000	250,00	2 117,50	801-3	RTS 19/ I	
						8,47000			
24	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	8,47000	8,00	67,76	801-3	RTS 19/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 8,47				8,47000		
25	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	8,47000	7,50	63,53	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 8,47				8,47000		
26	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	22,82600	90,00	2 054,34	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,05-1,92)*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1)				22,82600		
27	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	3,18300	75,00	238,73	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1) -1,92*(0,8*3+0,6*4)				38,78400 -9,21600		
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,5*(1,2+1,1+1,9+1,8+0,35) -1,8*(0,9*4+1,9*2+1,65*2+1,6*2) (1,5*0,8*2+1,8*(0,8+0,6*4))				-9,52500 -25,02000 8,16000		
28	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	26,38500	150,00	3 957,75	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(1,2+1,1+1,9+1,8+0,35)				9,52500		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*(0,9*4+1,9*2+1,65*2+1,6*2) -(1,5*0,8*2+1,8*(0,8+0,6*4))		25,02000 -8,16000				
29	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m D.1.01.1- 001, 101, 102 : 8,47*0,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,05-1,92)*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1)*0,9	m2	28,16640	25,00	704,16	800-784	RTS 19/ I
				7,62300 20,54340				
30	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 962,06</b>		
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet: : 1,63505	t	1,63505	1 200,00	1 962,06	801-4	RTS 19/ I
				1,63505				
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>6 320,00</b>		
32	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálů. D.1.01.1- 001, 101, 102 : U1 : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	AP-PSV	RTS 19/ I
				1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , ,	kus	2,00000	300,00	600,00	AP-PSV	RTS 19/ I

Vyvedení odpadní a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

WC :

2

2,00000

34	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	250,00	500,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

2

2,00000

35	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	220,00	220,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

1

1,00000

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>3 504,00</b>		
36	Z/05	D + M Zrcadlo 600/400, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	

37	Z/07	D + M Madlo opěrné trubkové I - 500mm, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajícího madla )	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

38	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	54,00000	1,00	54,00	800-767	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

36,37, :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 52,50000

52,50000

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	<b>13 767,15</b>
-----------------	--------------------------	------------------

39	776491001K	Montáž klínku	m	15,45000	20,00	309,00		Vlastní
----	------------	---------------	---	----------	-------	--------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(1,2+1,1+1,9+1,8+0,35)

6,35000

(0,9\*4+1,9\*2+1,65\*2+1,6\*2)

13,90000

-(0,6\*4+0,8\*3)

-4,80000

40	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	15,45000	45,00	695,25		Vlastní
----	------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(1,2+1,1+1,9+1,8+0,35)

6,35000

(0,9\*4+1,9\*2+1,65\*2+1,6\*2)

13,90000

-(0,6\*4+0,8\*3)

-4,80000

41	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku	m2	8,47000	410,00	3 472,70	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

8,47

8,47000

42	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	17,76750	92,00	1 634,61		Vlastní
----	------------	--	---	----------	-------	----------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(1,2+1,1+1,9+1,8+0,35)\*1,15

7,30250

(0,9\*4+1,9\*2+1,65\*2+1,6\*2)\*1,15

15,98500

-(0,6\*4+0,8\*3)\*1,15

-5,52000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	17,76750	75,00	1 332,56		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		(1,2+1,1+1,9+1,8+0,35)*1,15		7,30250				
		(0,9*4+1,9*2+1,65*2+1,6*2)*1,15		15,98500				
		-(0,6*4+0,8*3)*1,15		-5,52000				
44	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz D.1.01.1-001	m2	11,87260	510,00	6 055,03		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		8,47*1,15		9,74050				
		SOKL :						
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		(1,2+1,1+1,9+1,8+0,35)/100*12*1,15		0,87630				
		(0,9*4+1,9*2+1,65*2+1,6*2)/100*12*1,15		1,91820				
		-(0,6*4+0,8*3)/100*12*1,15		-0,66240				
45	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	134,00000	2,00	268,00	800-775	RTS 19/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly :						
		39,40,42,43,44, :						
		Součet : 88,07840		88,07840				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>34 379,98</b>		
46	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	14,78400	80,00	1 182,72	800-771	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		1,92*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1)/2		19,39200				
		-1,92*(0,8*3+0,6*4)/2		-4,60800				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1) -(0,8*3+0,6*4)	m	15,40000	75,00	1 155,00	800-771	RTS 19/ I
				20,20000				
				-4,80000				
48	781415013RTZ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1) -1,92*(0,8*3+0,6*4)	m2	29,56800	650,00	19 219,20		Vlastní
				38,78400				
				-9,21600				
49	5976010XP	Lišta plast pro obklady D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1)*1,15 -(0,8*3+0,6*4)*1,15	m	17,71000	110,00	1 948,10		Vlastní
				23,23000				
				-5,52000				
50	597813565RXA	Obkládačka - dle PD otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1)*1,15 -1,92*(0,8*3+0,6*4)*1,15	m2	34,00320	300,00	10 200,96		Vlastní
				44,60160				
				-10,59840				
51	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 46,47,48,49,50, : Součet : 245,21390	%	337,00000	2,00	674,00	800-771	RTS 19/ I
				245,21390				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP	
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI
R:	132	WC PACIENTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>938,88</b>		
52	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace	m2	31,29600	30,00	938,88		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		8,47			8,47000			
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		(3,05-1,92)*(1,65*2+0,9*4+1,9*2+1,6*2+1,2*2+1,9*2+0,1)			22,82600			
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 088,59</b>		
53	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	2,37570	150,00	356,36	832-1	RTS 19/ I
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		23,24,25,26,27,28,29, :						
		Součet : 2,37570			2,37570			
54	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,37570	220,00	522,65	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		23,24,25,26,27,28,29, :						
		Součet : 2,37570			2,37570			
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	45,13837	14,00	631,94	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 45,13837				45,13837		
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 2,37570	t	2,37570	325,00	772,10	801-3	RTS 19/ I
						2,37570		
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 35,63556	t	35,63556	14,00	498,90	801-3	RTS 19/ I
						35,63556		
58	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad  Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 2,37570	t	2,37570	550,00	1 306,64		Vlastní
						2,37570		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>240,00</b>		
59	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I
						100,00		
60	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I
						100,00		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_1	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ MUŽI	
R:	132	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

61	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I
----	------------	--------------------------------	---	---------	--------	-------	--	-----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>155,00</b>		
----------------	--	------------------------	--	--	--	---------------	--	--

62	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I
----	------------	--	---	---------	--------	--------	--	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

<b>Celkem</b>						<b>105 206,74</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	120	POKOJ PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>	
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobu, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	120	POKOJ PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>1 200,00</b>
----------------	---	-----------------

2	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	10,00000	10,00	100,00		Vlastní
---	-------	-------------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

10

10,00000

3	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočovatelné detaily	hod	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
---	-------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

4	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
---	--------	---	------	---------	--------	--------	--	---------

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>	<b>23 200,00</b>
-----------------	----------------------------	------------------

5	725100003zv	Výměna dětské vany, nerezová 800/400 s atestem pro zdravotnictví, vč. pracovní desky a baterie - viz výkres D.1.01.1-001 - VN2	kus	1,00000	23 200,00	23 200,00		Vlastní
---	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdvíka vany. S dodávkou materiálu.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

odvoz a likvidace demontovaných prvků :

1

1,00000

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	<b>240,00</b>
----------------	-------------------------	---------------

6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I
---	------------	--------------------------------	---	---------	--------	--------	--	-----------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	120	POKOJ PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I
---	------------	--------------------------------	---	---------	--------	-------	--	-----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON	Ostatní náklady							
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

<b>Celkem</b>							<b>24 795,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>	
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prožezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>13 982,95</b>
2	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	6,43000	150,00	964,50	801-4	RTS 19/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

6,43

6,43000

3	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,06430	300,00	19,29	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	-------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cca na 10-ti% opravované plochy :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

$6,43/100*10/100*10$

0,06430

4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	20,30000	90,00	1 827,00	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

$(1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)$

20,30000

5	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	25,98400	75,00	1 948,80	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

$(1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)*(3,2-1,92)$

25,98400

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2) -1,92*(0,8+0,6*6)	m2	30,52800	300,00	9 158,40	801-1	RTS 19/ I
						38,97600		
						-8,44800		
7	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu cca na 10-ti% opravované plochy : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)*(3,2-1,92)/100*10/100*10	m2	0,25984	250,00	64,96	801-1	RTS 19/ I
						0,25984		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>2 893,50</b>		
8	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D.1.01.1- 001, 101, 102 : 6,43	m2	6,43000	450,00	2 893,50	801-1	RTS 19/ I
						6,43000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>321,50</b>		
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m D.1.01.1- 001, 101, 102 : 6,43	m2	6,43000	50,00	321,50	800-3	RTS 19/ I
						6,43000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>8 131,48</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	6,43000	10,00	64,30	801-1	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		6,43		6,43000				
11	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	12,86000	10,00	128,60		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		6,43*2		12,86000				
12	95_721_05	Zaslepení přívodu vody u WC pod obklad, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
13	95_SPO	Výměna spínačů osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
14	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	6,43000	5,00	32,15		URS
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		6,43		6,43000				
15	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	6,43000	1,00	6,43		URS
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		6,43		6,43000				
16	96_DZ	DMT stávajícího dorozumivacího zařízení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč-. odvozu a likvidace )	ks	0,00000	500,00	0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	95-01	Zednické vypomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) úpravy rozvodů pro montáž nových ZP : 10	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
				10,00000				
18	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
19	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>9 164,22</b>		
20	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm D.1.01.1- 001, 101, 102 : 6,43	m2	6,43000	300,00	1 929,00	801-3	RTS 19/ I
				6,43000				
21	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.01.1- 001, 101, 102 : 6,43	m2	6,43000	8,00	51,44	801-3	RTS 19/ I
				6,43000				
22	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % D.1.01.1- 001, 101, 102 : 6,43	m2	6,43000	7,50	48,23	801-3	RTS 19/ I
				6,43000				
23	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)*(3,2-1,92)	m2	25,98400	90,00	2 338,56	801-3	RTS 19/ I
				25,98400				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1,90800	100,00	190,80	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		1,92*(1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)		38,97600				
		-1,92*(0,8+0,6*6)		-8,44800				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		-1,8*(1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)		-36,54000				
		1,8*(0,8+0,6*6)		7,92000				
25	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	28,62000	45,00	1 287,90	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		1,8*(1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)		36,54000				
		-1,8*(0,8+0,6*6)		-7,92000				
26	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	5,78700	55,00	318,29	800-784	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		6,43*0,9		5,78700				
27	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 013,65</b>		
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,67804	1 200,00	2 013,65	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2,3,4,5,6,7,8,9,10, :

Součet : 1,67804

1,67804

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>						<b>27 600,00</b>		
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

29	725299020RA0	D + M napojení klozetu ( vodovodní + kanalizační ) vč. zednických připomocí	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

1

1,00000

30	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--------	-----------

0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

U2 :

1

1,00000

31	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi, , ,	kus	3,00000	6 200,00	18 600,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--------	-----------

Vyvedení odpadní a vodovodní výpustky, dodávka a osazení klozetové mísy s nádržkou. 0,5 m kanalizačního potrubí.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

3

3,00000

32	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	250,00	500,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

2

2,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	200,00	200,00	AP-PSV	RTS 19/ I

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

1

1,00000

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>5 187,00</b>
34	Z/05	D + M Zrcadlo 600/400, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní

35	Z/07	D + M Madlo opěrné trubkové I - 500mm, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajícího madla )	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

36	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	79,00000	3,00	237,00	800-767	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

34,35, :

Součet : 75,00000

75,00000

<b>Díl: 769_01</b>		<b>Plastové výrobky</b>						<b>900,00</b>
37	P/02	D + M Větrací mřížka vnitřní plastová 200/200, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávající mřížky )	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>						<b>13 459,33</b>
38	776491001K	Montáž klínku	m	20,30000	20,00	406,00		Vlastní

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(1,9\*4+0,9\*2+1,25\*2+1,2\*4+0,85\*2+0,95\*2)

20,30000

39	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	20,30000	45,00	913,50		Vlastní
----	------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)		20,30000				
40	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. D.1.01.1- 001, 101, 102 : 6,43	m2	6,43000	410,00	2 636,30	AP-PSV	RTS 19/ I
				6,43		6,43000		
41	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)*1,15	m	23,34500	92,00	2 147,74		Vlastní
				23,34500				
42	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)*1,15	m	23,34500	75,00	1 750,88		Vlastní
				23,34500				
43	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz D.1.01.1-001 D.1.01.1- 001, 101, 102 : 6,43*1,15 sokl : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)/100*12*1,15	m2	10,19590	510,00	5 199,91		Vlastní
				7,39450				
				2,80140				
44	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Ceny z položek s pořadovými čísly :	%	81,00000	5,00	405,00	800-775	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

38,39,41,42,43, :

Součet: : 90,87040

90,87040

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					<b>36 540,33</b>		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

45	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	15,26400	80,00	1 221,12	800-771	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

$1,92 \cdot (1,9 \cdot 4 + 0,9 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 1,2 \cdot 4 + 0,85 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) / 2$

19,48800

$-1,92 \cdot (0,8 + 0,6 \cdot 6) / 2$

-4,22400

46	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	15,90000	75,00	1 192,50	800-771	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

$(1,9 \cdot 4 + 0,9 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 1,2 \cdot 4 + 0,85 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2)$

20,30000

$-(0,8 + 0,6 \cdot 6)$

-4,40000

47	781415013RTZ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty	m2	30,52800	650,00	19 843,20		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

$1,92 \cdot (1,9 \cdot 4 + 0,9 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 1,2 \cdot 4 + 0,85 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2)$

38,97600

$-1,92 \cdot (0,8 + 0,6 \cdot 6)$

-8,44800

48	5976010XP	Lišta plast pro obklady	m	18,28500	110,00	2 011,35		Vlastní
----	-----------	-------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

$(1,9 \cdot 4 + 0,9 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 1,2 \cdot 4 + 0,85 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) \cdot 1,15$

23,34500

$-(0,8 + 0,6 \cdot 6) \cdot 1,15$

-5,06000

49	597813565RXA	Obkládačka - dle PD	m2	35,10720	300,00	10 532,16		Vlastní
----	--------------	---------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,92*(1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)*1,15		44,82240				
		-1,92*(0,8+0,6*6)*1,15		-9,71520				
50	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,49, : Součet : 253,17530	%	348,00000	5,00	1 740,00	800-771	RTS 19/ I
				253,17530				

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>						<b>972,42</b>
51	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace	m2	32,41400	30,00	972,42		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 6,43		6,43000				
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (1,9*4+0,9*2+1,25*2+1,2*4+0,85*2+0,95*2)*(3,2-1,92)		25,98400				

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 151,08</b>
52	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	2,41202	150,00	361,80	832-1	RTS 19/ I
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21,22,23,24,25,26,29, : Součet : 2,41202		2,41202				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,41202	220,00	530,64	801-3	RTS 19/ I
<p style="color: green;">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,21,22,23,24,25,26,29, : Součet: : 2,41202</p> <p style="text-align: right; color: blue;">2,41202</p>								
54	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	45,82831	14,00	641,60	801-3	RTS 19/ I
<p style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,21,22,23,24,25,26,29, : Součet: : 45,82831</p> <p style="text-align: right; color: blue;">45,82831</p>								
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,41202	325,00	783,91	801-3	RTS 19/ I
<p style="color: green;">Včetně případného složení na staveništní deponii.</p> <p style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,21,22,23,24,25,26,29, : Součet: : 2,41202</p> <p style="text-align: right; color: blue;">2,41202</p>								
56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,18025	14,00	506,52	801-3	RTS 19/ I
<p style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,21,22,23,24,25,26,29, : Součet: : 36,18025</p> <p style="text-align: right; color: blue;">36,18025</p>								
57	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	2,41202	550,00	1 326,61		Vlastní
<p style="color: blue;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 20,21,22,23,24,25,26,29, : Součet: : 2,41202</p> <p style="text-align: right; color: blue;">2,41202</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	122	WC PACIENTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>240,00</b>		
58	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>								
59	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>								
60	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>								
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>155,00</b>		
61	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>								
<b>Celkem</b>						<b>125 712,46</b>		

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>				<b>0,00</b>		
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>10 619,55</b>
2	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	13,26000	150,00	1 989,00	801-4	RTS 19/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

13,26

13,26000

3	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,13260	300,00	39,78	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	-------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cca na 10-ti% opravované plochy :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

13,26/100\*10/100\*10

0,13260

4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	13,60000	75,00	1 020,00	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(4,75\*2+2,85\*2-0,8\*2)

13,60000

5	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	19,67000	80,00	1 573,60	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

-1,92\*(2,5+0,7+0,75+3,3)

-13,92000

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,5*(4,75*2+2,85*2-0,75-0,7-2,55-3,3) D.1.01.1- 001, 101, 102 : 3,2*(4,75*2+2,85*2) -0,8*2,0*2		-11,85000				
6	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,5+0,7+0,75+3,3)	m2	13,92000	300,00	4 176,00	801-1	RTS 19/ I
				13,92000				
7	612471413R00	Tenkvrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(4,75*2+2,85*2-0,75-0,7-2,55-3,3)	m2	11,85000	150,00	1 777,50	801-1	RTS 19/ I
				11,85000				
8	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu cca na 10-ti% opravované plochy : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 19,67/100*10/100*10	m2	0,19670	222,00	43,67	801-1	RTS 19/ I
				0,19670				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>6 033,30</b>		
9	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D.1.01.1- 001, 101, 102 :	m2	13,26000	455,00	6 033,30	801-1	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		13,26		13,26000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>663,00</b>		
10	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	13,26000	50,00	663,00	800-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		13,26		13,26000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>21 043,12</b>		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	13,26000	10,00	132,60	801-1	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		13,26		13,26000				
12	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	26,52000	10,00	265,20		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		13,26*2		26,52000				
13	95_KL_01.11	Výměna baterií a sifonů u dřezu, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	2,00000	4 100,00	8 200,00		Vlastní
14	95_SPO	Výměna spínačů osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
15	95_SPO_2	Výměna zásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	95_SPO_3	Výměna dvojzásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
17	95_SPO_4	Záměna nástěnného svítidla za svítidlo pod horní skříňky do linky, dopojení kabeláže, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
18	95_SPO_5	D + M zásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
19	95_SPO_6	D + M dopojovací kabeláže, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	m	1,50000	35,00	52,50		Vlastní
20	952902021U00	Zametení hladká podlaha D.1.01.1- 001, 101, 102 : 13,26	m2	13,26000	5,00	66,30		URS
21	952902031U00	Omytí hladká podlaha D.1.01.1- 001, 101, 102 : 13,26	m2	13,26000	2,00	26,52		URS
22	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) úpravy rozvodů pro montáž nových ZP : 10	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
23	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
24	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 677,57</b>		
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	13,26000	250,00	3 315,00	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 13,26				13,26000		
26	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	13,26000	8,00	106,08	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 13,26				13,26000		
27	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	19,67000	7,50	147,53	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,92*(2,5+0,7+0,75+3,3)				-13,92000		
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,5*(4,75*2+2,85*2-0,75-0,7-2,55-3,3)				-11,85000		
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 3,2*(4,75*2+2,85*2)				48,64000		
		-0,8*2,0*2				-3,20000		
28	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	3,04500	45,00	137,03	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,5*(2,5+0,7+0,75+3,3)				-10,87500		
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,5+0,7+0,75+3,3)				13,92000		
29	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	10,87500	150,00	1 631,25	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(2,5+0,7+0,75+3,3)				10,87500		
30	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	13,26000	75,00	994,50	800-775	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 13,26				13,26000		
31	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	11,85000	45,00	533,25	800-783	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5*(4,75*2+2,85*2-0,75-0,7-2,55-3,3)				11,85000		
32	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	32,51700	25,00	812,93	800-784	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 13,26*0,9				11,93400		
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,92*(2,5+0,7+0,75+3,3)*0,9				-12,52800		
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : -1,5*(4,75*2+2,85*2-0,75-0,7-2,55-3,3)*0,9				-10,66500		
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 3,2*(4,75*2+2,85*2)*0,9				43,77600		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 175,27</b>		
33	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,97939	1 200,00	1 175,27	801-4	RTS 19/ I

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,31, : Součet: : 0,97939				0,97939		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>34 775,00</b>		
34	T/5	Výměna kuchyňských linek s vestavěnými dřezy vč. vestavěného umyvadla s baterií a dřezem, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	21 200,00	21 200,00		Vlastní
35	T/6	Výměna kuchyňských linek s vestavěnými dřezy vč. vestavěného umyvadla s baterií a dřezem, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč- DMTa likvidace stávajících )	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00		Vlastní
36	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly: : 34,35, : Součet: : 1100,00000	%	375,00000	1,00	375,00	800-766	RTS 19/ I
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>18 546,64</b>		
37	776491001K	Montáž klínku D.1.01.1- 001, 101, 102 : (4,75*2+2,85*2-0,8*2)	m	13,60000	20,00	272,00		Vlastní
38	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení D.1.01.1- 001, 101, 102 : (4,75*2+2,85*2-0,8*2)	m	13,60000	45,00	612,00		Vlastní
39	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku	m2	13,26000	410,00	5 436,60	AP-PSV	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. D.1.01.1- 001, 101, 102 : 13,26				13,26000		
40	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) D.1.01.1- 001, 101, 102 : (4,75*2+2,85*2-0,8*2)*1,15	m	15,64000	92,00	1 438,88		Vlastní
						15,64000		
41	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) D.1.01.1- 001, 101, 102 : (4,75*2+2,85*2-0,8*2)*1,15	m	15,64000	75,00	1 173,00		Vlastní
						15,64000		
42	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz D.1.01.1-001 D.1.01.1- 001, 101, 102 : 13,26*1,15 sokl : D.1.01.1- 001, 101, 102 : (4,75*2+2,85*2-0,8*2)/100*12*1,15	m2	17,12580	510,00	8 734,16		Vlastní
						15,24900		
						1,87680		
43	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 37,38,40,41,42, : Součet : 108,23600	%	176,00000	5,00	880,00	800-775	RTS 19/ I
						108,23600		
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>17 064,96</b>		
44	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	6,96000	80,00	556,80	800-771	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,5+0,7+0,75+3,3)/2				6,96000		
45	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	9,17000	75,00	687,75	800-771	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,5+0,7+0,75+3,3) 1,92			7,25000 1,92000			
46	781415013RTZ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty	m2	13,92000	650,00	9 048,00		Vlastní
		otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,5+0,7+0,75+3,3)			13,92000			
47	5976010XP	Lišta plast pro obklady	m	10,54550	110,00	1 160,01		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,5+0,7+0,75+3,3)*1,15 1,92*1,15			8,33750 2,20800			
48	597813565RXA	Obkládačka - dle PD	m2	16,00800	300,00	4 802,40		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,5+0,7+0,75+3,3)*1,15			16,00800			
49	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	162,00000	5,00	810,00	800-771	RTS 19/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 44,45,46,47,48, : Součet : 147,13110			147,13110			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>1 439,40</b>		
50	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace	m2	47,98000	30,00	1 439,40		Vlastní

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

13,26

13,26000

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

-1,92\*(2,5+0,7+0,75+3,3)

-13,92000

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

3,2\*(4,75\*2+2,85\*2)

48,64000

<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>		<b>2 158,73</b>						
51	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	1,25435	150,00	188,15	832-1	RTS 19/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

25,26,27,28,29,30,31,32, :

Součet : 1,25435

1,25435

52	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,25435	220,00	275,96	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

25,26,27,28,29,30,31,32, :

Součet : 1,25435

1,25435

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	23,83258	14,00	333,66	801-3	RTS 19/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		25,26,27,28,29,30,31,32, :							
		Součet: : 23,83258		23,83258					
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,25435	325,00	407,66	801-3	RTS 19/ I	
		Včetně případného složení na staveništní deponii.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		25,26,27,28,29,30,31,32, :							
		Součet: : 1,25435		1,25435					
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,81520	14,00	263,41	801-3	RTS 19/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		25,26,27,28,29,30,31,32, :							
		Součet: : 18,81520		18,81520					
56	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	1,25435	550,00	689,89		Vlastní	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		25,26,27,28,29,30,31,32, :							
		Součet: : 1,25435		1,25435					
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>240,00</b>		
57	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I	
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
58	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	124	KUCHYŇKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

59	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I
----	------------	--------------------------------	---	---------	--------	-------	--	-----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>155,00</b>		
----------------	--	------------------------	--	--	--	---------------	--	--

60	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I
----	------------	--	---	---------	--------	--------	--	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

<b>Celkem</b>						<b>121 591,54</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
O:	SO 01_2 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI
R:	125 KOUPELNA PACIENTŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>					<b>0,00</b>	
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
- h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>11 064,05</b>
2	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	7,85000	150,00	1 177,50	801-4	RTS 19/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

7,85

7,85000

3	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,07850	300,00	23,55	801-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	-------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

cca na 10-ti% opravované plochy :

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

7,85/100\*10/100\*10

0,07850

4	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí □ 100 x 100 mm	m	1,50000	150,00	225,00	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

jakékoliv šířky rýhy,

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

1,5

1,50000

5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	12,60000	90,00	1 134,00	801-4	RTS 19/ I
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(2,7\*2+3,15\*2+1,0\*2-1,1)

12,60000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových  D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,2-2,02)*(2,7*2+3,15*2+1,0*2)	m2	16,16600	75,00	1 212,45	801-4	RTS 19/ I
				16,16600				
7	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké  D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,7*2+3,15*2+1,0*2) -1,92*1,1	m2	24,19200	300,00	7 257,60	801-1	RTS 19/ I
				26,30400				
				-2,11200				
8	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu  cca na 10-ti% opravované plochy : D.1.01.1- 001, 101, 102 : 16,166/100*10/100*10	m2	0,16166	210,00	33,95	801-1	RTS 19/ I
				0,16166				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 532,50</b>		
9	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace  s rozprostřením a uhlazením D.1.01.1- 001, 101, 102 : 7,85	m2	7,85000	450,00	3 532,50	801-1	RTS 19/ I
				7,85000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>392,50</b>		
10	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m  D.1.01.1- 001, 101, 102 :	m2	7,85000	50,00	392,50	800-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,85		7,85000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>8 231,10</b>		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,70000	10,00	157,00	801-1	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		7,85*2		15,70000				
12	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	15,70000	10,00	157,00		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		7,85*2		15,70000				
13	95_721_02	Obnažení stávajících kohoutů, demontáž a osazení nových, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč. odvozu a likvidace stávajících )	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
14	95_X	Zřízení soklu h 80mm sprchového koutu, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
15	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	7,85000	5,00	39,25		URS
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		7,85		7,85000				
16	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	7,85000	1,00	7,85		URS
		D.1.01.1- 001, 101, 102 :						
		7,85		7,85000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	96_Z	DMT zásuvky, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč-. odvozu a likvidace )	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
18	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) úpravy rozvodů pro montáž nových ZP : 10	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
19	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
20	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>10 418,74</b>		
21	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm D.1.01.1- 001, 101, 102 : 7,85	m2	7,85000	250,00	1 962,50	801-3	RTS 19/ I
22	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.01.1- 001, 101, 102 : 7,85	m2	7,85000	75,00	588,75	801-3	RTS 19/ I
23	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše □ do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,5	m	1,50000	95,00	142,50	801-3	RTS 19/ I
24	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	7,85000	8,50	66,73	801-3	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 7,85				7,85000		
25	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	16,16600	7,50	121,25	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,2-2,02)*(2,7*2+3,15*2+1,0*2)		16,16600				
26	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	0,88200	75,00	66,15	801-3	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 0,07*(2,7*2+3,15*2+1,0*2) -0,07*1,1		0,95900 -0,07700				
27	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	24,57000	150,00	3 685,50	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,95*(2,7*2+3,15*2+1,0*2) -1,95*1,1		26,71500 -2,14500				
28	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	21,61440	25,00	540,36	800-784	RTS 19/ I
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 7,85*0,9 D.1.01.1- 001, 101, 102 : (3,2-2,02)*(2,7*2+3,15*2+1,0*2)*0,9		7,06500 14,54940				
29	96_M_03	DMT podlahové vpusti, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001 ( vč.- odvozu a likvidace )	ks	1,00000	245,00	245,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 673,75</b>		
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,23, : Součet : 1,39479	t	1,39479	1 200,00	1 673,75	801-4	RTS 19/ I
						1,39479		
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>3 602,50</b>		
32	711212002R01	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 1x, vč. rohových a koutových bandáží dvouvrstvá D.1.01.1- 001, 101, 102 : 7,85	m2	7,85000	450,00	3 532,50		Vlastní
						7,85000		
33	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Ceny z položek s pořadovými čísly : 32, : Součet : 29,01050	%	35,00000	2,00	70,00	800-711	RTS 19/ I
						29,01050		
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>20 888,00</b>		
34	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, nadstandární, včetně dodávky materiálu D.1.01.1- 001, 101, 102 :	kus	1,00000	2 999,00	2 999,00	800-721	RTS 19/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
35	721299020RA0	D + M napojení sprchové baterie ( studená, teplá ) vč. zednických přípomocí, zrušení rohového ventilu	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
D.1.01.1- 001, 101, 102 :								
		1		1,00000				
36	725840850R0X	Demontáž baterie sprchové	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
D.1.01.1- 001, 101, 102 :								
		1		1,00000				
37	VP	D + M Podlahová vpust' vč. napojení, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	1 790,00	1 790,00		Vlastní
D.1.01.1- 001, 101, 102 :								
		1		1,00000				
38	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	AP-PSV	RTS 19/ I
D.1.01.1- 001, 101, 102 :								
		1		1,00000				
39	725100003RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, zápachové uzávěrky, obezdění 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdívka vany. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	7 999,00	7 999,00	AP-PSV	RTS 19/ I
D.1.01.1- 001, 101, 102 :								
		1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
O:	SO 01_2 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI
R:	125 KOUPELNA PACIENTŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol <i>Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</i>  D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1	kus	1,00000	350,00	350,00	AP-PSV	RTS 19/ I
				1,00000				
41	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění <i>Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</i>  D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	AP-PSV	RTS 19/ I
				1,00000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>10 460,00</b>		
42	Z/01	D + M Madlo opěrné trubkové I - 500mm, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
43	Z/05	D + M Zrcadlo 600/400, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
44	Z/06	D + M Dveře do sprchových kabin zasouvací, kompletně dle výkresu D.1.01.1-001	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
45	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně <i>Ceny z položek s pořadovými čísly : 42,43,44, : Součet : 138,50000</i>	%	132,00000	5,00	660,00	800-767	RTS 19/ I
				138,50000				
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>12 424,14</b>		
46	776491001K	Montáž klínku	m	12,60000	20,00	252,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+3,15*2+1,0*2-1,1)				12,60000		
47	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	12,60000	45,00	567,00		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+3,15*2+1,0*2-1,1)				12,60000		
48	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku	m2	7,85000	410,00	3 218,50	AP-PSV	RTS 19/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 7,85				7,85000		
49	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	14,49000	92,00	1 333,08		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+3,15*2+1,0*2-1,1)*1,15				14,49000		
50	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah )	m	14,49000	75,00	1 086,75		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+3,15*2+1,0*2-1,1)*1,15				14,49000		
51	PVC .2	Podlahovina PVC - protiskluz - dle parametrů PD - viz D.1.01.1-001	m2	10,76630	510,00	5 490,81		Vlastní
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : 7,85*1,15				9,02750		
		sokl :						
		D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+3,15*2+1,0*2-1,1)/100*12*1,15				1,73880		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
O:	SO 01_2 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI
R:	125 KOUPELNA PACIENTŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m <i>Ceny z položek s pořadovými čísly: : 46,47,49,50,51, : Součet: : 87,04430</i>	%	119,00000	4,00	476,00	800-775	RTS 19/ I
				87,04430				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>29 184,27</b>		
53	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,7*2+3,15*2+1,0*2)/2 -1,92*1,1/2</i>	m	12,09600	80,00	967,68	800-771	RTS 19/ I
				13,15200				
				-1,05600				
54	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+3,15*2+1,0*2)</i>	m	13,70000	75,00	1 027,50	800-771	RTS 19/ I
				13,70000				
55	781415013RTZ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 : 1,92*(2,7*2+3,15*2+1,0*2) -1,92*1,1</i>	m2	24,19200	650,00	15 724,80		Vlastní
				26,30400				
				-2,11200				
56	5976010XP	Lišta plast pro obklady <i>D.1.01.1- 001, 101, 102 : (2,7*2+3,15*2+1,0*2)*1,15</i>	m	15,75500	110,00	1 733,05		Vlastní
				15,75500				
57	597813565RXA	Obkládačka - dle PD	m2	27,82080	300,00	8 346,24		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

1,92\*(2,7\*2+3,15\*2+1,0\*2)\*1,15

30,24960

-1,92\*1,1\*1,15

-2,42880

58 998781202R00

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m

%

277,00000

5,00

1 385,00

800-771

RTS 19/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

53,54,55,56,57, :

Součet : 251,21890

251,21890

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>					<b>720,48</b>		
-----------------	--	--------------	--	--	--	--	---------------	--	--

59	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace	m2	24,01600	30,00	720,48		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	--	---------

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

7,85

7,85000

D.1.01.1- 001, 101, 102 :

(3,2-2,02)\*(2,7\*2+3,15\*2+1,0\*2)

16,16600

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>3 700,78</b>		
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

60	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	2,15036	150,00	322,55	832-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,22,23,24,25,26,27,28,35,36, :

Součet : 2,15036

2,15036

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP
O:	SO 01_2 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI
R:	125 KOUPELNA PACIENTŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,35,36, : Součet: : 2,15036	t	2,15036	220,00	473,08	801-3	RTS 19/ I
62	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,35,36, : Součet: : 40,85690	t	40,85690	14,00	572,00	801-3	RTS 19/ I
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i> Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,35,36, : Součet: : 2,15036	t	2,15036	325,00	698,87	801-3	RTS 19/ I
64	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,35,36, : Součet: : 32,25545	t	32,25545	14,00	451,58	801-3	RTS 19/ I
65	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,24,25,26,27,28,35,36, : Součet: : 2,15036	t	2,15036	550,00	1 182,70		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP		
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI	
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						<b>240,00</b>
----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------------

66	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,20000	100,00	120,00		RTS 19/ I
----	------------	--------------------------------	---	---------	--------	--------	--	-----------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

67	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,80000	100,00	80,00		RTS 19/ I
----	------------	----------------------------	---	---------	--------	-------	--	-----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

68	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000	100,00	40,00		RTS 19/ I
----	------------	--------------------------------	---	---------	--------	-------	--	-----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						<b>155,00</b>
----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	---------------

69	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	1,55000	100,00	155,00		RTS 19/ I
----	------------	--	---	---------	--------	--------	--	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

<b>Celkem</b>						<b>116 687,81</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.11	budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
m3	svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	LTPROJEKT/N FNUSA - KPECH BERKOVA - HLAVNÍ BUDOVA - REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP	
O:	SO 01_2	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VE 2.NP - ODDĚLENÍ DĚTI
R:	125	KOUPELNA PACIENTŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------