

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava ORL - Centrum bezpečné jízdy Ostrava

Objekt:

Objednatel: Ostravské komunikace a.s.

Zhotovitel:

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
1	001	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 6*1,5*3,5/2 3*3*1*3 2,5*1,5*3/2*2 7*1,5*3/2 Součet	m3	69,750	x	x
					15,750		
					27,000		
					11,250		
					15,750		
					69,750		
2	001	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně 69,75-27	m3	42,750	x	x
					42,750		
3	001	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 69,75*0,5	m3	34,875	x	x
					34,875		
4	001	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 6*3,5*2 3*4*1*3 2,5*2*3*2 7*2*3 Součet	m2	150,000	x	x
					42,000		
					36,000		
					30,000		
					42,000		
					150,000		
5	001	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	150,000	x	x
6	001	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	112,500	x	x
7	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	112,500	x	x
8	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m 6*1,5*0,6 2,5*1,5*0,6*2 7*1,5*0,6 Součet	m3	16,200	x	x
					5,400		
					4,500		
					6,300		
					16,200		
9	583	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 16,2 * 2	t	32,400	x	x
					32,400		
10	001	175151201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně 112,5-16,2	m3	96,300	x	x
					96,300		
11	001	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 20*5*2	m2	200,000	x	x
					200,000		
<b>8 Trubní vedení</b>							
12	R	28999	Řezání nových otvorů DN 1000 pro osazení komínku ze skruží	kus	8,000	x	x
13	271	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 7+3*2+7,5	m	20,500	x	x
					20,500		
14	286	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	20,500	x	x
15	271	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	20,500	x	x
16	271	890811811	Bourání šachet z plastu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	kus	8,000	x	x
17	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300	kus	4,000	x	x
18	271	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných 4*2	kus	8,000	x	x
					8,000		
19	592	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	8,000	x	x
20	271	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	8,000	x	x
21	592	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	8,000	x	x
22	271	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	8,000	x	x
23	271	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	8,000	x	x
24	286	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	8,000	x	x

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>89 Ostatní konstrukce</b>							
25	R	89999	Demontáž stávající technologie 3x, montáž vnitřní vestavba ORL 3x, montáž technologická část ORL 3x	soub	1,000	x	x
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
26	015	93890141R	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	kus	3,000	x	x
27	005	98513111R	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	kus	3,000	x	x
<b>997 Přesun sutě</b>							
28	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,575	x	x
29	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	32,175	x	x
30	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,575	x	x
31	013	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	3,575	x	x
<b>998 Přesun hmot</b>							
32	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,634	x	x

**Celkem**

**917 045,23**