

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 0519300053 na VZ
„Dostavba volnočasového areálu BZZZUKOT
- základy a zpevněné plochy“**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

č. objednatele: 0519300053/1

č. zhotovitele: 50-5658

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; č.ú. [REDACTED]

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice

tel.: +420 548 426 128

b) zástupce ve věcech technických:

Mgr. Michal Ibrmajer, vedoucí OMDŽ

tel: 548 426 116 email: ibrmajer@zidenice.brno.cz

Ing. Petra Zedníková, referent OMDŽ

tel: 548 426 126 email: zednikova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

Ing. Martin Matuška, jednatel a ředitel

45474281

CZ45474281

Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) ve věcech smluvních

Ing. Martin Matuška, jednatel a ředitel

b) stavbyvedoucí:

Ing. Jan Bajgar

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Dostavba volnočasového areálu BZZZUKOT - základy a zpevněné plochy“ ze dne 19. 12. 2019, č. smlouvy objednatele: 0519300053 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti provedení nezbytných víceprací, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy o dílo a jejichž potřeba vznikla až při provádění prací. Zároveň smluvní strany zohledňují, že některé původně plánované práce nebudou prováděny. Smluvní strany proto postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto nezbytných víceprací dodatek ke stávající smlouvě o dílo, a to v následujícím rozsahu:

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla, a to v rozsahu dle víceprací a méněprací uvedených v cenových nabídkách zhotovitele. V souvislosti s tím se doplňuje čl. II., bod 2. ve Smlouvě o dílo o nový bod, který zní takto:

- s cenovými nabídkami zhotovitele, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo.

2. Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 1. ve Smlouvě o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena dle SoD bez DPH:	1 371.046,99	Kč
Navýšení dle Dodatku č.1 bez DPH činí: (vícepráce-méněpráce)	135.207,04	Kč
Celková cena díla bez DPH činí:	1 506.254,03	Kč
DPH 21%	316.313,34	Kč
Celková cena díla vč. DPH činí:	1 822.567,37	Kč

Soupis jednotlivých započtení víceprací a méněprací je obsahem příloh tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
4. Součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty díla.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty, seznamy víceprací a méněprací při realizaci „Dostavba volnočasového areálu BZZZUKOT - základy a zpevněné plochy“ ze dne 25. 5. 2020

V Brně, dne 18. 6. 2020



Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně, dne 17. 6. 2020



Rekapitulace stavby - vícepráce / méněpráce

Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot

Smlouva:

	Objekt	Celkem
	Základy a zpevněné plochy	1 206 806,16
	Přípojky kanalizace, vody a elektro	164 240,83
	Celkem bez DPH - smlouva	1 371 046,99

Méněpráce:


Změna č.	Objekt	Celkem
4	Základy a zpevněné plochy	-47 175,27
6	Neprovedené kabelové vedení	-12 907,84
	Celkem bez DPH - méněpráce	-60 083,11

Vícepráce:

Změna č.	Objekt	Celkem
1	Sanace podloží	72 594,82
2	Dlažba pod kontejnery	63 869,24
3	Příprava kabeláže pro objekty	30 042,09
5	Výztužení základové patky	28 784,00
	Celkem bez DPH - vícepráce	195 290,15

Rekapitulace celkové ceny

Smlouva - celkem	1 371 046,99
Méněpráce - celkem	-60 083,11
Vícepráce - celkem	195 290,15
Celkem za stavbu bez DPH	1 506 254,03



Vícepráce

Stavba:

Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot

Objekt:

Změna č.1: Sanace podloží

Místo:

Datum: 22.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 594,62
D HSV Práce a dodávky HSV							72 594,62
D 1 Zemní práce							32 560,82
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 <i>444,82m² × 0,1m</i>	m3	44,482	179,00	7 962,28
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,482	255,00	11 342,91
4	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	44,482	271,00	12 054,62
3	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	44,482	27,00	1 201,01
D 5 Komunikace pozemní							40 033,80
5	K	564871111R	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 100 mm	m2	444,820	90,00	40 033,80

Vícepráce

Stavba: Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot

Objekt: **Změna č.2: Dlažba pod kontejnery**

Místo:

Datum: 22.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 869,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 869,24
D	5		Komunikace pozemní				63 869,24
1	K	564241111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. 10 cm	m2	92,663	80,00	7 413,04
3		596415040R00	Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	92,663	279,00	25 852,98
4		59245018	Dlažba tvar obdélník betonová 200x200x60mm přírodní	m2	80,509	282,00	22 703,61
5			geotextilie - 300 g/m2 - D+M	m2	80,509	55,00	4 428,01
6		998276101R00	Přesun hmot	t	26,300	132,00	3 471,60

Vícepráce

S:	567	Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot
O:	01	Inženýrské sítě
R:	02	Elektro
	Změna č.3:	Příprava kabeláže pro objekty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 219,49
1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,19000	271,00	2 219,49

Díl: M21 Elektromontáže						1 053,00
2	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	23,40000	45,00	1 053,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích						26 769,60
4	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 40 mm, výkop	m	70,20000	65,00	4 563,00
5	460200283RT1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	46,80000	149,00	6 973,20
6	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	46,80000	105,00	4 914,00
7	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	46,80000	13,00	608,40
8	460500001R00	Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	46,80000	40,00	1 872,00
9	460560283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 3	m	46,80000	80,00	3 744,00
10	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	8,19000	275,00	2 252,25
11	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	122,85000	15,00	1 842,75

Celkem	30 042,09
---------------	------------------

Měněpráce

S:	562	Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot
O:	01	Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot
R:	01	Základy a zpevněné plochy - měněpráce
	Změna č. 4:	plocha pod kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						-2 288,00
42	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý kolmé špalíky pro osazení pororoštů : 10,4	m	-10,40000	220,00	-2 288,00

Díl: 711 Izolace proti vodě						-2 547,67
55	711823121RT5	Montáž nopolové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	-19,44788	131,00	-2 547,67
				stěny šachet : $(1,0+0,15+0,1)*(1,54+1,14)*2*2$	13,40000	
				stropy šachet : $1,54*1,14*2$	3,51120	
				Koeficient: 0,15	2,53668	

Díl: 713 Izolace tepelné						-3 832,80
57	713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové webbertec 915	m2	-4,37840	400,00	-1 751,36
				stropy šachet : $(1,54*1,14-0,72^2)*2$	-2,47440	
				vyústění pod kontejnery : $0,2*(1,54+0,84)*2*2$	-1,90400	
58	28375466R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 140mm	m2	-5,03516	398,00	-2 003,99
				stropy šachet : $(1,54*1,14-0,72^2)*2$	-2,47440	
				vyústění pod kontejnery : $0,2*(1,54+0,84)*2*2$	-1,90400	
				Koeficient: 0,15	-0,65676	

59	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-38,72700	2,00	-77,45
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-38 506,80
61	Z/02	Z/02 Pororošt 200x1000mm dodávka a montáž	m	-66,20000	435,00	-28 797,00
62	Z/03	Z/03 Profil L 80/80/6, pozink, s přivařeným koncovým plechem pro ukotvení dodávka a montáž	ks	-10,00000	340,00	-3 400,00
63	Z/04	Z/04 Plechový límec, viz výpis dodávka a montáž	ks	-2,00000	1 746,00	-3 492,00
64	Z/05	Z/05 Plechový límec, viz výpis dodávka a montáž	ks	-2,00000	582,00	-1 164,00
66	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-826,90000	2,00	-1 653,80

Celkem						-47 175,27
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	562	Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot
O:	01	Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot
R:	01	Základy a zpevněné plochy - vícepráce
Změna č. 5: vyztužení základové patky		

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						28 784,00
	21	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátů 6,0, oka 100/100 mm KJH30 <i>2x49</i> Výztuž patek z kari sítě	t	0,52100	35 000,00	18 235,00
	27	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) Výztuž patek z ohýbané oceli	t	0,27400	38 500,00	10 549,00
Celkem							28 784,00

Měněpráce

S:	567	Dostavba volnočasového areálu Bzzzukot
O:	01	Inženýrské sítě
R:	02	Elektro
Změna č. 6: neprovedené kabelové vedení		

Díl: M21	Elektromontáže	-7 494,19
-----------------	-----------------------	------------------

2	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu (16,6+2,7)*1,1	m	-21,23000	45,00	-955,35
				21,23000		
3	210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu (16,6+2,7)*2*1,1	m	-42,46000	154,00	-6 538,84
				42,46000		

Díl: M46	Zemní práce při montážích	-5 413,65
-----------------	----------------------------------	------------------

4	388996111R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop (16,6+2,7)*3*1,1	m	-63,69000	85,00	-5 413,65
				63,69000		

-12 907,84					
-------------------	--	--	--	--	--

