

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/488/2019

"Domov důchodců Jablonecké Paseky - kompletní výměna pěti výtahů II"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

VHL, s.r.o.

se sídlem Mánesova 20, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 63677521

DIČ: CZ63677521

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatel

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu [redacted]

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37252

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/488/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

dílo "Domov důchodců Jablonecké Paseky - kompletní výměna pěti výtahů II" (dále jen „smlouva“), ke které dne 28.5.2020 uzavřely dodatek č.1, schválený radou kraje dne 19.5.2020 usnesením č. 873/20/RK.

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 12.498,07 Kč bez DPH, tj. 14.372,78 Kč s DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	5.669.814,77Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	41.036,57 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	28.538,50 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	5.682.312,84 Kč
DPH	852.346,93Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	6.534.659,77Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: cenová nabídka, rozpočet
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1060/20/RK ze dne 9.6.2020.


V Liberci dne 22. 6. 2020

V Praze dne 11.6.2020

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....


jednatel VHL,s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2		
Název akce:	Domov důchodců Jablonecké Paseky - kompletní výměna pěti výtahů II		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec		
Zhotovitel:	VHL, s.r.o., Mánesova 20, 120 00 Praha 2		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/488/2019			
Změnový list vystavil:	Datum:	22.5.2020	

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/488/2019 uvedené v rozpočtu prací ke **Změnovému listu č.2** ,zpracovaného zhotovitelem dne 22.5.2020. V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, činí 1,01 % původní hodnoty závazku;
- **v souladu s §222 odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA

Změna krytiny podlah u výtahu V5 a úprava podlah u výtahu V1

Popis a zdůvodnění změny:

Položkový rozpočet počítal u výtahu V5 s úpravou podlah povlakových ve třech nástupištích a s úpravou podlah z dlaždic v jednom patře. Ve skutečnosti bylo jedno patro provedeno bez poškození PVC. Zbývající tři patra byly opraveny krytinou z dlaždic, která byla ve skutečnosti na nástupištích. U výtahu V1 po domluvě s provozovatelem objektu nebudou ve 2NP a 3NP měněny podlahy povlakové. Přechod mezi stávajícím PVC a šachetními dveřmi bude začištěn nerezovými lištami.

Podlahy povlakové budou z položkového rozpočtu vynechány, pro podlahy z dlaždic bude rozpočet o dvě patra navýšen.

Méně práce 20.205,00 bez DPH; vícepráce 11.874,72 bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA

Dozdívka šachetních dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži starých šachetních dveří byl zjištěn nevyhovující materiál zadržky nadpraží. Jednalo se o polystyrén, který nemůže být použit pro zadržky dveří evakuačního výtahu z důvodu nevyhovující

požární odolnosti. Tento materiál musí být odstraněn a nové dveře zazděny nehořlavým materiálem.

Méně práce 8.333,50 bez DPH; vícepráce 29.161,85 bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tabulka nákladů:






	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	11 874,72		29.161,85	
Cena méněprací bez DPH	20 205,00		8 333,50	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	32.079,72		37.495,35	
Absolutní hodnota změny v %	0,57%		0,66%	


Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
28.538,50	41.036,57	
Výsledná hodnota víceprací/méněprací bez DPH	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná hodnota víceprací/méněprací včetně DPH:
12.498,07	1.874,71	14.372,78

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby: 	Podpis projektanta stavby: 	Podpis stavbyvedoucího stavby: 
Datum:2020	Datum:2020	Datum:2020
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:2020	Datum:2020	

Dodavatel:  V H L, s.r.o. Mánesova 1624/20 12000 Praha Česká republika IČ: 63677521 DIČ: CZ63677521		Odběratel - sídlo: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 46001 Liberec Česká republika IČ: 70891508, DIČ: CZ70891508	
Telefon: [redacted] Fax: [redacted] Mobil: [redacted] E-mail: [redacted] WWW: [redacted]		Poštovní adresa: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 46001 Liberec Česká republika	
Forma úhrady: Způsob dopravy:		Místo určení: Domov důchodců Jablonecké Paseky Vítězslava Nezvala 87/14 46602 Jablonec nad Nisou 2 Česká republika	
Termín: Vystaveno: 18.05.2020		Číslo poptávky:	

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky (0,11*0,35*2)*2	0,154 M2		300,00	21,00	46,20	55,90
Odstranění tepelné izolace, tl. do 20 cm 0,35*1,5*5	2,625 M2		640,00	21,00	1 680,00	2 032,80
Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 10 cm (0,35*2,2*2)*5	7,70 M2		778,00	21,00	5 990,60	7 248,63
Příčka z tvárnic pórobetonových, tloušťka 15 cm (0,35*1,5)*5	2,625 M2		1 040,00	21,00	2 730,00	3 303,30
Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm 1,5*2*5	15,00 m		125,00	21,00	1 875,00	2 268,75
Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 2*5	10,00 ks		543,00	21,00	5 430,00	6 570,30
Dvojnásobná penetrace podkladu (0,35*2,2*2)*5 (0,35*1,5)*5	10,325 M2		52,00	21,00	536,90	649,65
Omítka stěn vnitřní - stěrková malta a vápenocementová štuková do 5mm (0,35*2,2*2)*5 (0,35*1,5)*5	10,325 M2		702,00	21,00	7 248,15	8 770,26
Rohový profil s tkaninou kombi LKS 3*5	15,00 ks		35,00	21,00	525,00	635,25
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	1,20 t		750,00	21,00	900,00	1 089,00
Odstranění nerezových ochranných lišt rohů špalet, vč. očištění pro následnou montáž	5,00 hod		200,00	21,00	1 000,00	1 210,00
Montáž nerezových ochranných lišt rohů špalet lepením a přivrtáním	8,00 m		150,00	21,00	1 200,00	1 452,00

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	29 161,85	DPH 21%	6 123,99
Celkem	29 161,85		6 123,99

Základ [Kč]	29 161,85
Celkem [Kč]	35 285,84

Registrace:

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 37252.

Razítko a podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY - KOMPLETNÍ VÝMĚNA VÝTAHŮ

Objekt:

V1 - VÝMĚNA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Místo:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, , U JEZU 642/2A, LIBEREC

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V H L, s.r.o.

IČ: 63677521

DIČ: CZ63677521

Cena bez DPH

1 429 831,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 429 831,24	15,00%	214 474,69

Cena s DPH

v CZK

1 644 305,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY - KOMPLETNÍ VÝMĚNA VÝTAHŮ

Objekt:

V1 - VÝMĚNA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Místo:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, , U JEZU 642/2A, LIBEREC

Zhotovitel: V H L, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 429 831,24

HSV - Práce a dodávky HSV	94 856,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 305,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 819,73
997 - Přesun sutě	3 009,74
998 - Přesun hmot	2 721,75
PSV - Práce a dodávky PSV	307 808,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč.přesunu hmot	634,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	188 450,00
751 - Vzduchotechnika	65 200,00
771 - Podlahy z dlaždic	17 840,98
776 - Podlahy povlakové	10 052,50
777 - Podlahy lité	10 114,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 196,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 318,56
M - Práce a dodávky M	1 035 500,00
33-M - Dopravní zařízení - kompletní provedení vč.dílenské dokumentace(bližší popis viz TZ)	1 035 500,00
Měněpráce	-8 333,50
776 - Podlahy povlakové	-8 333,50

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

DOMOV DŮCHODČŮ JABLONECKÉ PASEKY - KOMPLETNÍ VÝMĚNA VÝTAHŮ

Objekt:

V1 - VÝMĚNA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Místo:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, , U JEZU 642/2A, LIBEREC

Zhotovitel:

V H L, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 438 164,74

D HSV Práce a dodávky HSV

94 856,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 305,36

1	K	612315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	192,560	95,00	18 293,20
	VV		výtahová šachta - dle řezu				
	VV		(3,35+1,9)*2*(10,87-0,15+5,2)		167,160		
	VV		-0,9*2,0*5		-9,000		
	VV		strojovna				
	VV		(3,2+5,8)*2*2,0		36,000		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Součet		192,560		
2	K	611315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	3,000	180,00	540,00
	VV		strojovna - předpoklad				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	611315222	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	175,00	175,00
	VV		strojovna - předpoklad				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	611315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	260,00	260,00
	VV		šachta - předpoklad				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	612315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	10,000	255,00	2 550,00
	VV		kolem nově osazených zárubní z obou stran				
	VV		5*2		10,000		
	VV		Součet		10,000		
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	50,000	45,00	2 250,00
	VV		výtahové dveře				
	VV		(1,0+2*2,0)*2*5		50,000		
	VV		Součet		50,000		
7	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,509	3 310,00	1 684,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dno šachty				
	VV		3,35*1,9*0,08		0,509		
	VV		Součet		0,509		
8	K	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m2	6,365	231,00	1 470,32
	VV		dno šachty				
	VV		3,35*1,9		6,365		
	VV		Součet		6,365		
9	K	6324515.1	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu, vyspádování a vytvoření jímký	m2	6,365	170,00	1 082,05
	VV		3,35*1,9		6,365		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							60 819,73
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	15,000	121,00	1 815,00
	VV		pro úpravu povrchů před výtahem				
	VV		2,0*1,5*5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
11	K	9491012.1	Lešení pomocné prostorové ve výtahové šachtě	m3	89,874	350,00	31 455,90
	VV		výtahová šachta - dle řezu				
	VV		3,35*1,9*(10,87-0,15+5,2-1,8)		89,874		
	VV		Součet		89,874		
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	61,725	72,00	4 444,20
	VV		strojovna				
	VV		3,2*3,8+2,0*1,6		15,360		
	VV		šachta				
	VV		3,35*1,9		6,365		
	VV		prostor před výtahem				
	VV		8,0*5		40,000		
	VV		Součet		61,725		
13	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	300,000	4,00	1 200,00
	VV		předpoklad - před výtahovými dveřmi cca 20 m2 3x v průběhu prací				
	VV		20,0*5*3		300,000		
	VV		Součet		300,000		
14	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,637	2 990,00	1 904,63
	VV		šachta				
	VV		3,35*1,9*0,1		0,637		
	VV		Součet		0,637		
15	K	9961454.0	Zednické výpomocce specialsitům (účtováno bude dle zápisu v SD a realizováno pouze na pokyn investora)	hod	50,000	200,00	10 000,00
	VV		5*10		50,000		
16	K	9961454.1	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
17	K	9961454.2	Vymezení a ochránění stavebního prostoru, zajištění bezpečnosti stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1		1,000		
18	K	9961451.5	Ostatní, vedlejší náklady spojené s realizací a přípravou, zařízením staveniště, kompletací vlastního výtahu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
D 997 Přesun sutě							3 009,74
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,870	320,00	598,40
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,870	380,00	710,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	9970135.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku dodavatele za další km nad 1 km	t	1,870	380,00	710,60
22	K	9970138.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - čisté stavební suti	t	1,870	50,00	93,50
	VV		1,87		1,870		
23	K	9970140.1	Příplatek na případnou úhradu kontaminované betonové mazaniny ropnými látkami	t	1,401	640,00	896,64
	VV		1,401		1,401		
	D	998	Přesun hmot				2 721,75
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,629	750,00	2 721,75
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				307 808,16
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč.přesunu hmot				634,88
25	K	7111110.1	Fóliové izolace proti ropným látkám vč.systémových komponentů	m2	8,465	75,00	634,88
	VV		šachta - dno + vytažení				
	VV		3,35*1,9		6,365		
	VV		(3,35+1,9)*2*0,2		2,100		
	VV		Součet		8,465		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				188 450,00
26	K	741100.1	Montáž a dodávka nouzového zdroje UPS, 20 kVA, 400 V,45 min.	kus	1,000	180 000,00	180 000,00
	VV		1		1,000		
27	K	741100.2	Montáž a dodávka kabel CXKH-V 5x10	m	10,000	545,00	5 450,00
	VV		10		10,000		
28	K	741100.3	Přepojení elektroinstalace původního výtahu na nový	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
29	K	741100.4	Revize elektroinstalace výtahu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
	D	751	Vzduchotechnika				65 200,00
30	K	7511000.1	Montáž a kompletní dodávka venkovní kondenzační jednotky, chladicí výkon 2,5 kW pro technickou místnost, konzola pro zavěšení, vnitřní nástěnná jednotka k venkovní jednotce infraovladače, Cu potrubí chladiva 6/10 s chlad.isolací, komunikační kabel, chladivo, zkoušky	kpl	1,000	65 200,00	65 200,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				17 840,98
31	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,400	110,00	264,00
	VV		1.PP				
	VV		1,5*0,5*2		1,500		
	VV		1.NP				
	VV		1,8*0,5		0,900		
	VV		Součet		2,400		
32	K	771571913	Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/ m2	kus	12,000	650,00	7 800,00
	VV		12		12,000		
33	M	5976100.1	dlaždice keramické (velikost cca 30/30 cm a odstín dle stávajících)	m2	1,188	500,00	594,00
	VV		1,8*0,6*1,1		1,188		
34	K	771571921	Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 85 do 100 ks/ m2	kus	150,000	42,00	6 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1.PP				
	VV		75*2		150,000		
	VV		Součet		150,000		
35	M	5976140.1	dláždice keramické (velikost cca 10/10 cm a odstín dle stávajících)	m2	1,650	450,00	742,50
	VV		1,5*1,1		1,650		
36	K	7715720.1	Šetrné vybourání (demontáž) soklových dlaždic vč.zpětné montáže s vyspárováním, popř.výměnou dlaždic	m	3,200	640,00	2 048,00
	VV		1.PP - 3.NP				
	VV		0,4*2*4		3,200		
	VV		Součet		3,200		
37	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,136	680,00	92,48
D 776			Podlahy povlakové				10 052,50
38	K	7762019.1	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 m2	m2	6,000	300,00	1 800,00
	VV		předpoklad před výtahem (2 patra) - kompaktní ucelený pás				
	VV		3,0*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
39	M	2841100.1	PVC (dle stávající barevné kompozice)	m2	6,600	580,00	3 828,00
	VV		6,0*1,1		6,600		
40	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	6,000	55,00	330,00
	VV		1,5*2*2		6,000		
41	K	7764111.1	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 50 mm vč.dodávky	m	6,000	530,00	3 180,00
	VV		1,5*2*2		6,000		
42	K	7769919.1	Montáž a dodávka přechodové kovové lišty	m	6,000	150,00	900,00
	VV		1,2*5		6,000		
43	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,029	500,00	14,50
D 777			Podlahy lité				10 114,40
44	K	777511145	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	6,365	800,00	5 092,00
	VV		dno šachty				
	VV		3,35*1,9		6,365		
	VV		Součet		6,365		
45	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	15,360	325,00	4 992,00
	VV		strojovna				
	VV		3,2*3,8+2,0*1,6		15,360		
	VV		Součet		15,360		
46	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	800,00	30,40
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 196,84
47	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	8,780	58,00	509,24
	VV		dveře strojovny				
	VV		0,9*2,1*2		3,780		
	VV		ostatní prvky - předpoklad				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		8,780		
48	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,560	210,00	3 687,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			dvojnásobný				
VV			8,78*2		17,560		
VV			Součet		17,560		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				11 318,56
49	K	7841110.0	Oprášení (ometení) podkladu v prostoru výtahu	m2	248,435	18,00	4 471,83
VV			výtahová šachta				
VV			3,35*1,9		6,365		
VV			(3,35+1,9)*2*(10,87-0,15+5,2)		167,160		
VV			strojovna				
VV			3,2*3,8+2,0*1,6		15,360		
VV			(3,2+5,8)*2*2,0		36,000		
VV			prostor - ostění před výtahu				
VV			(1,5+2*2,1)*0,3*5		8,550		
VV			ostatní navazující, poškozené plochy - předpoklad				
VV			3,0*5		15,000		
VV			Součet		248,435		
50	K	784211129	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné středně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	248,435	25,00	6 210,88
VV			dle oprášení				
VV			248,435		248,435		
VV			Součet		248,435		
51	K	7842111.1	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	23,550	27,00	635,85
VV			prostor - ostění před výtahu				
VV			(1,5+2*2,1)*0,3*5		8,550		
VV			ostatní navazující, poškozené plochy - předpoklad				
VV			3,0*5		15,000		
VV			Součet		23,550		
D	M		Práce a dodávky M				1 035 500,00
D	33-M		Dopravní zařízení - kompletní provedení vč.dílenské dokumentace(bližší popis viz TZ)				1 035 500,00
52	K	3300100.1	Demontáž výtahu vč.vybourání stávajících dveří, všech výtahových dilů a pomocných konstrukcí, odvoz, ekologická likvidace, pomocné konstrukce pro demontáž, transport a pod.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
VV			1		1,000		
53	K	3300300.1	Montáž a dodávka evakuačního výtahu, min.nosnost 500 kg, typ pohonu dle dodavatele, vel.kabiny dle max.využití šachty, počet stanic 4, z toho průchozí 1, rychlost dle normy cca 1 m/sec, vybavení kabiny: pro invalidy výbava dle 398/2009 Sb., sklopné zapuštěné sedátko, oboustranná nerez madla, zrcadlo vel.min.1,5 m2, stěny dle dodavatele: nerez brus, komaxit, popř.dekorativní obklad, podlaha protiskluzová např.Altro, automatické dveře, venkovní a vnitřní tabla, osvětlení šachty	kpl	1,000	987 500,00	987 500,00
VV			1		1,000		
54	K	3300500.1	Montážní zkouška, revize, posouzení shody AO	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
VV			1		1,000		
D			Měněpráce				-8 333,50
D	776		Podlahy povlakové				-8 333,50
38	K	7762019.1	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 m2	m2	-6,000	300,00	-1 800,00
VV			předpoklad před výtahem (2 patra) - kompaktní ucelený pás				
VV			3,0*2		6,000		
VV			Součet		6,000		
39	M	2841100.1	PVC (dle stávající barevné kompozice)	m2	-6,600	580,00	-3 828,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6,0*1,1		6,600		
40	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	-4,600	55,00	-253,00
	VV		1,15*2*2		4,600		
41	K	7764111.1	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 50 mm vč.dodávky	m	-4,600	530,00	-2 438,00
	VV		1,15*2*2		4,600		
43	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,029	500,00	-14,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY - KOMPLETNÍ VÝMĚNA VÝTAHŮ

Objekt:

V5 - VÝMĚNA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, , U JEZU 642/2A, LIBEREC

Zhotovitel:

V H L, s.r.o.

Datum: 19.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ: 63677521

DIČ: CZ63677521

Cena bez DPH

1 377 846,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 377 846,43	15,00%	206 676,96

Cena s DPH

v CZK

1 584 523,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY - KOMPLETNÍ VÝMĚNA VÝTAHŮ

Objekt:

V5 - VÝMĚNA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Místo:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, , U JEZU 642/2A, LIBEREC

Zhotovitel: V H L, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 377 846,43

HSV - Práce a dodávky HSV

106 648,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 780,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 496,17

997 - Přesun sutě

2 717,38

998 - Přesun hmot

2 654,25

PSV - Práce a dodávky PSV

298 527,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč.přesunu hmot

617,85

741 - Elektroinstalace - silnoproud

175 450,00

751 - Vzduchotechnika

65 200,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 800,00

771 - Podlahy z dlaždic

5 937,36

776 - Podlahy povlakové

20 205,00

777 - Podlahy lité

10 825,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 544,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 947,61

M - Práce a dodávky M

981 000,00

33-M - Dopravní zařízení - kompletní provedení vč.dílenské dokumentace(bližší popis viz TZ)

981 000,00

Vícepráce

11 874,72

771 - Podlahy z dlaždic	11 874,72
Méněpráce	-20 205,00
776 - Podlahy povlakové	-20 205,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY - KOMPLETNÍ VÝMĚNA VÝTAHŮ

Objekt:

V5 - VÝMĚNA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Místo:

Datum: 19.05.2020

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, , U JEZU 642/2A, LIBEREC

Zhotovitel:

V H L, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 386 176,71

D HSV Práce a dodávky HSV

106 648,79

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 780,99

1	K	612315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	200,000	95,00	19 000,00
	VV		výtahová šachta - dle řezu				
	VV		(2,39+2,61)*2*(15,75-0,15+1,37)		169,700		
	VV		-0,9*2,0*4		-7,200		
	VV		strojovna				
	VV		(4,7+3,8)*2*2,3		39,100		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Součet		200,000		
2	K	611315221	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	3,000	180,00	540,00
	VV		strojovna - předpoklad				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	611315222	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	175,00	175,00
	VV		strojovna - předpoklad				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	611315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	260,00	260,00
	VV		šachta - předpoklad				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	612315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	8,000	255,00	2 040,00
	VV		kolem nově osazených zárubní z obou stran				
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	40,000	45,00	1 800,00
	VV		výtahové dveře				
	VV		(1,0+2*2,0)*2*4		40,000		
	VV		Součet		40,000		
7	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,499	3 310,00	1 651,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dno šachty				
	VV		2,39*2,61*0,08		0,499		
	VV		Součet		0,499		
8	K	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m2	6,238	231,00	1 440,98
	VV		dno šachty				
	VV		2,39*2,61		6,238		
	VV		Součet		6,238		
9	K	6324515.1	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu, vyspádování a vytvoření jímký	m2	6,238	140,00	873,32
	VV		2,39*2,61		6,238		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 496,17
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,000	121,00	1 452,00
	VV		pro úpravu povrchů před výtahem				
	VV		2,0*1,5*4		12,000		
	VV		Součet		12,000		
11	K	9491012.1	Lešení pomocné prostorové ve výtahové šachtě	m3	105,857	350,00	37 049,95
	VV		výtahová šachta - dle řezu				
	VV		2,39*2,61*(15,75-0,15+1,37)		105,857		
	VV		Součet		105,857		
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	56,098	72,00	4 039,06
	VV		strojovna				
	VV		4,7*3,8		17,860		
	VV		šachta				
	VV		2,39*2,61		6,238		
	VV		prostor před výtahem				
	VV		8,0*4		32,000		
	VV		Součet		56,098		
13	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	240,000	4,00	960,00
	VV		předpoklad - před výtahovými dveřmi cca 20 m2 3x v průběhu prací				
	VV		20,0*4*3		240,000		
	VV		Součet		240,000		
14	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,624	2 930,00	1 828,32
	VV		šachta				
	VV		2,39*2,61*0,1		0,624		
	VV		Součet		0,624		
15	K	995900.1	Šetrná (obezřetná) demontáž osinko-cementového podhledu ve strojovně vč. předpisového transportu a likvidace	m2	10,817	280,00	3 028,76
	VV		3,63*2,98		10,817		
16	K	9961454.0	Zednické výpomocce specialsitům (účtováno bude dle zápisu v SD a realizováno pouze na pokyn investora)	hod	50,000	200,00	10 000,00
	VV		5*10		50,000		
17	K	9961454.1	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		
18	K	9961454.2	Vymezení a ochránění stavebního prostoru, zajištění bezpečnosti stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1		1,000		
19	K	9961454.5	Montáž a dodávka podhledových desek cemento-třískových tl.10 mm kotvených na stávající nosnou konstrukci	m2	10,817	475,00	5 138,08
	VV		dle demontáže				
	VV		10,817		10,817		
20	K	9961451.5	Ostatní, vedlejší náklady spojené s realizací a přípravou, zařízením staveniště, kompletací vlastního výtahu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D 997			Přesun sutě					2 717,38
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,626	320,00	520,32	
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,626	380,00	617,88	
23	K	9970135.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku dodavatele za další km nad 1 km	t	1,626	380,00	617,88	
24	K	9970138.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - čisté stavební suti	t	1,626	50,00	81,30	
VV		1,626		1,626				
25	K	9970140.1	Příplatek na případnou úhradu kontaminované betonové mazaniny ropnými látkami	t	1,375	640,00	880,00	
VV		1,375		1,375				
D 998			Přesun hmot					2 654,25
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,539	750,00	2 654,25	
D PSV			Práce a dodávky PSV					298 527,92
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč.přesunu hmot					617,85
27	K	7111110.1	Fóliové izolace proti ropným látkám vč.systémových komponentů	m2	8,238	75,00	617,85	
VV		šachta - dno + vytažení						
VV		2,39*2,61		6,238				
VV		(2,39+2,61)*2*0,2		2,000				
VV		Součet		8,238				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					175 450,00
28	K	741100.0	Montáž a dodávka venkovního senzorového svítidla u vstupu do strojovny vč. kabelového napojení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
VV		1		1,000				
29	K	741100.1	Montáž a dodávka nouzového zdroje UPS, 15 kVA, 400 V,45 min.	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	
VV		1		1,000				
30	K	741100.2	Montáž a dodávka kabel CXXH-V 5x6	m	10,000	545,00	5 450,00	
VV		10		10,000				
31	K	741100.3	Přepojení elektroinstalace původního výtahu na nový	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV		1		1,000				
32	K	741100.4	Revize výtahu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV		1		1,000				
D 751			Vzduchotechnika					65 200,00
33	K	7511000.1	Montáž a kompletní dodávka venkovní kondenzační jednotky, chladicí výkon 2,5 kW pro technickou místnost, konzola pro zavěšení, vnitřní nástěnná jednotka k venkovní jednotce infraovlaďače, Cu potrubí chladiva 6/10 s chlad.isolací, komunikační kabel, chladivo, zkoušky	kpl	1,000	65 200,00	65 200,00	
D 767			Konstrukce zámečnické					1 800,00
34	K	767210161.1	Výměna kování vstupních dveří do strojovny (ext.koule/ int.klika, zámek FAB s pojistkou proti uzamčení zvenku)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
D 771			Podlahy z dlaždic					5 937,36
35	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,630	110,00	69,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1.NP				
	VV		1,4*0,45		0,630		
	VV		Součet		0,630		
36	K	771571913	Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2	kus	7,000	650,00	4 550,00
	VV		1.NP				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
37	M	5976100.1	dlaždice keramické (velikost cca 30/30 cm a odstín dle stávajících)	m2	0,693	500,00	346,50
	VV		1.NP				
	VV		1,4*0,45*1,1		0,693		
	VV		Součet		0,693		
38	K	7715720.1	Šetrné vybourání (demontáž) soklových dlaždic vč.zpětné montáže s vyspárováním, popř.výměnou dlaždic	m	1,500	640,00	960,00
	VV		1.NP				
	VV		(0,45+0,3)*2		1,500		
	VV		Součet		1,500		
39	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017	680,00	11,56
D 776 Podlahy povlakové							20 205,00
40	K	7762019.1	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 m2	m2	15,000	300,00	4 500,00
	VV		předpoklad před výtahem (3 patra) - kompaktní ucelený pás				
	VV		2,0*2,5*3		15,000		
	VV		Součet		15,000		
41	M	2841100.1	PVC (dle stávající barevné kompozice)	m2	16,500	580,00	9 570,00
	VV		15,0*1,1		16,500		
42	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	9,300	55,00	511,50
	VV		2,0*2*3-0,9*3		9,300		
43	K	7764111.1	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 50 mm vč.dodávky	m	9,300	530,00	4 929,00
	VV		2,0*2*3-0,9*3		9,300		
44	K	7769919.1	Montáž a dodávka přechodové kovové lišty	m	4,400	150,00	660,00
	VV		1,1*4		4,400		
45	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,069	500,00	34,50
D 777 Podlahy lité							10 825,30
46	K	777511145	Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	6,238	800,00	4 990,40
	VV		dno šachty				
	VV		2,39*2,61		6,238		
	VV		Součet		6,238		
47	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	17,860	325,00	5 804,50
	VV		strojovna				
	VV		4,7*3,8		17,860		
	VV		Součet		17,860		
48	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	800,00	30,40
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 544,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	11,600	58,00	672,80
	VV		dveře strojovny				
	VV		0,9*2,1*2		3,780		
	VV		nosník ve strojovně				
	VV		4,7*0,6		2,820		
	VV		ostatní prvky - předpoklad				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		11,600		
50	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	23,200	210,00	4 872,00
	VV		dvojnásobný				
	VV		11,6*2		23,200		
	VV		Součet		23,200		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				12 947,61
51	K	7841110.0	Oprášení (ometení) podkladu v prostoru výtahu	m2	274,798	18,00	4 946,36
	VV		výtahová šachta				
	VV		2,39*2,61		6,238		
	VV		(2,39+2,61)*2*(15,75-0,15+1,37)		169,700		
	VV		strojovna				
	VV		4,7*3,8		17,860		
	VV		(4,7+3,8)*2*2,3		39,100		
	VV		prostor - ostění před výtahy				
	VV		(1,3+2*2,1)*0,45*4		9,900		
	VV		ostatní navazující, poškozené plochy - předpoklad				
	VV		8,0*4		32,000		
	VV		Součet		274,798		
52	K	784211129	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	274,798	25,00	6 869,95
	VV		dle oprášení				
	VV		274,798		274,798		
	VV		Součet		274,798		
53	K	7842111.1	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	41,900	27,00	1 131,30
	VV		prostor - ostění před výtahy				
	VV		(1,3+2*2,1)*0,45*4		9,900		
	VV		ostatní navazující, poškozené plochy - předpoklad				
	VV		8,0*4		32,000		
	VV		Součet		41,900		
D	M		Práce a dodávky M				981 000,00
D	33-M		Dopravní zařízení - kompletní provedení vč.dílenské dokumentace(bližší popis viz TZ)				981 000,00
54	K	3300100.1	Demontáž výtahu vč.vybourání stávajících dveří, všech výtahových dílů a pomocných konstrukcí, odvoz, ekologická likvidace, pomocné konstrukce pro demontáž, transport a pod	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		1		1,000		
55	K	3300300.1	Montáž a dodávka evakuačního výtahu, min.nosnost 500 kg, typ pohonu dle dodavatele, vel.kabiny dle max.využití šachty, počet stanic 4, z toho průchozí 0, rychlost dle normy cca 1 m/sec, vybavení kabiny: pro invalidy, výbava dle 398/2009 Sb., sklopné zapuštěné sedátko, oboustranná nerez madla, zrcadlo vel.min.1,5 m2, stěny dle dodavatele: nerez brus, komaxit, popř.dekorativní obklad, podlaha protiskluzová např.Altro, automatické dveře, venkovní a vnitřní tabla, osvětlení šachty	kpl	1,000	933 000,00	933 000,00
	VV		1		1,000		
56	K	3300500.1	Montážní zkouška, revize, posouzení shody AO	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D			Vícepráce				11 874,72
D	771		Podlahy z dlaždic				11 874,72
35	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,260	110,00	138,60
	VV		2.NP-3.NP				
	VV		1,4*0,45*2		1,260		
	VV		Součet		1,260		
36	K	771571913	Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/ m2	kus	14,000	650,00	9 100,00
	VV		2.NP-3.NP				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
37	M	5976100.1	<i>dlaždice keramické (velikost cca 30/30 cm a odstín dle stávajících)</i>	m2	1,386	500,00	693,00
	VV		2.NP-3.NP				
	VV		1,4*0,45*1,1*2		1,386		
	VV		Součet		1,386		
38	K	7715720.1	Šetrné vybourání (demontáž) soklových dlaždic vč.zpětné montáže s vyspárováním, popř.výměnou dlaždic	m	3,000	640,00	1 920,00
	VV		2.NP-3.NP				
	VV		(0,45+0,3)*2*2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
39	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	680,00	23,12
D			Měňěpráce				-20 205,00
D	776		Podlahy povlakové				-20 205,00
40	K	7762019.1	Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očištěním podkladu plochy přes 1,00 m2	m2	-15,000	300,00	-4 500,00
	VV		předpoklad před výtahem (3 patra) - kompaktní ucelený pás				
	VV		2,0*2,5*3		15,000		
	VV		Součet		15,000		
41	M	2841100.1	<i>PVC (dle stávající barevné kompozice)</i>	m2	-16,500	580,00	-9 570,00
	VV		15,0*1,1		16,500		
42	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	-9,300	55,00	-511,50
	VV		2,0*2*3-0,9*3		9,300		
43	K	7764111.1	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 50 mm vč.dodávky	m	-9,300	530,00	-4 929,00
	VV		2,0*2*3-0,9*3		9,300		
44	K	7769919.1	Montáž a dodávka přechodové kovové lišty	m	-4,400	150,00	-660,00
	VV		1,1*4		4,400		
45	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,069	500,00	-34,50