

Oprava dřevěného síla na sůl v areálu SÚS Kařez

Datum vystavení nabídky: 22.4.2020

Zhotovitel: Santini stavby sro

Mariánský Týnec 15
33141 Kralovice

IČO: 26395711

DIČ: CZ26395711

Odběratel: SÚSPK p.o.

Koterovská 462/162
32600 Plzeň

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

Sklad soli Kařez

412 690,00

1.	Oprava nosné konstrukce - výměna poškozených částí	m3	0,6	20 000,00	12 000,00
2.	Očištění nosných částí a konusu násypky	m2	280,0	93,00	26 040,00
3.	Ruční dočištění, nátěr kovových částí	kpl	1,0	15 000,00	15 000,00
3.	Nátěr 1x napouštědlo Xylamon, 2 x Xyladecor	m2	280,0	195,00	54 600,00
4.	Oprava krytiny z asfaltového pasu, přetěsnění prostupů	kpl	1,0	21 000,00	21 000,00
5.	Výměna podbití vč nátěru	m2	15,0	3 850,00	57 750,00
6.	Očištění, nátěr kovového žebříku	kpl	1,0	68 800,00	68 800,00
7.	Očistění tubusu, oprava spojů a obručí, nátěr - jako bod 3	m2	240,0	450,00	108 000,00
9.	Dodávka nové Al lávky obsluhy násypky	kpl	1,0	-	0,00
10.	Zřízení slanění, technická pomoc	kpl	1,0	35 000,00	35 000,00
11.	Lešení, pomocné konstrukce	kpl	1,0	5 000,00	4 500,00
12.	Přesun hmot	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00
13.	VRN	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00

Dodávku všech potřebných materiálů, přesuny, montáž, úklid, likvidace odpadu.

Ceny neobsahují

DPH, projektovou dokumentaci, ev. povolení, poplatky za zábory, spotřebu energií

Odběratel umožní připojení na elektrický proud 230 V a vodovodní řad

Platební podmínky

Bez zálohy. Bankovním převodem oproti vystavené faktuře do tří dnů po dokončení prací.

Splatnost 30 dnů, bez zádržného

Platnost nabídky je 30 dnů od data vystavení

Za SANTINI stavby s.r.o.

Tel: