

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov					
O:	Venkovní bazény a atrakce					
R:	Změnový list č. 03					
Položky		SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Zozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 03	Bourání železobetonové desky u bazénových ochozů - využití betonového recyklátu pro zásypy pod zpevněné plochy	531 479,01 Kč	845 969,30 Kč	611 206,64 Kč	-296 716,35 Kč	314 490,29 Kč
	CELKEM	531 479,01 Kč	845 969,30 Kč	611 206,64 Kč	-296 716,35 Kč	314 490,29 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 03 Bourání železobetonové desky u bazénových ochozů - využití betonového recyklátu pro záস্যы pod zpevněné plochy

Položky										SoD				Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem			
CELKEM										531 479,01				845 969,30			314 490,29	
PŘÍPOČTY																	611 206,64	
ODPOČTY																	-296 716,35	
Díl: 1 Zemní práce										35 783,81				4 387,50			-31 396,31	
01	v. bazény, jímka D1.01a	Dětský bazén		7	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s (d) 0,9	m3	33,750	130,00	4 387,50	33,750	130,00	4 387,50	0,00	0,00			
pod zpevněnými plochami : 115*0,15*30*0,55										33,750				33,750				
01	v. bazény, jímka D1.01a	Dětský bazén		12	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	t	62,530	502,10	31 396,31	0,000	502,10	0,00	-62,53	-31 396,31			
33,8*1,85										62,530								
výměra této položky bude nahrazena nadrceným betonovým recyklátem na stavbě, viz. pol. č. R01														0,000				
Díl: 99 Stavební přesun hmot										15 269,83				0,00			-15 269,83	
01	v. bazény, jímka D1.01a	Dětský bazén		22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	62,530	244,20	15 269,83	0,000	244,20	0,00	-62,53	-15 269,83			
										62,530				0,000				
Díl: 1 Zemní práce										213 630,05				55 673,15			-157 956,89	
01	v. bazény, jímka D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén		6	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s (d) 0,9	m3	201,750	130,00	26 227,50	201,750	130,00	26 227,50	0,00	0,00			
pod zpevněnými plochami : 305*0,55*40*0,85										201,750				201,750				
01	v. bazény, jímka D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén		12	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	t	373,238	502,10	187 402,55	58,645	502,10	29 445,65	-314,59	-157 956,89			
(305*0,55*40*0,85)*1,85										373,238				58,645				
část výměry této položky bude nahrazena nadrceným betonovým recyklátem na stavbě, viz. pol. č. R01														58,645				
Díl: 99 Stavební přesun hmot										106 414,42				14 321,11			-92 093,31	
01	v. bazény, jímka D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén		34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	435,768	244,20	106 414,42	58,645	244,20	14 321,11	-377,12	-92 093,31			
										435,768				58,645				
Díl: 96 Bourání konstrukcí										160 380,90				692 580,38			532 199,48	
09	Zpevněné ploch; D3	Zpevněné plochy, chodníky		36	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	14,400	2 109,00	30 369,60	203,850	2 109,00	429 919,65	189,45	399 550,05			
plocha u technologické objektu : 98*0,15										14,400								
betonová deska s kari sítí pod chodníkem, u technol. objektu: 44,5 x 0,15										0,000				6,675				
betonová deska s kari sítí pod chodníkem, u dětského bazénu: 124,5 x 0,15										0,000				18,675				
betonová deska s kari sítí pod chodníkem, u víceúčelového bazénu: 1190 x 0,15										0,000				178,500				
12	Zpevněné ploch; D3	Zpevněné plochy, chodníky		38	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	3,000	1 208,10	3 624,30	203,850	1 208,10	246 271,19	200,85	242 646,89			
betonová deska s kari sítí pod chodníkem:										0,000				203,850				
03	Zpevněné ploch; D3	Zpevněné plochy, chodníky		7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,000	40,20	0,00	407,700	40,20	16 389,54	407,70	16 389,54			
záস্য pod vybourané bet. desce s kari sítí pod chodníkem, u tech. objektu: 44,5 x 0,15 x 2, materiál pro záস্য bude použitý betonový recyklát										0,000				13,350				
záস্য pod vybourané bet. desce s kari sítí pod chodníkem, u dětského bazénu: 124,5 x 0,15 x 2, materiál pro záস্য bude použitý betonový recyklát										0,000				37,350				
záস্য pod vybourané bet. desce s kari sítí pod chodníkem, u víceúčelového bazénu: 1190 x 0,15 x 2, materiál pro záস্য bude použitý betonový recyklát										0,000				357,000				
13	Zpevněné ploch; D3	Zpevněné plochy, chodníky		4	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	1 359,000	93,00	126 387,00	0,000	93,00	0,00	-1 359,00	-126 387,00			
ochozy : 1190*124,5*44,5										1 359,000				0,000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybourání hmot										0,00				79 007,16			79 007,16	
12	Zpevněné ploch; D3	Zpevněné plochy, chodníky		R01	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	t	0,000		0,00	377,123	108,50	40 917,79	377,12	40 917,79			
Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou										0,000				377,123				
12	Zpevněné ploch; D3	Zpevněné plochy, chodníky		R02	979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	0,000		0,00	377,123	101,00	38 089,37	377,12	38 089,37			
Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti										0,000				377,123				

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

03

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	0	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Bourání železobetonové desky u bazénových ochozů - využití betonového recyklátu pro zásypy pod zpevněné plochy. Rozpočet dle SoD zahrnoval odstranění štěrkodrtí.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-296 716,35 Kč	611 206,64 Kč	314 490,29 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	Ing. Michal Ondroušek	datum	podpis
Technický dozor	Ing. Boris Biely	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel	Ing. Stanislav Mach	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Ondřej Kučera	datum	podpis

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov		
O:	Venkovní bazény a atrakce		
R:	Změnový list č. 04		

Položky		SoD	Změna	Přípočty	Odpočty	Zozdíl
P.č.	Název položky	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem
ZL 04	Sanace podloží SO 01 strojovny atrakcí a akumulární jímky	0,00 Kč	186 407,99 Kč	186 407,99 Kč	0,00 Kč	186 407,99 Kč
	CELKEM	0,00 Kč	186 407,99 Kč	186 407,99 Kč	0,00 Kč	186 407,99 Kč

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Sanace podlaží SO 01 strojovny atrakcí a akumulární jímky.

Zvýšení únosnosti základové spáry strojovny.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníkuse prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	186 407,99 Kč	186 407,99 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	SO 01 Venkovní bazény a atrakce
R:	ZL 04 Sanace podloží SO 01 strojovny atrakcí a akumulální jímky

Položky	SoD
---------	-----

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										0,00
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	Díl: 1	Zemní práce						0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,00000	160,70		0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka			6,08*31,3*0,3 výkop pro drenáž, pol. č. 10 = 10*0,6*0,6 hloubení jam pro sjezd do stavební jámy 15*5*3*0,5					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	0,00000	24,30		0,00
01	v. bazény, jímka, tobogán				6,08*31,3*0,3					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	5	161101102R00	švité přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,00000	133,20		0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka			6,08*31,3*0,3					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	40,20		0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka			betonový reyklát, pol. č. R01, doprava na mezideponii a na místo uložení zásyrový materiál, pol. č 9, doprava na mezideponii a na místo uložení					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00000	283,30		0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka			6,08*31,3*0,3 výkop pro drenáž, pol. č. 10 = 10*0,6*0,6					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00000	67,70		0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka			6,08*31,3*0,3					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		94,10		0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka			zpětný zásyp sjezdové rampy 15*5*3*0,5 - 15*5*2,8					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,00000	264,30		0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka			57,09*1,65					
01	v. bazény, jím D1.01a	Dětský bazén	19	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	0,00000	63,40		0,00
01	v. bazény, jím D1.01a	Dětský bazén			6,08*31,3		0,00000			
01	v. bazény, jímka, tobogán	Strojovna a akumulální jímka	R01	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t	0,00000			0,00
					Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou: podklad pod základ. Dosku 190,3 m2*0,3*2		0,00000			
					Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou: pro sjezd do jámy 15*5*0,2*2					
01	v. bazény, jímka, tobogán	Strojovna a akumulální jímka	R02	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t	0,00000			0,00
					Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti		0,00000			
	D2.01	ASŘ	13	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,00000	1 076,70		0,00
	D2.01	ASŘ			výměra dle pol. č. 36 - bourání betonové desky pod chodníky					
					odpočet materiálu dle RTS, bude použitý materiál, který nadrtíme na stavbě					
01	v. bazény, jím D1.01b	Vývokový a dojezdový bazén	10	R_3039039	Drenáž - napojení do vsakovací šachty D 400 D+M	m	0,00000	475,70		0,00
01	v. bazény, jím D1.01b	Vývokový a dojezdový bazén			vně bazénu - cca : 10		0,00000			
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka	27	380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel BS1500 S	t	0,00000	30 269,70		0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulální jímka			viz výkaz výztuže: : = 18,2*40*0,001*0,5 - výztuž do podkladního betonu					

množství	cena / MJ	Celkem
		186 407,99
169,59	160,70	27 253,31
57,09		
112,50		
169,59	24,30	4 121,07
169,59		
	133,20	0,00
		0,00
241,68	40,20	9 715,54
144,18		
97,50		
60,69	283,30	17 193,82
57,09		
3,60		
169,59	67,70	11 481,32
169,59		
97,50	94,10	9 174,75
97,50		
94,20	264,30	24 897,19
94,20		
190,30	63,40	12 065,27
190,30		
144,18	108,50	15 643,53
114,18		
30,00		
114,18	101,00	11 532,18
114,18		
72,09000	382,23	27 554,85
72,09		
72,09000		
	-694,47	
10,00	475,70	4 757,00
10,00		
0,36	30 269,70	11 018,17
0,36		

množství	Celkem
	186 407,99
	186 407,99
	0,00
	186 407,99
169,59	27 253,31
169,59	4 121,07
0,00	0,00
241,68	9 715,54
60,69	17 193,82
169,59	11 481,32
97,50	9 174,75
94,20	24 897,19
190,30	12 065,27
144,18	15 643,53
114,18	11 532,18
72,09	27 554,85
10,00	4 757,00
0,36	11 018,17

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 05

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Přípočty	Odpočty	Zozdíl
----------	---------	--------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 05	Nesoudržnost betonových konstrukcí pro ukotvení nerezového bazénu - vycvikový a dojezdový bazén	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Celkem
165 227,70 Kč
165 227,70 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
194 570,58 Kč	-29 342,88 Kč	165 227,70 Kč
194 570,58 Kč	-29 342,88 Kč	165 227,70 Kč

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

05

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Nesoudržnost betonových konstrukcí pro ukotvení nerezového bazénu - výcvikový a dojezdový bazén.
Úprava stávajících betonových konstrukcí bazénů pro kotvení nových nerezových bazénů.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníkuse prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-29 342,88 Kč	194 570,58 Kč	165 227,70 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O: SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R: ZL 05	Nesoudržnost betonových konstrukcí pro ukotvení nerezového bazénu - vycvikový a dojezdový bazén

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

množství	cena / MJ	Celkem
		165 227,70
		194 570,58
		-29 342,88

Změny

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	Díl: 1			Zemní práce				0,00
----	-----------------------	-----------------------------	---------------	--	--	--------------------	--	--	--	-------------

		17 274,60
--	--	------------------

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	1	132201210R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3		379,50	0,00
						odkopání pro vybourání konstrukcí, řez X1: 7,5*0,97*0,6				4,365
						odkopání pro vybourání konstrukc, řez X3 + X4: 11,79*1,3*0,4				6,131

10,496	379,50	3 983,16

4.2.2020, opraveno

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	2	132201219R00		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3		24,30	0,00
						odkopání pro vybourání konstrukcí, řez X1: 7,5*0,97*0,6				4,365
						odkopání pro vybourání konstrukc, řez X3 + X4: 11,79*1,3*0,4				6,131

10,496	24,30	255,05

28.1.2020, doplněno

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	3	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		77,20	0,00
						odkopání pro vybourání konstrukcí, řez X1: 7,5*0,97*0,6				4,365
						odkopání pro vybourání konstrukc, řez X3 + X4: 11,79*1,3*0,4				6,131

10,496	77,20	810,28

28.1.2020, doplněno

01	v. bazény, jin D1.01f	Strojovna a akumulární jímka	6	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	40,20	0,00
						odkopání pro vybourání konstrukcí, řez X1: 7,5*0,97*0,6				4,365
						odkopání pro vybourání konstrukc, řez X3 + X4: 11,79*1,3*0,4				6,131

10,496	40,20	421,93

17.2.2020, opraveno

17.2.2020, opraveno

17.2.2020, opraveno

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	7	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		94,10	0,00
						nové bourané k-ce - obruba, profil 1				16,500
						nové bourané k-ce - obruba, profil 2				3,400
						nové bourané k-ce - schodiště (profil č. 3)				4,500
						pol.č 1, 'zásyp po původních betonových konstrukcích				10,496

34,896	94,10	3 283,69

4.2.2020, opraveno

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	13	59691003.AR		Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm	t	194,08500	405,90	78 779,10
						pol.č 1, 'zásyp po původních betonových konstrukcích, 10,496*2				20,992

20,992	405,90	8 520,49

4.2.2020, opraveno

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				0,00
----	-----------------------	-----------------------------	---------------	--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------

		40 968,18
--	--	------------------

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	17	273321411R00		Železobeton základových desek C 25/30	m3		2 831,80	0,00
						odpočet desky, která se nebude realizovat, využije se stávající žb k-ce, X1 + X2 = -1*20*0,4				-8,000

-8,000	2 831,80	-22 654,40

28.1.2020, opravena výměra

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	18	273354111R00		Bednění základových desek zřízení	m2		719,30	0,00
						odpočet desky, která se nebude realizovat, využije se stávající žb k-ce, X1 + X2				-5,961

-5,961	719,30	-4 287,75

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	19	273354211R00		Bednění základových desek odstranění	m2		66,60	0,00
						odpočet desky, která se nebude realizovat, využije se stávající žb k-ce, X1 + X2				-5,961

-5,961	66,60	-397,00

01	v. bazény, jin D1.01b	Vycvikový a dojezdový bazén	20	274321411R00		Železobeton základových pasů C 25/30	m3		3 100,50	0,00
						doplnění přídavného betonu po změně kotvení nerezí do základové desky místo bourané obruby, profil 1 + 2				11,970
						profil 1 (X3, X4, X6, X5) = (10+13+10)*0,5*0,3 + 0,9*0,6*13				
						profil 2 (X1) = 8*0,5*(0,75-0,23)				
						odpočet neprovedené žb k-ce, profil pod schodištěm, řez X4: 6*(-0,4*0,5-0,5*0,47)				-2,610

15,491	3 100,50	48 029,23

4.2.2020 opraveno

28.1.2020, doplnění položky

			doplnění po bouraných konstrukcích, fez X4: 11,79*1,3*0,4							6,131		28.1.2020, změna položky
01	v. bazény, jin D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	21 274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2		719,30	0,00	28,352	719,30	20 393,59	
				doplnění bednění přídatného betonu po změně kotvení nerez do základové desky místo bourané obruby, profil 1 + 2						21,320		
				odpočet neprovedené žb k-ce, profil pod schodištěm, fez X4: 6*-0,4						-2,400		28.1.2020, doplnění položky
				doplnění po bouraných konstrukcích, fez X4: 11,79*0,4*2						9,432		28.1.2020, změna položky
01	v. bazény, jin D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	22 274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2		66,60	0,00	28,352	66,60	1 888,24	28.1.2020, opravena JC
				doplnění bednění přídatného betonu po změně kotvení nerez do základové desky místo bourané obruby, profil 1 + 2						21,320		
				odpočet neprovedené žb k-ce, profil pod schodištěm, fez X4: 6*-0,4						-2,400		28.1.2020, změna položky
				doplnění po bouraných konstrukcích, fez X4: 11,79*0,4*2						9,432		28.1.2020, opravena JC
01	v. bazény, jin D1.01f	Strojovna a akumulární jímka	27 380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel BSt 500 S	t		30 269,70	0,00	-0,066	30 269,70	-2 003,73	28.1.2020, doplněna položka
				výztuž pro nové žb k-ce, 130 kg / m2 - odpočet výztuže dle pol. č. 17						-1,040		17.2.2020 doplněno
				výztuž pro nové žb k-ce, 130 kg / m3						0,974		28.1.2020, doplnění položky
01	v. bazény, jin D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	Díl: 96	Bourání konstrukcí				0,00			106 984,92	
01	v. bazény, jin D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	31 962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3		3 330,00	0,00	23,375	3 330,00	77 838,75	4.2.2020, opraveno
				nové bourané k-ce - obruba, profil 1						16,500		
				nové bourané k-ce - obruba, profil 2						3,400		
				nové bourané k-ce - schodiště (profil č. 3)						4,500		28.1.2020, doplněna položka
				odpočet za pískové lože						-1,025		
01	v. bazény, jin D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	R01 979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	t	0,000		0,00	46,750	108,50	5 072,38	RTS 2019/II
				Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou, 23,375*2:						46,750		
01	v. bazény, jin D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	R02 979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	0,000		0,00	46,750	101,00	4 721,75	RTS 2019/II
				Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti, 23,375*2						46,750		
01	v. bazény, jin D1.01b	Výcvikový a dojezdový bazén	R03 -	Doplnění šikmých vzpěr nerezového bazénu	ks	0,000		0,00	12,000	1 612,67	19 352,04	R
										12,000		

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

06

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/>	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4 <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="0"/>	3	Autorský dozor
	4	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Strojovna - výztuž železobetonových konstrukcí a pracovní spáry.

Doplnění chybějící výztuže vnitřních stěn strojovny SO 01 a těsnících plechů pracovních spár železobetonových konstrukcí.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníkuse prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	73 707,43 Kč	73 707,43 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	Ing. Michal Ondroušek	datum	podpis
Technický dozor	Ing. Boris Biely	datum	podpis
Objednatel	Ing. Stanislav Mach	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Ondřej Kučera	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Číslo paré:

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 06

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Přípočty	Odpočty	Zozdíl
----------	---------	--------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 06	Strojovna - výztuž železobetonových konstrukcí a pracovní spáry	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Celkem
73 707,43 Kč
73 707,43 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
73 707,43 Kč	0,00 Kč	73 707,43 Kč
73 707,43 Kč	0,00 Kč	73 707,43 Kč

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O: SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R: ZL 06	Strojovna - výztuž železobetonových konstrukcí a pracovní spáry

	Položky	SoD
--	---------	-----

Změna

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
CELKEM										0,00	
PŘÍPOČTY											
ODPOČTY											
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce											0,00
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka		27	380361 005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel BSt 500 S	t	0,000	30 269,70	0,00	
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka				chybějící výztuž, pol. S1 ve stěnách: =(1,8+1,8+6,4+0,3+3,5+1,8)*3*2*1,2*(26,64/6)				0,499	
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka		28	380361 007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t		30 269,70	0,00	
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka				chybějící výztuž, pol. č. 30, 31 - P30 R1 2a6ks/mb 134ks x 2=268ks - P31 R1 2a6ks/mb 35ks x 2=70ks - P30 R1 2a6ks/mb 6ks x 2=12ks				1,247	
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka		R01	931981 021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem mezi základovou deskou a stěnou pracovní spáry ve stěně	m	0,000	30 269,70	0,00	
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka								79,560	
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka								73,560	
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka								6,000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										277 799,19	
01	v. bazény, jír D1.01f	Strojovna a akumulární jímka		51	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	1 137,589	244,20	277 799,19	

množství	cena / MJ	Celkem
		73 707,43
		73 707,43
		0,00
		73 281,19
0,499	30 269,70	15 095,52
0,499		
1,247	30 269,70	37 738,75
1,247		
79,560	257,00	20 446,92
73,560		
6,000		
		426,24
1,745	244,20	426,24

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 07

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Přípočty	Odpočty	Zodíl
----------	---------	-------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 07	Vybourání prostupů pro nové rozvody technologie	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Celkem
304 159,30 Kč
304 159,30 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
304 159,30 Kč	0,00 Kč	304 159,30 Kč
304 159,30 Kč	0,00 Kč	304 159,30 Kč

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

07

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Autorský dozor

4

Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Vybourání prostupů ve stávajících betonových konstrukcích bazénů pro nové rozvody technologie.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníkuse prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	304 159,30 Kč	304 159,30 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Ing. Michal Ondroušek

datum

podpis

Technický dozor

Ing. Boris Biely

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Ing. Stanislav Mach

datum

podpis

Zhotovitel

Ing. Ondřej Kučera

datum

podpis

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O: SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R: ZL 07	Vybourání prostupů pro nové rozvody technologie

Položky	SoD
---------	-----

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Poř. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										
Díl: 1 Zemní práce										0,00

01	v. bazény, jin D1.01c	Víceúčelový bazén		10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,000	94,10	0,00	
							včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
							zásyp po vybouraných konstrukcích víceúčelového bazénu		0,000		
							zásyp po vybouraných konstrukcích SO 02 objektu fitru		0,000		
02	Technolog. S D2.01	ASŘ		6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	40,20	0,00	
							zemina na meziskládku pro násypy a zpět				
							'zásyp po vybouraných konstrukcích víceúčelového bazénu				
							'zásyp po vybouraných konstrukcích SO 02 objektu fitru				

Díl: 96 Bourání konstrukcí										0,00	
01	v. bazény, jin D1.01c	Víceúčelový bazén		43	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,000	3 330,00	0,00	
							Vybourání prostupů pro nové rozvody technologie		0,000		

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot										0,00	
01	v. bazény, jin D1.01c	Víceúčelový bazén		51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,000	359,40	0,00	
							Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.		0,000		
01	v. bazény, jin D1.01c	Víceúčelový bazén		52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,000	13,40	0,00	
01	v. bazény, jin D1.01c	Víceúčelový bazén		53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,000	211,40	0,00	
01	v. bazény, jin D1.01c	Víceúčelový bazén		54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,000	327,70	0,00	

Díl: 1 Zemní práce										0,00	
01	v. bazény, jin D1.01c	Víceúčelový bazén		42	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,000	3 330,00	0,00	
							kolize se stávajícími základy filtračního objektu s areálovými rozvody		0,000		
02	Technolog. S D2.01	ASŘ		R01	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000		0,00	
							kolize se stávajícími základy filtračního objektu s areálovými rozvody		0,000		

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot										0,00
02	Technolog. S D2.01	ASŘ		155	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,000	222,00	0,00
							Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.			

Změna

množství	cena / MJ	Celkem
		304 159,30
		304 159,30
		0,00
		9 754,20
55,898	94,10	5 260,00

		13,778
		42,120
111,796	40,20	4 494,20
		111,796

		45 880,74
13,778	3 330,00	45 880,74
		13,778

		28 082,32
27,556	359,40	9 903,63
		27,556

		248,004
	13,40	3 323,25
		27,556
	211,40	5 825,34
		27,556
	327,70	9 030,10

		151 983,00
35,100	3 330,00	116 883,00
		35,100

		10,800
	3 250,00	35 100,00
		10,800

		68 459,04
70,200	222,00	15 584,40
		70,200

02 Technolog. S D2.01 ASŘ
02 Technolog. S D2.01 ASŘ
02 Technolog. S D2.01 ASŘ

156	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,000	15,80	0,00	631,800	15,80	9 982,44
157	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,000	308,30	0,00	70,200	308,30	21 642,66
158	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,000	302,70	0,00	70,200	302,70	21 249,54

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 08

Položky	SoD
---------	-----

Změna

Přípočty	Odpočty	Zozdíl
----------	---------	--------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 08	Výplňové betony / torkretování při provádění železobetonové konstrukce strojovny	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Celkem
0,00 Kč
0,00 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
234 053,81 Kč	-234 053,81 Kč	0,00 Kč
234 053,81 Kč	-234 053,81 Kč	0,00 Kč

Evidenční změnový list

Název stavby: Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: DZ 19010709/Mi	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změnového listu: 08
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:	Paré č. Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 1	1 Objednatel
Soupis prací - počet listů A4 1	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 0	3 Autorský dozor
	4 Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Výplňové betony / torkretování.
 Zrušení podbetonování stávajících konstrukcí přiléhajících ke strojovně SO 01. Místo toho bude provedeno torkretování pro zpevnění nesoudržné zeminy při provádění železobetonových konstrukcí strojovny a rozšířena železobetonová konstrukce stěn strojovny pro vyplnění prostoru pod stávající přiléhající konstrukce strojovny.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníkuse prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-234 053,81 Kč	234 053,81 Kč	0,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	Ing. Michal Ondroušek	datum	podpis
Technický dozor	Ing. Boris Biely	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel	Ing. Stanislav Mach	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Ondřej Kučera	datum	podpis

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov	
O: SO 01	Venkovní bazény a atrakce	
R: ZL 08	Výplňové betony / torkretování při provádění železobetonové konstrukce strojovny	

Položky	SoD
---------	-----

Změna	Rozdíl
-------	--------

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Pof. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 202 444,92										
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			19	279311115R00	Postupně podbetonování zákl. zdíva C 20/25	m3	31,834	3 591,10	114 318,18
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					14*0,5*1,42+28,25*0,5*1,55		31,830		
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			20	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení podbetonování základů: ((14+28,25)*1,8	m2	76,050	1 092,20	83 061,81
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			21	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	76,050	66,60	5 064,93
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			R01	395453111R00	Plášť torkretový z aktiv. malty v opěře tl. 3 cm	m2	0,000		0,00
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					zpevnění lící výkopu pod základy bazénů přiléhající ke strojovně, ((14+26)*1,8				
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			R02	395453191R00	Přípl.-plášť tor.z aktiv. malty v opěře další 1 cm	m2	0,000	0,00	0,00
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					zpevnění lící výkopu pod základy bazénů přiléhající ke strojovně, ((14+28)*1,8				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 719 362,89										
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			24	380326142RT7	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm železobeton, viv prostředí XA3	m3	190,610	3 774,00	719 362,89
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					certifikovaný vodotěsný systém tzv."bílé vany": :				
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					dno tl.300 mm: : 31,3*6,08*0,3		57,090		57,090
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					stěny tl.300 mm: : (31,3+5,48)*2*0,3*3		66,200		66,200
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					(5,48+10,8+1,8*3)*0,3*3		19,510		19,510
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					(1,6+1)*2*0,3*0,55		0,860		0,860
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					odpočet otvory: : -1,2*0,7*3*0,3		-0,760		-0,760
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					strop tl.250 mm: : 31,3*6,08*0,25		47,580		47,580
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					odpočet otvor: : -0,6*0,9*0,25		-0,130		-0,130
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					přípočet lem otvoru: : (1,4+0,6)*2*0,25*0,26		0,260		0,260
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					rozšíření žb stěny strojovny přiléhající k bazénům pod úrovní základové spáry bazénů		25,409		25,409
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			27	380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel BS1 500 S	t	4,33100	30 269,70	131 098,07
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					viz výkaz výztuže: :				
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					Kari 100/100/8 mm - stěny: : 4246*0,001		4,25000		4,25000
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					Kari 100/100/6 mm - základy technologie: : 85*0,001		0,09000		0,09000
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					KARI síť použité při torkretování 100/100/6 mm, 3,03 kg/m2, 18,20 kg/ks		0,109		0,109
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 28 701,76										
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			43	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm STYRODUR	m2	120,54500	238,10	28 701,76
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					styk se stávajícími bazény: : 24,25*3,5+12,3*2,9		120,55000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 136 544,89										
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			51	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	559,152	244,20	136 544,89
01 v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka					SoD		559,152		

množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
		134 856,00		0,00 Kč
0,000	3 591,10	0,00		234 053,81
0,000			-31,834	-234 053,81
0,000	1 092,20	0,00	-76,050	-83 061,81
0,000	66,60	0,00	-76,050	-5 064,93
0,000				0,00
72,000	1 405,00	101 160,00	72,000	101 160,00
72,000	468,00	33 696,00	72,000	33 696,00
72,000				0,00
		815 255,25		99 197,81
216,019	3 774,00	815 255,25	25,409	95 892,36
				0,00
4,440	30 269,70	134 403,52	0,109	3 305,45
				0,00
0,000	238,10	0,00	-120,545	-28 701,76
0,000				0,00
547,247	244,20	133 637,77	-11,905	-2 907,12
547,247				547,247

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 09

Položky		SoD
---------	--	-----

Změna

Přípočty	Odpočty	Zodíl
----------	---------	-------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 09	Sanace základů tobogánu	0,00 Kč
	CELKEM	0,00 Kč

Celkem
46 267,60 Kč
46 267,60 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
46 267,60 Kč	0,00 Kč	46 267,60 Kč
46 267,60 Kč	0,00 Kč	46 267,60 Kč

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

09

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	0	3	Autorský dozor
		4	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Sanace základů pro tobogán.

Zvýšení únosnosti základové spáry patek tobogánu.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníkuse prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	46 267,60 Kč	46 267,60 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	Ing. Michal Ondroušek	datum	podpis
Technický dozor	Ing. Boris Biely	datum	podpis
Objednatel	Ing. Stanislav Mach	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Ondřej Kučera	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O: SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R: ZL 09	Sanace základů tobogánu

Položky							SoD			
---------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Pof. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY										
ODPOČTY										

množství	cena / MJ	Celkem

množství	Celkem

Změny

01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	Díl: 1	Zemní práce						0,00
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,00000	251,60		0,00
					PT1: :: (4,1)*(4,1+0,6+0,6)*(0,3)					
					PT2: :: (4,1)*(4+0,6+0,6)*(0,3)					
					PT3: :: (3,1)*(3,1+0,6+0,6)*(0,3)					
					PM1, PM2: :: (2,4)*(2,4+0,6+0,6)*(0,3)*2					
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	0,00000	24,30		0,00
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00000	77,20		0,00
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00000	283,30		0,00
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00000	175,50		0,00
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000	94,10		0,00
					včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,00000	264,30		0,00
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	9	59691003.AR	Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm	t	0,00000	405,90		0,00
					30 cm betonového recyklátu pro zvýšení nosnosti základové spáry					
					PT1: :: (4,1+0,6+0,6)*(4,1+0,6+0,6)*(0,3)					
					PT2: :: (4+0,6+0,6)*(4+0,6+0,6)*(0,3)					
					PT3: :: (3,1+0,6+0,6)*(3,1+0,6+0,6)*(0,3)					
					PM1, PM2: :: (2,4+0,6+0,6)*(2,4+0,6+0,6)*(0,3)*2					
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						0,00
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	0,00000	7,70		0,00
					PT1: :: (4,1+0,6+0,6)*(4,1+0,6+0,6)*(1,57+0,3)/0,3 - hutnění po 30 cm					
					PT2: :: (4+0,6+0,6)*(4+0,6+0,6)*(1,57+0,3)/0,3 - hutnění po 30 cm					
					PT3: :: (3,1+0,6+0,6)*(3,1+0,6+0,6)*(1,37+0,3)/0,3 - hutnění po 30 cm					
					PM1, PM2: :: (2,4+0,6+0,6)*(2,4+0,6+0,6)*(1,17+0,3)*2/0,3 - hutnění po 30 cm					
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	Díl: 99	Staveništní přesun hmot						0,00
01	v. bazény, jin D1.01.d	Tobogán	19	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	0,00000	244,20		0,00
					betonový recyklát		0,00000			

21,942	251,60	5 520,61
6,51900		
6,24000		
3,99900		
5,18400		
21,942	24,30	533,19
21,942	77,20	1 693,92
21,942	283,30	6 216,17
21,942	175,50	3 850,82
21,942	94,10	2 064,74
21,94200		
36,204	264,30	9 568,80
36,204		
21,942	405,90	8 906,26
6,51900		
6,24000		
3,99900		
5,18400		
331,800	7,70	2 554,86
93,63333		
90,13333		
61,63333		
86,40000		
21,942	244,20	5 358,24
21,942		

21,942	5 520,61
21,942	5 520,61
21,942	0,00
21,942	38 354,51
21,942	38 354,51
21,942	533,19
21,942	1 693,92
21,942	6 216,17
21,942	3 850,82
21,942	2 064,74
36,204	9 568,80
21,942	8 906,26
21,942	2 554,86
21,942	5 358,24

REKAPITULACE - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMÉR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O:	Venkovní bazény a atrakce
R:	Změnový list č. 10

Položky	SoD
---------	-----

Rozdíl

Přípočty	Odpočty	Zozdíl
----------	---------	--------

P.č.	Název položky	Celkem
ZL 10	DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ VÝZTUŽE STROPU STROJOVNY SO 01	0,00 Kč
CELKEM		0,00 Kč

Celkem
12 826,97 Kč
12 826,97 Kč

Celkem	Celkem	Celkem
12 826,97 Kč	0,00 Kč	12 826,97 Kč
12 826,97 Kč	0,00 Kč	12 826,97 Kč

Evidenční změnový list

Název stavby:

Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele:

DZ 19010709/Mi

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změnového listu:

10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Zhotovitel: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	1	2	Zhotovitel
		3	Autorský dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	0	4	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění chybějící výztuže na výkrese č. 05 D1.02 SKŘ stropu strojovny.

Dopad do termínu dokončení stavby dle HMG a Smlouvy:

Stavební práce dle tohoto změnového listu mají / nemají dopad do postupového termínu dle smlouvy o dílo. Doba realizace pro splnění milníků se prodlouží o kalendářních dní (původně ... kalendářních dní; nyní kalendářních dní). Změnový list má / nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	12 826,97 Kč	12 826,97 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor	Ing. Michal Ondroušek	datum	podpis
Technický dozor	Ing. Boris Biely	datum	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.</p>			
Objednatel	Ing. Stanislav Mach	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Ondřej Kučera	datum	podpis

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Rekonstrukce městského koupaliště, Mikulov
O: SO 01	Venkovní bazény a atrakce
R: ZL 10	DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ VÝZTUŽE STROPU STROJOVNY SO 01

Položky					SoD			
---------	--	--	--	--	-----	--	--	--

Změna		
-------	--	--

Rozdíl	
--------	--

Objekt	Stavební objekt	Oddíl	Objekt	Pof. číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CELKEM										
PŘÍPOČTY 0,00										
ODPOČTY 0,00										

množství	cena / MJ	Celkem
0,00		
0,00		

množství	Celkem
12 826,97	
12 826,97	
0,00	

01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						357 773,93
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka	28	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	11,820	30 269,70		357 773,93
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			dno, stěny, strop: :					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			viz výkaz výztuže: :					
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			strop: : (2553,251+260)*0,001			2,810		
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			prostupy: : 562,754*0,001			0,560		
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			deska + stěny: : (7293,535+1150)*0,001			8,440		
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka			doplnění chybně vykázané výztuže stropu položka číslo 2 na výkrese č. 05 D1.02 SKŘ, kde na místo 80ks byly vykázaný pouze 8ks R12, 80 ks - 8 ks = 72 ks délky 6,56 m, 0,89 kg / bm				0,420	

370 498,25		
12,240	30 269,70	370 498,25

12 724,32	
0,420	12 724,32

01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka	Díl: 99	Staveništní přesun hmot						0,00
01	v. bazény, jím D1.01f	Strojovna a akumulční jímka	51	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t		244,20		0,00

102,65		
0,420	244,20	102,65
0,420		

102,65	
0,420	102,65