

**Odhad nákladů spojených se výměnou dlažby a odvodnění chladicího boxu pro ovoce a zeleninu
V objektu ČSJ Litoměřice Svojsíkova ulice**

Přehled prací

Vyvoutání stávající dlažby – 2 vrstvy dlažby nalepené na sobě + část Podkladu + vysekání starého odpadu a úprava drážky	6435 Kč
Naložení a odvoz sutin na skládku	
Úklid, montáž odpadu s vpustí / kanálkem, zabetonování, penetrace podkladu a vyrovnání velkých nedovností betonem nebo spec.stěrkou vyplnění dutin kolem stěn pod ochranným izolačním pláštěm boxu	3417 Kč
Aplikace podkladní přýskyřicové stěrky na podlahu	
Položení a vyspárování kamenného koberce do chladicího boxu - po 72 hod.tvrdnutí položeného koberce zalítí pórů v celé ploše	20418 Kč
Montáž rohové lišty kolem obvodu chladicího boxu	1800 Kč
Práce celkem	32070 Kč

Potřebný materiál

Materiál na odpadní potrubí	195 Kč
Izolační pěna a čistič	424 Kč
Odtokový kanálek – nerez / podlahová vpust' nerez	3000 Kč
Materiál na vyrovnání a zabetonování podlahy + kamenný koberec + pojivo a pinič pórů	17880 Kč
Rohová PVC páska a lepicí tmel	895 Kč
Režijní materiál	740 Kč
Materiál	23134 Kč

Režijní náklady

Příprava zakázky a zajištění materiálu na zakázku	1250 Kč	1 x	1250 Kč
Odvoz na skládku	450 Kč	2 x	900 Kč
Manipulace s materiálem	1280 Kč/x	1 x	1280 Kč
Skládka	1300 Kč/x	1 x	1300 Kč
Režijní náklady a doprava – město	150 Kč/x	13 x	1950 Kč
Režije provozní	900 Kč	1 x	900 Kč
Režijní náklady včetně dopravy			7580 Kč

Přehled nákladů

Práce

Práce celkem	32070 Kč
Materiál	23134 Kč
Režijní náklady včetně dopravy	7580 Kč

Celkem bez DPH	62784 Kč
DPH 21 %	
Celkem	62784 Kč

Realizace : dle dohody při odstávce provozu ČSJ Svojsíkova ulice v Litoměřicích

Plnění podléhá přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

Kód CZ – CPA 43.31.10

Daň odvede zákazník.

V Litoměřicích dne 22. 1. 2020

Roman Hon 

Roman Hon PRO TIP
Seifertova 1876/20, 412 01 Litoměřice
mobil: 602 930 374
IČO: 43258735 DIČ: CZ6407191615