

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
 Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
 smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
 smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **31**

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
31	15.6.2020 - 30.9.2020	1661 Železný Brod - Tanvald	Oprava propustků v km 7,252 a 10,510 v úseku Železný Brod - Tanvald		ne	1 977 183,04
			SO 01 Propustek v km 7,252 - sanace zdiva			772 212,16
			SO 02 Propustek v km 10,510 - zatrubnění			1 204 970,88

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

CELKOVÁ CENA **1 977 183,04 Kč**

V Hradci Králové: 15.6.2020
 Za Objednatele:

.....

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.31 Oprava propustků v km 7,252 a 10,510 v úseku Železný Brod - Tanvald

Objekt: SO 01 Propustek v km 7,252

Traťový úsek: Železný Brod - Tanvald

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Navarov

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							
1	010	5904035110	Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho	kus	2,000		
2	035	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel	m2	100,000		
3	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	100,000		
4	068	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	3,000		
5	039	171203113	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím na svahu přes 1:2 do 1:1	m3	11,700		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	180	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	129,000		
7	227	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	129,000		
8	241	985232112	Hlubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	54,000		
9	243	985232191	Hlubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	54,000		
10	245	985241110	Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3	m3	2,000		
11	197	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,000		
12	229	985139111	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	129,000		
13	231	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	54,000		
14	236	985223210	Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	19,000		
15	237	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	54,000		
16	257	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	8,700		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
17	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	20,223		
m Práce a dodávky M							
18	361	9903209100	příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou	kus	80,000		
19	357	HZS0000002	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	44,000		
20	360	HZS0000005	Menzi-Muck	Sh	44,000		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
21	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
22	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
23	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
Celkem							772 212,16

souhlasí za objednatele dne 15.6.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílní objednávka č.31 Oprava propustků v km 7,252 a 10,510 v úseku Železný Brod - Tanvald

Objekt: SO 02 Propustek v km 10,510

Traťový úsek: Železný Brod - Tanvald

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Navarov

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							
1	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	40,000		
2	065	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	2,000		
3	068	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	9,000		
4	054	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	9,000		
5	039	171203113	Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím na svahu přes 1:2 do 1:1	m3	9,000		
6	061	174111311	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhuštěním	m3	10,000		
7	027	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odřezováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtaných otvorů včetně jejího dodání, ods	kus	8,000		
8	035	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel	m2	40,000		
2 Zakládání							
9	075	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,400		
10	077	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	5,400		
11	078	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	5,400		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
12		377451112	Výplňová injektáž za rubem obezdívky štol	hod	20,000		
13	096	389381119	Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 30/37	m3	1,600		
4 Vodorovné konstrukce							
14	107	429173111	Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti do 10 t	t	0,810		
15	111	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15	m2	2,600		
16	115	458501112	Výplňové klíny za operů z kameniva hutněného po vrstvách drčeného	m3	18,000		
17	110	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	15,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
18	168	628613221	základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. třídy	m2	3,600		
19	172	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	8,600		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
20	257	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	4,600		
21	197	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	4,000		
22	270	953943114	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vymechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	6,000		
23	198	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	3,800		
24	210	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	m2	7,400		
25	211	975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	m2	7,400		
26	236	985223210	Přezdívaní zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	2,200		
27	245	985241110	Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3	m3	2,200		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
28	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	144,077		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
29	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
30	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
31	370	065002001	rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
32	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			

D4 Materiály

33	382	583441690	štěrkodit' frakce 0/32 OTP ČD	t	43,200		
34	389	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	95,400		
35		55314412	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 800/2,0mm	m	15,700		
36		55314412R	trouba ocelová flexibilní - koleno	ks	1,000		
37		55314432	spojovací prsteneč Pz s polymerovanou fólií flexibilní z vlnitého plechu 800/2,0mm	kus	1,000		
38		55314433R	spojovací prsteneč speciální navařená hladká spojka	kus	1,000		
39		55314432R	šikmý řez Pz s polymerovanou fólií flexibilní z vlnitého plechu 800/2,0mm	kus	2,000		

m Práce a dodávky M

40	361	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	220,000		
41	356	HZS0000001	Motorový univerzální vozík	Sh	12,000		
42	357	HZS0000002	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	110,000		
43	359	HZS0000004	Přívěsný vozík	Sh	12,000		
44	360	HZS0000005	Menzi-Muck	Sh	110,000		

23-M Montáže potrubí

45		230011207	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 820 mm, tl 6,0 mm	m	17,500		
46		230011207R	Příplatek za atypickou konstrukcí - lomená trouba	m	17,500		

767 Konstrukce zámečnické

47	337	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,000		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

Celkem
1 204 970,88

Souhlasí za objednatele dne 15.6.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 840694

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: efb3106c-1faf-4c30-85bb-d023e7454705

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2020 12:24:05



3afd41c-a611-4679-9980-3bf954fa62fd