

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

PS 512 277 - žst. Králíky - Oprava napájení zásuvkových stojanů

pro objednávku č.:

OR HKR_ SEE HK_26_64018152_2020

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	CENA	počet	Celkem
<u>DEMONTÁŽE</u>						
1	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	0,00 Kč	20,000	0,00 Kč
2	7494271010	Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
3	7491171010	Demontáže elektroinstalace stávajících trubkových rozvodů	m	0,00 Kč	4,000	0,00 Kč
4	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m2	0,00 Kč	0,300	0,00 Kč
5	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z rozvaděče nn - stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na určený prostředek	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
6	7494271015	Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
7	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	0,00 Kč	13,000	0,00 Kč
<u>Rozvaděč R2-úprava</u>						
8	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
9	7494004493-R	Vypínač modulární - In 40-80 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
10	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
<u>Rozvaděč R3</u>						
11	7494152010	Montáž prázdných rozvodnic plastových nebo oceloplechových min. IP 55, třída izolace II, rozměru š do 400 mm, v do 400 mm - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje elektrovýzbroj	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč

12	7494000926	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Nástěnné (IP65)-oceloplechové krytí IP65, V x Š x H 1200 x 800 x 400	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
		<i>Poznámka k položce: Rozváděč bude dodán včetně výrobního štíku</i>		0,00 Kč		
13	7494450520	Montáž proudových chráničů dvoupólových s nadproudovou ochranou (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
14	7494003806-R	Proudový chránič In 25-40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} do 300 mA, 2pól, Inc 10 kA	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
15	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
16	7494004492-R	Vypínač modulární - In 20-32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
17	7491254010-R	Montáž zásuvek instalačních 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
18	7491204041-R	Zásuvka jednonásobná IP44 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
19	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ² - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	0,00 Kč	7,000	0,00 Kč
20	7492500012-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 4 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
21	7492500012-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 4 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
22	7492500012-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 4 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
23	7492500011-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 1,5-2,5 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
24	7492500011-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 1,5-2,5 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
25	7492500011-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 1,5-2,5 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
26	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m	0,00 Kč	0,200	0,00 Kč
27	7494010371-R	DIN lišta	m	0,00 Kč	0,200	0,00 Kč
28	7494371055-R	Montáž zařízení drobného zařízení z rozvaděče nn (signálky, svorky apod.)	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
29	7494004666	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 12, průřez 16 mm ² , barva šedá, s izolačním krytem	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
<u>ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ ROV2/ZS2</u>						
30	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	0,00 Kč	4,000	0,00 Kč
31	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	0,00 Kč	0,546	0,00 Kč
32	58337310	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	0,00 Kč	0,480	0,00 Kč
33	7494153015	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š 660-1 060 mm - včetně elektrovýzbroje	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
34	7493601030	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, výška 600mm, hloubka 230mm	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč

35	7493601040	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
36	7493601050	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka do 240mm	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
		<i>Poznámka k položce: Rozváděč bude dodán včetně výrobního štítku</i>		0,00 Kč		
37	7494450515	Montáž proudových chráničů čtyřpólových (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
38	7494003807-R	Proudový chránič In 25-40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} do 300 mA, 4pól, Inc 10 kA	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
39	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
40	7494004492-R	Vypínač modulární - In 20-32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
41	7491254010-R	Montáž zásuvek instalačních 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
42	7491204041-R	Zásuvka jednonásobná IP44 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
43	7491254011-R	Montáž zásuvek instalačních 5-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
44	7491204045-R	Zásuvka jednonásobná IP44 5-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
45	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	0,00 Kč	7,000	0,00 Kč
46	7494003118-R	Jistič 1-pólový - In do 32 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, I _{cn} 10 kA	kus	0,00 Kč	7,000	0,00 Kč
47	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
48	7494003135-R	Jistič 3-pólový - In do 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, I _{cn} 10 kA	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
49	7494556010	Montáž vzduchových stykačů do 100 A - včetně pomocných kontaktů	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
50	7494004340	Modulární přístroje Spínací přístroj nstalační stykače AC/DC s manuálním ovládním I _{th} 25 A, U _c AC/DC 230 V, 3x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, s manuálním ovládním, AC-3: 8,5A	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
51	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ² - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	0,00 Kč	22,000	0,00 Kč
52	7492500013-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 6 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	10,000	0,00 Kč

53	7492500012-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 4 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
54	7492500011-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 1,5-2,5 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	10,000	0,00 Kč
55	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m	0,00 Kč	1,200	0,00 Kč
56	7494010371-R	DIN lišta	m	0,00 Kč	1,200	0,00 Kč
57	7494371055-R	Montáž zařízení drobného zařízení z rozvaděče nn (signálky, svorky apod.)	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
58	7494003734	Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 3pól. provedení, průřez 16 mm ² , rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4 x 3, kolíky	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
59	7494658012	Montáž elektroměrů trojfázových - do rozvaděče nebo skříně	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ ZS3						
60	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	0,00 Kč	0,300	0,00 Kč
61	58337310	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	0,00 Kč	0,250	0,00 Kč
62	7494153015	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š 660-1 060 mm - včetně elektrovýzbroje	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
63	7493601030	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, výška 600mm, hloubka 230mm	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
64	7493601040	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
65	7493601050	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka do 240mm	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
		<i>Poznámka k položce: Rozvaděč bude dodán včetně výrobního štítku</i>		0,00 Kč		
66	7494450520	Montáž proudových chráničů dvoupólových s nadproudovou ochranou (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
67	7494003806-R	Proudový chránič In 25-40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} do 300 mA, 2pól, Inc 10 kA	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
68	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
69	7494004492-R	Vypínač modulární - In 20-32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč

70	7491254010-R	Montáž zásuvek instalačních 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
71	7491204041-R	Zásuvka jednonásobná IP44 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
72	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ² - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	0,00 Kč	9,000	0,00 Kč
73	7492500013-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 6 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	3,000	0,00 Kč
74	7492500011-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 1,5-2,5 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	6,000	0,00 Kč
75	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m	0,00 Kč	0,400	0,00 Kč
76	7494010371-R	DIN lišta	m	0,00 Kč	0,400	0,00 Kč
77	7494371055-R	Montáž zařízení drobného zařízení z rozvaděče nn (signálky, svorky apod.)	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
78	7494003734	Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 3pól. provedení, průřez 16 mm ² , rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4 x 3, kolíky	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
<u>ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ ZS4</u>						
79	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	0,00 Kč	0,300	0,00 Kč
80	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	0,00 Kč	0,250	0,00 Kč
81	7494153015	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š 660-1 060 mm - včetně elektrovýzbroje	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
82	7493601030	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, výška 600mm, hloubka 230mm	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
83	7493601040	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
84	7493601050	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka do 240mm	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
		<i>Poznámka k položce: Rozvaděč bude dodán včetně výrobního štíku</i>		0,00 Kč		
85	7494450520	Montáž proudových chráničů dvupólových s nadproudovou ochranou (10 kA) - do skříně nebo rozvaděče	kus	0,00 Kč	3,000	0,00 Kč
86	7494003806-R	Proudový chránič In 25-40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} do 300 mA, 2pól, Inc 10 kA	kus	0,00 Kč	3,000	0,00 Kč

87	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
88	7494004492-R	Vypínač modulární - In 20-32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
89	7491254010-R	Montáž zásuvek instalačních 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
90	7491204041-R	Zásuvka jednonásobná IP44 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
91	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ² - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	0,00 Kč	9,000	0,00 Kč
92	7492500013-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 6 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	3,000	0,00 Kč
93	7492500011-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 1,5-2,5 (CY,CYA)	m	0,00 Kč	6,000	0,00 Kč
94	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m	0,00 Kč	0,400	0,00 Kč
95	7494010371-R	DIN lišta	m	0,00 Kč	0,400	0,00 Kč
96	7494371055-R	Montáž zařízení drobného zařízení z rozvaděče nn (signálky, svorky apod.)	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
97	7494003734	Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 3pól. provedení, průřez 16 mm ² , rozteč 17,8 mm, počet vývodů 4 x 3, kolíky	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
<u>OCHRANNÝ RÁM U ROV2/ZS2 včetně betónu kolem OV2</u>						
98	131212501	Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m ³ s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 soudržných	m ³	0,00 Kč	0,300	0,00 Kč
99	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m ³	0,00 Kč	0,900	0,00 Kč
100	11111310	benzín technický čistící	litr	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
101	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy	litr	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
102	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
103	7497300010	Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní	kg	0,00 Kč	22,000	0,00 Kč
104	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnická odborná	hod	0,00 Kč	5,000	0,00 Kč

105	HZS1441	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč	hod	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
106	HZS2311	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník	hod	0,00 Kč	4,000	0,00 Kč
107	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	0,00 Kč	8,000	0,00 Kč
<u>KABELOVÉ TRASY</u>						
108	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	0,00 Kč	8,000	0,00 Kč
109	9903100100-R	Mechanizace (jeřáb, vysokozdvizný vozík, auto s plošinou, UNC)	hod	0,00 Kč	4,000	0,00 Kč
110	7491152010	Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod omítkou průměru do 40 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	0,00 Kč	4,000	0,00 Kč
111	7491100282-R	Pevná elektroinstalační trubka pr. 30-40mm 1250N	m	0,00 Kč	4,000	0,00 Kč
112	460150183	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	0,00 Kč	24,000	0,00 Kč
113	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	0,00 Kč	24,000	0,00 Kč
114	58337310	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	0,00 Kč	3,500	0,00 Kč
115	9901000900-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 12 t	km	0,00 Kč	20,000	0,00 Kč
116	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	0,00 Kč	24,000	0,00 Kč
117	7592700655	Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m	0,00 Kč	24,000	0,00 Kč

118	460201604	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 4	m3	0,00 Kč	17,680	0,00 Kč
119	141720014	Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 75 do 90 mm	m	0,00 Kč	36,000	0,00 Kč
120	7491151040-R	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních průměru do 200 mm	m	0,00 Kč	40,000	0,00 Kč
121	7491100013-R	Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 66-90mm	m	0,00 Kč	40,000	0,00 Kč
122	460560183	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3	m	0,00 Kč	24,000	0,00 Kč
123	174111211	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu do 3 m3 se zhutněním	m3	0,00 Kč	17,680	0,00 Kč
124	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ² - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	m	0,00 Kč	10,000	0,00 Kč
125	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	0,00 Kč	10,000	0,00 Kč
126	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m - zemnicí tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
127	7491600240-R	Tyč ZT 1,0-1,5t Tprofil zemnicí	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
128	7491601440-R	Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ	kus	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
129	7499251010-R	Instalace MARKERu červené barvy, pasivní s čtecím dosahem 1,5 m, 169,8 kHz	kus	0,00 Kč	9,000	0,00 Kč
130	7495800079-R	MARKER červené barvy, pasivní s čtecím dosahem 1,5 m, 169,8 kHz	kus	0,00 Kč	9,000	0,00 Kč
131	59042125	sádra šedá	kg	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
132	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	0,00 Kč	50,000	0,00 Kč
133	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,00 Kč	5,538	0,00 Kč

134	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00 Kč	40,000	0,00 Kč
135	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,00 Kč	4,338	0,00 Kč
136	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,00 Kč	1,200	0,00 Kč

Kabely nn

137	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	0,00 Kč	92,000	0,00 Kč
138	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	0,00 Kč	6,000	0,00 Kč
139	7492501698-R	Kabel silový, plastová izolace 4x10 Cu	m	0,00 Kč	92,000	0,00 Kč
140	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	0,00 Kč	20,000	0,00 Kč
141	7498455010	Zkoušky vodičů a kabelů ovládacích jakéhokoliv počtu žil - měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu	kus	0,00 Kč	3,000	0,00 Kč
142	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
143	7498454010	Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žily do 300 mm ² - měření kabelu, vodiče včetně vyhotovení protokolu	kus	0,00 Kč	3,000	0,00 Kč
144	7498251010	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn silových, manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení včetně vystavení protokolu	kus	0,00 Kč	5,000	0,00 Kč
145	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
146	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
147	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč

VRN

148	012403000-R	Vytyčení inženýrských sítí	hod	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
-----	-------------	----------------------------	-----	---------	-------	---------

98	012103000-R	Geodetické práce	hod	0,00 Kč	10,000	0,00 Kč
148	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	0,00 Kč	14,000	0,00 Kč
		<i>Poznámka k položce: Vytvoření dokumentací potřebných pro průběh stavby, dalších stupňů dokumentací nebo výrobních dokumentací. Dokumentace skutečného provedení - dodání v editovatelné elektronické podobě a 2x papírové provedení</i>				
149	065002001-R	Stížené pracovní podmínky	hod	0,00 Kč	5,000	0,00 Kč
150	020001000-R	Příprava staveniště	hod	0,00 Kč	3,000	0,00 Kč
151	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod	0,00 Kč	5,000	0,00 Kč
152	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	0,00 Kč	2,000	0,00 Kč
153	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	0,00 Kč	5,000	0,00 Kč
ON				0,00 Kč		
154	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
155	7498151015	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právníkem osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
156	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	0,00 Kč	1,000	0,00 Kč
		Celkem				303 855,72 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 840647

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25ebe22d-ee02-4761-9931-976259c0b4c5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2020 12:17:01



8d104c8e-85b2-45a1-9f5a-c059cc0c7f92