

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice**Objekt:** 201 Most ev.č. 4-046**Rozpočet:** 201 Most ev.č. 4-046**Objednavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR**Zhotovitel dokumentace:** PSPmosty, spol.s r.o.**Zhotovitel:** Metrostav a.s.**Základní cena:** 6 612 960,60 Kč**Cena celková:** 6 612 960,60 Kč**DPH:** 1 388 721,73 Kč**Cena s daní:** 8 001 682,33 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** [REDACTED]**Náklad na měrnou jednotku:** [REDACTED]**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU lámaná živice	T			
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton a zemina s kamením	T			
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) izolace	T			
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka obsahuje odsouhlasení a operativní úpravu DIO dle pokynů Policie ČR, včetně úpravy v průběhu stavby. Odhad. Bude účtováno dle skutečnosti se souhlasem investora.	KUS			
5	02720	R01	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Ruční řízení dopravy 2 proškolenými osobami: Po až So od 6 hod do 18 hod = 6 á 12 hod Ne od 6 hod do 20 hod = 1 á 14 hod Bude fakturováno dle skutečnosti jen se souhlasem investora.	HOD			
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Jedná se o zajištění ochrany teplotních rozvodů a veřejného osvětlení. Ochrana bude projednána se správcí sítě a budou respektovány jejich požadavky. Odhad ceny. Bude fakturováno se souhlasem investora dle skutečnosti.	KS			
7	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU dodatečná diagnostika předpjatých prefabrikátů po odhalení jejich čel, odhad, bude	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			fakturováno dle skutečnosti				
8	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení staveniště vč. potvrzení geodetem, měření během stavby. Odhad. Bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora.	KUS			
9	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby. Odhad. Bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora.	KUS			
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS			
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KUS			
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a tištěné (2 paré pro investora), dokumentace bude obsahovat stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 736222.	KS			
13	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE z průběhu stavby, 2 ks předány investorovi.	KS			
14	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1.HPM provedená 2x.	KUS			
15	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule ŘSD a zhotovitele vč. patek a sloupků, komplet	KS			
0	Všeobecné konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH vyklizení staveniště včetně odvozu odpadu na skládku	M2			
17	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO - BEZ DOPRAVY podklad chodníku a vozovky	M3			
18	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO - DOPRAVA na skládku do 25 km	tkm			
19	11343A		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY Chodník tl. 50 mm a vozovka tl. 110 mm.	M3			
20	11343B		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA odvoz do 25 km na řízenou skládku	tkm			
21	11372	R02	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč.odvozu, materiál odkoupí zhotovitel stavby. Frézování s odstupem po polovinách (2x nájezd).	M3			
22	13283A		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY pro skluzu a vsakovací jímky	M3			
23	13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA na skládku do 25 km	M3KM			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	13683A		VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II - BEZ DOPRAVY Výkop za čely nosné konstrukce a rubu opěr pro mezerovitý beton	M3			
25	13683B		VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II - DOPRAVA na skládku do 25 km	M3KM			
26	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp okolo křídel	M3			
1	Zemní práce						
2	Základy						
27	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM rub opěr	M			
28	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) odvodnění povrchu izolace a pod obručníky	M3			
29	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE ruby opěr	M2			
30	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE vsakovací jámy s urovnáním povrchu	M3			
31	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM Kotvení obručníku 58 ks vrtů prof. 18 mm dl. 70 mm pro kotvy prof. 14 mm, dl. 550	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mm. Kotvení desky 396 ks vrtů prof. 20 mm dl. 100 mm pro kotvy prof. 16 mm, dl. 200 mm Kotvenizábradlí 64 ks vrtů prof. 20 mm dl. 200 mm pro kotvy prof. 16 mm, dl. 200 mm				
32	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM Kotvení říms 28 ks vrtů prof. 28 mm dl. 160 mm pro kotvy prof. 24 mm, dl. 220 mm. Kotvení svodidel 14 ks vrtů prof. 28 mm dl. 150	M			
33	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM trubičky odvodnění izolace - 4 ks vrtů prof. 60 mm dl. 410 mm pro trubičky prof. 50 mm délky 510 mm	M			
34	282611	R03	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU Případná reinjektáž kabelových kanálků na základě dodatečné diagnostiky, odhad dle podobné konstrukce, bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora. Včetně potřebných vrtů.	M3			
35	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS			
36	285392	R04	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Nerezové kotvy A4 pro kotvení zábradlí (prof. 16 mm). Včetně příslušné lepicí hmoty. Komplet.	KUS			
37	285394		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ kotvení říms	KUS			
2		Základy					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
38	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 28 ks á 6 kg, dle VL4 402.02, komplet	KG			
39	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) dobetonování říms C30/37-XF4	M3			
40	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B B500B, odhad výztuže 150 kg/m3 betonu	T			
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
41	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 [REDACTED]	M3			
42	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30n-XF3 podklad se zazubením pod skluzy dle VL4 504.82a	M3			
43	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 C 30/37-XF2	M3			
44	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B ocel B500B	T			
45	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	45747	R05	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) polymerbeton vyrovnávací vrstva pod patky zábradlí a svodidel	M3			
47	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU za opěrami	M3			
48	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC skluzy, spárování dle ČSN EN 998-2 pro prostředí XF4	M3			
49	465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE stávající svahové kužele, odhad, bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora	M3			
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
50	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 200 mm	M2			
51	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 250 mm	M2			
52	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3			
53	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS, AE, 0,25 kg/m2	M2			
55	574C66	R06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16S (2x nájezd)	M2			
56	574E88	R07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 90MM 2x nájezd	M2			
57	574I54	R08	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM polymerem modifikovaný asfalt PmB 45/80-65 (2x nájezd)	M2			
58	575C53	R09	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM 2x nájezd	M2			
5	Komunikace						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
59	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM NK MPD, odhadnutá plocha, bude účtováno dle skutečnosti se souhlasem investora.	M2			
60	626133		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM krajní nosníky, odhad tl po otryskání degradovaného betonu, bude účtováno dle skutečnosti se souhlasem investora	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM NK, odhad, bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora.	M2			
62	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM odhad, bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora	M2			
63	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ výztuž krajních nosníků a smršťovací spáry říms (VL 4 402.23)	M2			
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
64	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti zálivek	M2			
65	711122		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY asfaltový modifikovaný pás šířky 0,5 m	M2			
66	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU mostovka, rub opěr a křídel	M2			
67	711462		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2			
68	71513		IZOL PROTI CHEM VLIV BĚŽ KONSTR FÓLIEMI	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spára uložení NK - separační vložka např. hliníková folie				
69	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) dle VL 4 306,01	M2			
7	Přidružená stavební výroba						
9	Ostatní konstrukce a práce						
70	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně kompletní PKO	M			
71	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ předmostí, včetně napojení na stávající	M			
72	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž stávajícího svodidla na předmostích vč. odvozu do sběrných surovin. Zisk s převede na účet investora. Odhad hmotnosti 1 t.	M			
73	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
74	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU u mostu 4 ks modré	KUS			
75	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
76	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM viz. dočasné DIO, komplet vč. sloupku a podstavce, s přesunem v rámci etap, započítán retroreflexní žlutozelený fluorescenční podklad	KUS			
77	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS			
78	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Předpoklad 19 týdnů.	KSDEN			
79	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA obnovení značení. Pokládka 2x nájezd.	M2			
80	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2			
81	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2			
82	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2x montáž	KUS			
83	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS			
84	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ předpoklad 19 týdnů	KSDEN			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2x instalace	KUS			
86	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 2x demontáž	KUS			
87	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ předpoklad 19 týdnů	KSDEN			
88	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2x montáž, komplet	KUS			
89	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 2x demontáž	KUS			
90	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ předpoklad 19 týdnů	KSDEN			
91	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2x montáž, komplet vč.stjanů a patek	KUS			
92	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2x demontáž	KUS			
93	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ předpoklad 11 týdnů	KSDEN			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
94	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM komplet vč. podstavce, dle DIO 2x montáž	KUS			
95	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2x demontáž	KUS			
96	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ předpoklad 19 týdnů	KSDEN			
97	916452		ZVÝRAZ DESKA Z6B MALÁ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
98	916453		ZVÝRAZ DESKA Z6B MALÁ - DEMONTÁŽ	KUS			
99	916459		ZVÝRAZ DESKA Z6B MALÁ - NÁJEMNÉ Předpoklad 19 týdnů.	KSDEN			
100	916812		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Ohraničení staveniště mobilním plotem včetně varovných cedulí dle BOZP. 2x přestavba.	M			
101	916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ 2x demontáž	M			
102	916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ předpoklad 19 týdnů	MDEN			
103	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			
105	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ZÚ a KÚ	M			
106	919131		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM smršťovací spáry říms dle VL 4 402.22	M			
107	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M			
108	931336		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 dle VL 401.04, 402.22, 402.32	M			
109	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM podél obrubníků VL4 403.42	M			
110	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ svody od odvodňovacích rtubiček včetně PKO zinkování ponorem, odhad hmotnosti, bude upřesněno dle RDS a fakturováno se souhlasem investora	KG			
111	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ kotvení zábradlí a svodů, jakost A4 kotva 16/200, hmotnost 0,322 kg/ks	KG			
112	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS			
113	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
 Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
 Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad. Bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem investora.				
114	94290		TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP			
115	94490		OCHRANNÁ KONSTRUKCE Mobilní ochranný koridor pro chodce pod mostem. Odhad plochy. Návrh je součástí RDS a bude odsouhlasen nvestorem.	M2			
116	96616A		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY při bourání nesmí vzniknout v okolním betonu mikrotrhliny, použít lehká bourací kladiva	M3			
117	96616B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA na skládku do 25 km	tkm			
118	967184		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM Demontáž výplně stávajícího zábradlí vč. odvozu do sběrných surovin. Zisk s převede na účet investora.	T			
119	969133		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH Odstranění chránček, položka se použije v případě prokázání jejich neobsazení se souhlasem investora	M			
120	97612		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH Jedná se o vybourání kamenných obrubníků včetně odvozu a uložení. Materiál odkoupí zhotovitel stavby.	KUS			
121	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE včetně odvozu na skládku	M2			

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 18 06 20 Most ev.č. 4 - 046 přes zátopové území v obci Strakonice
Objekt: 201 Most ev.č. 4-046
Rozpočet: 201 Most ev.č. 4-046

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
122	99801		LETOPOČET STAVBY	KS			
			Formu a umístění určí investor.				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:**6 612 960,60**