



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této prováděcí smlouvy do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Přemysl Prokop, vedoucí oddělení správy kanalizačních staveb; Hana Ždichová, technik oddělení správy kanalizačních staveb (dále jen „Objednatel“)

a

[REDACTED]
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 [REDACTED] - Vysočany

IČ: 261 77 005, DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/20/2800/060

č. smlouvy Zhotovitele:

„Havarijní oprava přípojky UV na komunikaci Goetheho, Praha 6“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava přípojky UV hornickým způsobem do hl. 6,0 m, rozrážka 2,0 m.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne


10-05-2020

Za Objednatele: Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

10-05-2020

Za Zhotovitele: COLAS CZ, a.s.



Celkem [Kč]					805 063
Číslo TJ	1.Asfaltérské práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				10 132
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	320,00	12,00	3 840
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	378,00	12,00	4 536
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	73,00	12,00	876
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezí nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	80,00	11,00	880
Číslo TJ	3.Bourací a frézovací práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelových cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	488,00	12,00	5 856
314	Odstranění vrstev ze směsí stmelových cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	192,00	12,00	2 304
314	Odstranění vrstev ze směsí stmelových cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	192,00	12,00	2 304
315	Odstranění vrstvy z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	402,00	12,00	4 824
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	153,00	11,00	1 683
Číslo TJ	4.Zemní práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
406	Úprava pláně se zhuštěním v homině do třídy 4	m2	31,00	7,50	233
Číslo TJ	6.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
611	Ze směsí stmelové hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	272,00	12,00	3 264
611	Ze směsí stmelové hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	272,00	12,00	3 264
Číslo TJ	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
751	Demontáž původní uliční vpusti do hloubky 1,5 m včetně naložení, odvozu sutí a	ks	2 315,00	1,00	2 315
752	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m II stupeň ražnosti průřez do 10 m2 včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	2 978,00	41,19	122 664
753	Zřízení konstrukce výstroje šachet typová K - montáž včetně materiálu a dopravy	kg	46,00	3 653,00	168 038
754	Zřízení pažení výrubu šachty ocelovými pažnicemi včetně materiálu a dopravy	m2	1 958,00	69,30	135 689
756	Ražení štol bez trhaviny do délky 200 m, průřez nad 1,5 do 4 m2 II stupeň ražnosti včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	11 397,00	5,30	60 404
757	Dodávka a zřízení pažení výrubu štol ocelovými pažnicemi včetně materiálu	m2	2 096,00	9,44	19 786
758	Dodávka a zřízení nosné konstrukce výstroje štol - typová K - montáž včetně materiálu	kg	59,00	467,40	27 577
760	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného včetně naložení, odvozu sutí a	m3	7 161,00	1,13	8 106
762	Dodávka a zřízení podkladní desky z betonu prostého tř.C 8/10 včetně materiálu	m3	6 307,00	0,38	2 397
763	Dodávka a montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200	bm	1 406,00	6,00	8 436
764	Dodávka a montáž kameninového kolena s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	ks	1 888,00	4,00	7 552
765	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 včetně materiálu	m3	6 289,00	2,41	15 156
766	Dodávka a zřízení výplně štol délky do 200 m betonem tř.B 7,5 včetně materiálu	m3	8 735,00	3,58	31 271
767	Dodávka a zřízení zásypu jam, šachet, rýh nebo kolem objektů štěrkopiskem se zhuštěním včetně materiálu	m3	1 878,00	41,19	77 355
768	Dodávka a zřízení nové uliční kanalizační vpusti z betonových prefabrikovaných dílců (DN500) hloubky 1,5 m včetně nové armatury a koše	ks	8 183,00	1,00	8 183
Číslo TJ	9.Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
903	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks	3 973,00	1,00	3 973
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	319,00	25,00	7 975
912	Dopravní značka (základní velikost)	ks/den	12,00	150,00	1 800
917	Podstavce včetně nosiče	ks/den	11,00	150,00	1 650
918	Kovové zábrany přenosné (oplocenky)	ks/den	16,00	600,00	9 600
922	Světelné řady (3 světla)	ks/den	159,00	30,00	4 770
927	Semaforové soupravy 2 ks (kyvadlová) synchronní (vlastní zdroj)	soupr/den	524,00	30,00	15 720
936	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks	49,00	5,00	245
940	Demontáž dopravní značky	ks	34,00	5,00	170
982	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY	kpl	15 067,00	1,00	15 067
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)-kam. záznam, napojení na stáv. stoku	hod.	306,00	50,00	15 300

fakturace bude provedena dle skutečnosti