

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVBY A IZOLACE
PRAHA s.r.o.

Název stavby ČŠI - Arabská 683, Praha 6
Název objektu Oprava svislé izolace suterénního zdiva . obj. B
Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Stavby a izolace Praha s.r.o.

26152126

CZ26152126

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

28.05.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	6 010	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	164 135	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	3,00%	6 189	
3	PSV	Dodávky	15 209	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	15 459	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	1,00%	2 063	
6		Montáž	5 496				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		206 309	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		8 252	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	10 728	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 225 289,00

24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 21,00 % z 225 289,00 47 311,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 272 600,00

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0

28 Klouzavá doložka 0

29 Zvýhodnění + - 0

+ 6.086

272 686,00

ROZPOČET

Stavba: ČŠI - Arabská 683, Praha 6

Objekt: Oprava svislé izolace suterénního zdíva . obj. B

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavby a izolace Praha s.r.o.

Datum: 28.05.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							6 009,81	164 135,03	170 144,84	20,577
1 Zemní práce							0,00	47 982,60	47 982,60	0,000
1	001	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině do tř. 3	m3	14,200	1 680,00	0,00	23 856,00	23 856,00	0,000
2	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,200	585,00	0,00	8 307,00	8 307,00	0,000
3	001	162701105	Odvoz výkopku do 1000 m horniny tř. 1 až 4 s uložením	m3	7,100	715,00	0,00	5 076,50	5 076,50	0,000
4	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	205,900	29,00	0,00	5 971,10	5 971,10	0,000
5	001	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění - ruční	m3	7,100	535,00	0,00	3 798,50	3 798,50	0,000
6	001	181201101	Úprava podkladu - srovnání	m2	17,700	55,00	0,00	973,50	973,50	0,000
2 Zakládání							0,00	1 647,20	1 647,20	0,000
7	001	215901101	Zhutnění podloží vibrační deskou nebo pýchem	m3	7,100	232,00	0,00	1 647,20	1 647,20	0,000
5 Komunikace							0,00	2 389,50	2 389,50	1,770
8	221	564731111	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm tl 50 mm	m2	17,700	135,00	0,00	2 389,50	2 389,50	1,770
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							6 009,81	67 012,80	73 022,61	18,807
9	011	622431162	Vnější mozaiková omítka soklová stěn Mosaikputz	m2	17,800	605,00	0,00	10 769,00	10 769,00	0,018
10	011	622712116	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu XPS tl 30mm	m2	35,500	888,00	0,00	31 524,00	31 524,00	0,361
11	011	631312311	Mazanina z betonu tl do 60 mm - P.S. - drenážní koryto	m3	1,450	7 970,00	0,00	11 556,50	11 556,50	3,598
12	011	631571003	Násyp ze štěrkopísku frakce 16-32 - drenáž	m3	7,100	843,00	0,00	5 985,30	5 985,30	13,043
13	011	632921942	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho	m2	14,800	485,00	0,00	7 178,00	7 178,00	0,024
14	592	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	16,331	368,00	6 009,81	0,00	6 009,81	1,764
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	45 102,93	45 102,93	0,000

15	013	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových tl do 100 mm	m3	2,900	3 210,00	0,00	9 309,00	9 309,00	0,000	
16	013	979081112	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km - smíšený odpad	t	6,380	770,00	0,00	4 912,60	4 912,60	0,000	
17	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	185,020	29,00	0,00	5 365,58	5 365,58	0,000	
18	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,380	328,00	0,00	2 092,64	2 092,64	0,000	
99							Přesun hmot	0,00	23 423,11	23 423,11	0,000
19	221	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,380	817,00	0,00	5 212,46	5 212,46	0,000	
20	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	20,577	885,00	0,00	18 210,65	18 210,65	0,000	
PSV							Práce a dodávky PSV	15 209,30	15 459,10	30 668,40	0,518
712							Povlakové krytiny	15 209,30	15 459,10	30 668,40	0,518
21	712	712311101	Provedení povlakové krytiny za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	53,300	23,00	0,00	1 225,90	1 225,90	0,000	
22	111	111631100	penetrace asfaltová	m2	53,300	27,00	1 439,10	0,00	1 439,10	0,160	
23	628	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS GG E 45 K	m2	53,300	198,00	10 553,40	0,00	10 553,40	0,261	
24	712	712491172	Provedení ochranné vrstvy	m2	85,900	38,00	0,00	3 264,20	3 264,20	0,003	
25	693	693659910	Folie nopová	m2	23,700	36,00	853,20	0,00	853,20	0,019	
26	693	693659960	textilie netkaná vpichovaná GETEX MK 400 g/m2 do š 250 cm	m2	62,200	38,00	2 363,60	0,00	2 363,60	0,025	
27	712	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	53,300	185,00	0,00	9 860,50	9 860,50	0,050	
28	712	998712204	Přesun izolace v objektu	%	3,750	295,60	0,00	1 108,50	1 108,50	0,000	
M							Práce a dodávky M	0,00	5 496,00	5 496,00	0,000
23-M							Montáže potrubí	0,00	5 496,00	5 496,00	0,000
29	923	230030002	Drenážní potrubí - plast	m	32,000	48,00	0,00	1 536,00	1 536,00	0,000	
30	923	230180031	Montáž potrubí plastická hmota PE,PP D 125 mm - revizní vstup	soub	2,000	1 980,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,000	
Celkem								21 219,11	185 090,13	206 309,24	21,094

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVBY A IZOLACE
PRAHA s.r.o.

Název stavby	ČŠI - Arabská 683, Praha 6	JKSO	
Název objektu	Kamerový průzkum kanalizace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Stavby a izolace Praha s.r.o.	26152126	CZ26152126
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		06.06.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		520	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	4 270	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		4 270	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		520	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	240	22	Ostatní náklady		0	
Projektant				Razítko		D		Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko		23		Součet 7, 12, 19-22		5 030,00	
Objednatel				Razítko		24		DPH 15,00 % z 0,00		0,00	
Datum a podpis				Razítko		25		DPH 21,00 % z 5 030,00		1 056,00	
Zhotovitel				Razítko		26		Cena s DPH (ř. 23-25)		6 086,00	
Datum a podpis				Razítko		E		Přípočty a odpočty			
						27		Dodávky objednatele		0	
						28		Klouzavá doložka		0	
						29		Zvýhodnění + -		0	

ROZPOČET

Stavba: ČŠI - Arabská 683, Praha 6
Objekt: Kamerový průzkum kanalizace
Část:
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Stavby a izolace Praha s.r.o.

Datum: 06.06.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace									
1	721 721300912	Kamerový průzkum - přípravné práce	h	2,000	310,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,000
2	721 721300912	Kamerový průzkum do 10 m	kus	1,000	1 500,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,000
3	721 721300914	Kamerový průzkum ZKD m	m	10,000	150,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000
4	721 721300912	Kamerový průzkum - záznam + posudek	kus	1,000	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,000

Celkem

0,00 **4 270,00** **4 270,00** **0,000**