

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Tolstého 1232/37
400 03 Ústí nad Labem 3 - Střekov

Objednávka č.202059

DIČ:CZ00829048 IČ:00829048

Zřiz.[list](#). č.j.: 213/2002

Č.úctu: 

Seis, s.r.o.

Vodní 1002/6
410 02 Lovosice

Věc: Objednávka

Naše značka:


Dne: 24.06.2020

Objednáváme u Vás práce na komunikaci dle Položkového rozpočtu č. 4
na Labské stezce /etapa 2c Církvice -Libochovan-Velké Zernoseky/.

Celková cena nepřesáhne 66 554,-- Kč bez DPH.

Celková cena nepřesáhne 80 531,-- Kč vč. DPH.

S pozdravem


ředitelka

Ing. Miluše [Srbková](#)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Etapa 2c (Cíkvíce - Libochovany - V)	JKSO
Objekt			SKP
01	Labská cyklostezka		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2019-M154	Cyklostezky Ústeckého kraje		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	66 554	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	66 554	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	66 554	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	66 554	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	66 554 Kč
DPH		21,0 %	13 976 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			80 531 Kč

Poznámka :

Charakter krytu vozovky / objekty :

- 1 = asfalt
- 2 = dlažba
- 3 = kalený štěrk
- 4 = propustek
- 5 = brod
- 6 = mostní objekt
- 7 = ostatní objekty

Četnost údržby / oprav :

- A = běžná údržba min.2x za 1 rok
- B = běžná údržba min.1x za 1 rok
- C = oprava 1x za 3 roky
- D = oprava min. 1x za 5 let

Stavba :	2019-M154 Cyklostezky Ústeckého kraje	Rozpočet : 4
Objekt :	01 Labská cyklostezka	Etapa 2c (Cíkvice - Libochovany - Velké)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	66 554	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	66 554	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019-M154 Cyklostezky Ústeckého kraje	Rozpočet: 4
Objekt :	01 Labská cyklostezka	Etapa 2c (Cíkvíce - Libochovany - Velké Žernoseky)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	1-A	Asfalt - odstraňování nečistot, čištění vozovky sekání krajnic min.š.0,5m	km	2,30		
2	1-B	Asfalt - chemické odplevelení komunikace (krajnic) zbavení vegetace mezi obrubou a krytem	km	2,30	4 740,00	10 902,00
3	1-C	Asfalt - údržba krajnic (strojní stržení nánosů šíře min. 0,5m)	km	2,30		
4	1-D	Asfalt - vyfrézování a zalití prasklin, trhlin, spár oprava kaveren a lokálních poklesů vozovky	km	2,30		
5	2-A	Dlažba - odstraňování nečistot, čištění vozovky sekání krajnic min.š.0,5m	km	3,70		
6	2-B	Dlažba - chemické odplevelení komunikace kontrola a doplnění spárovacího materiálu	km	3,70	7 400,00	27 380,00
7	2-C	Dlažba - údržba krajnic (strojní stržení nánosů) opravy uvolněných dl.dílů a nerovností ve spárách	km	3,70		
8	2-D	Dlažba - opravy podélných nerovností opravy poklesů	km	3,70	3 260,00	12 062,00
9	4-A	Propustek - odstraňování nečistot, čištění od nánosů tlakové čištění vodou	ks	5,00		
10	4-B	Propustek - kosení travních porostů v prostoru před a za propustky	ks	5,00		
11	4-C	Propustek - kontrola a případná oprava spár.hmot (kamenná čela propustků)	ks	5,00		
12	5-A	Brod - odstraňování nečistot, čištění od nánosů vč. podélného odvodnění	ks	4,00	740,00	2 960,00
13	5-C	Brod - kontrola a případná oprava spár.hmot kontrola a úprava podélného odvodnění (žlabovek)	ks	4,00	650,00	2 600,00
14	6-A	Mostní objekt - odstraňování nečistot čištění mostní vozovky	ks	1,00	4 520,00	4 520,00
15	6-B	Mostní objekt - vizuální kontrola stavu (kryt vozovky, most.řimsy, opěrné zídky,...)	ks	1,00	500,00	500,00
16	6-D	Mostní objekt - odborná mostní prohlídka obnova nátěrové hmoty mostních řims	ks	1,00	5 630,00	5 630,00
Celkem za		5 Komunikace				66 554,00