Položkový rozpočet

Akce: Oprava konstrukce korvu a fasády domu čp. 2001, ul. Budějovická, Tábor
SoD: č. 41/2020
Zhotovitel: DS - DRYWALL s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor

| P.č. | Pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 764213451.1 | Oplechování vikýřů | ks | 3,00 | 5 200,00 Kč | 15 600,00 Kč |
| | 764111643 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 60° | m2 | 40,840 | 670,00 Kč | 27 362,80 Kč |
| | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 43,000 | 480,00 Kč | 20 640,00 Kč |
| | 764218607 | Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm | m | 31,500 | 770,00 Kč | 24 255,00 Kč |
| | R1 | Detail napojení na sousední střechu | m | 40,000 | 580,00 Kč | 23 200,00 Kč |
| | | **Celkem** | | | | **111 057,80 Kč** |