

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/92.5 – SO 100.30.1/2 – Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 3 954 353,82 Kč na 6 673 899,24 Kč, tedy o + 2 719 545,42 Kč.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a není zde žádná nová položka.

### Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 20. 3. 2020



-----  
KUBITA s.r.o.





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 100.30.1/2**

Číslo ZBV:

**3/92.5**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 3/92.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.5	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/92	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 3/92.5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.30.1/2
Název SO/PS:	Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 158 219,89 Kč (bez DPH)
Orientaç. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientaçní cena navrhovaných Změn kladných:	2 719 545,42 Kč, 86,11 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 208 634 143,15 Kč, 100,93 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorrespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné nejsou vyvolány.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):**

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorrespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.30.1:


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	488,000	262,32%
43	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	210,370	914,65%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	1 228,000	288,99%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 228,000	288,99%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 228,000	288,99%

**Příloha č. 4**

2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 228,000	288,99%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 228,000	288,99%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 228,000	288,99%
5	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 228,000	288,99%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 228,000	288,99%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: Podpis: 

datum: 27. 03. 2020

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: 

Podpis: .....

datum: .....

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 100.30.1/2</b>	Číslo ZBV: <b>3/92.5</b>
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>2 719 545,42</b>	<b>2 719 545,42</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		31. 03. 2020	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		27. 03. 2020	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		27. 3. 2020	

Číslo paré:

1

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 3/92.5**

<b>Název Stavby:</b> Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	<b>Skupina</b> <b>5</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.1/2</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
3 158 219,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	796 133,93	3 954 353,82	796 133,93

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 719 545,42	3 515 679,35	111,32%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	6 673 899,24	3 515 679,35	111,32%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbvedoucí):

SOUHLASÍM  
27. 3. 2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM  
31. 03. 2020

Statutární město Brno

Správce stavby

27. 03. 2020  
SOUHLASÍM

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/92.5

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
č. SO 100.30.1/2

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Skupina Změn: 5		Rozdíl cen celkem v %	
													12	13		
													11	14		
													Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	01 PÚ															
1	11317	příprava území demolic, odstranění, fréza ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	13,205	13,205	13,205	0,000	400,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00%	
46	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,073	3,151	3,151	0,000	1 052,00	3 232,80	3 314,85	0,00	0,00	3 314,85	0,00	0,00%	
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	591,457	591,457	591,457	0,000	430,00	254 326,51	254 326,51	0,00	0,00	254 326,51	0,00	0,00%	
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	318,215	462,679	462,679	0,000	995,00	316 623,93	460 365,61	0,00	0,00	460 365,61	0,00	0,00%	
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	552,660	684,690	684,690	0,000	83,00	45 870,78	56 829,27	0,00	0,00	56 829,27	0,00	0,00%	
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	123,030	146,144	146,144	0,000	947,00	116 509,41	138 398,37	0,00	0,00	138 398,37	0,00	0,00%	
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	44,492	44,492	44,492	0,000	51,00	2 269,09	2 269,09	0,00	0,00	2 269,09	0,00	0,00%	
2	12190	PŘEVRTVNÍ ORNICE	M3	133,476	133,476	133,476	0,000	52,00	6 940,75	6 940,75	0,00	0,00	6 940,75	0,00	0,00%	
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	1,000	4,000	4,000	0,000	329,00	329,00	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00%	
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	27,470	27,470	0,000	135,00	1 350,00	3 708,45	0,00	0,00	3 708,45	0,00	0,00%	
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	1 554,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00%	
01 PÚ		příprava území demolic, odstranění, fréza							762 058,27	942 074,90	0,00	0,00	942 074,90	0,00	0,00%	
02 STAVBA		výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony														
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBCENÉ TR. I	M3	1 844,093	1 872,986	1 872,986	0,000	325,00	599 330,23	608 720,45	0,00	0,00	608 720,45	0,00	0,00%	
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	30,450	30,450	30,450	0,000	391,00	11 905,95	11 905,95	0,00	0,00	11 905,95	0,00	0,00%	
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	960,000	1 104,464	1 104,464	0,000	406,00	389 760,00	448 412,38	0,00	0,00	448 412,38	0,00	0,00%	
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,100	32,263	32,263	0,000	186,00	5 040,60	6 000,92	0,00	0,00	6 000,92	0,00	0,00%	
14	17411	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,730	16,730	16,730	0,000	97,00	1 622,81	1 622,81	0,00	0,00	1 622,81	0,00	0,00%	
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 923,000	2 211,928	2 211,928	0,000	13,00	24 999,00	28 755,06	0,00	0,00	28 755,06	0,00	0,00%	
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	256,000	309,830	309,830	0,000	252,00	64 512,00	78 077,16	0,00	0,00	78 077,16	0,00	0,00%	
02 STAVBA		výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony							1 097 170,59	1 183 494,74	0,00	0,00	1 183 494,74	0,00	0,00%	
02.02 CHRÁNIČKY		založení chrániček														
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	16,000	16,000	16,000	0,000	308,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00%	
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	122,000	122,000	122,000	0,000	432,00	52 704,00	52 704,00	0,00	0,00	52 704,00	0,00	0,00%	
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	34,500	34,500	34,500	0,000	2 413,00	83 248,50	83 248,50	0,00	0,00	83 248,50	0,00	0,00%	



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	02.02	CHRÁMIČKY							140 880,50	140 880,50	0,00	0,00	140 880,50	0,00	0,00%
		založení chrániček													
	03	STAVBA													
		odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
37	58920	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 008,000	1 109,900	1 109,900	0,000	121,00	121 968,00	134 297,90	0,00	0,00	134 297,90	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	21,153	21,153	21,153	0,000	616,00	13 030,25	13 030,25	0,00	0,00	13 030,25	0,00	0,00%
13	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	18 847,00	131 929,00	131 929,00	0,00	0,00	131 929,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	8 640,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTIČÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	7 941,00	23 823,00	23 823,00	0,00	0,00	23 823,00	0,00	0,00%
46	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	4 564,00	31 948,00	31 948,00	0,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,999	5,999	5,999	0,000	2 413,00	14 475,59	14 475,59	0,00	0,00	14 475,59	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	21,153	21,153	21,153	0,000	62,00	1 311,49	1 311,49	0,00	0,00	1 311,49	0,00	0,00%
17	89980	TELEVNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	21,153	21,153	21,153	0,000	74,00	1 565,32	1 565,32	0,00	0,00	1 565,32	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	54,000	186,030	674,030	488,000	1 418,00	76 572,00	263 790,54	0,00	691 984,00	955 774,54	691 984,00	262,32%
43	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	23,000	23,000	233,370	210,370	2 966,00	68 218,00	68 218,00	0,00	623 957,42	692 175,42	623 957,42	914,65%
	03	STAVBA							545 320,64	744 869,08	0,00	1 315 941,42	2 060 810,50	1 315 941,42	176,67%
		odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420													
13	21361	DREMAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	23,000	23,000	23,000	0,000	38,00	874,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00%
12	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,450	3,450	3,450	0,000	742,00	2 559,90	2 559,90	0,00	0,00	2 559,90	0,00	0,00%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	249,00	139 191,00	139 191,00	0,00	0,00	139 191,00	0,00	0,00%
1	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL DO 150MM	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	107,00	59 813,00	59 813,00	0,00	0,00	59 813,00	0,00	0,00%
11	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAMI	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	456,00	254 904,00	254 904,00	0,00	0,00	254 904,00	0,00	0,00%
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420							457 341,90	457 341,90	0,00	0,00	457 341,90	0,00	0,00%
	K E	konstrukce sklady E tl.540													
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	249,00	33 864,00	105 807,07	0,00	305 772,00	411 579,07	305 772,00	288,99%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	143,00	19 448,00	60 764,70	0,00	175 604,00	236 368,70	175 604,00	288,99%
6	572123	INFILTRAČNÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	18,00	2 448,00	7 648,70	0,00	22 104,00	29 752,70	22 104,00	288,99%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	12,00	1 632,00	5 099,14	0,00	14 736,00	19 835,14	14 736,00	288,99%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívejších ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	12,00	1 632,00	5 099,14	0,00	14 736,00	19 835,14	14 736,00	288,99%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	254,00	34 544,00	107 931,71	0,00	311 912,00	419 843,71	311 912,00	288,99%
5	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	254,00	34 544,00	107 931,71	0,00	311 912,00	419 843,71	311 912,00	288,99%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	136,000	424,928	1 652,928	1 228,000	201,00	27 336,00	85 410,53	0,00	246 828,00	332 238,53	246 828,00	288,99%
	KE	konstrukce sklady E tl.540							155 448,00	485 692,70	0,00	1 403 604,00	1 889 296,70	1 403 604,00	288,99%
		<b>Celkem</b>							<b>3 158 219,89</b>	<b>3 954 353,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 545,42</b>	<b>6 673 895,24</b>	<b>2 719 545,42</b>	<b>68,77%</b>

Za Zhotovitel:

Datum:

27.3.2020

Za Objednatele:

Datum:

27.03.



