

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 30ZA-002828

k Rámcové smlouvě

„Obnova VDZ na dálnicích 2016 – 2020, část 16, 01PU-003321

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 14000 Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.

Čs. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Kontaktní osoba [REDACTED]

Popis a rozsah požadovaného Plnění: Viz Příloha č. 1 Specifikace Díla a Příloha č. 2 Soupis prací

Místo provádění: D1 v km 218,84 – 272,76

Lhůty a termíny pro provedení Díla: do 31.10.2020 včetně fakturace

Kalkulaci ceny Díla v souladu s Rámcovou smlouvou: **7 504 511,- Kč bez DPH**

Kontaktní údaje osob Objednatele:

SSÚD 20, Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané

Zhotovitel si musí před započítím prací dohodnout s Objednatelem předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště bude řádně zapsáno do formuláře dle SGR 10/2018

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Ivanovicích na Hané dne 23. 06. 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Díleč veřejná zakázka v rámci Rámcové smlouvy
„Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020 - část 16, ev. č. 01PU-003321“
„D1 VDZ plast v km 218,84 – 272,76“

Předmětem díla je provedení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení na dálnici D1.

Obnova stávajícího VDZ bude provedena v strukturálním/profilovaném plastu s akustickým efektem (dělicí a vodící čáry) - dvousložkový plast. Odstranění VZD musí být provedeno nedestruktivní metodou.

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení „Požadavků na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dop. knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR“ (zkráceně PPK-VZ) v platném znění. Používané materiály musí mít platný certifikát a musí být uvedeny v katalogu hmot, viz www.pjpk.cz, resp. <http://kataloghmot.cz/>. Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP. Bude použita pouze taková barva, pro kterou zhotovitel předložil protokol o zkoušce s výsledky měření na zkušebním úseku min. po 24 měsících.

Obnova VDZ bude prováděna v několika etapách a časových rozmezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením. Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičku, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním co nejméně rušen a omezován. V případě mimořádné události mohou být práce na pokyn Kontaktní osoby Objednatele ukončeny. Před započatím prací musí Zhotovitel uvědomit kontaktní osobu Objednatele a ověřit možnost zahájení prací.

Veškeré práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, která budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 6. 1. 2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla“.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGŘ 4/2007.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv podle výkresu opakovaných řešení R 83.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nesplnění povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Předání a převzetí Díla bude vždy uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí Díla potvrzeného Stranami.

Po dokončení prací předloží Zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz www.pjpk.cz).

Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 2 „Objednávky“ - Soupisu prací - položkový rozpis ceny.

DIO je součástí zakázky - zajišťuje zhotovitel podle platných schémat uvedených v příručce Označování pracovních míst na dálnicích, která je dostupná na webu <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znacen>

Záruční doba: 36 měsíců pro práce týkající se VDZ v plastu.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.

VDZ plast - Soupis prací - SSÚD 20 Ivanovice

Pořadí	Kód položky	Název a stručný popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Výměra (počet MJ)	Cena za 1 MJ (v Kč bez DPH)	Cena za celkový počet MJ
1	3751	VDZ v barvě (dělicí čáry) Značení dělicích a vodících čar provedené barvou	m ²			
2	3753	VDZ v strukturálním/profilovaném plastu s akustickým efektem (dělicí a vodící čáry) - dvousložkový plast Značení vodících, případně i dělicích čar provedené dlouhoživotním materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast	m ²	34 583,00		
3	3521	VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, stop čáry..) Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar	m ²			
4	3534	VDZ plošné ve stěrkovém plastu (stíny, nápisy) Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar	m ²			
5	3641	Primer Penetrační nátěr (primer) – speciální hmota nanášená na CB vozovku před pokládkou VDZ sloužící jako spojovací vrstva mezi vozovkou a značením	m ²	34 583,00		
6	3811	Odstranění VDZ Odstranění VDZ (větší plochy musí být odstraněny nedestruktivní metodou)	m ²	34 583,00		
				Celková cena v Kč bez DPH		7 504 511,00