

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, Bc. Jana Machulková, DiS.

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

Tel.: +420 702 126 649, xxxxx

E-mail: o.smolik1@spucr.cz; j.machulkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Objednatel č. 2:

Město Mšeno

zastoupený: Ing. Martin Mach, starosta

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Mach, starosta

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Mach, starosta

Adresa: Nám. Míru 1, 277 35 Mšeno

Tel.: xxxxx

E-mail: starosta@mestomseno.cz

ID DS: rj6buhb

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 2726171/0100

IČO: 00237078

DIČ: CZ00237078

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále společně jako „objednatel“ nebo „objednatelé“)

Zhotovitel:

Název: ZVÁNOVEC a. s.
Sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: rvng683
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
tel./fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4200129712/6800
IČO: 26026279
DIČ: CZ26026279 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109.

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš“ (dále jen „zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **9. 6. 2020**

Zadávací dokumentace ze dne: **22. 5. 2020**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **16. 6. 2020**

Stavební povolení – polní cesty - ze dne: 18. 9. 2018

Stavební povolení – potok – ze dne: 13. 11. 2018

Stavební povolení – nádrž – ze dne: 13. 11. 2018

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skramouš dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Vodohospodářská opatření a polní cesty Skramouš**

Místo stavby: **Středočeský kraj, okres Mělník, k. ú. Skramouš**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností xxxxx, se sídlem xxxxx, č. zakázky xxxxx. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
 - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
 - f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se:
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mělník dne 18. 9. 2018, č.j. 47517/DSA/18/HAKU-2, které nabylo právní moci dne 20. 10. 2018
 - stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mělník dne 13. 11. 2018, č. j. 5650/ZP/18/MASL, které nabylo právní moci dne 4. 12. 2018
 - stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mělník dne 13. 11. 2018, č. j. 5659/ZP/18/MASL, které nabylo právní moci dne 11. 12. 2018

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 9. 6. 2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	13.735.101,13 Kč.
DPH 21 % činí	2.884.371,24 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	16.619.472,37 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Tato cena zahrnuje následující objekty:

Objekt SO 101 obslužná komunikace C15 – 1. část
Objekt SO 102 polní cesta – 2. část
Objekt SO 301 retenční nádrž SN4
Objekt SO 302 sypaná hráz H2
Objekt SO 303 odtok z retenční nádrže SN4
Objekt SO 304 přeložka vodovodu
Objekt SO 305 doplněk odtoku SN 4 – hradí SPÚ
Objekt SO 306 – doplněk úprav odvodnění v obci – hradí Město Mšeno
Objekt SO 301 rekonstrukce koryta vodoteče Skramoušského potoka
Objekt SO 302 propustek polní cesty C11
a dále:
Společné náklady pro celou stavbu

Stavební objekt SO 306 – doplněk úprav odvodnění v obci financuje Město Mšeno. Ostatní stavební objekty financuje SPÚ.

Objednatel č. 2, Město Mšeno, uhradí za stavební objekt SO 306:

Cena bez DPH činí:	187.340,98 Kč
DPH 21% činí:	39.341,61 Kč
Cena celkem vč. DPH činí:	226.682,59 Kč

Objednatel č. 1, SPÚ, uhradí:

Cena bez DPH činí: **13.547.760,15 Kč**

DPH 21% činí: **2.845.029,63 Kč**

Cena celkem vč. DPH činí: **16.392.789,78Kč**

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do:
Stavební práce do 30. 10. 2020
Výsadba zeleně do 15. 11. 2020
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistance déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: Předpoklad 25. 6. 2020 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 7. 2020
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10.2020
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: 15. 11. 2020
 - e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2020 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobem.

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“)), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizen a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,

- iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez

- výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
 4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatелеm projednáno,

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 1x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:
Objekt SO 101 obslužná komunikace C15 – 1. část
Objekt SO 102 polní cesta – 2. část
Objekt SO 301 retenční nádrž SN4

Objekt SO 302 sypaná hráz H2
Objekt SO 303 odtok z retenční nádrže SN4

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 25. 6. 2020

V Mšeně dne 25. 6. 2020

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

objednatel č. 1

.....

Ing. Martin Mach

starosta Města Mšena

objednatel č. 2

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2020

.....

Ing. Jaroslav Zvánovec

statutární ředitel ZVÁNOVEC a. s.

zhotovitel

Smlouvu vyhotovila a za její správnost odpovídá Ing. Petra Fuxová

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností xxxxx, pod zakázkovým číslem xxxxx, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájením realizace
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

- Objekt SO 101 obslužná komunikace C15 - 1. část (dle PD PC C16 s C15 – 1.část)
- Objekt SO 102 polní cesta C15 - 2. část
- Objekt SO 301 retenční nádrž SN4
- Objekt SO 302 sypaná hráz H2
- Objekt SO 303 odtok z retenční nádrže SN4
- Objekt SO 304 přeložka vodovodu
- Objekt SO 305 doplněk odtoku SN4 - hradí SPÚ
- Objekt SO 306 doplněk úprav odvodnění v obci - hradí Město Mšeno
- Objekt SO 301 rekonstrukce koryta vodoteče Skramoušského potoka
- Objekt SO 302 propustek polní cesty C11

a dále:

- SPOLEČNÉ NÁKLADY PRO CELOU STAVBU Vodohospodářská zařízení a polní cesty Skramouš

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1015-02-19
Stavba: k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

KSO:
Místo: k.ú. Skramouš

CC-CZ:
Datum: 9.6.2020

Zadavatel:
ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:
xxxxx

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 455 463,81
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	11 455 463,81		2 405 647,40
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		13 861 111,21
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1015-02-19

Stavba: k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

11 455 463,81

13 861 111,21

SO 101	Obslužná komunikace a polní cesta C15 - 1.část	696 213,51	842 418,35
SO 102	Polní cesta C15 - 2.část	469 705,41	568 343,55
SO 301	Retenční nádrž SN4	1 538 353,86	1 861 408,17
SO 302	Sypaná hráz H2	6 633 567,66	8 026 616,87
SO 303	Odtok z retenční nádrže SN4	992 486,84	1 200 909,08
SO 304	Přeložka vodovodu	830 583,79	1 005 006,39
SO 305	Doplněk odtoku z SN4 – hradí SPÚ	107 211,76	129 726,23
SO 306	Doplnění úprav odvodnění v obci – hradí Město Mšeno	187 340,98	226 682,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 101 - Obslužná komunikace a polní cesta C15 - 1.část

KSO:

Místo:

k.ú. Skramouš

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

696 213,51

DPH základní
snížená

Základ daně

696 213,51

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

146 204,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

842 418,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 101 - Obslužná komunikace a polní cesta C15 - 1.část

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

696 213,51

HSV - Práce a dodávky HSV

696 213,51

1 - Zemní práce

164 544,63

5 - Komunikace pozemní

504 327,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 602,40

998 - Přesun hmot

1 739,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 101 - Obslužná komunikace a polní cesta C15 - 1.část

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				696 213,51
D	1		Zemní práce				164 544,63
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	2 958,000	2,79	8 252,82
2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	90,900	255,95	23 265,86
3	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	45,450	33,78	1 535,30
	VV		90,9*0,5*50% lepivost		45,450		
	VV		Součet		45,450		
4	K	171101101.1	Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 92 %	m3	11,500	48,79	561,09
	VV		násypy , viz. kapitola A.2.1 TZ				
	VV		11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
5	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	11,500	127,85	1 470,28
6	K	171206111	Provedení konečných terénních úprav	m3	46,700	14,85	693,50
	VV		rozprostření zúrodnitelných zemin				
	VV		46,7		46,700		
	VV		Součet		46,700		
7	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2	311,700	22,76	7 094,29
	VV		311,7		311,700		
	VV		Součet		311,700		
8	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	4,676	82,95	387,87
9	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	493,000	6,08	2 997,44
10	M	00572480R	osivo směs jetelotrávní s příměsí <i>Achillea millefolium</i>	kg	17,255	125,00	2 156,88
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 011,400	9,57	9 679,10
12	K	182101101	Svahování výkopů	m2	155,800	35,05	5 460,79
	VV		155,8		155,800		
	VV		Součet		155,800		
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	155,800	30,26	4 714,51
14	K	183405213	Výsev trávníku hydroosevem na písky	m2	493,000	25,64	12 640,52
15	M	00572481R	osivo směs jetelotrávní s příměsí <i>Achillea millefolium</i>	kg	3,451	265,00	914,52
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,010	5 341,72	53,42
17	M	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	9,860	31,59	311,48
18	K	18585112R	Dovoz vody pro závlaku rostlin vč.zalítí	m3	49,300	251,09	12 378,74
19	K	R1	Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu	m3	11,500	230,00	2 645,00
	VV		11,5		11,500		
	VV		zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě				
	VV		Součet		11,500		
20	K	R3	Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály	m3	46,000	588,00	27 048,00
	VV		46,		46,000		
	VV		zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,				
	VV		Součet		46,000		
21	K	R4	Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev	m3	149,100	73,11	10 900,70
	VV		manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení				
	VV		materiál z odkopávek				
	VV		90,9		90,900		
	VV		materiál z mezideponie, výpl. vrstev				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		11,5		11,500		
	VV		materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy				
	VV		46,7		46,700		
	VV		Součet		149,100		
22	K	R5	Nakládání s přebytečným materiálem	m3	90,900	323,24	29 382,52
	VV		90,9		90,900		
	VV		nakládání z přebytečným materiálem zemních prací				
	VV		rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky				
	VV		pro stanovení ceny - bod [7]				
	VV		Součet		90,900		
D 5			Komunikace pozemní				504 327,34
23	K	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 m2	m2	1 011,400	42,80	43 287,92
24	M	585301700	vápno nehašené Proviacal ST standardní	t	15,930	2 250,00	35 842,50
	VV		1011,4*0,3*0,03*1,75*3% vápna		15,930		
	VV		Součet		15,930		
25	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	493,000	247,50	122 017,50
	VV		493		493,000		
	VV		Součet		493,000		
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	698,250	164,06	114 554,90
27	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	217,000	456,00	98 952,00
28	K	57190799R	Štěrkový trávník	m2	493,000	24,14	11 901,02
29	K	573191111	Postřil infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	217,000	18,50	4 014,50
30	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	217,000	10,00	2 170,00
31	K	573461111	Nátěr dvojvrstvý s obráceným podrťováním z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 s posypem	m2	68,000	38,00	2 584,00
32	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	68,000	201,00	13 668,00
	VV		68		68,000		
	VV		Součet		68,000		
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	217,000	255,00	55 335,00
	VV		217		217,000		
	VV		Součet		217,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 602,40
34	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	33,90	67,80
35	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	180,000	14,40	2 592,00
	VV		2,000*90		180,000		
	VV		Součet		180,000		
36	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	300,000	67,20	20 160,00
37	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	20,000	39,06	781,20
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	20,000	100,07	2 001,40
D 998			Přesun hmot				1 739,14
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,530	42,91	1 739,14

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 102 - Polní cesta C15 - 2.část

KSO:

Místo:

k.ú. Skramouš

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

469 705,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	469 705,41	21,00%	98 638,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

568 343,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 102 - Polní cesta C15 - 2.část

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

469 705,41

HSV - Práce a dodávky HSV

469 705,41

1 - Zemní práce

233 563,94

5 - Komunikace pozemní

227 108,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 278,00

998 - Přesun hmot

1 754,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 102 - Polní cesta C15 - 2.část

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					469 705,41
D	1	Zemní práce					233 563,94
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	380,000	43,54	16 545,20
	VV		380,0		380,000		
	VV		Součet		380,000		
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	17,000	2 456,34	41 757,78
	VV		17,00		17,000		
	VV		Součet		17,000		
3	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	143,100	164,69	23 567,14
	VV		143,10		143,100		
	VV		Součet		143,100		
4	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	71,550	33,78	2 416,96
	VV		143,10*0,50		71,550		
	VV		Součet		71,550		
5	K	162301401R	Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kmeny, větve, křoviny	t	29,800	896,62	26 719,28
	VV		29,80		29,800		
	VV		Součet		29,800		
6	K	171206111	Provedení konečných terénních úprav	m3	57,000	14,85	846,45
	VV		57,00		57,000		
	VV		Součet		57,000		
7	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2	379,800	22,76	8 644,25
	VV		379,80		379,800		
	VV		Součet		379,800		
8	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	9,495	82,95	787,61
	VV		379,80*0,025		9,495		
	VV		Součet		9,495		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	572,200	9,57	5 475,95
	VV		572,20		572,200		
	VV		Součet		572,200		
10	K	182101101	Svahování výkopů	m2	189,900	35,05	6 656,00
	VV		189,90		189,900		
	VV		Součet		189,900		
11	K	182201101	Svahování násypů	m2	189,900	30,26	5 746,37
	VV		189,90		189,900		
	VV		Součet		189,900		
12	K	R3	Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály	m3	57,000	588,00	33 516,00
	VV		57,00		57,000		
	VV		Součet		57,000		
13	K	R4	Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev	m3	200,100	73,11	14 629,31
	VV		200,10		200,100		
	VV		Součet		200,100		
14	K	R5	Nakládání s přebytečným materiálem	m3	143,100	323,24	46 255,64
	VV		143,10		143,100		
	VV		Součet		143,100		
D	5	Komunikace pozemní					227 108,54
15	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	572,200	190,81	109 181,48
	VV		572,20		572,200		
	VV		Součet		572,200		
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	572,200	164,06	93 875,13
	VV		572,20		572,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		572,200		
17	K	569251111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 150 mm	m2	95,000	126,21	11 989,95
	VV		95,00		95,000		
	VV		Součet		95,000		
18	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	572,200	21,08	12 061,98
	VV		572,20		572,200		
	VV		Součet		572,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 278,00
19	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	2,000	39,00	78,00
	VV		2,00 " IP 22 - Pozor výjezd vozidel ze stavby		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	180,000	40,00	7 200,00
	VV		2*90		180,000		
	VV		Součet		180,000		
	D	998	Přesun hmot				1 754,93
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,898	42,91	1 754,93

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 301 - Retenční nádrž SN4

KSO:

Místo:

k.ú. Skramouš

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 538 353,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 538 353,86	21,00%	323 054,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 861 408,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 301 - Retenční nádrž SN4

Místo:

k.ú. Skramouš

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant:

xxxxx

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 538 353,86

HSV - Práce a dodávky HSV

1 538 353,86

1 - Zemní práce

1 104 220,82

2 - Zakládání

11 699,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

356 625,25

4 - Vodorovné konstrukce

33 376,50

998 - Přesun hmot

32 431,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 301 - Retenční nádrž SN4

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 538 353,86

D HSV Práce a dodávky HSV

1 538 353,86

D 1 Zemní práce

1 104 220,82

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 před výsadbou a v rámci dokončení stavby	m2	6 600,000	3,69	24 354,00
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	820,000	43,54	35 702,80
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	80,000	2 456,34	196 507,20
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	24,000	162,18	3 892,32
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	291,27	291,27
6	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	5,000	469,99	2 349,95
7	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	5,000	668,58	3 342,90
8	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	24,000	165,58	3 973,92
9	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	390,16	390,16
10	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	5,000	593,55	2 967,75
11	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	5,000	1 031,69	5 158,45
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	818,160	50,55	41 357,99
13	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	15,000	109,03	1 635,45
	VV		5"gabion 1		5,000		
	VV		5"gabion 2		5,000		
	VV		5"gabion3		5,000		
	VV		Součet		15,000		
14	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,500	20,65	92,93
	VV		15,000*0,3		4,500		
	VV		Součet		4,500		
15	K	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 721,150	41,74	71 840,80
16	K	181301114	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	997,680	15,47	15 434,11
	VV		249,42/0,25		997,680		
	VV		Součet		997,680		
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 342,500	9,57	41 557,73
18	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	956,250	35,05	33 516,56
19	K	184211332	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zahuštění 2 v zemině 3	kus	500,000	11,40	5 700,00
	VV		"NV" 400		400,000		
	VV		"dosadby" 100		100,000		
	VV		Součet		500,000		
20	M	026504400R	Dub letní 30 - 50 cm, K	kus	200,000	95,00	19 000,00
21	M	026504400	Habr obecný /Carpinus betulus/ 30 - 50 cm, K	kus	80,000	88,00	7 040,00
22	M	026504401R	Jilm vaz 30 - 50 cm, K	kus	40,000	92,00	3 680,00
23	M	026504402R	Olše lepkavá 30 - 50 cm, K	kus	60,000	94,00	5 640,00
24	M	026504403R	Třešeň ptačí 30 - 50 cm, K	kus	20,000	99,00	1 980,00
25	M	026504404R	obalované lesní sazenice 30 - 50 cm, K	kus	100,000	45,00	4 500,00
26	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm (případně	m	56,000	185,00	10 360,00
	VV		8*7		56,000		
	VV		Součet		56,000		
27	K	184814113	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 3	kus	500,000	11,22	5 610,00
28	K	R5	Nakládání s přebytečným materiálem	m3	1 721,150	323,24	556 344,53
	VV		1721,15		1 721,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			nakládání z přebytečným materiálem zemních prací				
VV			rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky				
VV			pro stanovení ceny - bod [7]				
VV			Součet		1 721,150		
D	2		Zakládání				11 699,31
29	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	10,500	1 114,22	11 699,31
VV			4,5"gabion 1		4,500		
VV			3"gabion 2		3,000		
VV			3"gabion 3		3,000		
VV			Součet		10,500		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				356 625,25
30	K	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	83,300	4 024,44	335 235,85
VV			35,7"gabion 1		35,700		
VV			23,8"gabion 2		23,800		
VV			23,8"gabion 3		23,800		
VV			Součet		83,300		
31	K	348951250R	Oplocení kultur s drátěným pletivem	m	180,000	118,83	21 389,40
VV			"oplocenka" 130,0		130,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				33 376,50
32	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	15,000	2 225,10	33 376,50
VV			5"gabion 1		5,000		
VV			5"gabion 2		5,000		
VV			5"gabion 3		5,000		
VV			Součet		15,000		
D	998		Přesun hmot				32 431,98
33	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	247,932	130,81	32 431,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 302 - Sypaná hráz H2

KSO:

Místo:

k.ú. Skramouš

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 633 567,66

DPH základní
snížená

Základ daně
6 633 567,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 393 049,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 026 616,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 302 - Sypaná hráz H2

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 633 567,66

HSV - Práce a dodávky HSV

6 601 298,71

1 - Zemní práce

2 802 779,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

503 033,22

4 - Vodorovné konstrukce

1 931 255,01

8 - Trubní vedení

15 626,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 844,55

998 - Přesun hmot

1 243 760,45

PSV - Práce a dodávky PSV

11 280,00

722 - Zdravotechnika

11 280,00

M - Práce a dodávky M

20 988,95

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

20 988,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 302 - Sypaná hráz H2

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 601 298,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 601 298,71

D 1

Zemní práce

2 802 779,45

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	80,000	43,54	3 483,20
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	21,000	162,18	3 405,78
	VV		1+4+8+8		21,000		
	VV		Součet		21,000		
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	19,000	291,27	5 534,13
	VV		11+3+5		19,000		
	VV		Součet		19,000		
4	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	4,000	469,99	1 879,96
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	21,000	165,58	3 477,18
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	19,000	390,16	7 413,04
7	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	4,000	593,55	2 374,20
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	588,270	50,55	29 737,05
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	768,260	69,69	53 540,04
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	230,478	20,65	4 759,37
	VV		768,260*0,3		230,478		
	VV		Součet		230,478		
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	768,260	30,90	23 739,23
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	21,000	25,62	538,02
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	19,000	140,21	2 663,99
14	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,000	385,51	1 542,04
15	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	21,000	307,60	6 459,60
16	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	19,000	720,57	13 690,83
17	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,000	1 703,95	6 815,80
18	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	21,000	87,09	1 828,89
19	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	19,000	305,39	5 802,41
20	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	4,000	530,44	2 121,76
21	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	80,000	45,22	3 617,60
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 574,560	123,24	440 528,77
	VV		3574,560		3 574,560		
	VV		Součet		3 574,560		
23	K	16270119R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ze zemníku s naložením	m3	3 574,560	80,51	287 787,83
	VV		3574,56		3 574,560		
	VV		Součet		3 574,560		
24	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	5 898,024	100,00	589 802,40
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 574,560	39,65	141 731,30
26	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	3 574,560	65,49	234 097,93
27	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,600	422,41	2 787,91
28	M	583373440	štěrkopisek (Hulin) frakce 0-32	t	23,760	369,00	8 767,44
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	527,300	143,33	75 577,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		211,7+131,9+183,7		527,300		
	VV		Součet		527,300		
30	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	330,660	495,00	163 676,70
	VV		183,7*1,8		330,660		
	VV		Součet		330,660		
31	M	583439300	kamenivo drcené hrubé (Pohled) frakce 16-32	t	237,420	445,00	105 651,90
	VV		131,9*1,8		237,420		
	VV		Součet		237,420		
32	M	583439590	kamenivo drcené hrubé (Luleč) frakce 32-63	t	381,060	495,00	188 624,70
	VV		211,7*1,8		381,060		
	VV		Součet		381,060		
33	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	709,000	44,12	31 281,08
34	K	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	600,000	82,75	49 650,00
35	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 309,000	6,08	7 958,72
	VV		600+709		1 309,000		
	VV		Součet		1 309,000		
36	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	19,635	125,00	2 454,38
37	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 118,900	9,57	10 707,87
38	K	182201101	Svahování násypů	m2	956,250	30,26	28 936,13
39	K	R5	Nakládání s přebytečným materiálem	m3	768,260	323,24	248 332,36
	VV		768,26		768,260		
	VV		nakládání z přebytečným materiálem zemních prací				
	VV		rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky				
	VV		pro stanovení ceny - bod [7]				
	VV		Součet		768,260		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				503 033,22
40	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	95,900	3 970,11	380 733,55
	VV		83,4+6+6,5		95,900		
	VV		Součet		95,900		
41	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	7,440	4 153,77	30 904,05
	VV		(1,80*1,60*6,20)-(1,40*1,20*6,20)		7,440		
	VV		Součet		7,440		
42	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	74,400	749,19	55 739,74
	VV		2*(1,80+1,60)*6,20+2*(1,40+1,20)*6,20		74,400		
	VV		Součet		74,400		
43	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	74,400	207,95	15 471,48
44	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,650	31 052,93	20 184,40
D 4			Vodorovné konstrukce				1 931 255,01
45	K	451571112	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	709,000	169,12	119 906,08
	VV		115,8+593,2		709,000		
	VV		Součet		709,000		
46	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,400	2 672,00	11 756,80
	VV		4,4 " betonový základ šachty		4,400		
	VV		Součet		4,400		
47	K	457572111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	709,000	1 003,24	711 297,16
48	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	80,000	37,54	3 003,20
49	M	693110520	geotextilie tkané polypropylenové Bontec SG 60/60 role 5,25 x 100 m	m2	80,000	44,10	3 528,00
50	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úločky kamene	m3	78,700	2 225,10	175 115,37
	VV		78,7		78,700		
	VV		Součet		78,700		
51	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžším kamenivem	m3	92,200	2 367,13	218 249,39
	VV		58*0,9+40		92,200		
	VV		Součet		92,200		
52	K	465511227	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 250 mm	m2	593,200	611,68	362 848,58
53	K	465511427	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 400 mm	m2	159,700	1 024,80	163 660,56
	VV		115,8+43,9		159,700		
	VV		Součet		159,700		
54	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	50,940	3 178,05	161 889,87
	VV		56,6*0,9		50,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		50,940		
D	8		Trubní vedení				15 626,03
55	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	m	53,000	16,26	861,78
	VV		26+27		53,000		
	VV		Součet		53,000		
56	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	53,530	27,69	1 482,25
57	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	473,86	473,86
58	M	553mat001	Ocelový pochůzný rošt šachty uzamykatelný 1700x1500mm včetně rámu	ks	1,000	6 750,00	6 750,00
59	K	899503111	Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zděnění a betonování	kus	22,000	153,37	3 374,14
60	M	552438060	stupadlo ocelové s PE povlakem SADS forma A - P162 mm	kus	22,000	122,00	2 684,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 844,55
61	K	934956129	Montáž a dodávka vřetenového hradítka D500mm s ovládací tyčí 5500mm	m2	1,000	81 124,10	81 124,10
62	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	19,200	1 235,44	23 720,45
	VV		20*0,60+6*1,20 " kotvící trny roxor		19,200		
	VV		Součet		19,200		
D	998		Přesun hmot				1 243 760,45
63	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	9 508,145	130,81	1 243 760,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 280,00
D	722		Zdravotechnika				11 280,00
64	K	722110828	Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 200	kus	40,000	282,00	11 280,00
	VV		60/1,50 " počet demontovaných hrdel - cena použita pro montáž venkovního potrubí		40,000		
	VV		Součet		40,000		
D	M		Práce a dodávky M				20 988,95
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				20 988,95
65	K	35034008M	Montáž česlo ručně stírané hrubé 1800 x 2300	kus	1,000	2 716,83	2 716,83
66	M	553mat002	Ocelový česlo 2300x1800mm včetně rámu	ks	1,000	5 960,00	5 960,00
67	K	35034009M	Montáž česlo ručně stírané hrubé 2300 x 2550	kus	1,000	3 692,12	3 692,12
68	M	553mat003	Ocelový česlo 2300x2550mm včetně rámu	ks	1,000	8 620,00	8 620,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 303 - Odtok z retenční nádrže SN4

KSO:

Místo:

k.ú. Skramouš

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

992 486,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	992 486,84	21,00%	208 422,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 200 909,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 303 - Odtok z retenční nádrže SN4

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

992 486,84

HSV - Práce a dodávky HSV

992 486,84

1 - Zemní práce

188 524,10

2 - Zakládání

1 099,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 734,24

4 - Vodorovné konstrukce

502 917,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

198 440,37

998 - Přesun hmot

92 770,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 303 - Odtok z retenční nádrže SN4

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

992 486,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

992 486,84

D 1

Zemní práce

188 524,10

3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	162,18	810,90
	VV		3+2		5,000		
	VV		Součet		5,000		
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	12,000	291,27	3 495,24
	VV		5+7		12,000		
	VV		Součet		12,000		
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	165,58	827,90
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	12,000	390,16	4 681,92
14	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	320,000	55,18	17 657,60
	VV		236+84		320,000		
	VV		Součet		320,000		
15	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	502,700	69,69	35 033,16
	VV		362,7+140		502,700		
	VV		Součet		502,700		
16	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	150,810	20,65	3 114,23
	VV		502,7*0,3		150,810		
	VV		Součet		150,810		
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	502,700	73,11	36 752,40
	VV		362,7+140		502,700		
	VV		Součet		502,700		
7	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	25,62	128,10
8	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	12,000	140,21	1 682,52
9	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	307,60	1 538,00
11	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	12,000	720,57	8 646,84
12	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,000	87,09	435,45
13	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	12,000	305,39	3 664,68
21	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	908,000	31,41	28 520,28
18	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	94,700	63,32	5 996,40
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	908,000	6,08	5 520,64
23	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	13,620	125,00	1 702,50
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	411,500	9,57	3 938,06
20	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	695,500	35,05	24 377,28

D 2

Zakládání

1 099,97

39	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,100	999,97	1 099,97
	VV		0,6+0,5		1,100		
	VV		Součet		1,100		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 734,24

38	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,200	3 970,11	8 734,24
	VV		1+1,2		2,200		
	VV		Součet		2,200		

D 4

Vodorovné konstrukce

502 917,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	290,400	125,17	36 349,37
	VV		250,4+40		290,400		
	VV		Součet		290,400		
30	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	5,000	169,12	845,60
28	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	105,000	673,56	70 723,80
40	M	583806500	kámen lomový žula,rula (Předklášteří) neupravený třída I netříděný žula,rula	t	286,650	785,00	225 020,25
	VV		105*2,73		286,650		
	VV		Součet		286,650		
25	K	465511127	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm	m2	290,400	567,68	164 854,27
	VV		250,4+40		290,400		
	VV		Součet		290,400		
29	K	465511427	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 400 mm	m2	5,000	1 024,80	5 124,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				198 440,37
31	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	18 015,53	36 031,06
32	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	14,900	1 194,61	17 799,69
35	M	592231250	trouba betonová vibrolisovaná propojovací TBH-Q 50/200 PR D 50 x 200 cm	kus	8,000	2 772,76	22 182,08
34	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	10,700	2 465,05	26 376,04
36	M	592231300	trouba betonová vibrolisovaná s gumovým těsněním TBH-Q 80/250 D 80 x 250 cm	kus	5,000	7 524,56	37 622,80
37	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	22,000	2 655,85	58 428,70
	VV		9,3+12,7		22,000		
	VV		Součet		22,000		
D 998			Přesun hmot				92 770,87
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	814,494	113,90	92 770,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 304 - Přeložka vodovodu

KSO:

Místo:

k.ú. Skramouš

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

830 583,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	830 583,79	21,00%	174 422,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 005 006,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 304 - Přeložka vodovodu

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

830 583,79

HSV - Práce a dodávky HSV

807 849,31

1 - Zemní práce

592 859,51

4 - Vodorovné konstrukce

10 635,79

8 - Trubní vedení

170 990,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 444,00

998 - Přesun hmot

31 919,18

M - Práce a dodávky M

22 734,48

23-M - Montáže potrubí

22 734,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 304 - Přeložka vodovodu

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

830 583,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

807 849,31

D 1

Zemní práce

592 859,51

1	K	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	14,400	1 240,00	17 856,00
	VV		2*(2,00*2,00*1,80) " ručně kopané sondy v místech napojení přeložky vodovodu		14,400		
	VV		Součet		14,400		
2	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	129,600	279,44	36 215,42
	VV		60,00*1,20*1,80 " obnažení potrubí pro jeho demontáž		129,600		
	VV		Součet		129,600		
3	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	129,600	39,75	5 151,60
	VV		60,00*1,20*1,80 " obnažení potrubí pro jeho demontáž		129,600		
	VV		Součet		129,600		
4	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	174,731	1 023,23	178 790,00
	VV		215,00*(1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8*0,60*0,90 " hloubení rýhy přeložky vodovodu - 90% strojně		174,731		
	VV		Součet		174,731		
5	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	19,415	1 895,53	36 801,71
	VV		215,00*(1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8*0,60*0,10 " hloubení rýhy přeložky vodovodu - 10% ruční dolamování dna výkopu do předepsaného profilu		19,415		
	VV		Součet		19,415		
6	K	162701105.1	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně poplatku za uložení	m3	323,745	322,93	104 546,97
	VV		nakládání z přebytečným materiálem zemních prací rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [7]				
	VV		215,00*(1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8*0,60 " hloubení rýhy přeložky vodovodu		194,145		
	VV		129,60 " materiál z rýhy starého vodovodu		129,600		
	VV		Součet		323,745		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	259,245	85,49	22 162,86
	VV		60,00*1,20*1,80 " rýha obnažení potrubí pro jeho demontáž		129,600		
	VV		215,00*((1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8-0,10-0,40)*0,60 " zásyp rýhy přeložky vodovodu po odpočtu lože a obsypu potrubí		129,645		
	VV		Součet		259,245		
8	M	mat001	Pořízení vhodného materiálu pro zásyp demontovaného vodovodu 60,0bm včetně naložení, manipulace, dopravy na místo uložení a ochrany před zpracováním	m3	129,600	368,00	47 692,80
	VV		manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení				
	VV		materiál z mezideponie, výpl. vrstev - materiál pro zásyp rýhy demontovaného vodovodu viz TZ				
	VV		129,60		129,600		
	VV		Součet		129,600		
9	M	mat002	Pořízení vhodného materiálu pro zásyp přeložky vodovodu včetně naložení, manipulace, dopravy na místo uložení a ochrany před zpracováním	m3	129,645	413,00	53 543,39
	VV		215,00*((1,75+1,74+5*1,35+1,80)/8-0,10-0,40)*0,60 " zásyp rýhy přeložky vodovodu po odpočtu lože a obsypu potrubí		129,645		
	VV		Součet		129,645		
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,600	395,60	20 412,96
	VV		215,00*0,60*0,40 " obsyp přeložky vodovodu		51,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			51,600		
11	M	583313400	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-8 pr.pro obsyp a zásyp	t	190,920	365,00	69 685,80
D		4	Vodorovné konstrukce				10 635,79
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	12,900	824,48	10 635,79
VV		215,00*0,60*0,10 " lože potrubí přeložky vodovodu			12,900		
VV		Součet			12,900		
D		8	Trubní vedení				170 990,83
13	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	492,00	984,00
14	M	79942000016	SYNOFLEX - SPOJKA	kus	2,000	17 850,00	35 700,00
15	K	871351141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 200 x 18,2 mm	m	215,000	74,41	15 998,15
VV		215,00 " přeložka vodovodu			215,000		
VV		Součet			215,000		
16	M	286131360	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 12 m, 200 x 18,2 mm	m	232,200	205,00	47 601,00
VV		215,00*1,08 " přeložka vodovodu			232,200		
VV		Součet			232,200		
17	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	223,81	223,81
18	M	D49008012516	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m	kus	1,000	14 250,00	14 250,00
19	K	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 001,21	2 002,42
20	M	40022000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	kus	2,000	18 960,00	37 920,00
21	M	950220000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8	kus	2,000	1 525,00	3 050,00
22	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	396,66	793,32
23	M	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	2,000	815,00	1 630,00
24	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	761,61	761,61
25	M	195000000000	POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE DN LITINA	kus	1,000	1 732,00	1 732,00
26	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	203,36	406,72
27	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	215,000	27,04	5 813,60
VV		215,00 " přeložka vodovodu			215,000		
VV		Součet			215,000		
28	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	215,000	9,88	2 124,20
VV		215,00 " přeložka vodovodu			215,000		
VV		Součet			215,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 444,00
29	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	207,00	414,00
30	M	404452251	sloupek Zn 60 - 350cm pro orientační tabulku	kus	2,000	515,00	1 030,00
D		998	Přesun hmot				31 919,18
31	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	194,475	164,13	31 919,18
D		M	Práce a dodávky M				22 734,48
D		23-M	Montáže potrubí				22 734,48
32	K	230083101	Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 8,0 mm	kus	30,000	695,00	20 850,00
VV		30,0 " potrubí řezáno na kusy a 2,00bm - hmotnost dílu			30,000		
VV		41,60*2,00=83,20kg/2,0bm			30,000		
VV		Součet			30,000		
33	K	R6	Nakládání s přebytečným materiálem	t	2,496	755,00	1 884,48
VV		(60,00*41,60)/1000			2,496		
VV		nakládání z přebytečným materiálem - vybourané potrubí ocel DN 200					
VV		rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [7]					
VV		Součet			2,496		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 305 - Doplněk odtoku z SN4 – hradí SPÚ

KSO:

Místo:

k.ú. Skramouš

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 211,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 211,76	21,00%	22 514,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 726,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 305 - Doplněk odtoku z SN4 – hradí SPÚ

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 211,76

HSV - Práce a dodávky HSV

107 211,76

1 - Zemní práce

39 855,42

2 - Zakládání

37 189,31

4 - Vodorovné konstrukce

9 359,82

5 - Komunikace pozemní

11 743,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 938,16

998 - Přesun hmot

4 125,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 305 - Doplněk odtoku z SN4 – hradí SPÚ

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 211,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 211,76

D 1

Zemní práce

39 855,42

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	40,900	255,95	10 468,36
	VV	výkop_vsak	(3,75*0,80*11,50) " výkop pro vsakovací objekt		34,500		
	VV	výkop_žlaby	(0,80*0,50*16,00) " výkop žlabovek		6,400		
	VV		Součet		40,900		
2	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	12,270	33,78	414,48
	VV		výkop_vsak*0,30 " lepvost 30%		10,350		
	VV		výkop_žlaby*0,30 " lepvost 30%		1,920		
	VV		Součet		12,270		
3	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	22,500	62,60	1 408,50
	VV		0,30*5,00*15,00 " zemní val		22,500		
4	M	58331342.1	pořízení vhodného materiálu pro násyp zemního valu včetně naložení, manipulace, dopravy (do 5km) na místo uložení a ochrany před zpracováním	m3	23,625	438,00	10 347,75
	VV		0,30*5,00*15,00 " zemní val		22,500		
	VV		22,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,625		
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	101,250	6,08	615,60
	VV		(5,00*15,00)*1,35 " osetí plochy svahů zemního valu		101,250		
6	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,531	125,00	316,38
	VV		((5,00*15,00)*1,35)*0,025 " osetí plochy svahů zemního valu		2,531		
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	101,250	30,26	3 063,83
	VV		(5,00*15,00)*1,35 " plocha svahů zemního valu		101,250		
8	K	R5	Nakládání s přebytečným materiálem	m3	40,900	323,24	13 220,52
	VV		výkop_vsak+výkop_žlaby		40,900		
	VV		" nakládání z přebytečným materiálem zemních prací				
	VV		" rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - bod [7]				
	VV		Součet		40,900		
	D 2		Zakládání				37 189,31
9	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	29,433	954,68	28 099,10
	VV		(3,75*11,50*(0,80-0,15))*1,05 " výplň vsakovacího objektu včetně přídávku 5% pro zásep do terénu		29,433		
10	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	125,650	29,91	3 758,19
	VV		(0,30+3,75+0,30)*11,50+(0,30+0,80+3,75+0,80+0,30)*11,50+2*(0,80*3,75)*1,20 " geotextilie vsakovacího objektu		125,650		
11	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	144,498	35,00	5 057,43
	VV		(0,30+3,75+0,30)*11,50+(0,30+0,80+3,75+0,80+0,30)*11,50+2*(0,80*3,75)*1,20 " geotextilie vsakovacího objektu		125,650		
	VV		125,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		144,498		
12	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	55,925	4,91	274,59
	VV		3,75*11,50 " úprava dna vsakovacího objektu		43,125		
	VV		0,80*16,00 " úprava dna odvodňovacího žlabu		12,800		
	VV		Součet		55,925		
	D 4		Vodorovné konstrukce				9 359,82
13	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	12,800	69,95	895,36
	VV		16,00*0,80 " lože ŠD pod příkopové žlaby		12,800		
14	K	457532111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	6,792	1 246,24	8 464,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,75*11,50*0,15)*1,05 " filtrační vrstva vsakovacího objektu včetně přídávku 5% pro zásep do terénu		6,792		
	D	5	Komunikace pozemní				11 743,73
15	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 100 mm	m2	15,500	19,66	304,73
	VV		2*(15,50*0,50) " úprava napojení žlabů na okolní teréna komunikaci		15,500		
16	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	31,000	369,00	11 439,00
	VV		2*(15,50*0,50)*2,00 " úprava napojení žlabů na okolní teréna komunikaci		31,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 938,16
17	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	3,600	30,28	109,01
	VV		3,60 " zarovnání stávající komunikace po provedení vsakovacího objektu		3,600		
18	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,600	69,31	249,52
	VV		3,60 " zarovnání stávající komunikace		3,600		
19	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	15,500	99,62	1 544,11
	VV		15,50 " příkopové žlaby odvodňovacího příkopu		15,500		
20	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	15,810	192,00	3 035,52
	VV		15,50 " dodání příkopových tvárnic		15,500		
	VV		15,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,810		
	D	998	Přesun hmot				4 125,32
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,139	42,91	4 125,32

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 306 - Doplnění úprav odvodnění v obci – hradí Město Mšeno

KSO:

Místo:

k.ú. Skramouš

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

26026279

DIČ:

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 340,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 340,98	21,00%	39 341,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

226 682,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 306 - Doplnění úprav odvodnění v obci – hradí Město Mšeno

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

187 340,98

HSV - Práce a dodávky HSV

187 340,98

1 - Zemní práce

23 083,88

2 - Zakládání

51,06

4 - Vodorovné konstrukce

727,48

5 - Komunikace pozemní

4 735,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

156 779,06

998 - Přesun hmot

1 964,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

k.ú. Skramouš - dokumentace III Doplnění

Objekt:

SO 306 - Doplnění úprav odvodnění v obci – hradi Město Mšeno

Místo: k.ú. Skramouš

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozem.úřad,Krajský pozem.úřad pro SK

Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

187 340,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

187 340,98

D 1

Zemní práce

23 083,88

1	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	50,000	196,00	9 800,00
	VV		50,00 " odfrézování komunikace na p.č. 335/1		50,000		
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,000	66,51	665,10
	VV		10,00 " vytrhání obrub		10,000		
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	5,200	255,95	1 330,94
	VV	výkop_žlaby	(0,80*0,50*13,00) " výkop žlabovek		5,200		
4	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	1,560	33,78	52,70
	VV	výkop_žlaby*0,30 " lepivost 30%			1,560		
5	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	15,000	62,60	939,00
	VV		0,50*3,00*10,00 " zemní val na p.č. 336/1		15,000		
6	M	58331342.1	pořízení vhodného materiálu pro násyp zemního valu včetně naložení, manipulace, dopravy (do 5km) na místo uložení a ochrany před zpracováním	m3	15,750	438,00	6 898,50
	VV		0,50*3,00*10,00 " zemní val na p.č. 336/1		15,000		
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750		
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	43,500	6,08	264,48
	VV		(3,00*10,00)*1,45 " osetí plochy svahů zemního valu na p.č. 336/1		43,500		
8	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,088	125,00	136,00
	VV		(3,00*10,00)*1,45*0,025 " osetí plochy svahů zemního valu na p.č. 336/1		1,088		
9	K	182201101	Svahování násypů	m2	43,500	30,26	1 316,31
	VV		(3,00*10,00)*1,45 " plocha svahů zemního valu na p.č. 336/1		43,500		
10	K	R5	Nakládání s přebytečným materiálem	m3	5,200	323,24	1 680,85
	VV	výkop_žlaby			5,200		

D 2

Zakládání

51,06

11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	10,400	4,91	51,06
	VV		0,80*13,00 " úprava dna odvodňovacího žlabu		10,400		

D 4

Vodorovné konstrukce

727,48

12	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	10,400	69,95	727,48
	VV		0,80*13,00 " podklad příkopových žlabů		10,400		

D 5

Komunikace pozemní

4 735,38

13	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkokopiskem nebo kamenivem těžným tl 100 mm	m2	6,250	19,66	122,88
	VV		12,50*0,50 " dosypání podél příkopových žlabů do terénu		6,250		
14	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	12,500	369,00	4 612,50
	VV		(12,50*0,50)*2,00 " dosypání podél příkopových žlabů do terénu		12,500		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

156 779,06

15	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	11,000	30,28	333,08
	VV		10,00+1,00 " úprava po položení příkopových žlabů		11,000		
16	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	11,000	80,93	890,23
	VV		10,00+1,00 " úprava do komunikace po položení příkopových žlabů		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,500	69,31	1 005,00
	VV		10,00+1,00+3,50 " úprava podél odstraněných obrubníků		14,500		
18	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	12,500	99,62	1 245,25
	VV		12,50 " osazení příkopových žlabů		12,500		
19	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	12,750	192,00	2 448,00
	VV		12,50 " osazení příkopových žlabů		12,500		
	VV		12,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,750		
20	K	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	430,000	153,09	65 828,70
	VV		330,00 " zpevněný žlab		330,000		
	VV		100,00 " volné přírodní koryto		100,000		
	VV		Součet		430,000		
21	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	160,000	255,28	40 844,80
	VV		160,00 " úprava rozlivu čištění příkopu		160,000		
22	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	20,000	111,94	2 238,80
	VV		20,00 " propustky do D300mm		20,000		
23	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	0,750	5 169,25	3 876,94
	VV		1,00*5,00*0,15 " odstranění lávky u zastávky MHD		0,750		
24	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	10,000	322,09	3 220,90
	VV		2*5,00 " odstranění zábradlí lávky u zastávky MHD		10,000		
25	K	R8	Nakládání s přebytečným materiálem z pročistění stávajícího odvodňovacího systému	t	136,980	200,12	27 412,44
26	K	R9	Nakládání s přebytečným materiálem z bouracích prací	t	17,080	435,30	7 434,92
	D	998	Přesun hmot				1 964,12
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	45,773	42,91	1 964,12

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 909-11-16
Stavba: K.ú. Skramouš - dokumentace IV

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 9.6.2020
Zadavatel: IČ: DIČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník
Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279
Projektant: IČ: DIČ:
xxxxx
Zpracovatel: IČ: DIČ:
xxxxx
Poznámka:

Cena bez DPH				724 637,32
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	724 637,32	152 173,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 909-11-16

Stavba: K.ú. Skramouš - dokumentace IV

Místo: Datum: 09.06.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant: xxxxx

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel: xxxxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		724 637,32	876 811,16
SO-301	SO 301 - P1- Rekonstrukce koryta vodoteče Skr.potoka	585 260,53	708 165,24
SO-302	SO 302 - Propustek polní cesty C11	139 376,79	168 645,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

Objekt:

SO-301 - SO 301 - P1- Rekonstrukce koryta vodoteče Skr.potoka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

DIČ:

26026279

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

585 260,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	585 260,53	21,00%	122 904,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

708 165,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

Objekt:

SO-301 - SO 301 - P1- Rekonstrukce koryta vodoteče Skr.potoka

Místo:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant: xxxxx

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel: xxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

585 260,53

HSV - Práce a dodávky HSV

585 260,53

1 - Zemní práce

271 785,31

2 - Zakládání

4 874,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

264 003,26

4 - Vodorovné konstrukce

23 774,17

998 - Přesun hmot

20 823,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

Objekt:

SO-301 - SO 301 - P1- Rekonstrukce koryta vodoteče Skr.potoka

Místo:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant: xxxxx

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel: xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

585 260,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

585 260,53

D 1

Zemní práce

271 785,31

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	7,000	162,18	1 135,26
		vv	1+1+5		7,000		
2	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	17,000	291,27	4 951,59
		vv	7+10		17,000		
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	7,000	165,58	1 159,06
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	17,000	390,16	6 632,72
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	119,200	50,55	6 025,56
6	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 495,600	43,80	65 507,28
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	448,680	20,65	9 265,24
		vv	1495,600*0,3		448,680		
8	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	25,62	179,34
9	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	17,000	140,21	2 383,57
10	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	307,60	2 153,20
11	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	17,000	720,57	12 249,69
12	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	7,000	87,09	609,63
13	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	17,000	305,39	5 191,63
14	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	479,000	44,12	21 133,48
15	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 404,900	6,08	26 781,79
		vv	4404,9		4 404,900		
16	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	66,074	125,00	8 259,25
		vv	4404,9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		66,074		
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 389,300	9,57	22 865,60
18	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2 148,400	35,05	75 301,42
		D 2	Zakládání				4 874,71
19	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	4,375	1 114,22	4 874,71
		vv	0,1*0,5*87,5		4,375		
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				264 003,26
20	K	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	65,600	4 024,44	264 003,26
		vv	65,6		65,600		
		D 4	Vodorovné konstrukce				23 774,17
21	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	31,500	125,17	3 942,86
22	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	0,512	2 225,10	1 139,25
		vv	1,55*1,1*0,3		0,512		
23	K	465511127	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm	m2	31,500	567,68	17 881,92
		vv	7*4,5		31,500		
24	K	467955111	Srubová stěna v od 0,8 do 1 5 m	m2	0,310	2 087,55	647,14
		vv	1,55*0,2		0,310		
25	K	469951221	Zpevnění kúly l od 0,8 do 1 m hornina 3 až 5	kus	2,000	81,50	163,00

D 998

Přesun hmot

20 823,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	182,819	113,90	20 823,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

Objekt:

SO-302 - SO 302 - Propustek polní cesty C11

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

IČ:

DIČ:

26026279

CZ26026279

Projektant:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

xxxxx

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 376,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 376,79	21,00%	29 269,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 645,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

Objekt:

SO-302 - SO 302 - Propustek polní cesty C11

Místo:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant: xxxxx

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel: xxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

139 376,79

HSV - Práce a dodávky HSV

139 376,79

1 - Zemní práce

17 005,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

102 290,45

4 - Vodorovné konstrukce

3 337,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 474,44

998 - Přesun hmot

7 268,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Skramouš - dokumentace IV

Objekt:

SO-302 - SO 302 - Propustek polní cesty C11

Místo:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník

Projektant: xxxxx

Uchazeč:

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Zpracovatel: xxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 376,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

139 376,79

D 1

Zemní práce

17 005,86

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,000	50,55	303,30
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,400	109,03	2 660,33
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,320	20,65	151,16
VV					24,400*0,3	7,320	
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,400	46,55	1 135,82
10	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	15,000	127,85	1 917,75
12	M	583438100	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	25,500	425,00	10 837,50
VV					15*1,7 *Přepočtené koeficientem množství	25,500	

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

102 290,45

5	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	5,000	1 309,34	6 546,70
6	M	593854670	rámový propustek IZM 200x100/120 118x244/200x144/100 cm	kus	5,000	19 148,75	95 743,75

D 4

Vodorovné konstrukce

3 337,65

8	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	1,500	2 225,10	3 337,65
VV					1,5	1,500	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 474,44

7	K	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10	m3	3,600	2 631,79	9 474,44
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 998

Přesun hmot

7 268,39

9	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	59,083	123,02	7 268,39
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

SPOLEČNÉ NÁKLADY PRO CELOU STAVBU Vodohospodářská zařízení a polní cesty Skramouš

PČ	KÓD POLOŽKY	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM zaokrouhlená na celé koruny
		Společné náklady				1 555 000,00 Kč
1	011002000	Průzkumné práce (Průzkumné práce) (geologický průzkum a hydrogeologické posouzení včetně rozhodnutí, geodetické a projektové práce, průzkumné práce, geotechnický průzkum bez rozlišení, přebírábní základových spar, zjištění IS) Zajištění rozhodnutí o kácení.	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00 Kč
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou(Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou)(Poznámka k položce: Geodetické zaměření obvodu vlastnických parcel stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení celých parcel stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.) (Ve čtyřech vyhotovení + CD)	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00 Kč
3	030001000	Zařízení staveniště (Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště)(Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.) (položka obsahuje min. dvě stavební nučky+wc+elektrocentrálu+cisternu na vodu+ oplocení)	kpl	1,00	185 000,00	185 000,00 Kč
4	005211020	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi (Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi) Poznámka k položce: Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení kompletních prací pro zabezpečení ochranných opatření stávajících inženýrských sítí (SO302 Sypaná hráz H2 - montáž a demontáž provizorní panelové komunikace cca 200m)	kpl	1,00	860 000,00	860 000,00 Kč
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby)(Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu tj 4 ks + CD)	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00 Kč

6	012303000	Geodetické práce po výstavbě (Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě)(Poznámka k položce: Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.)(vč. geometrických plánů (pokud bude nutný) pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis stavby do KN, a to ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 digitálním vyhotovení (CD).	kpl	1,00	90 000,00	90 000,00 Kč
7	011324000	Archeologický průzkum (Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum ke každému společnému zařízení samostatně) Poznámka k položce: Náklady na zabezpečení záchranného archeologického průzkumu dle specifikace investora	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00 Kč
8		Dendrologický průzkum včetně zajištění rozhodnutí. Doplnění vhodnosti dřevin k výsadbě, včetně rostlinářských pasů.	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00 Kč
9	011134000	Hydrogeologie - asistence hydrogeologa zhotovitele pro přesné stanovení poměru receptury pro zlepšení únosnosti zemní pláně včetně výstupního protokolu měření (samostatně pro každou polní cestu) (vrtané sondy podrobný průzkum, rozbor vhodnosti materiálu pro výstavbu hráze včetně zatřídění zeminy, včetně výstupního protokolu a výsledků Proctorovy zkoušky dle potřeby stanovené normou.)(SO303 odtok z ret. nádrže-geologický průzkum - rozbor vhodnosti materiálu pro výstavbu hráze, včetně zatřídění zeminy, proct.zk., podrobný průzkum vrtasnými sondami)	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00 Kč
10	042503000	Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) V písemné podobě 1x odevzdán objednateli)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
11	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky (Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti, zkoušky a ostatní měření hutní zkoušky) (samostatně pro každou polní cestu)	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00 Kč
12	079002000	Ostatní provozní vlivy (Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy) (Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem investora nebo třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit.) (pozemkové ošetření)	kpl	1,00	75 000,00	75 000,00 Kč
Celkem společné náklady						1 555 000,00 Kč
DPH 21 %						326 550,00 Kč
Celkem společné náklady s DPH						1 881 550,00 Kč