

Příloha č.1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY


1. Název veřejné zakázky:				
„Oprava střechy ZZS Kolín“				
(podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky viz Výzva)				
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb.				
2. Základní identifikační údaje				
2.1. Zadavatel:				
název:	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace			
sídlo:	Vančurova 1544, 272 01 Kladno			
IČO:	75030926			
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel			
2.2. Účastník:				
název/jméno:	Izolace Ústí s. r. o.			
sídlo/místo podnikání:	Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem			
doručovací adresa:	Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem			
IČO/DIČ:	28752007	CZ28752007		
spisová značka v Obchodním rejstříku:	C 30911 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem			
osoba oprávněná jednat za účastníka:	Stanislav Hess, jednatel			
tel./mail:				
bankovní spojení a číslo účtu:	Raiffeisenbank		7586722001/5500	
kontaktní osoba:				
tel./mail:				
3. Termín plnění:	Dle realizování v nejkratším možném termínu nejpozději však do 31.10.2020.			
4. Nabídková cena:	bez DPH (v Kč)	sazba DPH	DPH (v Kč)	včetně DPH (v Kč)
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet dílčích cen)	265.000,--	21 %	55.650,--	320.650,--
* Celková nabídková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné včetně nákladů souvisejících.				itu veřejné zakázky
6. Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:				
7. Místo a datum podpisu a otisk razítka:				
Ústí nad Labem, 14. 4. 2020			ice Ústí s.r.o. ožtěšická 144/40 Ústí nad Labem, Bukov IČ: 287 52 007	

1



ZZS SČK KOLÍN
Žižkova 146, 280 02 Kolín

OPRAVA STŘECHY HLAVNÍ BUDOVA



ROZPOČET NA:

HLAVNÍ BUDOVA

1. OPRAVA STŘECHY - PVC fólie:

1. OPRAVA STŘECHY - požadavek na střešní PVC fólie: střešní hydroizolační fólie musí být na bázi měkkého PVC vyztužená mřížkou z polyesterových vláken. Musí mít vynikající odolnost proti klimatickým vlivům (UV-záření, ozónu, teplotním změnám, arákám) a proti přirozenému stárnutí. Fólie musí splňovat velmi nízký faktor difúzního odporu a být vysoce tvárná při zpracování. Dále mít odolnost proti prorůstání kořenů dle metody FLL bez další ochranné vrstvy. Fólie je plně recyklovatelná.

POŽADAVKY - reakce na ohně = E, UV odolnost = ANO, tloušťka = 1,5 mm, plošná hmotnost = 1,58 kg/m², ohodnocení za nízkých teplot = -30°C, rozměrová stálost = 0,20%, výtlačná vložka = z polyesterových vláken, způsob stabilizace = kotvení, největší tahová síla = 1000 N/50 mm, tečnost = 15%



POI	TEXT	Procento obnovy	M.J	MATERIÁL	PRÁCE	CENA
Pokryvací a klempířské konstrukce:						
1.	Demontáž přitězující vrstvy kačírku a dlažby		133,90 m ²	105,00 Kč	- Kč	14 059,50 Kč
2.	Dodávka a montáž separační vrstvy 300g		203,94 m ²	20,00 Kč	17,00 Kč	7 545,78 Kč
3.	Dodávka a montáž hydroizolace mPVC fólie tl. 1,5mm - vodorovná část		133,90 m ²	115,00 Kč	160,00 Kč	36 822,50 Kč
4.	Dodávka a montáž hydroizolace mPVC fólie tl. 1,5mm - svislá část		70,04 m ²	115,00 Kč	160,00 Kč	19 261,00 Kč
5.	Dodávka a montáž pomocných kotvících prvků		978,50 ks	2,00 Kč	8,50 Kč	10 274,25 Kč
6.	Dodávka a montáž pomocného systémového přechování		144,20 bm	97,00 Kč	56,00 Kč	22 062,80 Kč
7.	Dodávka a montáž systémové otkapnice - ukončení u žilk		36,05 bm	150,00 Kč	140,00 Kč	10 454,50 Kč
8.	Dodávka a montáž OSB desky tl.18mm P+D na korunu ašky vč. kotvící techniky		36,05 bm	183,00 Kč	170,00 Kč	12 725,65 Kč
9.	Demontáž ašik vč. podkonstrukce		36,05 bm	60,00 Kč	- Kč	2 163,00 Kč
10.	Demontáž a dodávka a montáž nového světlíku vč. podsady a příslušenství		1,00 kpl	7 550,00 Kč	59 799,22 Kč	67 349,22 Kč
11.	Dodávka a montáž sanační vpusť vč. příslušenství		1,00 ks	800,00 Kč	1 840,00 Kč	2 440,00 Kč
12.	Dodávka a montáž systémových poopěr pro hromosvod - úprava hromosvodu		77,25 bm	50,00 Kč	40,00 Kč	6 952,50 Kč
13.	Dodávka a montáž ochranné vrstvy textlie 300g		133,90 m ²	20,00 Kč	17,00 Kč	4 954,30 Kč
14.	Zpětná montáž přitězující vrstvy kačírku a dlažby, vč. doplnění terčů		133,90 m ²	180,00 Kč	26,00 Kč	27 851,20 Kč
15.	Likvidace odpadu a suti dle platných zákonů		2,00 kont	1 042,00 Kč	- Kč	2 084,00 Kč
Pozn. návh technologie provedení stavebních úprav nezahrnuje zhotovitel základy a zodpovědnost za provedené dílo						244 916,00 Kč
OSTANÉ - VRN						
16.	VRN		1,00 kpl	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
17.	Přesuny hmot, dopravy		1,00 kpl	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
18.	Stavební přípomocí		40,00 hod	100,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč
19.	Zalížení staveniště		1,00 kpl	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč
20.	Ukládá pracoviště závěrečný vč. průběžného		1,00 kpl	2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč
						18 000,00 Kč
						265 000,00 Kč

2. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

POI	TEXT	Procento obnovy	M.J	MATERIÁL	PRÁCE	CENA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI						
1.			1,00 kpl	- Kč	- Kč	- Kč
Pozn. nepředpokládá se potřeba projekční a inženýrské činnosti						

1. OPRAVA STŘECHY - PVC fólie:	265 000,00 Kč
2. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI	- Kč
Celkem bez DPH 21%	265 000,00 Kč
Sleva	0,00%
Celkem bez DPH 21%	265 000,00 Kč
DPH 21%	55 650,00 Kč
CELKEM S DPH 21%	320 650,00 Kč

Zpracoval: Tomáš Netymach, rozpočtář izolace Ústí s. r. o., Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem dne 14. 4. 2020.

Nabídka je platná 2 měsíce

DOPLŇUJÍCÍ ČINNOSTI						
číslo		m.j.	MATERIÁL	PRÁCE		Cena
DOPLŇUJÍCÍ ČINNOSTI						
1.		1,00	- Kč	- Kč		- Kč
2.		1,00	- Kč	- Kč		- Kč
3.		1,00	- Kč	- Kč		- Kč
4.		1,00	- Kč	- Kč		- Kč
5.		1,00	- Kč	- Kč		- Kč
Pozn.			- Kč			

Seznam 3 obdobných zakázek realizovaných v posledních 5 letech
Akce „Oprava střechy ZZS Kolín“

V Ústí nad Labem dne 14. 4. 2020

MA