

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-1-22  
Stavba: MODERNIZACE VÝTAHU

KSO:  
Místo: Přemyslova 592/7

CC-CZ:  
Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:


IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

IČ: 25479296  
DIČ: CZ25479296

Projektant:  
ENGINEERS CZ s.r.o.

IČ: 24127663  
DIČ: CZ24127663

Zpracovatel:  


IČ:   
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>963 735,28</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>963 735,28</b>		<b>202 384,41</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 166 119,69</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-1-22

**Stavba: MODERNIZACE VÝTAHU**

Místo: Přemyslova 592/7

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: ENGINEERS CZ s.r.o.

Uchazeč: VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**963 735,28**

**1 166 119,69**

<b>01</b>	<b>Bourací práce</b>	101 011,45	122 223,85
<b>02</b>	<b>Stavební část</b>	120 323,83	145 591,83
<b>03</b>	<b>Výtah</b>	653 400,00	790 614,00
<b>04</b>	<b>Elektroinstalace</b>	55 000,00	66 550,00
<b>05</b>	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	34 000,00	41 140,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**01 - Bourací práce**

KSO:

Místo: Přemyslova 592/7

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

IČ:

25479296

DIČ:

CZ25479296

Projektant:

ENGINEERS CZ s.r.o.

IČ:

24127663

DIČ:

CZ24127663

Zpracovatel:



IČ:



DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**101 011,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 011,45	21,00%	21 212,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**122 223,85**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**01 - Bourací práce**

Místo:

Přemyslova 592/7

Datum:

22. 1. 2020

Zadavatel:


Projektant:

ENGINEERS CZ  
s.r.o.

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**101 011,45**

HSV - Práce a dodávky HSV	99 471,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 492,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 185,45
997 - Přesun sutě	9 793,04
PSV - Práce a dodávky PSV	1 540,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 540,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo: Přemyslova 592/7

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: ENGINEERS CZ

Uchazeč: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

S.r.o.  
Zpracovatel:  S.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**101 011,45**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 471,45	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 000,00	
1	K	R01	Demontáž stávajících vodítek výtahu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50 V ŠACHTĚ PRO UCHYCENÍ VODÍTEK BUDE ODRÍZNUT</i>					
2	K	R02	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU BUDE VČETNĚ VEŠKERÉ VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU BUDE VČETNĚ VEŠKERÉ VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE, STÁVAJÍCÍ FUNDAMENT POD STROJEM VÝTAHU Z OCELOVÝCH PROFILŮ BUDE VYBOURÁN, BOČNÍ STĚNA OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ VSTUPU DO STROJOVNÝ BUDE ODRÍZNUTA</i>					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 492,96	
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,525	198,40	1 492,96	CS ÚRS 2020 01
VV			0,7*2,15*5		7,525			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 185,45	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,000	48,00	7 200,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,318	4 800,00	1 526,40	CS ÚRS 2020 01
VV			vybourání betonového podstavce v prohlubni					
VV			1,423*1,492*0,15		0,318			
7	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,318	989,00	314,50	CS ÚRS 2020 01
8	K	967031742	Přísekání plošně zdíva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	12,900	292,00	3 766,80	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: upravení ostění dle dodavatele výtahové technologie</i>					
VV			0,6*2,15*5*2		12,900			
9	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,444	3 000,00	34 332,00	CS ÚRS 2020 01
VV			vybourání stávajících šachetních dveří					
VV			1,063*2,15+1,065*2,15*4		11,444			
10	K	972054341	Vybourání otvorů v ZB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			nové otvory v podlaze strojovny					
VV			2		2,000			
11	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	CS ÚRS 2020 01
VV			vetrací otvor					
VV			1		1,000			
12	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	5,125	430,00	2 203,75	CS ÚRS 2020 01
VV			vyříznutí drážky v podlaze pro osazení šachet. dveří					
VV			1,025*5		5,125			
13	K	977211121	Rezáni stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	21,500	348,00	7 482,00	CS ÚRS 2020 01
VV			2,15*10		21,500			
D	997		Přesun sutě				9 793,04	
14	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 18 m ručně	t	4,710	1 050,00	4 945,50	CS ÚRS 2020 01
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	4,710	237,00	1 116,27	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,570	10,30	716,57	CS ÚRS 2020 01
VV			15 km					
VV			4,638*15		69,570			
17	K	997013601R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - suť	t	4,638	650,00	3 014,70	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 540,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				1 540,00	
18	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maltv	m2	3,850	250,00	962,50	CS ÚRS 2020 01
VV			1,1*0,7*5		3,850			
19	K	77157R01	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do maltv - příplatek do plochy 5 m2	m2	3,850	150,00	577,50	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**02 - Stavební část**

KSO:

Místo: Přemyslova 592/7

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

IČ:

25479296

DIČ:

CZ25479296

Projektant:

ENGINEERS CZ s.r.o.

IČ:

24127663

DIČ:

CZ24127663

Zpracovatel:

 s.r.o.

IČ:



DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**120 323,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 323,83	21,00%	25 268,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**145 591,83**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**02 - Stavební část**

Místo:

Přemyslova 592/7

Datum:

22. 1. 2020

Zadavatel:


Projektant:

ENGINEERS CZ  
s.r.o.

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel:

  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**120 323,83**

HSV - Práce a dodávky HSV	21 495,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 782,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 050,00
998 - Přesun hmot	663,60
PSV - Práce a dodávky PSV	98 827,92
763 - Konstrukce suché výstavby	27 195,40
766 - Konstrukce truhlářské	10 480,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 702,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 283,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	49 667,29

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

02 - Stavební část

Místo: Přemyslova 592/7

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: ENGINEERS CZ  
s.r.o.

Uchazeč: VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel:

ENGINEERS CZ  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>120 323,83</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 495,91	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 782,31	
1	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	2,197	128,50	282,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,464*1,501		2,197			
2	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	M	55331511	zárubeň ocelová pro sádkokarton 75 levá/pravá 700	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 050,00	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,000	48,00	7 200,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	44932114R01	přístroj hasicí ruční práškový	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	
D	998		Přesun hmot				663,60	
8	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,632	1 050,00	663,60	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 827,92	
D	763		Konstrukce suché výstavby				27 195,40	
9	K	763111321	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB	m2	4,280	3 540,00	15 151,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		nová stěna ve strojovně (2+0,8)*2,1-0,8*2		4,280			
10	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	5,400	1 200,00	6 480,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,9+0,8)*2		5,400			
11	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,280	1 250,00	5 350,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	763121R01	D+M sádrovláknitá deska tl. 15 mm, domaltování ostění a osazení SDK desky	m2	7,700		0,00	
	VV		0,7*2,2*5		7,700			
13	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,204	1 050,00	214,20	CS ÚRS 2020 01
D	766		Konstrukce truhlářské				10 480,00	
14	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		strojovna		1,000			
	VV		1		1,000			
15	M	61162097R01	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP1 povrch laminátový plně 700x1970/2100mm, včetně kování	kus	1,000	7 980,00	7 980,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				4 500,00	
16	K	767136R01	D+M OCHRANNE HLINIKOVÉ ROHY 25/25mm LEPENY NA OMÍTKU	kus	10,000	200,00	2 000,00	
	VV		5*2		10,000			
17	K	767136R02	D+M VETRACÍ OTVORPOD STROPEM 200mm S DVĚMA HLINÍKOVÝMI VĚTRACÍMIMŘÍŽKAMI (ZVENČÍ S PRODÍDEŠTOVÝMI ŽALUZIEMI A SÍTKOU PROTIHMÝZU	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		1		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				5 702,19	
18	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,588	402,00	1 442,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		oprava dlažby před vstupem do výtahu					
	VV		0,7*1,025*5		3,588			
19	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,588	47,20	169,35	CS ÚRS 2020 01
20	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,588	57,30	205,59	CS ÚRS 2020 01
21	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	3,947	880,00	3 473,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,588*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,947			
22	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,588	14,10	50,59	CS ÚRS 2020 01
23	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	3,588	14,10	50,59	CS ÚRS 2020 01
24	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,588	14,10	50,59	CS ÚRS 2020 01
25	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,111	2 340,00	259,74	CS ÚRS 2020 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			1 283,04		
26	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	2,197	182,00	399,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlaha šachty					
	VV		1,464*1,501		2,197			
	VV		Součet		2,197			
27	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	2,197	402,00	883,19	CS ÚRS 2020 01
D 784			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>			49 667,29		
28	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,448	41,80	2 443,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		na opravy odhad 30 m2					
	VV		30		30,000			
	VV		ostění					
	VV		(1,025+2,16*2)*0,7*5		18,708			
	VV		nová stěna sdk					
	VV		(1,9+0,8)*2,1*2-0,8*2		9,740			
	VV		Součet		58,448			
29	K	784111015	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	98,760	52,30	5 165,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		šachta výtahu					
	VV		(1,423+1,492+1,454+1,501)*17,2-1,025*2,15		98,760			
30	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšk do 3,80 m	m2	58,448	182,00	10 637,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		na opravy odhad 30 m2					
	VV		30		30,000			
	VV		ostění					
	VV		(1,025+2,16*2)*0,7*5		18,708			
	VV		nová stěna sdk					
	VV		(1,9+0,8)*2,1*2-0,8*2		9,740			
	VV		Součet		58,448			
31	K	784181125	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšk přes 5,00 m	m2	98,760	178,00	17 579,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		šachta výtahu					
	VV		(1,423+1,492+1,454+1,501)*17,2-1,025*2,15		98,760			
32	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	58,448	75,80	4 430,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		na opravy odhad 30 m2					
	VV		30		30,000			
	VV		ostění					
	VV		(1,025+2,16*2)*0,7*5		18,708			
	VV		nová stěna sdk					
	VV		(1,9+0,8)*2,1*2-0,8*2		9,740			
	VV		Součet		58,448			
33	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	98,760	95,30	9 411,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		šachta výtahu					
	VV		(1,423+1,492+1,454+1,501)*17,2-1,025*2,15		98,760			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

03 - Výtah

KSO:

Místo: Přemyslova 592/7

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

IČ:

25479296

DIČ:

CZ25479296

Projektant:

ENGINEERS CZ s.r.o.

IČ:

24127663

DIČ:

CZ24127663

Zpracovatel:

 s.r.o.

IČ:



DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**653 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	653 400,00	21,00%	137 214,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**790 614,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**03 - Výtah**

Místo:

Přemyslova 592/7

Datum:

22. 1. 2020

Zadavatel:


Projektant:

ENGINEERS CZ  
s.r.o.

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel:

  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**653 400,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

653 400,00

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

653 400,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt: 03 - Výtah

Místo: Přemyslova 592/7


Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: ENGINEERS CZ

Uchazeč: VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 653 400,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 653 400,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 653 400,00

1	K	R02	D+M Výtahu včetně vstrojení	kus	1,000	653 400,00	653 400,00	
---	---	-----	-----------------------------	-----	-------	------------	------------	--

*poznámka k položce:*

-TRAKČNÍ OSOBNÍ NEPRŮCHOZÍ VÝTAH (NEBUDE SLOUŽIT JAKO EVAKUAČNÍ) TRAKČNÍ OSOBNÍ NEPRŮCHOZÍ VÝTAH (NEBUDE SLOUŽIT JAKO EVAKUAČNÍ) (VÝTAH BUDE PROVEDEN V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 398/2009 SB., VÝTAH BUDE PROVEDEN V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 398/2009 SB., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB) UŽÍVÁNÍ STAVEB)

-ROZMĚRY KABINY MIN. 1090x1040mm ROZMĚRY KABINY MIN. 1090x1040mm 1090x1040mm -ZDVIH:12 020 mm ZDVIH:12 020 mm 12 020 mm

-PŘEJEZD VÝTAHU:3 648 mm PŘEJEZD VÝTAHU:3 648 mm 3 648 mm

P

-HLOUBKA PROHLUBNĚ ŠACHTY:1500 mm HLOUBKA

PROHLUBNĚ ŠACHTY:1500 mm 1500 mm

-VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY: 1445x1400 mm VNITŘNÍ ROZMĚR

ŠACHTY: 1445x1400 mm

-POČET STANIC: 5 POČET STANIC: 5 5

-POČET NÁSTUPIŠŤ: 5 POČET NÁSTUPIŠŤ: 5 5

-RYCHLOST:min. 1,0 m/s RYCHLOST:min. 1,0 m/s min. 1,0

m/s

-NOSNOST:min. 450 kg (6 OSOB) NOSNOST:min. 450 kg (6

OSOB) min. 450 kg (6 OSOB)

-KABINOVÉ A ŠACHETNÍ DVEŘE AUTOMATICKÉ 2

-DÍLNĚ, POSUVNĚ DO STRANY KABINOVÉ A ŠACHETNÍ DVEŘE

AUTOMATICKÉ 2-DÍLNĚ, POSUVNĚ DO STRANY

-SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x2000 mm SVĚTLÝ ROZMĚR

DVEŘÍ: 800x2000 mm

-BUDOU POUŽITY DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN.

EW15DP1 DLE PBŘ BUDOU POUŽITY DVEŘE S POŽÁRNÍ

ODOLNOSTÍ MIN. EW15DP1 DLE PBŘ MOTOR UMÍSTĚN VE

STÁVAJÍCÍ STRANĚ DOPORUČENÁ SPECIFIKACE UVEDENA V

VV

1

1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**04 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Přemyslova 592/7

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

IČ:

25479296

DIČ:

CZ25479296

Projektant:

ENGINEERS CZ s.r.o.

IČ:

24127663

DIČ:

CZ24127663

Zpracovatel:

 s.r.o.

IČ:



DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 000,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 000,00	21,00%	11 550,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>66 550,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt: **04 - Elektroinstalace**

Místo: Přemyslova 592/7

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: ENGINEERS CZ  
s.r.o.

Uchazeč: VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel: ~~ENGINEERS CZ~~  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>55 000,00</b>
D1 - Elektromontáže	55 000,00
D2 - Elektro	55 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt: **04 - Elektroinstalace**

Místo: Přemyslova 592/7

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant: ENGINEERS CZ  
s.r.o.

Uchazeč: VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel:   
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**55 000,00**

D D1 Elektromontáže

55 000,00

D D2 Elektro

55 000,00

1	K	Pol10	Revize	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
2	K	Pol11	Úklid	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	Pol12	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	Pol3	Rozvaděč výtahu osazen na stěně	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
5	K	Pol4	Skříň s rozvodem elektroinstalace výtahu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
6	K	Pol8	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	Pol9	D+M OSAZENÉ SVĚTLO (ZARÍVKY) S INTENZITOU MIN. 200Lx	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	

VV

2

2,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Přemyslova 592/7

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

IČ:

25479296

DIČ:

CZ25479296

Projektant:

ENGINEERS CZ s.r.o.

IČ:

24127663

DIČ:

CZ24127663

Zpracovatel:



IČ:



DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>34 000,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 000,00	21,00%	7 140,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>41 140,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Přemyslova 592/7

Datum:

22. 1. 2020

Zadavatel:


Projektant:

ENGINEERS CZ  
s.r.o.

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel:

  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**34 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE VÝTAHU

Objekt:

**05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Přemyslova 592/7

Datum:

22. 1. 2020

Zadavatel:


Projektant:

ENGINEERS CZ  
s.r.o.

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA S.R.O.

Zpracovatel:

  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**34 000,00**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00				
1	K	R01	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	R02	Oborová přírážka	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	R03	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
4	K	R04	Provoz investora	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	R05	Rezerva rozpočtu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	R06	Kompletační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	R07	Hluková zkouška	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště	4 000,00				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	