

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 841/SAUW/115/2019

„Silnice č. III/3703 Šumperk - Sudkov“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ **technický náměstek**

██████████ **Ph.D, vedoucí SÚ Šumperk**

██████████ **vedoucí TSÚ SÚ Šumperk**

██████████ **investiční technik SÚ Šumperk**

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v **OR u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Telefon: ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Šumperk

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████ **ekonom Oblasti Střed o.z. Morava**

██████████ **vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████, **vedoucí Provozní jednotky Šumperk**

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

██████████, **vedoucí Provozní jednotky Šumperk,**

Č. osv. o autorizaci: ██████████

1. Předmět dodatku

1. Dne 21.06.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

„Silnice č. III/37302 Šumperk - Sudkov“

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.4. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.
3. Předmětem dodatku je změna sídla Zhotovitele : **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
4. Předmětem dodatku je dále úprava rozsahu prací o vícepráce a méněpráce – viz. Příloha č.1. dodatku – položkové rozpočty
5. Tímto dodatkem se mění článek 3. Cena díla, bod 3.2. následovně :

3. Cena díla

- 3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena dle SOD vč. dodatek č.1 celkem bez DPH	43 375 607,66 Kč
vícepráce Dodatek č.2	5 973 788,01 Kč
méněpráce Dodatek č.2	-4 334 956,24 Kč
Nová cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH	45 014 439,43 Kč
DPH 21 %	9 453 032,28 Kč
Celková cena díla vč. DPH	54 467 471,71 Kč

11. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu.
 2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
 3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- Příloha č. 1 : rekapitulace vč. položkových rozpočtů


Za zhotovitele přezkoumal: 
vedoucí PJ Šumperk

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:


Reditel


ekonom Oblasti Střed
o.z. Morava


vedoucí OTÚ Oblasti Střed
o.z. Morava

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690**Rozpočet:** 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 11 820 852,18 Kč**Cena celková:** 9 957 907,58 Kč**DPH:** 2 091 160,59 Kč**Cena s daní:** 12 049 068,17 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 9 957 907,58 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113107222		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	5 446,728	14,18	77 234,60
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-3 271,632		-46 391,74
			aktuální množství		2 175,096		30 842,86
2	113107242		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	M2	5 344,920	15,27	81 616,93
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-3 210,480		-49 024,03
			aktuální množství		2 134,440		32 592,90
3	113154334		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek	M2	10 180,800	112,84	1 148 801,47



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-3 058,000		-345 064,72
			aktuální množství		7 122,800		803 736,75
4	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	652,451	174,53	113 872,27
5	122202203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	2 825,172	72,72	205 446,51
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-1 696,968		-123 403,51
			aktuální množství		1 128,204		82 042,99
6	122202209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v	M3	1 738,812	21,82	37 940,88



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-848,484		-18 513,92
			aktuální množství		890,328		19 426,96
7	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	4 663,488	114,73	535 041,98
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-1 972,870		-226 347,38
			aktuální množství		2 690,618		308 694,60
8	171102111		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	2 825,172	75,43	213 102,72
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-1 696,968		-128 002,30
			aktuální množství		1 128,204		85 100,43



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	58344199		šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63	T	5 509,085	152,98	842 779,82
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-3 309,087		-506 224,13
			aktuální množství		2 199,998		336 555,69
10	171102112		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	110,110	255,47	28 129,80
11	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	8 394,278	11,33	95 107,17
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-3 551,166		-40 234,71
			aktuální množství		4 843,112		54 872,46
12	181102302		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	M2	5 650,344	18,86	106 565,49



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	021/103		Změna sanace Aktivní zóny		-3 393,936		-64 009,63
			aktuální množství		2 256,408		42 555,85
1			Zemní práce				1 938 423,56
5			Komunikace pozemní				
13	564851111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	11 097,072	76,02	843 599,41
	ZBV:						
	021/103		Změna sanace Aktivní zóny		-6 665,586		-506 717,85
			aktuální množství		4 431,486		336 881,57
14	565135121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	5 395,824	313,09	1 689 378,54
	ZBV:						
	021/103		Změna sanace Aktivní zóny		-3 278,214		-1 026 376,02
			aktuální množství		2 117,610		663 002,51



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	569831111		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	M2	839,000	110,67	92 852,13
16	573191111		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	5 446,728	16,55	90 143,35
17	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	10 537,128	11,64	122 652,17
18	577134121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	5 090,400	313,28	1 594 720,51
19	577155122		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	5 294,016	463,29	2 452 664,67
501	567532111	n	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 6000 m2	M2	0,000	82,50	0,00
ZBV:		021/103	Změna sanace Aktivní zóny		5 488,560		452 806,20
aktuální množství					5 488,560		452 806,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:	SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet:	103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
502	58522150	n	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	T	0,000	2 700,00	0,00
ZBV:		021/103	Změna sanace Aktivní zóny		118,333		319 499,10
aktuální množství					118,333		319 499,10
503	11162540	n	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	20 000,00	0,00
ZBV:		021/103	Změna sanace Aktivní zóny		59,167		1 183 340,00
aktuální množství					59,167		1 183 340,00
5	Komunikace pozemní						7 308 562,21
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
20	912211111		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	73,000	166,94	12 186,62
21	40445158		sloupek směrový silniční plastový 1,2m sloupek směrový silniční plastový 1,2m	KUS	59,000	278,23	16 415,57
22	404451580.R		sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11g sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11g	KUS	14,000	278,23	3 895,22
Poznámka k položce:		Firemní položka.					



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	915111111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	1 694,000	16,69	28 272,86
24	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	1 694,000	1,39	2 354,66
25	919112212		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	11,500	42,23	485,65
26	919121212		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šíř Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm Poznámka k položce: Firemní položka.	M	11,500	42,23	485,65
27	919735114		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	M	11,500	216,85	2 493,78
28	938902112		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalož	M	1 679,000	150,62	252 890,98



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m				
29	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	M2	5 090,400	3,37	17 154,65
30	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	M2	5 090,400	4,34	22 092,34
31	938909611		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s nal Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	M2	839,000	62,60	52 521,40
32	966006133		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. zabírané směrové	KUS	29,000	338,93	9 828,97



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-2 606,285	50,00	-130 314,25
			Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby				
			Poznámka k položce: Firemní položka. Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby. Kupní cena stanovena objednatelem - 50,- Kč/t.				
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		932,427		46 621,35
			aktuální množství		-1 673,858		-83 692,90
34	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	2 606,285	91,06	237 328,31
			Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu				
			Poznámka k položce: Firemní položka.				
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-2 606,285		-237 328,31
			aktuální množství		0,000		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						337 385,45

997

Přesun sutě

35	997006006		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	T	1 175,882	111,29	130 863,91
			Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového				
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-1 175,882		-130 863,91



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
36	997006512		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	2 351,764	61,97	145 738,82
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-2 351,764		-145 738,82
			aktuální množství		0,000		0,00
37	997006519		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	10 582,938	6,83	72 281,47
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-10 582,938		-72 281,47
			aktuální množství		0,000		0,00
38	997221611		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	1 175,882	45,53	53 537,91
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-1 175,882		-53 537,91
			aktuální množství		0,000		0,00



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	1 175,882	61,97	72 869,41
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-1 175,882		-72 869,41
			aktuální množství		0,000		0,00
40	997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	10 582,938	6,83	72 281,47
	ZBV:	021/103	Změna sanace Aktivní zóny		-10 582,938		-72 281,47
			aktuální množství		0,000		0,00
997		Přesun sutě					0,00

998		Přesun hmot					
41	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	5 668,230	65,90	373 536,36



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
998		Přesun hmot					373 536,36

Celkem: 9 957 907,58



Firma: STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0751 - III/3703 Šumperk - Sudkov

Objekt	Popis	SOD	rozdíl oproti SOD
103	Komunikace km 2,843 - km 3,69 dle SOD	11 820 852,18	
103 V2	Komunikace km 2,843 - km 3,69 var SROSM tl. 22 cm + sanace krajnic	9 957 903,45	-1 862 948,73



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Objekt: 100 Komunikace
Rozpočet: 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

103 11 820 852,18

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				3 485 639,64
1	113107222		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	5 446,728	14,18	77 234,60
			Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
			<i>odstranění stáv.skladby vozovky - podkl.ŠD tl.130 mm, viz.Diagnostický průzkum'</i> <i>index rozšíření vrstev i = 1,07 5090.40*1.07=5 446,728 [A]</i> <i>Celkem: A=5 446,728 [B]</i>				
2	113107242		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	5 344,920	15,27	81 616,93
			Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
			<i>odstranění stáv.skladby vozovky - PMH tl.70 mm, viz.Diagnostický průzkum'</i> <i>index rozšíření vrstev i = 1,05 5090.40*1.05=5 344,920 [A]</i> <i>Celkem: A=5 344,920 [B]</i>				
3	113154334		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou	M2	10 180,800	112,84	1 148 801,47
			Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
			<i>odfrézování pův.krytu komunikace dle PD -tl. 2x100 mm, viz. Diagnostický průzkum'</i> <i>2*5090.40=10 180,800 [A]</i> <i>Celkem: A=10 180,800 [B]</i>				
4	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	M3	652,451	174,53	113 872,27
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
			<i>odkopávka pro novou kci komunikace, dle PD 3,25 m3/m'</i> <i>km 2,843-3,690 (3690-2843)*3.25=2 752,750 [A]</i> <i>Mezisoučet: A=2 752,750 [B]</i> <i>'odpočet odstraněných a vybouraných vrstev pův.skladby'</i> <i>odfrézovaný kryt - AC v tl. 200 mm -5090.40*0.20=-1 018,080 [C]</i> <i>odstraněný podklad PMH v tl. 70 mm -5090.40*1.05*0.07=- 374,144 [D]</i> <i>odstraněný podklad ŠD v tl. 130 mm -5090.40*1.07*0.13=- 708,075 [E]</i> <i>Mezisoučet: C+D+E=-2 100,299 [F]</i> <i>Celkem: A+C+D+E=652,451 [G]</i>				
5	122202203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	M3	2 825,172	72,72	205 446,51
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3				
			<i>odkopávka podloží pro vytvoření aktivní zóny, i = 1,11'</i> <i>5090.40*1.11*0.50=2 825,172 [A]</i> <i>Celkem: A=2 825,172 [B]</i>				
6	122202209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	M3	1 738,812	21,82	37 940,88
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3				
			<i>50% objemu'</i> <i>(2825.172+652.451)*0.50=1 738,812 [A]</i> <i>Celkem: A=1 738,812 [B]</i>				
7	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	4 663,488	114,73	535 041,98
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			<i>odvoz výkopku na skládku'</i> <i>'nános z krajnic'</i> <i>(418.50+420.50)*0.10=83,900 [A]</i> <i>'nános z příkopů'</i> <i>(843+837)*0.30=504,000 [B]</i> <i>'odstranění stáv.skladby vozovky - podkl.ŠD tl.130 mm'</i> <i>5090.40*1.07*0.13=708,075 [C]</i> <i>'zemina z odkopávek, po odpočtu zeminy využité pro dosypání tělesa komunikace'</i> <i>652.451-110.11=542,341 [D]</i> <i>'odkopávka podloží pro vytvoření aktivní zóny, i = 1,11'</i> <i>5090.40*1.11*0.50=2 825,172 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=4 663,488 [F]</i>				
8	171102111		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr	M3	2 825,172	75,43	213 102,72
			Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudrých sypkých v aktivní zóně				
			<i>aktivní zóna v tl. 500 mm dle PD - index rozšíření vrstev dle PD i = 1,11'</i> <i>5090.40*1.11*0.50=2 825,172 [A]</i> <i>Celkem: A=2 825,172 [B]</i>				
9	58344199		šterkodit' frakce 0/63	T	5 509,085	152,98	842 779,82
			šterkodit' frakce 0/63				
			<i>dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - ŠD - 1,95 t/m3'</i> <i>2825.172*1.95=5 509,085 [A]</i> <i>Celkem: A=5 509,085 [B]</i>				

10	171102112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr	M3	110,110	255,47	28 129,80
11	171201211	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudrůžných syvkých mimo aktivní zónu <i>dospění tělesa nové komunikace vhodným výkopkem, dle PD 0,13m3/m'</i> <i>km 2,843-3,690 (3690-2843)*0.13=110,110 [A]</i> <i>Celkem: A=110,110 [B]</i>	T	8 394,278	11,33	95 107,17
12	181102302	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>odvoz nánosů z krajnic na skládku - poplatek za uložení'</i> <i>(83.90+504.00+708.075+542.341+2825.172)*1.8=8 394,278 [A]</i> <i>Celkem: A=8 394,278 [B]</i>	M2	5 650,344	18,86	106 565,49
5		Komunikace pozemní	6 886 010,78			
13	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>nová skladba vozovky dle PD'</i> <i>podklad ŠDa - index rozšíření vrstev i = 1,08 5090.40*1.08=5 497,632 [A]</i> <i>podklad ŠDb - index rozšíření vrstev i = 1,1 5090.40*1.1=5 599,440 [B]</i> <i>Celkem: A+B=11 097,072 [C]</i>	M2	11 097,072	76,02	843 599,41
14	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm <i>nová skladba vozovky dle PD - index rozšíření vrstev i = 1,06'</i> <i>5090.40*1.06=5 395,824 [A]</i> <i>Celkem: A=5 395,824 [B]</i>	M2	5 395,824	313,09	1 689 378,54
15	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm <i>úprava krajnic š.0,50 m dle PD'</i> <i>levá strana (56+336+445)*0.50=418,500 [A]</i> <i>pravá strana (52+343+446)*0.50=420,500 [B]</i> <i>Celkem: A+B=839,000 [C]</i>	M2	839,000	110,67	92 852,13
16	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 <i>nová skladba vozovky dle PD - index rozšíření vrstev i = 1,07'</i> <i>5090.40*1.07=5 446,728 [A]</i> <i>Celkem: A=5 446,728 [B]</i>	M2	5 446,728	16,55	90 143,35
17	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 <i>nová skladba vozovky dle PD'</i> <i>pod kryt - index rozšíření vrstev i = 1,02 5090.40*1.02=5 192,208 [A]</i> <i>pod ložnou vrstvu - index rozšíření vrstev i = 1,05 5090.40*1.05=5 344,920 [B]</i> <i>Celkem: A+B=10 537,128 [C]</i>	M2	10 537,128	11,64	122 652,17
18	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm <i>kryt nové skladby vozovky dle PD'</i> <i>5090.40=5 090,400 [A]</i> <i>Celkem: A=5 090,400 [B]</i>	M2	5 090,400	313,28	1 594 720,51
19	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm <i>nová skladba vozovky dle PD - index rozšíření vrstev i = 1,04'</i> <i>5090.40*1.04=5 294,016 [A]</i> <i>Celkem: A=5 294,016 [B]</i>	M2	5 294,016	463,29	2 452 664,67
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	528 092,41			
20	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního <i>osazení nových směrových sloupků dle PD (bílé+červené)'</i> <i>levá strana 29+6=35,000 [A]</i> <i>pravá strana 30+8=38,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=73,000 [C]</i>	KUS	73,000	166,94	12 186,62
21	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m sloupek směrový silniční plastový 1,2m <i>dodávka nových směrových sloupků - bílé'</i> <i>29+30=59,000 [A]</i> <i>Celkem: A=59,000 [B]</i>	KUS	59,000	278,23	16 415,57
22	404451580.R	sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11g sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11g <i>dodávka směr.sloupku dle PD - Z11g červené'</i> <i>6+8=14,000 [A]</i> <i>Celkem: A=14,000 [B]</i>	KUS	14,000	278,23	3 895,22
23	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní <i>obnova VDZ'</i> <i>V4 (0,125) - oboustranné (3690-2843)*2=1 694,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1 694,000 [B]</i>	M	1 694,000	16,69	28 272,86
24	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky <i>1694.00=1 694,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1 694,000 [B]</i>	M	1 694,000	1,39	2 354,66
25	919112212	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	11,500	42,23	485,65

			<i>řezání živ. krytu pro izolaci napojení na stáv. konstrukce - KÚ a ZÚ'</i> 6,00+5,50=11,500 [A] Celkem: A=11,500 [B]				
26	919121212		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šíř	M	11,500	42,23	485,65
			Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
			<i>izolace napojení živ. krytu na stáv. konstrukce závlivkou - KÚ a ZÚ'</i> 6,00+5,50=11,500 [A] Celkem: A=11,500 [B]				
27	919735114		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	M	11,500	216,85	2 493,78
			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
			<i>zařiznutí stáv. živ. krytu pro úpravu napojení nové konstrukce - KÚ a ZÚ'</i> 6,00+5,50=11,500 [A] Celkem: A=11,500 [B]				
28	938902112		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalož	M	1 679,000	150,62	252 890,98
			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
			<i>odstranění nánosů v příkopu, čištění, prohloubení dle PD'</i> <i>'levá strana'</i> km 2,843-2,900 900-843=57,000 [A] km 2,905-3,690 1690-905=785,000 [B] Mezisoučet: A+B=842,000 [C] <i>'pravá strana'</i> km 2,843-2,895 895-843=52,000 [D] km 2,905-3,690 1690-905=785,000 [E] Mezisoučet: D+E=837,000 [F] Celkem: A+B+D+E=1 679,000 [G]				
29	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	M2	5 090,400	3,37	17 154,65
			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného				
			<i>očštění upravované plochy vozovky'</i> <i>'před prováděním prací'</i> 5090.40=5 090,400 [A] Celkem: A=5 090,400 [B]				
30	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	5 090,400	4,34	22 092,34
			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového				
			<i>očštění upravované plochy vozovky'</i> <i>'před prováděním prací'</i> 5090.40=5 090,400 [A] Celkem: A=5 090,400 [B]				
31	938909611		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s nal	M2	839,000	62,60	52 521,40
			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
			<i>odstr. nánosů na krajnicích š. 0,50 m dle PD'</i> <i>levá strana (56+336+445)*0,50=418,500 [A]</i> <i>pravá strana (52+343+446)*0,50=420,500 [B]</i> Celkem: A+B=839,000 [C]				
32	966006133		Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho	KUS	29,000	338,93	9 828,97
			Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. zabírané směrové				
			<i>odstranění stáv. směrových sloupků'</i> <i>'levá strana'</i> 14=14,000 [A] <i>'pravá strana'</i> 15=15,000 [B] Celkem: A+B=29,000 [C]				
33	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-2 606,285	50,00	-130 314,25
			Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby				
			<i>odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu'</i> -2606.285=-2 606,285 [A] Celkem: A=-2 606,285 [B]				
34	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklatu	T	2 606,285	91,06	237 328,31
			Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklatu				
			2606.285=2 606,285 [A] Celkem: A=2 606,285 [B]				
997			Přesun sutě				547 572,99
35	997006006		Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičového zařízení ze zdiva betonového	T	1 175,882	111,29	130 863,91
			Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičového zařízení ze zdiva betonového				
			<i>předrcení vrstvy PMH tl. 70 mm na meziskládce k opětovnému použití do podkladních vrstev'</i> 1175.882=1 175,882 [A] Celkem: A=1 175,882 [B]				
36	997006512		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	2 351,764	61,97	145 738,82
			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
			<i>odvoz sutí na meziskládku k předrcení'</i> <i>podkladní vrstva PMH tl. 70 mm 1175.882=1 175,882 [A]</i> <i>odvoz předrceného materiálu zpět do podkladní vrstvy 1175.882=1 175,882 [B]</i> Celkem: A+B=2 351,764 [C]				
37	997006519		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením	T	10 582,938	6,83	72 281,47
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením				
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				

		odvoz suti na meziskládku k předrcení - celkem 10 km' podkladní vrstva PMH tl. 70 mm 1175.882*9=10 582,938 [A] Celkem: A=10 582,938 [B]				
38	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	1 175,882	45,53	53 537,91
		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti nakládka předrceného materiálu' odvoz předrceného materiálu zpět do podkladní vrstvy 1175.882=1 175,882 [A] Celkem: A=1 175,882 [B]				
39	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	1 175,882	61,97	72 869,41
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz předrceného materiálu zpět z meziskládky do podkladní vrstvy' 1175.882=1 175,882 [A] Celkem: A=1 175,882 [B]				
40	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	10 582,938	6,83	72 281,47
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz předrceného materiálu zpět z meziskládky do podkladní vrstvy - celkem 10 km' 1175.882*9=10 582,938 [A] Celkem: A=10 582,938 [B]				
998		Přesun hmot				373 536,36
41	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	5 668,230	65,90	373 536,36
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Aspe

Firma: STRABAG a.s.

Výkaz výměr

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0751 III/3703 Šumperk - Sudkov

SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690

103 Komunikace km 2,843 - km 3,69 var**SROSM tl. 22 cm + sanace krajnice**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
1 Zemní práce					
1	113107222		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm odstranění stáv.skladby vozovky (krajnice) - podkl.ŠD tl.130 mm, index rozšíření vrstev i = 1,07 847,00*1,2*2*1.07=2 175,096m2 celkem 2 175,096m2	M2	2 175,096
2	113107242		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm odstranění stáv.skladby vozovky (krajnice) - PMH tl.70 mm, index rozšíření vrstev i = 1,05 847,00*1,2*2*1.05=2134,44 [A] Celkem: 2134,44	M2	2 134,440
3	113154334		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm odfrézování pův.krytu komunikace 1x100 mm celoplošně +10cm krajnice 1*5090=5090,00 847,00*1,2*2=2032,80	M2	7 122,800
4	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 odkopávka pro novou kol. komunikace, dle PD 3,25 m3/m' km 2,843-3,690 (3690-2843)*3.25=2 752,750 [A] Mezisoučet: A=2 752,750 [B] 'odpočet odstraněných a vybouraných vrstev pův.skladby' odfrézovaný kryt - AC v tl. 200 mm -5090.40*0.20=-1 018,080 [C] odstraněný podklad PMH v tl. 70 mm -5090.40*1.05*0.07=- 374,144 [D] odstraněný podklad ŠD v tl. 130 mm -5090.40*1.07*0.13=- 708,075 [E] Mezisoučet: C+D+E=-2 100,299 [F] Celkem: A+C+D+E=652 451 [G]	M3	652,451
5	122202203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 odkopávka podloží pro vytvoření aktivní zóny, i = 1,11' 847,00*1,2*2*1,11*0.50=1128,204 Celkem: 1128,204m3	M3	1 128,204
6	122202209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 50% objemu' 652 451+1128 204=	M3	890,328
7	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku' nános z krajnic' (418.50+420.50)*0.10=83,900 [A] nános z příkopů' (843+837)*0.30=504,000 [B] zemina z odkopávek, po odpočtu zeminy využitě pro dosypání tělesa komunikace' (652.451+1128,204)-110.11=1670,545m3 ŠD tl. 130mm krajnice = 2175,096*0,13=282,762m3 PMH tl. 70 mm = 2134,44*0,07 = 149,411m3 celkem : 83 90 + 504 00 + 1670 545 + 282 762+149 411 =	M3	2 690,618
8	171102111		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně aktivní zóna v tl. 500 mm krajnice - index rozšíření vrstev dle PD i = 1,11' 847,00*1,2*2*1,11*0.50=1128,204 Celkem:1128 204	M3	1 128,204
9	58344199		šterkodit frakce 0/63 dodávka vhodného materiálu pro aktivní zónu - ŠD - 1,95 t/m3' 1128,204*1.95=2199,998tun Celkem:2199,998 tun	T	2 199,998
10	171102112		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu dosypání tělesa nové komunikace vhodným výkopkem, dle PD 0,13m3/m' km 2,843-3,690 (3690-2843)*0.13=110,110 [A] Celkem: A=110,110 [B]	M3	110,110
11	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 odvoz zeminy + krajnice - poplatek za uložení' 2690,618*1.8=4843,112	T	4 843,112
12	181102302		Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním úprava pláně aktivní zóny, index rozšíření plochy i=1,11' 847,00*1,2*2*1,11=2256,408 Celkem:2256,408	M2	2 256,408
5 Komunikace pozemní					
13	564851111		Podklad ze šterkoditu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm nová skladba vozovky dle PD' podklad ŠDa - index rozšíření vrstev i = 1,08 847,00*1,2*2*1.08=2195,424 podklad ŠDb - index rozšíření vrstev i = 1,1 847,00*1,2*2*1.1=2236,08] Celkem: 4431,504	M2	4 431,504
14	565135121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 2 cm z plochy ACL (40% plochy ACL) = 5294,016 * (2/5) =2117,61	M2	2 117,610
15	569831111		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodit tl. 100 mm úprava krajnic š.0,50 m dle PD' levá strana (56+336+445)*0.50=418,500 [A] pravá strana (52+343+446)*0.50=420,500 [B] Celkem: A+B=839,000 [C]	M2	839,000
16	573191111		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 nová skladba vozovky dle PD - index rozšíření vrstev i = 1,07' 5090.40*1,07=5 446,728 [A] Celkem: A=5 446,728 [B]	M2	5 446,728

17	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	10 537,128	
			nová skladba vozovky dle PD' pod kryt - index rozšíření vrstev $i = 1,02$ 5090,40*1.02=5 192,208 [A] pod ložnou vrstvou - index rozšíření vrstev $i = 1,05$ 5090,40*1.05=5 344,920 [B] Celkem: A+B=10 537,128 [C]			
18	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	5 090,400	
			kryt nové skladby vozovky dle PD' 5090,40=5 090,400 [A] Celkem: A=5 090,400 [B]			
19	577155122		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	5 294,016	
			nová skladba vozovky dle PD - index rozšíření vrstev $i = 1,04$ 5090,40*1.04=5 294,016 [A] Celkem: A=5 294,016 [B]			
	567532111		Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 6000 m2	m2	5 488,560	22 cm tl.
			index rozšíření vrstev $i = 1,08$ 847,00*6,00*1,08=5488,56			
	58522150		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	118,333	4% cementu
			(5488,56*0,22)*2,45/100*4 =			
	11162540		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	59,167	2,0% emulze
			(5488,56*0,22)*2,45/100*2 =			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
20	912211111		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	73,000	
			osazení nových směrových sloupků dle PD (bílé+červené) levá strana 29+6=35,000 [A] pravá strana 30+8=38,000 [B] Celkem: A+B=73,000 [C]			
21	40445158		sloupek směrový silniční plastový 1,2m	KUS	59,000	
			dodávka nových směrových sloupků - bílé 29+30=59,000 [A] Celkem: A=59,000 [B]			
22	404451580.R		sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11g	KUS	14,000	
			dodávka směr.sloupků dle PD - Z11g červené 6+8=14,000 [A] Celkem: A=14,000 [B]			
23	915111111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	1 694,000	
			obnova VDZ V4 (0,125) - oboustranně (3690-2843)*2=1 694,000 [A] Celkem: A=1 694,000 [B]			
24	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	1 694,000	
			1694,00=1 694,000 [A] Celkem: A=1 694,000 [B]			
25	919112212		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	11,500	
			řezání živич.krytu pro izolaci napojení na stáv.konstrukce - KÚ a ZÚ 6,00+5,50=11,500 [A] Celkem: A=11,500 [B]			
26	919121212		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šíř	M	11,500	
			izolace napojení živич.krytu na stáv.konstrukce závlivkou - KÚ a ZÚ 6,00+5,50=11,500 [A] Celkem: A=11,500 [B]			
27	919735114		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	M	11,500	
			zařízení stáv živ.krytu pro úpravu napojení nové konstrukce - KÚ a ZÚ 6,00+5,50=11,500 [A] Celkem: A=11,500 [B]			
28	938902112		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečistěných nebo znečistěných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	M	1 679,000	
			odstránění nánosu v příkopu, čištění, prohloubení dle PD 'levá strana' km 2,843-2,900 900-843=57,000 [A] km 2,905-3,690 1690-905=785,000 [B] Mezisoučet: A+B=842,000 [C] 'pravá strana' km 2,843-2,895 895-843=52,000 [D] km 2,905-3,690 1690-905=785,000 [E] Mezisoučet: D+E=837,000 [F] Celkem: A+B+D+E=1 679,000 [G]			
29	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	M2	5 090,400	
			očštění upravované plochy vozovky 'před prováděním prací' 5090,40=5 090,400 [A] Celkem: A=5 090,400 [B]			
30	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	5 090,400	
			očštění upravované plochy vozovky 'před prováděním prací' 5090,40=5 090,400 [A] Celkem: A=5 090,400 [B]			
31	938909611		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s nal	M2	839,000	
			odstr.nánosu na krajnicích š.0,50 m dle PD' levá strana (56+336+445)*0,50=418,500 [A] pravá strana (52+343+446)*0,50=420,500 [B] Celkem: A+B=839,000 [C]			
32	966006133		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. zabírané směrové	KUS	29,000	
			odstranění stáv.směrových sloupků 'levá strana' 14=14,000 [A] 'pravá strana' 15=15,000 [B] Celkem: A+B=29,000 [C]			
33	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-1 673,858	
			odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu 7122,80*0,235=			
34	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklatu	T	0,000	

		7122,80*0,235=		
997		Přesun sutě		
35	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového předcení vrstvy PMH tl. 70 mm na meziskládce k opětovnému použití do podkladních vrstev' 1175,882=1 175,882 [A] Celkem: A=1 175,882 [B]	T	1 175,882
36	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km odvoz suti na meziskládku k předcení' podkladní vrstva PMH tl. 70 mm 1175,882=1 175,882 [A] odvoz předceneného materiálu zpět do podkladní vrstvy 1175,882=1 175,882 [B] Celkem: A+B=2 351,764 [C]	T	2 351,764
37	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km odvoz suti na meziskládku k předcení - celkem 10 km' podkladní vrstva PMH tl. 70 mm 1175,882*9=10 582,938 [A] Celkem: A=10 582,938 [B]	T	10 582,938
38	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti nakládka předceneného materiálu' odvoz předceneného materiálu zpět do podkladní vrstvy 1175,882=1 175,882 [A] Celkem: A=1 175,882 [B]	T	1 175,882
39	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz předceneného materiálu zpět z meziskládky do podkladní vrstvy' 1175,882=1 175,882 [A] Celkem: A=1 175,882 [B]	T	1 175,882
40	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz předceneného materiálu zpět z meziskládky do podkladní vrstvy - celkem 10 km' 1175,882*9=10 582,938 [A] Celkem: A=10 582,938 [B]	T	10 582,938
998		Přesun hmot		
41	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	5 668,230

Technologie opravy: Frézování 10 cm celoplošně + dalších 10cm krajnice
sanace krajnic šířka 1,2m ve skladbě dle PD
rozpojení podkladních vrstev tl. 22cm
reprofilace , recyklace emulze 2% + cement 4%
AHV dle smlouvy

Firma: STRABAG a.s.

Rozdílový rozpočet

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 103 Dolní Studénky - Sudkov km 2,843 - km 3,690
Objekt: 100 Komunikace
Rozpočet 103 Komunikace km 2,843 - km 3,69

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena		
1	2	4	5	SOD	RDS	rozdlil	Jednotková	Celkem	Celkem
							9	SOD	RDS
1 Zemní práce									
1	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	5 446,728	2 175,096	-3 271,632	14,18	77 234,60	30 842,86
2	113107242	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	5 344,920	2 134,440	-3 210,480	15,27	81 616,93	32 592,90
3	113154334	Frézování živního podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou	M2	10 180,800	7 122,800	-3 058,000	112,84	1 148 801,47	803 736,75
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	M3	652,451	652,451	0,000	174,53	113 872,27	113 872,27
5	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	M3	2 825,172	1 128,204	-1 696,968	72,72	205 446,51	82 042,99
6	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	M3	1 738,812	890,328	-848,484	21,82	37 940,88	19 426,96
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	4 663,488	2 690,618	-1 972,870	114,73	535 041,98	308 694,60
8	171102111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr	M3	2 825,172	1 128,204	-1 696,968	75,43	213 102,72	85 100,43
9	58344199	šterkodť frakce 0/63	T	5 509,085	2 199,998	-3 309,087	152,98	842 779,82	336 555,69
10	171102112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr	M3	110,110	110,110	0,000	255,47	28 129,80	28 129,80
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameníva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	8 394,278	4 843,112	-3 551,166	11,33	95 107,17	54 872,46
12	181102302	Uprava pláně na stavbách dálnic strojně v zájezdech mimo skalních se zhutněním šterkodť tl. 100 mm	M2	5 650,344	2 256,408	-3 393,936	18,86	106 565,49	42 555,85
5 Komunikace pozemní									
13	564851111	Podklad ze šterkodť ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	11 097,072	4 431,504	-6 665,568	76,02	843 599,41	336 882,93
14	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	5 395,824	2 117,610	-3 278,214	313,09	1 689 378,54	663 002,51
15	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodť tl. 100 mm	M2	839,000	839,000	0,000	110,67	92 852,13	92 852,13
16	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	5 446,728	5 446,728	0,000	16,55	90 143,35	90 143,35
17	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	10 537,128	10 537,128	0,000	11,64	122 652,17	122 652,17
18	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	5 090,400	5 090,400	0,000	313,28	1 594 720,51	1 594 720,51

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství			Cena				
				SOD	RDS	rozdlil	Jednotková 9	Celkem SOD	Celkem RDS	Celkem rozdlil	
1	2	4	5								
1 Zemní práce											
19	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	5 294,016	5 294,016	0,000	463,29	2 452 664,67	2 452 664,67	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
20	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	73,000	73,000	0,000	166,94	12 186,62	12 186,62	0,00	0,00
21	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	KUS	59,000	59,000	0,000	278,23	16 415,57	16 415,57	0,00	0,00
22	04451580.R	sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11g	KUS	14,000	14,000	0,000	278,23	3 895,22	3 895,22	0,00	0,00
23	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	1 694,000	1 694,000	0,000	16,69	28 272,86	28 272,86	0,00	0,00
24	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	1 694,000	1 694,000	0,000	1,39	2 354,66	2 354,66	0,00	0,00
25	919112212	Řezání dilatčních spár v živčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	11,500	11,500	0,000	42,23	485,65	485,65	0,00	0,00
26	919121212	Utěsnění dilatčních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šíř	M	11,500	11,500	0,000	42,23	485,65	485,65	0,00	0,00
27	919735114	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	M	11,500	11,500	0,000	216,85	2 493,78	2 493,78	0,00	0,00
28	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalož	M	1 679,000	1 679,000	0,000	150,62	252 890,98	252 890,98	0,00	0,00
29	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živčného, betonového nebo dlažďeného	M2	5 090,400	5 090,400	0,000	3,37	17 154,65	17 154,65	0,00	0,00
30	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	5 090,400	5 090,400	0,000	4,34	22 092,34	22 092,34	0,00	0,00
31	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s nal	M2	839,000	839,000	0,000	62,60	52 521,40	52 521,40	0,00	0,00
32	966006133	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho	KUS	29,000	29,000	0,000	338,93	9 828,97	9 828,97	0,00	0,00
33	99722185	Odkup přebytečného vyřezovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-2 606,285	-1 673,858	932,427	50,00	-130 314,25	-83 692,90	46 621,35	46 621,35
34	97221869.R	Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklatu	T	2 606,285	0,000	-2 606,285	91,06	237 328,31	0,00	-237 328,31	-237 328,31
997 Přesun sutě											
35	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičho zařízení ze zdřiva betonového	T	1 175,882	0,000	-1 175,882	111,29	130 863,91	0,00	-130 863,91	-130 863,91
36	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	2 351,764	0,000	-2 351,764	61,97	145 738,82	0,00	-145 738,82	-145 738,82
37	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	10 582,938	0,000	-10 582,938	6,83	72 281,47	0,00	-72 281,47	-72 281,47
38	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	T	1 175,882	0,000	-1 175,882	45,53	53 537,91	0,00	-53 537,91	-53 537,91
39	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	1 175,882	0,000	-1 175,882	61,97	72 869,41	0,00	-72 869,41	-72 869,41
40	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	10 582,938	0,000	-10 582,938	6,83	72 281,47	0,00	-72 281,47	-72 281,47
998 Přesun hmot											
41	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	5 668,230	5 668,230	0,000	65,90	373 536,36	373 536,36	0,00	0,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960**Rozpočet:** 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 10 652 426,12 Kč**Cena celková:** 10 621 708,18 Kč**DPH:** 2 230 558,72 Kč**Cena s daní:** 12 852 266,90 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 10 621 708,18 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113107024		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	1,890	130,89	247,38
2	113107324		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	686,400	130,89	89 842,90
3	113154123		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	675,090	92,07	62 155,54
4	113154124		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	M2	552,500	161,12	89 018,80
5	113154463		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	15 068,700	36,04	543 075,95



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
6	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	343,200	327,24	112 308,77
7	122202209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	171,600	49,09	8 423,84
8	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	825,166	114,73	94 671,30
9	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	1 650,331	16,39	27 048,93



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	171102111		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudr Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	343,767	255,47	87 822,16
11	58344199		šterkodrt' frakce 0/63 šterkodrt' frakce 0/63	T	670,346	254,96	170 911,42
12	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	1 485,299	11,33	16 828,44
1	Zemní práce						1 302 355,43
5	Komunikace pozemní						
13	564851111		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	1 372,800	140,02	192 219,46
14	565135111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	686,400	315,99	216 895,54
15	569831111		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	M2	485,000	110,67	53 674,95



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm				
16	573191111		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	686,400	16,55	11 359,92
17	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	15 982,300	11,64	186 033,97
18	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	15 068,700	260,84	3 930 519,71
19	577155112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	673,200	387,37	260 777,48
20	577741121		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a a Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy přes 10 000 do 20 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 50 do 60 mm	M2	15 068,700	227,55	3 428 882,69
21	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	T	452,061	440,51	199 137,39



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
	ZBV:						
	025/104		úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		-452,061		-199 137,39
			aktuální množství		0,000		0,00
44	58943115	n	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16 výrobní předpis = 15 068,700*15,42/1000=	T	0,000	1 570,00	0,00
	ZBV:						
	025/104		úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		232,359		364 803,63
			aktuální množství		232,359		364 803,63
5			Komunikace pozemní				8 645 167,35
8			Trubní vedení				
22	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	47,000	2 826,42	132 841,74
8			Trubní vedení				132 841,74
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
23	915131111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky,	M2	12,000	139,11	1 669,32



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			symboly bílé základní				
24	915621111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	12,000	1,39	16,68
25	919112212		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	12,000	42,23	506,76
26	919121212		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šir Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm Poznámka k položce: Firemní položka.	M	12,000	42,23	506,76
27	919721223		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m Poznámka k položce: Včetně dodávky materiálu.	M2	120,800	157,90	19 074,32
28	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	486,500	47,94	23 322,81
29	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	12,000	85,60	1 027,20



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
30	935112211		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky p Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	M	350,000	388,32	135 912,00
31	59227723		žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	KUS	1 060,500	77,67	82 369,04
32	938902112		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalož Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m³/m	M	619,000	150,62	93 233,78
33	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	M2	15 068,700	3,37	50 781,52
34	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na	M2	15 068,700	4,34	65 398,16



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového				
35	938909611		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s nal Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	M2	485,000	62,60	30 361,00
36	966006133		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. zabírané směrové	KUS	4,000	338,93	1 355,72
37	966008212		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	M	350,000	145,44	50 904,00
38	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-2 156,646	50,00	-107 832,30
			Poznámka k položce: Firemní položka. Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby. Kupní cena stanovena objednatelem - 50,- Kč/t.				
39	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	2 156,646	91,06	196 384,18
			Poznámka k položce: Firemní položka.				



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	025/104		úprava výrobního předpisu na ACL I6R + odvoz recyklátu		-2 156,646		-196 384,18
			aktuální množství		0,000		0,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				448 606,77
997			Přesun sutě				
40	997006512		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	122,500	61,97	7 591,33
41	997006519		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	1 347,500	6,83	9 203,43
42	997013801		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	T	122,500	141,64	17 350,90
997			Přesun sutě				34 145,66
998			Přesun hmot				
43	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	889,093	65,90	58 591,23



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 Komunikace km 3,690 - km 5,960

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
998		Přesun hmot					58 591,23

Celkem: 10 621 708,18

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960**Rozpočet:** 104 1 Zastávka BUS 1**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 78 176,34 Kč**Cena celková:** 78 096,28 Kč**DPH:** 16 400,22 Kč**Cena s daní:** 94 496,50 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 78 096,28 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 1 Zastávka BUS 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113154123		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	121,200	92,07	11 158,88
1			Zemní práce				11 158,88
5			Komunikace pozemní				
2	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	121,200	11,64	1 410,77
3	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	121,200	260,84	31 613,81
4	577741111		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a a Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy přes 5 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 50 do 60 mm	M2	121,200	227,55	27 579,06
5	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	T	3,636	440,51	1 601,69



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 1 Zastávka BUS 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
	ZBV:						
	026/104_1		úprava výrobního předpisu na ACL I6R + odvoz recyklátu		-3,636		-1 601,69
			aktuální množství		0,000		0,00
16	58943115	n	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16 'výrobní předpis = 121,200*15,42/1000=	T	0,000	1 570,00	0,00
	ZBV:						
	026/104_1		úprava výrobního předpisu na ACL I6R + odvoz recyklátu		1,869		2 934,33
			aktuální množství		1,869		2 934,33
5	Komunikace pozemní						63 537,97
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
6	915111111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	117,000	16,69	1 952,73
7	915131111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	M2	8,000	139,11	1 112,88



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 1 Zastávka BUS 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	117,000	1,39	162,63
9	915621111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	8,000	1,39	11,12
10	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	M2	121,200	3,37	408,44
11	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šetrkového	M2	121,200	4,34	526,01
12	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-15,514	50,00	-775,70
Poznámka k položce: Firemní položka. Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby. Kupní cena stanovena objednatelem - 50,- Kč/t.							
15	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	15,514	91,06	1 412,70
Poznámka k položce: Firemní položka.							

ZBV:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:	SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet:	104 1 Zastávka BUS 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		026/104_1	úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		-15,514		-1 412,70
			aktuální množství		0,000		0,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 398,11
998			Přesun hmot				
14	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,020	65,90	1,32
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
998			Přesun hmot				1,32
Celkem:							78 096,28

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960**Rozpočet:** 104 2 Zastávka BUS 2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 65 476,29 Kč**Cena celková:** 65 406,28 Kč**DPH:** 13 735,32 Kč**Cena s daní:** 79 141,60 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 65 406,28 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 2 Zastávka BUS 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113154123		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	105,900	92,07	9 750,21
1			Zemní práce				9 750,21
5			Komunikace pozemní				
2	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	105,900	11,64	1 232,68
3	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	105,900	260,84	27 622,96
4	577741111		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a a Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy přes 5 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 50 do 60 mm	M2	105,900	227,55	24 097,55
5	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	T	3,177	440,51	1 399,50



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 104 Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet: 104 2 Zastávka BUS 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
	ZBV:						
	027/104_2		úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		-3,177		-1 399,50
			aktuální množství		0,000		0,00
11	58943115	N	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16 105,900 * 15,42/100 =	T	0,000	1 570,00	0,00
	ZBV:						
	027/104_2		úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		1,633		2 563,81
			aktuální množství		1,633		2 563,81
5	Komunikace pozemní						55 517,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
6	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	M2	105,900	3,37	356,88
7	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně	M2	105,900	4,34	459,61

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0751	III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:	SO 104	Sudkov km 3,690 - km 5,960
Rozpočet:	104 2	Zastávka BUS 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			povrchu podkladu nebo krytu šterkového				
8	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-13,555	50,00	-677,75
			Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby				
			Poznámka k položce: Firemní položka. Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby. Kupní cena stanovena objednatelem - 50,- Kč/t.				
9	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	13,555	91,06	1 234,32
			Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu				
			Poznámka k položce: Firemní položka.				
			ZBV:				
			027/104_2				
			úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu			-13,555	-1 234,32
			aktuální množství			0,000	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				138,74
998			Přesun hmot				
10	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,005	65,90	0,33
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
998			Přesun hmot				0,33
Celkem:							65 406,28

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177**Rozpočet:** 105 Komunikace km 5,960 - km 6,177**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 925 633,25 Kč**Cena celková:** 925 309,63 Kč**DPH:** 194 315,02 Kč**Cena s daní:** 1 119 624,65 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 925 309,63 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet: 105 Komunikace km 5,960 - km 6,177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113154363		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	1 461,000	34,97	51 091,17
2	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	9,850	114,73	1 130,09
3	162701109		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	29,550	16,39	484,32
4	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	17,730	11,33	200,88
1			Zemní práce				52 906,46

5 **Komunikace pozemní**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet: 105 Komunikace km 5,960 - km 6,177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	569831111		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	M2	98,500	110,67	10 901,00
6	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	1 490,220	11,64	17 346,16
7	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	1 461,000	286,93	419 204,73
8	577741111		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a a Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy přes 5 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 50 do 60 mm	M2	1 519,440	227,55	345 748,57
9	58343872		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	T	45,583	440,51	20 079,77
ZBV:							
	028/105		úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		-45,583		-20 079,77
aktuální množství					0,000		0,00



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet: 105 Komunikace km 5,960 - km 6,177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	58943115	n	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16 1 519,440 * 15,42/1000 =	T	0,000	1 570,00	0,00
	ZBV:	028/105	úprava výrobního předpisu na ACL I6R + odvoz recyklátu		23,430		36 785,10
					aktuální množství	23,430	36 785,10
5	Komunikace pozemní						829 985,56
8	Trubní vedení						
10	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	5,000	2 826,42	14 132,10
8	Trubní vedení						14 132,10
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
11	912211111		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	18,000	166,94	3 004,92
12	40445158		sloupek směrový silniční plastový 1,2m sloupek směrový silniční plastový 1,2m	KUS	14,000	278,23	3 895,22
13	404451580.R		sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11g	KUS	4,000	278,23	1 112,92



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet: 105 Komunikace km 5,960 - km 6,177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sloupek silniční plastový kulatý směrový červený Z11g				
			Poznámka k položce: Firemní položka.				
14	915111111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	434,000	16,69	7 243,46
15	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	434,000	1,39	603,26
16	919112212		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	13,500	42,23	570,11
17	919121212		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šíř Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	13,500	42,23	570,11
			Poznámka k položce: Firemní položka.				
18	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	13,500	85,60	1 155,60



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 105 Sudkov - Postřelmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet: 105 Komunikace km 5,960 - km 6,177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	M2	1 461,000	3,37	4 923,57
20	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	M2	1 461,000	4,34	6 340,74
21	938909611		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s nal Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	M2	98,500	62,60	6 166,10
22	966006133		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. zabírané směrové	KUS	2,000	338,93	677,86
23	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-187,008	50,00	-9 350,40
Poznámka k položce: Firemní položka. Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby. Kupní cena stanovena objednatelem - 50,- Kč/t.							
24	997221869.R		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu	T	187,008	91,06	17 028,95

Stavba:	0751	III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:	SO 105	Sudkov - Postrělmov km 5,960 - km 6,177
Rozpočet:	105	Komunikace km 5,960 - km 6,177

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu				
			Poznámka k položce: Firemní položka.				
	ZBV:						
	028/105		úprava výrobního předpisu na ACL 16R + odvoz recyklátu		-187,008		-17 028,95
				aktuální množství	0,000		0,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 913,47
998			Přesun hmot				
25	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	20,820	65,90	1 372,04
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
998			Přesun hmot				1 372,04
Celkem:							925 309,63

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)**Rozpočet:** SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje p.o.**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 3 310 175,84 Kč**DPH:** 695 136,93 Kč**Cena s daní:** 4 005 312,77 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 3 310 175,84 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	113154463		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	0,000	35,43	0,00
ZBV:							
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		189 763,08
aktuální množství					5 356,000		189 763,08
1	Zemní práce						189 763,08
5	Komunikace						
2	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	0,000	11,64	0,00
ZBV:							
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		62 343,84
aktuální množství					5 356,000		62 343,84
3	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	0,000	278,84	0,00
ZBV:							
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		1 493 467,04
aktuální množství					5 356,000		1 493 467,04



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	577741121		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy	M2	0,000	227,55	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 193,500		1 181 780,93
			aktuální množství		5 193,500		1 181 780,93
5	58943115		beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16	T	0,000	1 570,00	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		80,084		125 731,88
			aktuální množství		80,084		125 731,88
5		Komunikace					2 863 323,69
8		Potrubí					
6	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	0,000	2 826,42	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		38,000		107 403,96
			aktuální množství		38,000		107 403,96
8		Potrubí					107 403,96



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
7	915121111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	M	0,000	33,39	0,00
ZBV:		022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		1 648,000		55 026,72
aktuální množství					1 648,000		55 026,72
8	915111111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	0,000	16,69	0,00
ZBV:		022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		824,000		13 752,56
aktuální množství					824,000		13 752,56
9	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	0,000	1,39	0,00
ZBV:		022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		2 472,000		3 436,08
aktuální množství					2 472,000		3 436,08
10	919112212		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	0,000	42,23	0,00
ZBV:							



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		254,500		10 747,54
			aktuální množství		254,500		10 747,54
11	919121212		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	0,000	42,23	0,00
	ZBV:						
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		254,500		10 747,54
			aktuální množství		254,500		10 747,54
12	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	M2	0,000	3,37	0,00
	ZBV:						
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		18 049,72
			aktuální množství		5 356,000		18 049,72
13	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	M2	0,000	4,34	0,00
	ZBV:						
	022/106		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		5 356,000		23 245,04
			aktuální množství		5 356,000		23 245,04

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet:	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	997221859972218		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	0,000	50,00	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		-629,330		-31 466,50
			aktuální množství		-629,330		-31 466,50
9		Ostatní konstrukce a práce					103 538,70
99		Přesun hmot HSV					
15	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	0,000	65,90	0,00
	ZBV:	022/106	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m)		700,249		46 146,41
			aktuální množství		700,249		46 146,41
99		Přesun hmot HSV					46 146,41
Celkem:							3 310 175,84

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)**Rozpočet:** SO 196 DIO - dopravně-inženýrská opatření**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje p.o.**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 67 888,03 Kč**DPH:** 14 256,49 Kč**Cena s daní:** 82 144,52 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 67 888,03 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt:	SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet:	SO 196 DIO - dopravně-inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	913911000		Montáž a demontáž dočasného dopravního značení pod dobu výstavby	SOUB	0,000	67 888,03	0,00
ZBV:							
	023/106		SO 196 DIO - dopravně-inženýrská opatření		1,000		67 888,03
					aktuální množství	1,000	67 888,03
9	Ostatní konstrukce a práce						67 888,03
Celkem:							67 888,03

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov**Objekt:** SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)**Rozpočet:** SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady**Objednavatel:** Správa silnic Olomouckého kraje p.o.**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 154 904,12 Kč**DPH:** 32 529,87 Kč**Cena s daní:** 187 433,99 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 154 904,12 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet: SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	012103000		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ' ' včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů'	SOUB	0,000	7 067,53	0,00
ZBV:		024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		7 067,53
aktuální množství					1,000		7 067,53
2	012203000		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby ' vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem' ' vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě	SOUB	0,000	21 202,58	0,00
ZBV:		024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		21 202,58
aktuální množství					1,000		21 202,58
3	012303000		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě geodetické zaměření skutečného provedení stavby	SOUB	0,000	7 630,26	0,00
ZBV:		024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		7 630,26



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet: SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1,000		7 630,26
4	013244000		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby vypracování dokumentace pro provedení stavby DPS	KUS	0,000	5 722,69	0,00
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		5 722,69
			aktuální množství		1,000		5 722,69
5	013254000		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby 'dokumentace skutečného provedení stavby'	KUS	0,000	36 243,72	0,00
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		36 243,72
			aktuální množství		1,000		36 243,72
6	013294000		Ostatní dokumentace 'aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, pokud do doby zahájení stavby pozbyly platnosti'	SOUB	0,000	1 445,12	0,00
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		1 445,12
			aktuální množství		1,000		1 445,12



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet: SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	030001000		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 'Zřízení, provoz a následná likvidace zařízení staveniště vč.případných nutných přípojek energií pro účely provedení stavby'	SOUB	0,000	9 089,72	0,00
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		9 089,72
			aktuální množství		1,000		9 089,72
8	043002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření 'laboratorní rozborů	SOUB	0,000	28 613,46	0,00
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		28 613,46
			aktuální množství		1,000		28 613,46
9	049103000		Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvvislosti s realizací stavby dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. deník aj.'	KUS	0,000	2 601,22	0,00
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		2 601,22
			aktuální množství		1,000		2 601,22
10	091002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	SOUB	0,000	3 815,13	0,00



3.6.1.9

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Rozpočet: SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek'				
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		3 815,13
			aktuální množství		1,000		3 815,13
11	092002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby' ' vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě'	SOUB	0,000	5 722,69	0,00
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		5 722,69
			aktuální množství		1,000		5 722,69
12	00R1		Náklady spojené s pracemi v ochranném pásmu ČD	SOUB	0,000	25 750,00	0,00
	ZBV:	024/106	SO 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady		1,000		25 750,00
			aktuální množství		1,000		25 750,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				154 904,12

Celkem: 154 904,12

Firma: STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0751 - III/3703 Šumperk - Sudkov

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena: 3 532 967,99

OC+DPH: 4 274 891,27

Objekt	Popis	OC
106	Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)	3 310 175,84
192.6	DIO - dopravně-inženýrská opatření	67 888,03
906	VRN 106	154 904,12

		Firma: STRABAG a.s.		Příloha k formuláři pro ocenění nabídky			
Stavba:		0751 III/3703 Šumperk - Sudkov		102		3 310 175,84	
Objekt:		SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)					
Rozpočet:		106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
1			Zemní práce	189 763,08			
5	113154463		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	5 356,000	35,43	189 763,08
			824,00*6,50 =				
5			Komunikace pozemní	2 863 323,69			
16	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	5 356,000	11,64	62 343,84
17	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	5 356,000	278,84	1 493 467,04
19	577741121		Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy přes 10 000 do 20 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 50 do 60 mm	M2	5 193,500	227,55	1 181 780,93
			5356,00m2- most ev.č. 3703-10 (25,00*6,5) =				
20	58943115	N	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 kamenivo frakce 0/16	T	80,084	1 570,00	125 731,88
			výrovni předpis dle SO 101 a 102				
			5193,50*15,42/1000				
8			Trubní vedení	107 403,96			
22	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením míže	KUS	38,000	2 826,42	107 403,96
			výšková úprava míže stáv.UV + odvodňovače most				
			30 ks obec + 8 ks odvodňovače				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	103 538,70			
75	915121111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	M	1 648,000	33,39	55 026,72
			obnova VDZ				
			V4 (0,250) - vodící čára 824,00*2				
			Celkem: 1624m				
24	915111111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	824,000	16,69	13 752,56
			824				
77	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	2 472,000	1,39	3 436,08
			824,00+1648=				
79	919112212		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	254,500	42,23	10 747,54
			napojení sjezdy + kú - 165m				
			žel. přejezd 2*6,5 = 13,00				
			most přes Moravu = podél římsy 35,00*2 + dilatace 1,00*6,5 + mostní závěr 2*6,5 = 89,5m				
80	919121212		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	254,500	42,23	10 747,54
			napojení sjezdy + kú - 165m				
			žel. přejezd 2*6,5 = 13,00				
			most přes Moravu = podél římsy 35,00*2 + dilatace 1,00*6,5 + mostní závěr 2*6,5 = 89,5m				
85	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	M2	5 356,000	3,37	18 049,72
86	938909111		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šetrkového	M2	5 356,000	4,34	23 245,04
89	99722185		Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-629,330	50,00	-31 466,50
			odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu				
			5356,00*0,05*2,35=				
998			Přesun hmot	46 146,41			
94	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	700,249	65,90	46 146,41

so 101

101



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Postřelmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Objekt: 192 DIO - dopravně-inženýrská opatření

192 3	67 888,03
-------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 888,03
1	913911000		Montáž a demontáž dočasného dopravního značení pod dobu výstavby	SOUB	1,000	67 888,03	67 888,03



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0751 III/3703 Šumperk - Sudkov
Objekt: SO 106 Poštělmov km 6,177 - kú 7,009 (dl. úseku 824m , bez přejezdu ČD)
Objekt: 906 VRN - vedlejší rozpočtové náklady

901 3	154 904,12
-------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				79 311,90
1	012103000		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ' ' včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	1,000	7 067,53	7 067,53
2	012203000		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby vytyčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem' ' vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	1,000	21 202,58	21 202,58
3	012303000		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě geodetické zaměření skutečného provedení stavby' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	1,000	7 630,26	7 630,26
4	013244000		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby vypracování realizační PD stavby' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	5 722,69	5 722,69
5	013254000		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby dokumentace skutečného provedení stavby' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	36 243,72	36 243,72
6	013294000		Ostatní dokumentace aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, pokud do doby zahájení stavby pozbyly platnosti' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	1,000	1 445,12	1 445,12
VRN3			Zařízení staveniště				9 089,72
7	030001000		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Zřízení, provoz a následná likvidace zařízení staveniště vč.případných nutných přípojek energií pro účely provedení stavby' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	1,000	9 089,72	9 089,72
VRN4			Inženýrská činnost				31 214,68
8	042903000		Inženýrská činnost posudky ostatní posudky laboratorní rozbory - výluhy sypaniny, výkopku' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	0,000	15 260,51	0,00
9	043002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	1,000	28 613,46	28 613,46
10	049103000		Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. deník aj.' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	2 601,22	2 601,22
VRN9			Ostatní náklady				35 287,82
11	091002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	1,000	3 815,13	3 815,13
12	092002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby' ' vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě' 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUB	1,000	5 722,69	5 722,69
13	00R1		Náklady spojené s pracemi v ochranném pásmu ČD	SOUB	1,000	25 750,00	25 750,00