

## Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:									
Oprava kanalizačního potrubí DN200				R. Ryzák									
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:									
Oprava kanalizace		13.07.2020											
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:									
Kroměříž													
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:									
		19.09.2019		R. Ryzák									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	16 450,00	16 450,00	0,00		0,00	0,00
1	072535331R00		Napojení potrubí	kus	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
2	072535332R00		Zařízení staveniště	kus	1,00	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	244,20	244,20	0,00		0,00	
3	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,20	203,50	0,00	244,20	244,20	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
13			Hloubené vykopávky				0,00	41 298,16	41 298,16	0,00		0,00	
4	130901121R00		Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	3,20	6 765,20	0,00	21 648,64	21 648,64	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
5	132201212R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	118,80	165,40	0,00	19 649,52	19 649,52	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
15			Roubení				1 637,50	17 514,50	19 152,00	0,16		0,16	
6	151101101R00		Pažení a rozpeření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	159,60	98,10	1 637,50	14 019,26	15 656,76	0,00		0,00	0,16 RTS II / 2016
7	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	159,60	21,90	0,00	3 495,24	3 495,24	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
16			Přemístění vykopku				0,00	24 784,89	24 784,89	0,00		0,00	
8	161101101R00		Svislé přemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	118,80	89,30	0,00	10 608,84	10 608,84	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
9	162601102R00		Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	34,50	185,60	0,00	6 403,20	6 403,20	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
10	167101101R00		Nakládání vykopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	34,50	225,30	0,00	7 772,85	7 772,85	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
17			Konstrukce ze zemin				18 739,89	23 853,15	42 593,04	47,77		47,77	
11	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,60	99,90	0,00	8 451,54	8 451,54	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
12	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. šterkopísku	m3	28,10	1 215,00	18 739,89	15 401,61	34 141,50	1,70		47,77	RTS II / 2016
18			Povrchové úpravy terénu				114,00	4 213,50	4 327,50	0,00		0,00	
13	180402111R00		Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	75,00	17,10	114,00	1 168,50	1 282,50	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
14	182201101R00		Úprava terénu po záhozu	m2	75,00	40,60	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				5 740,90	2 674,79	8 415,69	11,98		11,98	
15	45154111R00		Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	6,30	1 126,30	4 647,32	2 448,37	7 095,69	1,70		1,70	0,00 RTS II / 2016
16	452311151R00		Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	0,50	2 640,00	1 093,58	226,42	1 320,00	2,50		2,50	1,25 RTS II / 2016
87			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				53,70	7 758,51	7 812,20	0,00		0,00	
17	871353121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	62,50	95,00	38,13	5 899,38	5 937,50	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
18	877353121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	9,00	208,30	15,57	1 859,13	1 874,70	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				16,15	4 581,65	4 597,80	0,01		0,01	
19	899102111R00		Demontáž poklopu s rámem	kus	1,00	552,00	7,86	544,14	552,00	0,01		0,01	0,01 RTS II / 2016
20	894421121R00		Osazení betonových dliců šachet	kus	1,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
21	894422111R00		Osazení betonových dliců šachet - konus	kus	1,00	953,80	0,00	953,80	953,80	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
22	894423112R00		Osazení betonových dliců šachet - dno	kus	1,00	1 896,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00		0,00	0,00 RTS II / 2016
23	899103111R00		Osazení poklopu s rámem	kus	1,00	647,00	8,29	638,71	647,00	0,01		0,01	0,01 RTS II / 2016
96			Bourání konstrukcí				870,63	8 160,63	9 031,25	3,97		3,97	
24	969021121R00		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	62,50	144,50	870,63	8 160,63	9 031,25	0,06		3,97	0,06 RTS II / 2016
H27			Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	9 942,84	9 942,84	0,00		0,00	

25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	38,90	255,60	0,00	9 942,84	9 942,84	0,00	0,00	RTS II / 2016
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>21 954,08</b>	<b>21 954,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,80	325,60	0,00	1 888,48	1 888,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	5,80	647,00	0,00	3 752,60	3 752,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	62,10	230,00	0,00	14 283,00	14 283,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	5,80	350,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>29 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 099,00</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	
30	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	62,50	195,00	12 187,50	0,00	12 187,50	0,01	0,32	RTS II / 2016
31	28613047.M	Koleno DN200/90° KGB	kus	7,00	152,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
32	28614695.A	Odbočka kanalizační DN200	kus	2,00	647,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,02	0,05	RTS II / 2016
33	42200730	Poklop kanalizační D400 litina	kus	1,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
34	59224100	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/250	kus	1,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,19	0,19	RTS II / 2016
35	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	1,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,51	0,51	RTS II / 2016
36	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	1,60	1,60	RTS II / 2016
37	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,00	185,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	2,10	135,00	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
		<b>Celkem:</b>						<b>239 703</b>			

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava kanalizačního potrubí DN200		Objednatel:			
Druh stavby:	Oprava kanalizace		Projektant:			
Lokalita:	Kroměříž		Zhotovitel:			
Zpracoval:	R. Ryzák	Zpracováno dne:	19.09.2019			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	244,20	244,20	0,00
	13	Hlubené vykopávky	0,00	41 298,16	41 298,16	0,00
	15	Roubení	1 637,50	17 514,50	19 152,00	0,16
	16	Přemístění výkopku	0,00	24 784,89	24 784,89	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	18 739,89	23 853,15	42 593,04	47,77
	18	Povrchové úpravy terénu	114,00	4 213,50	4 327,50	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	5 740,90	2 674,79	8 415,69	11,98
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	53,70	7 758,51	7 812,20	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	16,15	4 581,65	4 597,80	0,01
	96	Bourání konstrukci	870,63	8 160,63	9 031,25	3,97
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	9 942,84	9 942,84	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	21 954,08	21 954,08	0,00
		Ostatní materiál	29 099,00	0,00	29 099,00	2,66
<b>Celkem:</b>					<b>239 703</b>	

## Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava kanalizačního potrubí DN200			Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava kanalizace			Projektant:	
Lokalita:	Kroměříž			Zhotovitel:	
Zpracovali:	R. Ryzák			Zpracováno dne:	19.09.2019
<b>C</b>	<b>Objekt</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>M.j.</b>	<b>Rozměry</b>
					<b>Množství</b>
					<b>Cenová soustava</b>

Poznámka:

## Harmonogram

Název stavby:	<b>Oprava kanalizačního potrubí DN200</b>	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Oprava kanalizace	Začátek výstavby: 13.07.2020	Projektant:		
Lokalita:	Kroměříž	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne: 19.09.2019	Zpracoval: R. Ryzák		
<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Nh</b>	<b>Zdroje</b>	<b>Trvání</b>	<b>Rozpočet (Kč)</b>

Poznámka: