

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 15. 11. 2019 na realizaci stavby

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku – stavební část“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Spisová značka: C 28173 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Se sídlem: Havlíčkova 2131, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 26843528

DIČ: CZ26843528

Zastoupený: Janem Večerkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 15. 11. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/05046/OI/DSM pod názvem akce „**Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku – stavební část**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace stavebních prací v areálu Střední odborné školy lesnické a strojírenské ve Šternberku ve Smlouvě o dílo blíže popsanych (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 23. 04. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy a v této návaznosti došlo ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

| Popis změn | vícepráce v Kč bez DPH | méněpráce v Kč bez DPH |
|---|---------------------------|------------------------------|
| 1) Ocelové žebříky na střechu, ZL č. 11 (§222 odst. 5 ZZVZ) Dodávka a montáž 2 ks ocelových žebříků pozinkovaných délky 3,1 m a 2,85 m, včetně kotvení. | 43 393,81 | 0,00 |
| 2) Separáční fólie, ZL č. 12 (§222 odst. 5 ZZVZ) Dodávka a montáž podlahové separáční polyethylénové fólie tl. 0,2 mm v celkové ploše 255,99 m ² . | 8 306,94 | 0,00 |
| 3) Dodávka nepožárních dveří namísto požárních, ZL č. 13 (§222 odst. 6 ZZVZ) Záměna dodávky hliníkových jednokřídlových požárních dveří za nepožární do kompresorovny. | 0,00 | -7 292,00 |
| 4) Rozšíření vozovky a zpevněných ploch, ZL č. 14 (§222 odst. 4 ZZVZ) Rozšíření nově budované komunikace o 17 m ² a pojezdové plochy o 9 m ² včetně dodávky a montáže podkladních vrstev. | 43 810,38 | 0,00 |
| 5) Předláždění chodníku, ZL č. 15 (§222 odst. 4 ZZVZ) Předláždění 29 m ² chodníku. | 9 559,85 | |
| Vícepráce a méněpráce | 105 070,98 | -7 292,00 |
| ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM | 97 778,98 | |

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

| Název | Základ DPH | DPH 21% | Celkem |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | (v Kč) | (v Kč) | (v Kč) |
| Cena díla dle Smlouvy | 14 900 475,85 | 3 129 099,93 | 18 029 575,78 |
| Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě | 302 463,87 | 63 517,41 | 365 981,28 |
| Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ke Smlouvě | 97 778,98 | 20 533,59 | 118 312,57 |
| Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2 | 15 300 718,70 | 3 213 150,93 | 18 513 869,63 |

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: osmnáct-milionů-pět-set-třináct-tisíc-osm-set-šedesát-devět-korun-českých-šedesát-tři-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/95/15/2020 ze dne 15. 06. 2020.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne:
Za Objednatele

V Hranicích dne:
Za Zhotovitele

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

.....
Jan Večerek
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ Iesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen

Objekt:

ZL č.11 Ocelové žebříky na střechu
03 - Stavba dílen

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

43 393,81

D PSV Práce a dodávky PSV

43 393,81

D 767 Konstrukce zámečnické

43 393,81

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|----|---------|-------|-----------|-------------|
| 1 | K | 767.1 | Dodávka a montáž 2 ks venkovních ocelových žebříků | kg | 438,100 | 99,05 | 43 393,81 | R - položka |
|---|---|-------|--|----|---------|-------|-----------|-------------|

Dodávka a montáž 2 ks ocelových pozinkovaných žebříků. První - pro výstup z terénu na halu 02 - rozměry: délka 3,8 m, šířka 0,5 m, stojiny materiál trubka 76x3,2 mm, ochranný koš. Druhý - pro výstup ze střechy haly 02 na střechu haly 01 - rozměry: délka 2,9 m, šířka 0,5 m, stojiny materiál trubka 76x3,2 mm, bez ochranného koše.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen

Objekt: **ZL č.12 Separáční fólie**

03 - Stavba dílen

Místo: Šternberk

Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje

Projektant: SALIP PROJEKT

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 8 306,94 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 8 306,94 | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 8 306,94 | |
| 522 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z folie PE v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 255,992 | 17,50 | 4 479,86 | ÚRS 2019/I |
| | VV | | mezi hydroizolací a tepelnou izolací spodní stavby | | | | | |
| | VV | | (11,46*11,45+11,50*10,85) | | 255,992 | | | |
| 521 | M | 28329042 | fólie PE separáční či ochranná tl. 0,2mm | m2 | 294,391 | 13,00 | 3 827,08 | ÚRS 2019/I |
| | VV | | 255,992*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 294,391 | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen

Objekt: **ZL č.13 Dodávka nepožárních dveří namísto požárních
03 - Stavba dílen**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant: SALIP PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|--------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -7 292,00 | |
| | D | | PSV Práce a dodávky PSV | | | | -7 292,00 | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -7 292,00 | |
| 1 | K | 160 | Sleva za nepožární dveře | ks | 1,000 | -7 292,00 | -7 292,00 | R - položka |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL č. 14 Rozšíření vozovky a zpevněné plochy**

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen

Objekt:

01 - Zpevněné plochy

Místo: Šternberk

Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje

Projektant: SALIT PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

43 810,38

D HSV Práce a dodávky HSV

43 810,38

D 1 Zemní práce

8 279,70

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|------------------|--------------------|
| 1 | K | 113106122 | Rozebrání dlažeb z kamenných desek | m2 | 5,000 | 71,00 | 355,00 | pol.č.1 01 SOD |
| | | | část plochy | | | | | |
| | | | 5 | | 5,000 | | | |
| 2 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 5,000 | 56,00 | 280,00 | pol.č.2 01 SOD |
| | | | část plochy | | | | | |
| | | | 5 | | 5,000 | | | |
| 8 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 4,200 | 55,00 | 231,00 | pol.č.8 01 SOD |
| | | | pod dlažbu | | | | | |
| | | | (17+4)*0,2 | | 4,200 | | | |
| | | | Součet | | 4,200 | | | |
| 9 | K | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 6,300 | 441,00 | 2 778,30 | pol.č.9 01 SOD |
| | | | plocha pod dlažbu | | | | | |
| | | | (17+4)*0,3 | | 6,300 | | | |
| | | | Součet | | 6,300 | | | |
| 10 | K | 131301109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 6,300 | 56,00 | 352,80 | pol.č.10 01 SOD |
| | | | plocha pod dlažbu | | | | | |
| | | | (17+4)*0,3 | | 6,300 | | | |
| | | | Součet | | 6,300 | | | |
| 11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6,300 | 302,00 | 1 902,60 | pol.č.11 01 SOD |
| | | | plocha pod dlažbu | | | | | |
| | | | (17+4)*0,3 | | 6,300 | | | |
| | | | Součet | | 6,300 | | | |
| 12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6,300 | 20,00 | 126,00 | pol.č.12 01 SOD |
| | | | plocha pod dlažbu | | | | | |
| | | | (17+4)*0,3 | | 6,300 | | | |
| | | | Součet | | 6,300 | | | |
| 13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 9,450 | 200,00 | 1 890,00 | pol.č.13 01 SOD |
| | | | 6,3*1,50 | | 9,450 | | | |
| 17 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 26,000 | 14,00 | 364,00 | pol.č.17 01 SOD |
| | | | plocha asfaltová + dlažba | | | | | |
| | | | 17+9 | | 26,000 | | | |
| | | | D 5 | | | | 34 228,54 | |
| 18 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm | m2 | 17,000 | 174,62 | 2 968,54 | pol.č.18 01 SOD |
| | | | pod asfaltovou plochu | | | | | |
| | | | 17 | | 17,000 | | | |
| 19 | K | 564801112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm | m2 | 9,000 | 42,30 | 380,70 | pol.č.19 01 SOD |
| | | | kladecí vrstva pod dlažbu frakce 4-8 | | | | | |
| | | | 9 | | 9,000 | | | |
| 21 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 9,000 | 151,80 | 1 366,20 | pol.č.21 01 SOD |
| | | | pojízdná plocha pod dlažbu - frakce 11-22 | | | | | |
| | | | 9 | | 9,000 | | | |
| 22 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 9,000 | 151,80 | 1 366,20 | pol.č.22 01 SOD |
| | | | pojízdná plocha pod dlažbu - frakce 0-32 | | | | | |
| | | | 9 | | 9,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|--------------------|
| 24 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 17,000 | 430,00 | 7 310,00 | pol.č.24 01 SOD |
| | | | pod asfaltovou plochu | | | | | |
| | | | 17 | | 17,000 | | | |
| 25 | K | 573211109 | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 17,000 | 9,50 | 161,50 | pol.č.25 01 SOD |
| | | | pod asfaltovou plochu | | | | | |
| | | | 17 | | 17,000 | | | |
| 26 | K | 573231112 | Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 | m2 | 17,000 | 16,00 | 272,00 | pol.č.26 01 SOD |
| | | | pod asfaltovou plochu | | | | | |
| | | | 17 | | 17,000 | | | |
| 27 | K | 577134131 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 17,000 | 322,00 | 5 474,00 | pol.č.27 01 SOD |
| | | | pod asfaltovou plochu | | | | | |
| | | | 17 | | 17,000 | | | |
| 28 | K | 577175132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 17,000 | 520,00 | 8 840,00 | pol.č.28 01 SOD |
| | | | pod asfaltovou plochu | | | | | |
| | | | 17 | | 17,000 | | | |
| 31 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 9,000 | 391,00 | 3 519,00 | pol.č.31 01 SOD |
| | | | pojízdňá plocha dlažby | | | | | |
| | | | 9 | | 9,000 | | | |
| 32 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 9,180 | 280,00 | 2 570,40 | pol.č.32 01 SOD |
| | | | 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,180 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 777,00 | |
| 45 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,500 | 150,00 | 225,00 | pol.č.45 01 SOD |
| | | | 5*0,2*1,5 | | 1,500 | | | |
| 46 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 21,000 | 12,00 | 252,00 | pol.č.46 01 SOD |
| | | | 1,5*14 | | 21,000 | | | |
| 47 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1,500 | 200,00 | 300,00 | pol.č.47 01 SOD |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 525,14 | |
| 44 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 2,387 | 220,00 | 525,14 | pol.č.44 01 SOD |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL č.15 Předláždění chodníku**
SOŠ lesnická a strojřenská Šternberk - rozšíření kapacity dílen

Objekt:

01 - Zpevněné plochy

Místo: Šternberk

Datum:

Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje

Projektant: SALIT PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Roman Zubatý

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

9 559,85

D HSV Práce a dodávky HSV

9 559,85

D 1 Zemní práce

2 114,10

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|
| 545 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 29,000 | 58,90 | 1 708,10 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|----------------|

VV plocha chodníku - dlažba betonová 0,50x0,50

29,000

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-----------------|
| 17 | K | 181951102 | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním | m2 | 29,000 | 14,00 | 406,00 | pol.č.17 01 SOD |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-----------------|

VV plocha chodníku

VV 29

29,000

D 5 Komunikace pozemní

7 076,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 544 | K | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 29,000 | 244,00 | 7 076,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

VV plocha chodníku - dlažba betonová 0,50x0,50 dodá škola

VV 29

29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

369,75

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|----------------|
| 546 | K | 979071111 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžkým | m2 | 14,500 | 25,50 | 369,75 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|----------------|

VV uvažováno 50% plochy

VV 29*0,50

14,500