

Obec Zbůch

Okres Plzeň – sever

Ve Zbůchu dne 24.6.2020

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň,
IČ 25205625, DIČ CZ25205625
Středisko Nýřany

Objednávka č. [REDACTED]

Objednáváme u Vás dle přiložených cenových nabídek prodloužení vodovodního řadu ve Staré Čtvrti a vodovodní přípojky pro objekty hasičské zbrojnice a skladového areálu OÚ. Obě vodovodní přípojky budou provedeny řízeným protlakem, jedna jde pod potokem a druhá pod panelovou komunikací.
Děkujeme za ochotu a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
místostarostka
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Fakturu vystavte na:



OBEC ZBŮCH

Náměstí 205

330 22 Zbůch

Telefon: [REDACTED]

Email: info@zbuch.cz

IČ: 00258555

OÚ Zbůch, Zbůch, Náměstí 205, 330 22

Telefon : [REDACTED], Datová schránka ID : c23btkp, e-mail : info@zbuch.cz

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: Obec Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch

Cenová nabídka

Stavba: Zbůch p.č. 1348

Objekt: 1 Prodloužení vodovodu na p.č.1348
Zbůch

Rozpočet: 1 Vodovod

Zpracoval: [redacted]

Dat. kalkulace: 19.6.2020

[redacted]
podpis

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	[redacted]	
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	[redacted]	
0500	Stav. díl 5 - komunikace	[redacted]	
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení materiál	[redacted]	
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	[redacted]	
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce		
Celkem:		[redacted]	
	Revize hydrantu	[redacted]	
	Geodetické zaměření + dokumentace skutečností	[redacted]	
	Vytýčení inženýrských sítí + dokumentace výrobní	[redacted]	
	Odběr vzorku vody pro potřeby kolaudace	[redacted]	
	Kompletační činnost	[redacted]	
Celkový součet bez DPH:		[redacted]	
DPH - SAZBA		21,00%	
Celkový součet včetně DPH:		[redacted]	

Cenovou nabídku vypracoval:

tel. [redacted]

V Nýřanech dne:

19.6.2020

Cenovou nabídku odsouhlasil:

Ve Zbůchu dne: 24.6.2020

Cenová nabídka

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Strana: 1

Investor: Obec Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch

Stavba: Zbůch Prodložení vodovodu na p.č. 1348

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1

Datum kalk.: 19.6.2020

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP			Č.SPECIFIKACE		Kč	Kč
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0				Stav. díl 1 - zemní práce			
1	610282	C13230-1202/00		Hloubení rýh š>600-2000mm zapáž.i nazapáž. v hornině 3 >100-1000m3 - s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém	96,560 m3		
2	610339	C15110-1101/00		Zříz.pažení a rozeptění rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m - pro jakoukoliv mezerovitost	194,000 m2		
3	610342	C15110-1111/00		Odstr.pažení a rozeptř.rýh pro podz.vedení příložné, hloubky <2m - s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu	194,000 m2		
4	610411	C16110-1101/00		Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu >1,0-2,5m - bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku	48,280 m3		
5	610601	C17410-1101/00		Zásyp sypaninou se zhuštěním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách	73,520 m3		
6	610610	C17510-1101/00		Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhuštění bez prohoz.sypaniny - nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu	17,280 m3		
7				Písek zásypový	27,640 t		
8	610569	C16270-1108/00		Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m - pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, ale se složením-skládka	23,040 m3		
MEZISOUČET: 0 10 0				Stav. díl 1 - zemní práce			
ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			
9	684009	C45157-3111/00		Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm	5,760 m3		
MEZISOUČET: 0 40 0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			
ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0				Stav. díl 5 - komunikace			
10				Demontáž a montáž betonových panelů	6 ks		
11				Povrchová oprava výkopu štěrkovou drtí a omíce	120,000 m2		
MEZISOUČET: 0 50 0				Stav. díl 5 - komunikace			
ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0				Stav. díl 8 - trubní vedení materiál			
12				Potrubí PE d 90 a 6 m	12,000 ks		
13				T kus PE DN 100/80	1,000 kus		
14				FFR redukce DN 100/80	1,000 kus		
15				Tvarovka litinová TP DN 80/300	2,000 kus		
16				Patní koleno PPL DN 80	2,000 kus		
17				Příruba Hawle 100/110	2,000 kus		
18				Příruba OC+PP DN 80/90	2,000 kus		
19				Elektrospojka PE d 90	14,000 kus		
20				Lemový nákrůžek d 90	2,000 kus		
21				Elektrokoleno d 90/90°	3,000 kus		
22				Zemní teleskop. souprava DN 80 délky 1,05-1,75 mm	3,000 kus		

Investor: Obec Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch

Stavba: Zbůch Prodloužení vodovodu na p.č. 1348

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1

Datum kalk.: 19.6.2020

Strana: 2

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
23				Šoupátko AVK krátké s přírubami DN 80	3,000 kus		
24				Hydrant podzemní AVK Hvězda DN 80/1250 s dvojitým uzávěrem	2,000 kus		
25				Hydrantová drenáž pro podzemní hydrant	2,000 kus		
26				Poklop hydrantový plastový s litinovým víčkem	2,000 kus		
27				Podložka pod poklop hydrantový plastová	2,000 kus		
28				Poklop šoupátkový plastový s litinovým víčkem	3,000 kus		
29				Podložka pod poklop šoupátkový plastová AVK	3,000 kus		
30				Výstražná folie	100,000 m		
31				Vytyčovací drát CYKY 2x2,5	100,000 m		
32				Přírubový spoj DN 80	12,000 kus		
MEZISOUČET: 0 50 0				Stav. díl 5 - trubní vedení materiál			
ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0				Stav. díl 8 - trubní vedení montáž			
33	684282	C85124-1121/00		Mtž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 80	72,000 m		
34				Přepojení nového potrubí na potrubí stávající	1,000 kus		
35	684282	C85726-4121/00		Mtž litin.tvar.odbočných na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 80	1,000 kus		
36		C85736-2121/00		Mtž litin.tvar.1-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN80	9,000 kus		
37	684282	C85724-1121/00		Mtž tvarover PE1-osých svařováním DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	17,000 kus		
38	684450	C89124-1111/00		Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN80	3,000 kus		
39	684450	C89940-1111		Mtž podzemního hydrantu v otevř.výkopu nebo v šachtách DN80	2,000 kus		
40	684450	C89940-1112		Osazení poklopů litinových hydrantových	2,000 kus		
41				Osazení poklopů litinových šoupátkových	3,000 kus		
42		C89227-3111		Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	1,000 kus		
43		C89227-3114		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 100	72,000 m		
44		C89227-3115		Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	72,000 m		
45				Přesun materiálu, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000 kom		
MEZISOUČET: 0 80 0				Stav. díl 8 - trubní vedení montáž			

CELKEM:

Zakázka:

Obec Zbůch
Náměstí 205
330 22 Zbůch
IČ: 00258555

Vodovodní přípojka hasičská zbrojnice Zbůch

	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
MATERIÁL				
Potrubí PE 63/8,6	m	20		
Koleno T 120 63x63	ks	2		
Kohout kul.2" s odvod.BUGATTI	ks	1		
Kohout kul.2" BUGATTI	ks	1		
Ventil zpětný 2" UNI	ks	1		
Vsuvka 2" MOS	ks	2		
Poklop přípojkový AVK EURO	ks	1		
Redukce 2"x1" MOS	ks	2		
Šroubení nátrub.3/4" s matkou DL.	ks	2		
Spojka T 110 63x2"	ks	4		
Beton pro obetonování šachty C20	m3	0,5		
Vodoměrná šachta	ks	1		
Redukce MOS 1"x3/4"	ks	2		
ZZS přípoj.teleskop. 1,05-1,75	ks	1		
Navrtávací pas PVC 90 SUPA LOCK	ks	1		
Šoupátko přípoj. SUPA LOCK DN 32	ks	1		
Mechanická přechodka SUPA LOCK 63	ks	1		
CELKEM MATERIÁL				

	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
MONTÁŽ + PRÁCE				
Obetonování šachty	hod	4		
Montáž vodoměrné šachty	hod	4		
Montáž vodovodní přípojky	hod	12		
Přepojení vodovodní přípojky na stávající rozvod	hod	6		
MONTÁŽ + PRÁCE CELKEM				

	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
DOPRAVA				
Doprava - beton	km	60		
Doprava - montáž+šachta	km	58		
Zemní práce rypadlem CASE	hod	6		
Doprava nákl.vozidlem MB AXOR	km	35		
Nakládání nákl.vozidlem MB AXOR	hod	4		
Provedení protlaku potrubí PE d 63	m	15		
DOPRAVA CELKEM				

Celková cena za provedené práce DPH 21%
DPH 21%
Celková cena s DPH

Vypracoval: 19.6.2020

tel.

Za investora odsouhlasil:

19.6.2020

Zakázka:

Obec Zbůch
Náměstí 205
330 22 Zbůch
IČ:00258555

Vodovodní přípojka - hala - Zbůch

	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
MATERIÁL				
Potrubí PE 32/4,4	m	14	■	■
Poklop přípojkový AVK EURO	ks	1	■	■
Betonová směs C20	m3	0,5	■	■
ZZS přípoj.teleskop. 1,05-1,75	ks	1	■	■
Šoupátko přípoj. SUPA LOCK DN 32	ks	1	■	■
Navrtávací pas SUPA LOCK DN 90	ks	1	■	■
Nástrčná přechodka ISO 32	ks	1	■	■
Vodoměrná šachta K8	ks	1	■	■
Vodoměrná sestava FEST - KOM 1"	ks	1	■	■
CELKEM MATERIÁL				■
MONTÁŽ + PRÁCE				
	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
Obetonování šachty	hod	4	■	■
Montáž vodovodní přípojky	hod	12	■	■
Montáž vodoměrné šachty	hod	4	■	■
MONTÁŽ + PRÁCE CELKEM				■
DOPRAVA				
	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
Doprava - beton	km	60	■	■
Doprava - montáž+šachta	km	58	■	■
Zemní práce rypadlem CASE	hod	5	■	■
Doprava nákl.vozidlem MB AXOR	km	35	■	■
Nakládání nákl.vozidlem MB AXOR	hod	3	■	■
Provedení protlaku potrubí PE d 32	m	10	■	■
DOPRAVA CELKEM				■
Celková cena za provedené práce DPH 21%				■
DPH 21%				■
Celková cena s DPH				■

Vypracoval: 19.6.2020 ■

tel. ■

Za investora odsouhlasil: ■

24.6.2020