


OBJEDNÁVKA dílčího plnění vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460		číslo: 23/1513
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 [redacted]	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 [redacted]	
Příjemce: Újezdni úřad Hradiště Její jménem jedná: [redacted] 1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary [redacted]	Za divizi Karlovy Vary Jejím jménem jedná: [redacted] Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary [redacted]	
Objednávka dílčího plnění č. 2022-03-306 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“ ze dne 22. 10. 2018		
Označení a specifikace požadovaného plnění	Místo a čas plnění	
Předmětem dílčího plnění je: závazek zhotovitele zabezpečit servis dopravního značení na území VÚ v souladu s TP č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o opravu a montáž dopravního značení dle přílohy č. 1. Soupis materiálu a prací dle cenové kalkulace v příloze č. 2 - 5.	Místo plnění: Vojenský újezd Hradiště Čas plnění: do 30. 9. 2020	
Cena celkem bez DPH	91 909,00 Kč	
Objednatel <i>K. Vary 11. června 2020</i> [redacted]	Zhotovitel 17-06-2020 [redacted]	

Újezdni úřad Hradiště
 1. máje 5/3, telefon 973 349 804,5
 360 06 Karlovy Vary - Dvory


 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
 divize KARLOVY VARY
 Mattoniho nábřeží 203/130
 360 06 Karlovy Vary

Specifikace - výstražné a zákazové značení

Zhotovitel je povinen jednotlivé značky na zadní straně opatřit identifikačním štítkem (v trvanlivém provedení) a zpracovat přehled umístění značek, kde k identifikátorům budou přiřazeny příslušné souřadnice GPD ve formátu WGS84 a fotodokumentace před a po realizaci díly. Při převíracím řízení bude přehled a fotodokumentace předána na datovém nosiči (CD, DVD) objednateli, jako podklad ke kontrole a zpracování předávacího protokolu.

FOTO	Lokalita	Popis činnosti
	úsek "G"	G4 , G22, G29 - betonáž bez patky
		G 3,5,7,8,9,11,12,14,25,26,28,29,30,31,32,33,37,39,40,42 - ořez
		HT G DZ3 - ořez
		DZ B1- oprava DZ z důvodu poškození střelbou - zákazová tabule s označením G1 - nová B1 zákazová tabule, dodatková zůstává - na stávající sloupek, demontáž značky, 2 x montáž set, 2x montáž tabule na sloupek
		DZ B1-zákazová tabule s označením G4 - ořez
		nová instalace mezi HT G43xG44 umístit DZ B1 s dodatkovou tabulkou E13 s označením G2-1x patka pro sloupek, 4x montážní set, 1x víčko,1x sloupek, 2x montáž značky na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky
		DZ IP25A s označením G2 - výměna zelené tabulky z důvodu deformování - Stanovení chráněného území - 1x demontáž značky ze sloupky,1x montážní set, 1x montáž tabule na sloupek, DZ IP25A s označením G3 u závoří č. 14 - u hraniční tabule GDZ 3 - ořez
	úsek "H"	H3,8,12, 17,18,19,25,31,32,36,39,45,46,50,52,54,55,56,58,59,60 - ořez
		H20,25,40,43,44,47 - betonáž nová bez patky
		H26 - z důvodu uvolnění HZ - demontáž celková, nová montáž HT na nový 1x sloupek, 1x víčko, 2x montážní set, 1x montáž na sloupek,1x zabetonování sloupku bez patky .
		nová instalace DZ u HT H6 umístit DZ B1 s dodatkovou tabulkou E13 označení H2 -1x patka pro sloupek, 4x montážní set, 1x víčko,1x sloupek, 2x montáž značky na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky
		nová instalace DZ mezi HT H9 x H10 umístit DZ B1 s dodatkovou tabulkou E13 označení H3 -1x patka pro sloupek, 4x montážní set, 1x víčko,1x sloupek, 2x montáž značky na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky
		nová instalace DZ u HT H12 umístit DZ B1 s dodatkovou tabulkou E13 označení H4 -1x patka pro sloupek, 4x montážní set, 1x víčko,1x sloupek, 2x montáž značky na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky

		<p>nová instalace DZ mezi HT H17x18 umístit DZ B1 s dodatkovou tabulkou E13 označení H5 -1x patka pro sloupek, 4x montážní set, 1x víčko, 1x sloupek, 2x montáž značky na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky</p> <p>nová instalace DZ mezi HT H19x20 umístit DZ B1 s dodatkovou tabulkou E13 označení H6 -1x patka pro sloupek, 4x montážní set, 1x víčko, 1x sloupek, 2x montáž značky na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky</p> <p>nová instalace DZ mezi HT H24x25 umístit DZ B1 s dodatkovou tabulkou E13 označení H7-1x patka pro sloupek, 4x montážní set, 1x víčko, 1x sloupek, 2x montáž značky na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky</p> <p>u DZ B1 s označením H1 (Stará Ves) - ořez</p>
	úsek "I"	<p>I 1,17,22,26,28,45 - ořez</p> <p>IP25b s označením I1 - ořez</p> <p>I30 - 1x betonáž bez patek</p> <p>I39 - drobná oprava - otočit ve směru</p> <p>nová instalace DZ mezi I 49x I 50 umístit - B1 zákazovou tabulí s dodatkovou tabulí E13- 1x patka, 1x sloupek, 1x víčko, 4x montážní set, 2x montáž na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky</p>
C119 bez foto		<p>HT C 119 - výměna poškozené HT - umístit HT s označením C119, s textem VOJENSKÝ ÚJEZD - VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN- 1x Demontáž poškozené HT, 1x montáž značení na stávající sloupek, 2x montážní set</p> <p>IS3c - výměna deformované DZ - demontáž celková, montáž nových DZ IS3c Albeřice vlevo, IS3c Doupov vpravo - platba DDZ, montáž a materiál zahrnut již v obj. č. 3,</p>
č. 1		P1 - výměna DZ z důvodu popraskaného povrchu - demontáž DZ, montáž nové DZ P1 - 1x montáž na stávající sloupek, 2x montážní set
č. 2		A5a - výměna deformované DZ - demontáž DZ, montáž nové DZ A5a Nebezpečné klesání --1x montáž na stávající sloupek, 2x montážní set - oprava provedena - pouze platba
č. 3		
č. 4		<p>IS3c 2x - výměna zdeformované DZ - demontáž celková, montáž nových DZ IS3c Bražec vpravo, IS3c Radošov vlevo- 1xpatka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky</p> <p>IS3a, IS3c, IS4c - výměna sloupku z důvodu nevyhovujících parametěrů dle normy - demontáž celková, montáž stávajících DZ IS3c Bukovina, IS3a Doupov, IS4c ŘV Mětikalov -1xpatka, 1xsloupek, 1x víčko, 3x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek 1x montáž sloupku do patky</p>
č. 5	Dlouhá	P1, E2b - výměna DZ z důvodu zdeformování a nečitelnosti křížovky - demontáž celková, montáž nových DZ P1, E2b- 1xpatka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky
č. 6		oprava z důvodu uvolněných sloupků DZ - Zonová tabule IP25a s označením C3 u závořů č. 91 - 2x betonáž sloupků bez patky
č. 7		výměna z důvodu nevyhovujícího parametrů sloupků dle normy - Zonová tabule IP25a s označením C2 u závořů č. 21 -provést 1x demontáž celková, 2x betonáž, 2x sloupky, 2x patka, 2x víčko, 2x montáž tabule na sloupky, 2x montáž sloupku do patky
č. 8		Zonová tabule IP 25b s označením C2 u závořů č. 21 - provést 1x demontáž celková, 2x betonáž, 2x sloupky, 2x patka, 2x víčko, 2x montáž tabule na sloupky, 2x montáž sloupku do patky
č. 9		IS15a - oprava DZ z důvodu zdeformování a střelby - 2x DZ s textem MLÝNSKÁ - výměna tabule, 2x demontáž DZ, 2x montáž značení na stávající sloupek, 4x montážní set
č. 10, 10a		nová instalace DZ A5a Nebezpečné klesání a E4 délka úseku 3 km - umístit směr Prachometry - Doupov u závořů č.7 -1x patka, 3x montážní set, 1x víčko, 1x sloupek, 2x montáž značky na sloupek, 1x zabetonování patky, 1x montáž sloupku do patky,
bez foto		

č. 11	DZ A2b Dvojitá zatáčka první vlevo - oprava prostřílené DZ - DZ umístit na stávající sloupek- 1x demontáž DZ, 1x montáž značení na sloupek, 2x montážní set
č. 12	DZ A22 Jiné nebezpečí - výměna prostřílené a popraskané DZ. dodatková tabule zůstává "3 km" - Žďár křižovatka - nová DZ A22, 1x demontáž DZ, 1x montáž značení na sloupek, 2x montážní set

B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel

E13 dodatková tabule s textem VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ, VSTUP A VJEZD JEN NA POVOLENÍ ÚJEZDNÍHO ÚŘADU, VOZIDLŮM MO ČR, VLS a PČR VJEZD POVOLEN

FOTO č. 9



FOTO č. 8



FOTO č. 7



FOTO č. 11



FOTO č. 10 a



FOTO č. 10



FOTO č. 2



FOTO č. 1



FOTO č. 12



FOTO c. 5



FOTO c. 4



FOTO c. 3



FOTO c. 6



Příloha č. 2 k objednávce č. *201253306*

Oprava zákazového značení v úseku "G" (Činov - Lučiny)

číslo značky	Název	MJ	počet kusů	Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH	Poznámka
B 1	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)	ks	2					
E 13	Text	ks	1					
	Tabulka smluvně chráněné území	ks	1					
	patka pro sloupek	ks	1					
	montážní a spojovací materiál (1x set)	ks	7					
	sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný,60mm	ks	1					
	vičko na sloupek dopravní značky	ks	1					
	montáž značení na sloupek	ks	5					
	zabetonování patky pro sloupek	ks	4					
	montáž sloupku do patky	ks	1					
	demontáž poškozené značky	ks	2					
	odstranění náletů a ořez dřevin	m ²	90					
Dokumentace	Vypracování a dodání seznamu osazených hraničních tabulí (dokumentace), včetně určení GPS – přesné polohy umístění, fotografie konkrétní tabule a čísla tabule – viz příloha č. 3 této smlouvy (pisemně i na CD/DVD)	paré						
CELKEM					8 827,00	1 853,67	10 680,67	

Příloha č. 3 k objednávce č. 202255306

Oprava zákazového značení v úseku "H" (Lučiny - Dolní Lomnice)

číslo značky	Název	MJ	počet kusů	Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH	Poznámka
Výstražné tabule	Výstražná tabule s textem - VOJENSKÝ ÚJEZD - VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN (500x700 mm)	ks	1					
B 1	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)	ks	6					
E 13	Text	ks	6					
Materiál a montážní práce pro DZ	patka pro sloupek	ks	6					
	montážní a spojovací materiál (1x set)	ks	26					
	sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný, 60mm	ks	7					
	víčko na sloupek dopravní značky	ks	7					
	montáž značení na sloupek	ks	13					
	zabetonování patky pro sloupek	ks	13					
	montáž sloupku do patky	ks	6					
	kompletní demontáž značky včetně sloupku a patky	ks	1					
odstranění nátěru a ořez dřevín	m ²	350						
CELKEM					32 629,00	6 852,09	39 481,09	

Příloha č. 4 k objednávce č. *2022/5306*

Oprava zákazového značení v usku "I" (Dolní Lomnice - Velichov)

číslo značky	Název	MJ	počet kusů	Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH	Poznámka
E 13	Text	ks	1					
	patka pro sloupek	ks	1					
	montážní a spojovací materiál (1x set)	ks	4					
	sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný, 60mm	ks	1					
	vičko na sloupek dopravní značky	ks	1					
	montáž značení na sloupek	ks	2					
	zabetonování patky pro sloupek	ks	2					
	montáž sloupku do patky	ks	1					
	drobné opravy (narovnání, otočení DZ)	ks	1					
	odstranění náletů a ořez dřevin	m ²	65					
	CELKEM				4 247,00	891,87	5 138,87	

Příloha č. 5 k objednávce č. *2022.53306*

DZ doplnění Dlouhá - Teš - Březina, Bukovina, Prachomety, Mlýnská

číslo značky	Název	MJ	počet kusů	Cena za 1 ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH	Poznámka	
Výstražné tabule	Výstražná tabule s textem - VOJENSKÝ ÚJEZD - VSTUP BEZ POVOLENÍ ZAKÁZÁN (500x700 mm)	ks	1						
A 2b	Zatačka v levo	ks	1						
A 5a	Nebezpečné klesání	ks	2						
A 22	Jiné nebezpečí	ks	1						
P 1	Křížovka s vedlejší pozemní komunikací	ks	2						
IS 3c	Směrová tabule (s jedním cílem)	ks	4						
IS 15a	Jiný název	ks	2						
E 2b	Tvar křížovatky	ks	1						
E 4	Délka úseku	ks	1						
Materiál a montážní práce pro DZ	patka pro sloupek	ks	8						
	montážní a spojovací materiál (1x set)	ks	25						
	sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný,60mm	ks	8						
	víčko na sloupek dopravní značky	ks	8						
	montáž značení na sloupek	ks	20						
	zabetonování patky pro sloupek	ks	10						
	montáž sloupku do patky	ks	10						
Dokumentace	demontáž poškozené značky	ks	7						
	kompletní demontáž značky včetně sloupku a patky	ks	6						
	Vypracování a dodání seznamu osazených hraničních tabulí (dokumentace), včetně určení GPS – přesné polohy umístění, fotografie konkrétní tabule a čísla tabule – viz příloha č. 3 této smlouvy (pisemně i na CD/DVD)	paré	1						
CELKEM						46 206,00	9 703,26	55 909,26	