OBJEDNÁVKA PRACÍ **Objednávka č.: 20/633300194**

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

TO : **Přerov - Jih** **Termín dodání: 30.9.2020**

Místo : žst. Přerov, v.č. 81 - JS49 - 1:7,5 -190 ČZ Datum: 10.06.2020

Termín : červen - červenec 2020
Kontakt : p. Ivo Kelar, tel. 606 686 004

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **32 303,52**

ZRN

157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	6,000		0,00
158	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	2,000		0,00
159	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	2,000		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	3,000		0,00
264	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	1,000		0,00
265	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	50,000		0,00
269	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	50,000		0,00
289	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	50,000		0,00
291	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	50,000		0,00
412	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	1,000		0,00
415	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	1,000		0,00
461	K	5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	12,500		0,00
518	K	5911527030	Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	1,000		0,00
523	K	5911529030	Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	1,000		0,00

ZRN Celkem **0,00**

VON

9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
11	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	100,00		0,00

VON Celkem **0,00**