OBJEDNÁVKA PRACÍ **Objednávka č.: 20/633300192**

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : **Přerov jih** **Terníin dodání: 30.9.2020**

Místo : Němčice, Kojetín, Chropyně, Tovačov Datum: 29.05.2020

Termín : červen 2020
Kontakt : p. Ivo Kelar, tel. 606 686 004

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **626 456,29**

ZRN

69	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	26		0,00
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	34		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10		0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	5		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	3		0,00
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	31		0,00
268	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	4		0,00
473	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	6		0,00
475	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	6		0,00
572	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	10,8		0,00
604	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	14,5		0,00
606	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	20		0,00
607	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	60		0,00
625	K	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	247,4		0,00
679	K	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	14,5		0,00
750	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	18,72		0,00
757	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	140,262		0,00
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	5,22		0,00
882	*M*	*5963146000*	*Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva*	*t*	7,2		0,00
884	*M*	*5963146010*	*Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva*	*t*	11,52		0,00
888	*M*	*5963152000*	*Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry*	*kg*	3		0,00
889	*M*	*5963155000*	*Asfaltová páska tavitelná 25x10*	*m*	41,6		0,00
36	K	7592005074	Montáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS	kus	1		0,00
48	K	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	2		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

ZRN Celkem **0,00**

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	1,000		0,00
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	1,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	31,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,000		0,00

VON Celkem **0,00**