



KUMSP00RK0RH

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
02461 poř. číslo	2019 rok	14/1 zkr. odb.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02461/2019/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA - HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Pšt
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hlučín
číslo účtu: 636142821/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2019 smluvu o dílo evidenční číslo 02461/2019/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Oprava střechy a zateplení podstřeší, oprava fasády (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba změn rozsahu díla, které jsou nezbytné pro dokončení, přičemž nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a

v soupisu prací, jsou nezávislé a nebylo je možno předvídat (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“), a to v následujícím rozsahu:

a) Odstranění stávajícího zateplení, ZL 01

Při odstraňování nesoudržných omítkových ploch na fasádě jednopodlažního objektu dílen bylo zjištěno, že stávající omítka byla aplikována na heraklitové desky, které byly připevněny na zdivu přes dřevěný rošt. Navíc je na mnoha místech popraskaná a nevykazuje potřebnou soudržnost s podkladem. Tato atypická skladba musí být před aplikací nového kontaktního zateplovacího systému (dále jen „KZS“) v celé ploše odstraněna.

b) Odstranění stávajícího nefunkčního horkovodu, ZL 02

Objekt dílen byl historicky propojen se sousední nemovitostí nadzemním horkovodem, který vstupoval do objektu dílen štítovou stěnou v podstřeší. Vzhledem k tomu, že horkovod je dle vyjádření uživatele (školy) nefunkční a z estetického hlediska nevhodný a rušivý, je navrženo jej v rámci zateplení objektu dílen jej definitivně odstranit.

c) Změna materiálu žlabů a odpadních trub SO03 - Dílny, ZL 03

U objektu dílen je s ohledem na výslednou estetiku a sjednocení vzhledu a také k přihlédnutí k trvanlivosti materiálu navrženo na střešní žlaby a odpadní trouby použít titanizinkový plech tak, jako u hlavní historické budovy školy. Projektem navržený pozinkovaný plech se syntetickým nátěrem nebude použit.

d) Demontáž stávajících železných háků žlabů a montáž TiZn háků, ZL 04

Na objektu dílen je nutné po demontáži stávajícího okapního žlabu upravit délku jejich háků před zpětnou montáží žlabu vzhledem ke kolizi se zateplením fasády. Vzhledem k tomu, že budou použity podokapní žlaby nové z materiálu titanizinek (viz ZL 03) je nutné použít stejný materiál i na nové prodloužené háky.

e) Změna nástřešních žlabů, ZL 05

Na hlavní historické budově školy byly při demontáži stávající plechové krytiny zjištěny skutečné rozměry nástřešních žlabů. Ve dvorní severní části střechy je navrženo s ohledem na klimatické podmínky zvětšit projektem navržené žlaby, aby vydržely nápor sněhu a ledu.

f) Změna materiálu žlabů a odpadních trub, SO02 - Tělocvična, ZL 06

Také u objektu tělocvičny s ohledem na výslednou estetiku a sjednocení vzhledu a také k přihlédnutí k trvanlivosti je navrženo na střešní žlaby a odpadní trouby použít titanizinkový plech tak, jako u hlavní historické budovy školy. Projektem navržený pozinkovaný plech se syntetickým nátěrem nebude použit.

g) Dodatečné zateplení kolem LOMANCO hlavic, ZL 07

Na plochých střechách přístaveb u centrálního schodiště, kde se bude v rámci aplikace střešní fólie aplikovat také zateplení, je potřeba vyřešit stávající prostupy VZT potrubím přes střechu. Potrubí je nutné na celou výšku nad střechou tepelně izolovat s ohledem na nežádoucí kondenzaci vody. Při projektování byly ploché střechy nepřístupné, nebylo možné tato větrací potrubí podrobně zaměřit.

h) Navýšení množství střešních zachytávačů sněhu, SO01 - Budova školy, ZL 08

Na střeše hlavní historické budovy školy je navrženo navýšit počty sněhových lopatkových zachytávačů, a to s ohledem na klimatické podmínky. Zamezí se tím nekontrolovatelnému skluzu sněhu a ledu a poškozování nižších plochých střech.

i) Protézování dřevěných prvků, SO01 - Budova školy, ZL 09

Po dohodě se zástupci památkové péče byl při realizaci výměn poškozených dřevěných prvků zvolen jednodušší technologický postup, a to za pomoci plátování a svorníkových spojů. Projektem navržené protézování se nebude realizovat.

j) Navýšení množství konstrukčních prvků nosného roštu střelnice, SO01 - Budova školy, ZL 10

Po odbourání podlahy a stěn stávající půdní vestavby, která slouží jako cvičná střelnice, byly zjištěny a obnaženy nosné prvky krovu (vazné rámy, vaznice a krokve). S ohledem na jejich skutečné rozmístění a polohu je navrženo doplnit nosné dřevěné hranoły do konstrukcí podlah, stěn a podhledu nové střelnice.

k) Podbetonování parapetů SO01 - Budova školy, ZL 11

Při odstranění stávajícího oplechování říms a parapetů byl zjištěn nevyhovující stav podkladních spádových potěrů. Tento potěr je potřeba kompletně odbourat a nahradit novou betonovou mazaninou, aby nové oplechování bylo řádně přikotveno.

4. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Výše uvedené vícepráce nemají vliv na sjednaný termín realizace díla.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Cena víceprací činí 355.181,10 Kč bez DPH.
3. Cena méněprací činí -112.450,71 Kč bez DPH.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	20.187.603,39 Kč
DPH 21 %	4.239.396,71 Kč
cena včetně DPH	24.427.000,10 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 91/7905 ze dne 22.6.2020.


8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací


V Ostravě dne

26.06.2020

V Pšti dne 14.06.2020



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva



Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL	Změnové listy	242 730,39		
01	Odstranění stávajícího zateplení na objektu dílen - SO03	94 731,47		94 731,47
02	Odstranění stávajícího nefunkčního horkovodu	4 813,57		4 813,57
03	Změna PZ žlabů a odpadních trub za TiZn střešní žlaby a trouby, SO03 - Dílny	832,79	-40 985,71	41 818,50
04	Demontáž stávajících železných háků žlabů a montáž TiZn háků, SO03 - Dílny	14 936,40		14 936,40
05	Změna nástřešních žlabů RŠ 670 mm na RŠ 1000 mm, SO01 - Budova školy	47 175,00		47 175,00
06	Výměna stávajících žlabů a odpadních trub za TiZn, SO02 - Tělocvična	15 842,70	-6 363,50	22 206,20
07	Dodatečné zateplení kolem LOMANCO hlavic	6 750,41		6 750,41
08	Navýšení množství střešních zachytávačů sněhu, SO01 - Budova školy	53 946,00		53 946,00
09	Odpčet protézování zhlaví trámu, SO01 - Budova školy	-65 101,50	-65 101,50	
10	Navýšení množství konstrukčních prvků nosného roštu střelnice, SO01 - Budova školy	24 020,79		24 020,79
11	Podbetonování parapetů SO01 Hlavní budova	44 782,76		44 782,76
Celkem za stavbu bez DPH		242 730,39	-112 450,71	355 181,10

SALDO VCP + MNP celkem bez DPH

242 730,39

REKAPITULACE celkové ceny za dílo

	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Původní smlouva	19 944 873,00		
Dodatek č. 1 - saldo	242 730,39		
Celková cena	20 187 603,39	4 239 396,71	24 427 000,10