

## **Dodatek č. 5**

**ke smlouvě o provedení stavby na akci**

**"Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)"**

**č. smlouvy objednatele č. 1 OLP/2080/2018**  
**č. smlouvy objednatele č. 2 - OSM/18/1506/VOSM**  
**č. smlouvy objednatele č. 3 - - -**  
**č. smlouvy objednatele č. 4 - RS1/2018**  
**č. smlouvy objednatele č. 5 - - -**  
**č. smlouvy objednatele č. 6 - 33/2018**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Společnost ES610T**

**zastoupená Správcem (s plnou mocí k podpisu návrhu smlouvy o provedení stavby):**

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,  
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec,  
na základě plné moci ze dne 28.6.2018

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 115-6748580217/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

### **Druhý společník:**

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

osoby oprávněné podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Hajič, prokurista,  
Ing. Renata Hamrská, prokuristka



evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

a

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 460 01

IČO: 7081508

DIČ: CZ7081508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-64825900257/0100

(dále také jen „**Liberecký kraj**“ nebo „**objednatel č. 1**“)

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany „uzavřely“ dne 22. 11. 2018 smlouvu o provedení stavby, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu s názvem „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ a ke které uzavřel zhotovitel s objednatelem č. 1, s objednatelem č. 2, s objednatelem č. 3, objednatelem č. 4, s objednatelem č. 5 a objednatelem č. 6 dne 26. 8. 2019 dodatek č. 1, s objednatelem č. 1 dne 29. 11. 2019 dodatek č. 2, s objednatelem č. 3 dne 26. 2. 2020 dodatek č. 3 a objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 dne 15. 6. 2020 dodatek č. 4 (dále jen „*smlouva*“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „*zákon č. 134/2016 Sb.*“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se u objednatele č. 1 navyšuje o částku 4 148 803,69 Kč bez DPH, tj. 5 020 052,46 Kč vč. DPH.

2



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Celkový přehled změny ceny díla:

Objednatel č. 1 :

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>148 228 746,01 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	<b>4 148 803,63 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	<b>0,00 Kč</b>
Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE (dodatek č. 5)	<b>0,06 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>152 377 549,70 Kč</b>
DPH	<b>31 999 285,44 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>184 376 835,14 Kč</b>

3. Při výpočtu méněprací a víceprací u dodatku č. 5 došlo v případě změny závazků k odchylce oproti programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb, v celkové výši 0,06 Kč, a to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle programu ASPE.
4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací sjednaných tímto dodatkem v termínu stanoveném smlouvou (termín prací byl upraven v dodatku č. 1).

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
  - Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb,
  - Příloha č. 3 - Přehled změn stavby.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 1 a dva



obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním Libereckým krajem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením č. 1091/20/mRK dne 15. 6. 2020.

Za Objednatele:

V Liberci dne 29. 6. 2020.

Za Zhotovitele:

V Liberci dne 23. 6. 2020

.....  
Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmana

.....  
Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec, EUROVIA CS, a. s.

V Praze dne

.....  
Ing. Tomáš Hajič  
prokurista, STRABAG, a.s.

.....  
Ing. Renata Hamrská  
prokuristka, STRABAG a. s.



# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

## „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

### Úsek A1 - SO 101a.1.ZH - Silnice II/610 a křižovatka Nádražní x Přepeřská

#### Odůvodnění víceprací:

V rámci Dodatku č. 4 bylo řešeno dopracování nové dešťové kanalizace pro odvedení srážkových vod z prostoru pod viaduktem. Projektová dokumentace zpracovaná pro tuto změnu zahrnovala výstavbu 4 ks kanalizačních šachet. Do změnového listu v rámci ZBV 30 však byla nedopatřením započítána pouze 1 šachta. Z toho důvodu dochází k navýšení kusů.

#### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

**Silnice II/610 a křižovatka Nádražní x Přepeřská**

#### Úsek A1 - SO 101a.1.ZH

#### Vícepráce (§ 222, odst. 5 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	3,000	25 390,00	76 170,00
<b>CELKEM</b>					<b>76 170,00 Kč</b>

**Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje**  
**(vč. mostních objektů)**

Cena víceprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	76 170,00 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	0,00 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	76 170,00 Kč
Změna závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona v %	0,04 %
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH	76 170,00 Kč
<b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>92 165,70 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>15 995,70 Kč</b>

**Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.**

**Zhotovitel** : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka .....

Dne: .....

**Projektant/  
AD** : AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek .....

Dne: .....

**TDI** : W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch .....

Dne: .....

**Zástupce  
objednatele** : Krajská správa silnic  
Libereckého kraje, p. o. Tomáš Čáp .....

Dne: .....

# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

## **„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“**

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

**V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

**Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

### **Úsek A1 - SO 101.1 ZH - Silnice II/610 Turnov – hranice LK**

#### **Odůvodnění víceprací:**

- 1) V rámci Zadávací dokumentace se počítalo s tím, že vodohospodářské sítě, které bude provádět Vodohospodářské sdružení Turnov, budou provedeny v předstihu, rýhy budou zasypany, bude provedena konstrukce vozovky až po asfaltový kryt, a Zhotovitel provede jen opravu asfaltového souvrství. Vzhledem k tomu, že se v dotčených úsecích prováděla navíc, mimo splaškové kanalizace, ještě dešťová kanalizace a nový vodovod včetně přípojek. Došlo tak k velkému rozrušení stávající konstrukce a pouhá výměna asfaltového souvrství by byla bezúčelná. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že v úsecích v km 5,328 – 5,435 a km 5,480 – 5,57023 dojde k provedení kompletní konstrukce vozovky, tak aby došlo k ucelení konstrukce vozovky a sjednocení s navazujícími úseky, které se provádějí rovněž v plné konstrukci. Tato změna se týká pol. č. 014102.2, 561401, 56330.2, 572123, 113728, 11332 18110, 574E66.
- 2) Na pravé straně komunikace v úseku km 4,800 – 5,020, do kterého mají být odvedeny dešťové vody z povrchu komunikace, bylo nutné pročistit příkop. Vzhledem ke skutečnosti, že v době zpracování Zadávací dokumentace byl příkop funkční, je nastalá změna zařazena dle § 222 odst. 6, jako změna nepředvídaná.  
Týká se pol. č. 12930 a 014102.1 (440 T).
- 3) Z důvodu nevyhovujících zkoušek na pláních v krajích komunikace v úseku km 4,370 – 5,160 a km 5,280 – 5,328 bylo rozhodnuto o provedení sanace aktivní zóny po obou stranách komunikace v šířce 2,0 m a hloubce 1,2 m.  
Týká se pol. č. 014102.11, 12373, 21452, 289971.
- 4) Dle RDS mělo dojít v km 5,400 k napojení nové dešťové kanalizace na stávající kanalizaci v předpokládané hloubce cca 3 m. Kanalizace ale ve skutečnosti vede v jiné trase a v jiné hloubce než předpokládal projekt. Napojovací bod byl zastížen v hloubce 6 m uprostřed stávajícího vjezdu do firmy Gema Instal s. r. o. Vzhledem k uspořádání přílehlých konstrukcí v soukromém vlastnictví není možné provést napojení kanalizace v tomto místě a v hloubce 6 m. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o provedení nové dešťové kanalizace v km 5,400 – 5,460 vyústěné do Odolenovického potoka v místě SO 203, včetně provedení 1 lomové šachty a 1 uliční vpusti v km cca 5,420. Dvě stávající uliční vpusti UV 110 a UV 111 budou nově napojeny do této kanalizace. Hloubku kanalizace nebylo možno dříve určit, neboť šachty se nacházely na soukromých pozemcích, kam projektantům nebyl umožněn přístup.  
Týká se pol. č. 014102.1 (120 T), 87445, 87434, 894145, 89712, 13273, 45157, 17581.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU  
 „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Dle výše uvedených skutečností jsou zařazeny změny jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikly v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

**Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:**

**Silnice II/610 Turnov – hranice LK:**

**Úsek A1 - SO 101.1 ZH**

**Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)**

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	560,000	39,00	21 840,00
014102.11	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9 072,000	39,00	353 808,00
014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	892,789	42,00	37 497,14
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M <sup>3</sup>	469,889	157,00	73 772,57
113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M <sup>3</sup>	172,292	717,00	123 533,36
12373.2	ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M <sup>3</sup>	4 536,00	224,00	1 016 064,00
13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M <sup>3</sup>	60,000	314,00	18 840,00
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚNĚ TŘ. I	M <sup>2</sup>	1 566,295	11,00	17 229,25
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M <sup>3</sup>	4 536,000	214,00	970 704,00
289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M <sup>2</sup>	3 780,000	31,00	117 180,00
561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M <sup>3</sup>	203,618	1 803,00	367 123,25
56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M <sup>3</sup>	313,259	829,00	259 691,71
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M <sup>2</sup>	1 566,295	19,00	29 759,61
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M <sup>2</sup>	1 566,295	300,00	469 888,50
894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	25 390,00	25 390,00
89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	11 850,00	11 850,00
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M <sup>3</sup>	35,929	560,00	20 120,24
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M <sup>3</sup>	6,000	650,00	3 900,00
87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	6,000	587,00	3 522,00
87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	60,000	1 060,00	63 600,00
12930	ČŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M <sup>3</sup>	220,000	306,00	67 320,00
<b>CELKEM</b>				<b>4 072 633,63 Kč</b>	



**Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje**  
**(vč. mostních objektů)**

Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	4 072 633,63 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	0,00 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	4 072 633,63 Kč
Změna závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona v %	2,40 %
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH	4 072 633,63 Kč
<b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH</b>	<b>4 927 886,69 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>855 253,06 Kč</b>

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

**Zhotovitel** : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka .....

Dne: .....

**Projektant/  
AD** : AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek .....

Dne: .....

**TDI** : W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch .....

Dne: .....

**Zástupce  
objednatele** : Krajská správa silnic  
Libereckého kraje, p. o. Tomáš Čáp .....

Dne: .....



**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 43 436 340,321 Kč

**Cena celková:** 48 750 928,847 Kč

**DPH:** 9 979 360,225 Kč

**Cena s daní:** 58 730 289,072 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 48 750 928,847 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:** 26.07.2018



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 2,0t/m3 pol 12110 pol 13173 pol 13273 pol 212645 K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku	T	1 453,192	39,000	56 674,488
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		916,520		35 744,280
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		284,657		11 101,623
		ZBV 029	Dodatek č. 4		22,400		873,600
		ZBV 037	Dodatek č. 5		560,000		21 840,000
			aktuální množství		3 236,769		126 233,991
4	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť ze živých vrstev vozovkových vrstev 2,4t/m3 pol 11333 pol 11343 K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku	T	4 270,536	62,000	264 773,232
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		36,958		2 291,396
		ZBV 020	Dodatek č. 2 (Přepeře)		13,440		833,280
			aktuální množství		4 320,934		267 897,908



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU suř beton 2,3t/m3 pol 11345 pol 11351 pol 11352 pol 11354 pol 96687 K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku	T	210,830	64,000	13 493,120
ZBV:							
		ZBV 018	Dodatek č. 2 (Svijany)		19,256		1 232,384
		ZBV 029	Dodatek č. 4		13,800		883,200
aktuální množství					243,886		15 608,704
3	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU suř ze sypkých vozovkových vrstev 1,9t/m3 pol 11332 K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku	T	5 075,550	42,000	213 173,100
ZBV:							
		ZBV 001	Dodatek č. 1		42,000		1 764,000
		ZBV 018	Dodatek č. 2 (Svijany)		7,980		335,160
		ZBV 037	Dodatek č. 5		892,789		37 497,138
aktuální množství					6 018,319		252 769,398
6	014102	5	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	166,642	61,000	10 165,162



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			suť z bet dlaždic 2,0t/m3 pol 11348 K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku				
2	014102	11	POPLATKY ZA SKLÁDKU  zemina 2,0t/m3 pol 12373.2 položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku	T	4 508,173	39,000	175 818,747
	<i>ZBV:</i>	<i>ZBV 037</i>	<i>Dodatek č. 5</i>		<i>9 072,000</i>		<i>353 808,000</i>
					aktuální množství		13 580,173
							529 626,747
7	014102	6	POPLATKY ZA SKLÁDKU  Kamenné obrubníky (2,6t/m3) k položce 11353	T	63,089	62,000	3 911,518
119	R03240		ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PLYNU - SVISLÉ PRODL. PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	KPL	0,000	18 000,000	0,000
	<i>ZBV:</i>	<i>ZBV 029</i>	<i>Dodatek č. 4</i>		<i>1,000</i>		<i>18 000,000</i>
					aktuální množství		1,000
							18 000,000
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 224 213,428</b>



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO  podklad komunikace z ŠD tl. 300 mm podklad chodníku ŠD tl. 150 mm podklad přídlažba tl. 200 mm skládkovné 014102.2 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů včetně odvozu na místo určené investorem	M3	5 075,550	157,000	796 861,350
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		42,000		6 594,000
		ZBV 018	Dodatek č. 2 (Svijany)		4,200		659,400
		ZBV 019	Dodatek č. 2 (Příšovice)		-40,000		-6 280,000
		ZBV 037	Dodatek č. 5		469,889		73 772,573
			aktuální množství		5 551,639		871 607,323
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM  Vozovka - podkladní vrstvy asf poj tl. 20 mm Vozovka - podkladní vrstvy asf poj tl. 30 mm podklad z PM 100 mm podklad z PM 300 mm skládkovné pol 014102.3 Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů včetně odvozu na místo určeno investorem	M3	1 775,919	381,000	676 625,139
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		15,400		5 867,400
			aktuální množství		1 791,319		682 492,539



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
111	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	0,000	937,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 019	Dodatek č. 2 (Příšovice)		40,000		37 480,000
			aktuální množství		40,000		37 480,000
10	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU chodník bourání LA 40 mm skládkovné pol 014102.3 včetně odvozu na místo určeném investorem	M3	3,470	403,000	1 398,410
11	11345		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU chodník tl. 200 mm přídlažba tl. 100 mm skládkovné pol 014102.4 včetně odvozu na místo určené investorem	M3	33,744	1 154,000	38 940,576
	ZBV:						
		ZBV 018	Dodatek č. 2 (Svijany)		8,372		9 661,288
			aktuální množství		42,116		48 601,864
12	11347	1	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL chodník kamenné kostky mozaikové včetně pročištění kostek, odvoz kostek na místo určené investorem, předpoklad do 20km zbylý odpad z odstranění kostek je včetně skládkovného a dopravy na místo určené investorem	M3	0,637	1 770,000	1 127,490





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha odečtena digitálně ze situace				
13	11347	2	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL přídlažba kamenné kostky velké včetně pročištění kostek, odvoz kostek na místo určené investorem, předpoklad do 20km zbylý odpad z odstranění kostek je včetně skládkovného a dopravy na investorem Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů	M3	14,432	1 770,000	25 544,640
14	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU chodník zámková dlažba včetně kameninového lože 30 mm velkoformátová dlažba 500x500 skládkovné pol 014102.5 včetně odvozu na místo určené investorem	M3	83,321	336,000	27 995,856
15	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na místo určené investorem skládkovné pol 014102.4 Délka odečtena digitálně ze situace	M	633,990	56,000	35 503,440
	ZBV:	ZBV 029	Dodatek č. 4		5,000		280,000
					aktuální množství		35 783,440
16	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na místo určené investorem skládkovné pol 014102.4 Délka odečtena digitálně ze situace	M	532,550	90,000	47 929,500
17	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	647,070	224,000	144 943,680



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Délka odečtena digitálně ze situace včetně odvozu na místo určené investorem Poplatek za skládku uveden v položce 014102.6				
18	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ  bourání krajníků 250x500x100 skládkovné pol 014102.4 Délka odečtena digitálně ze situace včetně odvozu na místo určené investorem	M	35,000	168,000	5 880,000
19	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM  frézování po vrstvách 40 mm frézování po vrstvách 50 mm včetně odvozu na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno skládkovné Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	4 375,918	717,000	3 137 533,206
	ZBV:						
		ZBV 020	Dodatek č. 2 (Přepeře)		5,600		4 015,200
		ZBV 037	Dodatek č. 5		172,292		123 533,364
			aktuální množství		4 553,810		3 265 081,770
20	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE  podél silničních a KO obrub, nástupištích obrub, krajníků pol 917224, 91726, 91725, 91723 včetně odvozu na místo určené investorem	M	2 838,280	101,000	286 666,280
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY  sejmutí ornice tl 150mm vč. odvozu na místo určené investorem Zpětně bude použito 7482,42*0,15 m3 Poplatek za skládku 014102.1	M3	1 324,500	146,000	193 377,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha odečtena digitálně ze situace				
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		1,200		175,200
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		0,120		17,520
					aktuální množství	1 325,820	193 569,720
22	12373	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	2 254,086	224,000	504 915,264
			odkop pro provedení sanace AZ 25% z plochy pláně vozovky s plnou konstrukci, položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI ! skládkovné pol 014102.11 včetně odvozu na místo určené investorem				
	ZBV:						
		ZBV 037	Dodatek č. 5		4 536,000		1 016 064,000
					aktuální množství	6 790,086	1 520 979,264
23	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 122,362	112,000	125 704,544
			zajištění ornice včetně odvozu				
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		1,200		134,400
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		0,120		13,440
					aktuální množství	1 123,682	125 852,384
122	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	0,000	306,000	0,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 4,800 - 5,200				
	ZBV:						
		ZBV 037	Dodatek č. 5		220,000		67 320,000
					aktuální množství	220,000	67 320,000
24	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	100,754	291,000	29 319,414
			výkop pro UV 0,75m3/ks výkop pro šachtu 3,063m3/ks výkop pro výústní objekt 0,5m3/ks skládkovné pol 014102.1 včetně odvozu				
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		19,445		5 658,495
		ZBV 029	Dodatek č. 4		21,200		6 169,200
					aktuální množství	141,399	41 147,109
25	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	188,580	314,000	59 214,120
			rýha pro kanalizaci 0,300m3/m skládkovné pol 014102.1 Délka odečtena digitálně ze situace včetně odvozu na místo určené investorem				
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		438,815		137 787,910
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		142,328		44 690,992
		ZBV 037	Dodatek č. 5		60,000		18 840,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	829,723	260 533,022
26	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice 12110 odkop 12373 pol 13173 pol 13273	M3	7 897,104	22,000	173 736,288
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		459,470		10 108,340
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		142,448		3 133,856
		ZBV 029	Dodatek č. 4		21,200		466,400
					aktuální množství	8 520,222	187 444,884
101	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp přípojek UV zeminou vhodnou do podloží vozovky dle ČSN 736133	M3	0,000	504,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		117,149		59 043,096
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		73,039		36 811,656
					aktuální množství	190,188	95 854,752
116	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp ze ŠD	M3	0,000	608,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 029	Dodatek č. 4		8,960		5 447,680



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					8,960		5 447,680
			aktuální množství				
102	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp přípojek UV štěrkopískem fr. 0-4, hutnit na 95% P.S.	M3	0,000	560,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		93,387		52 296,720
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		147,403		82 545,680
		ZBV 037	Dodatek č. 5		35,929		20 120,240
			aktuální množství		276,719		154 962,640
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pláň 45 MPa	M2	18 032,690	11,000	198 359,590
	ZBV:						
		ZBV 037	Dodatek č. 5		1 566,295		17 229,245
			aktuální množství		19 598,985		215 588,835
28	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M tl. 150 mm Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	7 482,420	31,000	231 955,020
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		8,000		248,000
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		0,800		24,800
		ZBV 029	Dodatek č. 4		25,000		775,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	7 516,220	233 002,820
29	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	7 482,420	12,000	89 789,040
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		8,000		96,000
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		0,800		9,600
		ZBV 029	Dodatek č. 4		25,000		300,000
					aktuální množství	7 516,220	90 194,640
30	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	7 482,420	2,000	14 964,840
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		8,000		16,000
		ZBV 017	Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		0,800		1,600
					aktuální množství	7 491,220	14 982,440
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>8 689 412,982</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
31	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I PVC DN 200, lože C12/15, obsyp 8/16 včetně výkopu pro drenáž Délka odečtena z PP	M	1 045,000	358,000	374 110,000
32	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 254,086	214,000	482 374,404



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace aktivní zóny - 25% z plochy pláňe vozovky s novou plnou konstrukcí položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI ŠDB 0/63 tl. 500 mm				
	ZBV:	ZBV 037	Dodatek č. 5		4 536,000		970 704,000
					aktuální množství	6 790,086	1 453 078,404
115	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	2 969,000	0,000
	ZBV:	ZBV 029	Dodatek č. 4		0,800		2 375,200
					aktuální množství	0,800	2 375,200
33	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE sanace AZ geotextilie 300 g/m2 položka bude realizována pouze na přímý příkaz investora a TDI	M2	4 508,170	31,000	139 753,270
	ZBV:	ZBV 037	Dodatek č. 5		3 780,000		117 180,000
					aktuální množství	8 288,170	256 933,270
120	R34825		PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH - KB BLOK plotová zídka ze stavebního systému KB BLOK GRAVITY STONE, vč. kotevního systému z geomříže Secugrid	KPL	0,000	106 275,000	0,000
	ZBV:						





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 029		Dodatek č. 4		1,000		106 275,000
					aktuální množství	1,000	106 275,000
<b>2</b>	<b>Základy</b>						<b>2 192 771,874</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						
34	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod vyústění objektů C 12/15	M3	0,150	2 990,000	448,500
35	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Lože pro šterbinové žlaby C 20/25nXF3 tl. min. 150mm Délka odečtena digitálně ze situace	M3	1,125	3 170,000	3 566,250
	ZBV:						
	ZBV 018		Dodatek č. 2 (Svijany)		22,680		71 895,600
					aktuální množství	23,805	75 461,850
36	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kačírek mezi plotem a přídlažbou v km 0,21-0,26	M3	1,125	1 758,000	1 977,750
103	45157	2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože přípojek UV z šterkopísku fr. 0-4, hutnit na 95% P.S.	M3	0,000	650,000	0,000
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		17,412		11 317,800
	ZBV 017		Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		13,500		8 775,000
	ZBV 037		Dodatek č. 5		6,000		3 900,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	36,912	23 992,800
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>101 880,900</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				
37	561101		PODKLADNÍ BETON TŘ. I lože pro kostku C 20/25nXF3 tl. min. 200mm vjezdové ostrůvky přídlažba rigoly přídlažba v km 0,21 - 0,26 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	79,016	3 069,000	242 500,104
38	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC C8/10 tl. 130mm ČSN EN 13108-1	M3	2 327,839	1 803,000	4 197 093,717
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		9,100		16 407,300
		ZBV 037	Dodatek č. 5		203,618		367 123,254
					aktuální množství	2 540,557	4 580 624,271
39	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/32 min 100 mm přídlažba rigoly	M3	49,532	809,000	40 071,388
40	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 min 200mm ČSN EN 13285	M3	3 606,538	829,000	2 989 820,002



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		14,000		11 606,000
	ZBV 018		Dodatek č. 2 (Svijany)		2,000		1 658,000
	ZBV 037		Dodatek č. 5		313,259		259 691,711
			aktuální množství		3 935,797		3 262 775,713
41	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDB 0/32 tl. 150 mm investor nepřipouští realizaci krajnic z asfaltového recyklátu	M2	2 705,970	121,000	327 422,370
42	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C 0,8 kg/m2 ČSN 736129	M2	17 906,450	19,000	340 222,550
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		70,000		1 330,000
	ZBV 037		Dodatek č. 5		1 566,295		29 759,605
			aktuální množství		19 542,745		371 312,155
43	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,3kg/m2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	42 487,960	11,000	467 367,560
44	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2 ČSN 736129 k pol 574B34	M2	3 250,160	12,000	39 001,920
45	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	130,000	6 546,000	850 980,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vyrovnávky ACO 11 50/70 Předpoklad 25% plochy, kde je jen nové ACO, tl. 50 mm Čerpáno na pokyn TDI				
46	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 50/70 tl. 40mm odečteno digitálně ze situace	M2	18 102,940	263,000	4 761 073,220
47	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM ACO 11 50/70 tl. 50 mm odečteno digi ze situace	M2	14 485,440	328,000	4 751 224,320
48	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PMB 45/80-60 tl. 40 mm odečteno digitálně ze situace	M2	3 250,160	304,000	988 048,640
49	574C67		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM ACL 22 50/70 tl. 70mm odečteno digi ze situace	M2	3 984,500	388,000	1 545 986,000
	ZBV:						
		ZBV 018	Dodatek č. 2 (Svijany)		40,000		15 520,000
		ZBV 020	Dodatek č. 2 (Přepeře)		40,000		15 520,000
					aktuální množství		4 064,500
							1 577 026,000
50	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM ACL 22 50/70 tl. 80mm odečteno digi ze situace	M2	5 915,080	442,000	2 614 465,360



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm ČSN EN 13108-1 odečteno digi ze situace	M2	17 906,450	300,000	5 371 935,000
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		70,000		21 000,000
		ZBV 037	Dodatek č. 5		1 566,295		469 888,500
			aktuální množství		19 542,745		5 862 823,500
52	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC kamenná kostka velká 160x160x160 vjezdové ostrůvky, přídlažba, rigoly Plocha odečtena digitálně ze situace	M2	481,770	1 590,000	766 014,300
104	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Předláždění stáv. chodníku pro napojení přípojek UV na stávající kanalizaci	M2	0,000	310,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 001	Dodatek č. 1		4,000		1 240,000
		ZBV 029	Dodatek č. 4		10,000		3 100,000
			aktuální množství		14,000		4 340,000
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>31 507 070,821</b>
<b>8</b>		<b>Potrubi</b>					
53	81433		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM Délka odečtena digitálně ze situace	M	413,600	426,000	176 193,600



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		-413,600		-176 193,600
					aktuální množství	0,000	0,000
54	81434		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM kanalizační potrubí betonové DN 200 Délka odečtena digitálně ze situace	M	75,000	549,000	41 175,000
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		-75,000		-41 175,000
					aktuální množství	0,000	0,000
55	81445		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM DN 250 DN 300 Délka odečtena digitálně ze situace	M	140,000	616,000	86 240,000
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		-140,000		-86 240,000
					aktuální množství	0,000	0,000
105	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační potrubí plastové DN 150 délka odečtena digitálně ze situace	M	0,000	470,000	0,000
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		394,300		185 321,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 017		Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		-1,900		-893,000
	ZBV 018		Dodatek č. 2 (Svijany)		3,000		1 410,000
aktuální množství					395,400		185 838,000
106	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM kanalizační potrubí plastové DN 200 délka odečtena digitálně ze situace	M	0,000	587,000	0,000
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		210,700		123 680,900
	ZBV 017		Dodatek č. 2 (kanalizace Přepeře)		44,700		26 238,900
	ZBV 037		Dodatek č. 5		6,000		3 522,000
aktuální množství					261,400		153 441,800
107	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM kanalizační potrubí plastové DN 250 délka odečtena digitálně ze situace	M	0,000	735,000	0,000
	ZBV:						
	ZBV 001		Dodatek č. 1		100,000		73 500,000
aktuální množství					100,000		73 500,000
108	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM kanalizační potrubí plastové DN 300 délka odečtena digitálně ze situace	M	0,000	1 060,000	0,000
	ZBV:						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 001		Dodatek č. 1		40,000		42 400,000
	ZBV 037		Dodatek č. 5		60,000		63 600,000
			aktuální množství		100,000		106 000,000
56	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM km 1,87 Délka odečtena digitálně ze situace	M	25,000	403,000	10 075,000
57	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM v případě nekompaktnosti stávající monolitické šachty po navrtání víka samonivelační položka na přímý příkaz TDI	KUS	10,000	25 390,000	253 900,000
	ZBV:						
	ZBV 037		Dodatek č. 5		1,000		25 390,000
			aktuální množství		11,000		279 290,000
58	89443		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 200MM kanalizační šachta kompletní víka samonivelační	KUS	8,000	24 069,000	192 552,000
59	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ UV kompletní kompozitní mříž D 400	KUS	60,000	11 850,000	711 000,000
	ZBV:						
	ZBV 018		Dodatek č. 2 (Svijany)		-2,000		-23 700,000





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 037		Dodatek č. 5		1,000		11 850,000
					aktuální množství	59,000	699 150,000
60	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ nahrazení stávajících UV v km 1,4 - 2,8	KUS	37,000	13 026,000	481 962,000
61	897727		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM zatížení D400	KUS	1,000	14 235,000	14 235,000
	ZBV:						
	ZBV 018		Dodatek č. 2 (Svijany)		4,000		56 940,000
					aktuální množství	5,000	71 175,000
62	899123		MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ D 400	KUS	16,000	3 808,000	60 928,000
63	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ mříž UV a výšková úprava	KUS	16,000	2 688,000	43 008,000
118	899304		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP	KUS	0,000	5 390,000	0,000
	ZBV:						
	ZBV 029		Dodatek č. 4		1,000		5 390,000
					aktuální množství	1,000	5 390,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			<b>Potrubí</b>				<b>2 362 309,800</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
64	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ bezpečnostní zábradlí dvoumadlové (v=1,1m) včetně PKO - RAL 7011	M	26,000	3 808,000	99 008,000
65	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího zábradlí včetně odvozu na místo určené investorem	M	27,440	112,000	3 073,280
114	916812		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	216,000	0,000
	ZBV:	ZBV 029	Dodatek č. 4		28,000		6 048,000
			aktuální množství		28,000		6 048,000
113	916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	0,000	113,000	0,000
	ZBV:	ZBV 029	Dodatek č. 4		28,000		3 164,000
			aktuální množství		28,000		3 164,000
117	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	0,000	320,000	0,000
	ZBV:	ZBV 029	Dodatek č. 4		5,000		1 600,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		5,000		1 600,000
66	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník v/š/d = 250/150/1000 do lože C 20/25nXF3	M	2 453,450	459,000	1 126 133,550
67	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ krajník 0,5 x 0,25 x 0,1 km 3,624 - km 3,730	M	106,000	403,000	42 718,000
68	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ bezbariérová obruba nášlap 200mm u nástupiště v km 0,1, 0,8, 1,36, 4,1, 4,5, 5,25 v obou směrech bezbariérová obruha v délce 16 m včetně přechodových a náběhových obrub	M	192,000	3 270,000	627 840,000
69	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ KO obrubníky š/d/v = 300/600/195, povrch vibrolitý standard, šedý do lože C 20/25nXF3	M	86,830	952,000	82 662,160
112	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,000	337,000	0,000
	ZBV:	ZBV 020	Dodatek č. 2 (Přepeře)		8,000		2 696,000
			aktuální množství		8,000		2 696,000
110	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	101,000	0,000
	ZBV:						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV 018		Dodatek č. 2 (Svijany)		308,000		31 108,000
	ZBV 020		Dodatek č. 2 (Přepeře)		540,000		54 540,000
aktuální množství					848,000		85 648,000
70	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 podél silničních a KO obrub, nástupištích obrub, krajníků pol 917224, 91726, 91725, 91723	M	2 838,280	134,000	380 329,520
109	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	0,000	3 214,000	0,000
	ZBV:						
	ZBV 018		Dodatek č. 2 (Svijany)		24,000		77 136,000
aktuální množství					24,000		77 136,000
71	93620		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON výústní objekt prefabrikovaný pro DN 150 6ks výústní objekt prefabrikovaný pro DN 250 1ks	M3	0,448	28 784,000	12 895,232
72	936384		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) S VÝZTUŽÍ výústní objekt monolitický 0,1 m3 C 20/25nXF3	M3	0,100	20 597,000	2 059,700
121	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000	2 276,000	0,000
	ZBV:						
	ZBV 029		Dodatek č. 4		6,000		13 656,000



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101.1.ZH Silnice II/610 Turnov - hranice LK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		6,000		13 656,000
73	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM demontáž stávající BUS zastávky 1900x3900x2500 včetně odvozu na místo určené investorem demontáž stávající autobusové zastávky 1900x5000x2500 včetně odvozu na místo určené investorem orientačně km 1,36 vpravo i vlevo	T	2,400	4 704,000	11 289,600
74	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH bourání UV komplet včetně odvozu na místo určené investorem skládkovné 014102.4	KUS	53,000	1 680,000	89 040,000
75	96687	R	VYBOURÁNÍ MŘÍŽE ULIČNÍCH VPUSTÍ bourání mříže UV včetně odvozu na místo určené investorem	KUS	16,000	392,000	6 272,000
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>2 673 269,042</b>

**Celkem:**

**48 750 928,847**

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

**Rozpočet:** SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepěřská

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 6 335 266,344 Kč

**Cena celková:** 8 473 099,943 Kč

**DPH:** 1 493 869,548 Kč

**Cena s daní:** 9 966 969,491 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 8 473 099,943 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:** 26.07.2018



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU skládkovné suť ze sypkých voz vrstev 1,9t/m3 pol 11332 K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku	T	3 532,005	42,000	148 344,210
2	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť z bet konstrukcí 2,3t/m3 pol 11352 pol 96687 K fakturaci budou doloženy vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku	T	51,578	64,000	3 300,992
102	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 2,0 t/3m	T	0,000	39,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4				
					728,070		28 394,730
					aktuální množství		28 394,730
121	014102	6	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť ze ŽB konstrukcí, 2,5 t/m3	T	0,000	409,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4				
					41,720		17 063,480
					aktuální množství		17 063,480



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
122	02730	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Výšková úprava poklopů na stávající kanalizaci včetně stávajících uličních vpustí.	KUS	0,000	2 300,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		34,000		78 200,000
			aktuální množství		34,000		78 200,000
123	02730	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Výšková úprava krycích hrnců u stávajícího vodovodu a plynovodu	KUS	0,000	1 800,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		34,000		61 200,000
			aktuální množství		34,000		61 200,000
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>336 503,412</b>

<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění podkladních vrstev stáv. vozovky včetně odvozu poplatek za skládku uveden v položce 014102.2 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	1 858,950	157,000	291 855,150
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH skládkovné pol 014102.4 včetně odvozu na místo určené investorem Délka odečtena digitálně ze situace	M	558,000	90,000	50 220,000





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřeperešská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování stávajících asfaltových ploch v předpokládané tl. 100 mm v místě nové konstrukce vozovky a frézování v úseku pokládky nového obrusu v předpokládané tl. 40 mm včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, za uložení nebude účtováno skládkovné	M3	390,000	717,000	279 630,000
6	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE mezi asf krytem a obrubníky včetně odvozu na místo určené investorem	M	522,000	101,000	52 722,000
7	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Opatření zeminy z mezideponie k položce 17411	M3	76,150	112,000	8 528,800
103	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro šachty vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20km Uložení na skládku v položce 17120, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	0,000	291,000	0,000
ZBV:		ZBV 030	Dodatek č. 4		11,937		3 473,667
					aktuální množství	11,937	3 473,667
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro kanalizační potrubí včetně uložení na mezideponii, výkopek bude použit k zpětnému zásypu výkop rýhy pro drenáž, včetně odvozu na mezideponii, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1	M3	76,150	358,000	27 261,700



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		32,000		11 456,000
					aktuální množství	108,150	38 717,700
104	13273	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km Uložení v pol 17120, Poplatek za skládku uveden v pol. 014102.1	M3	0,000	358,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		352,098		126 051,084
					aktuální množství	352,098	126 051,084
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pol 13283	M3	76,150	22,000	1 675,300
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		396,035		8 712,770
					aktuální množství	472,185	10 388,070
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp vodovodních přípojek výkopkem z hloubení	M3	76,150	101,000	7 691,150
105	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp potrubí DN150 - DN300 vhodnou zeminou vč. pořízení a dovoz na místo rozprostření Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu	M3	0,000	608,000	0,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		190,952		116 098,816
					aktuální množství	190,952	116 098,816
106	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp vhodnou zeminou vč. pořízení a dovoz na místo rozprostření (písek, ŠP nebo drcený LK frakce 0-4). Plocha odečtena digitálně ze situace a řezu	M3	0,000	560,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		101,280		56 716,800
					aktuální množství	101,280	56 716,800
11	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.4. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 10	M2	3 195,000	17,000	54 315,000
101	289971	2	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE Separační geotextilie odolnost proti protržení min. 3kN	M2	0,000	62,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		3 805,000		235 910,000
					aktuální množství	3 805,000	235 910,000
107	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Zalítí šachty ŠD3	M3	0,000	2 990,000	0,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha odečtena digitálně ze situace				
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		0,785		2 347,150
			aktuální množství		0,785		2 347,150
108	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Lože tl. 100 mm z písku, ŠP nebo drcený LK frakce 0-4 Plocha odečtena digitálně ze situace	M3	0,000	650,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		30,857		20 057,050
			aktuální množství		30,857		20 057,050
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>1 354 722,437</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
12	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM vč. výkopu a zásypu	M	466,640	358,000	167 057,120
<b>2</b>		<b>Základy</b>					<b>167 057,120</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 pod štěrbínové žlaby čistící kus C 20/25 XF3	M3	0,488	3 595,000	1 754,360
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>1 754,360</b>



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepřešská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
14	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM podkladní vrstva pod dlážděnými krajnicemi SC C8/10	M3	15,624	1 803,000	28 170,072
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		761,000		1 372 083,000
			aktuální množství		776,624		1 400 253,072
15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční plochy zpevněných ploch, ŠDA frakce 0-63	M3	1 103,250	829,000	914 594,250
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		-761,000		-630 869,000
			aktuální množství		342,250		283 725,250
16	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 PI-C 0,6-1,3 kg/m2	M2	3 120,000	21,000	65 520,000
17	572211	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-C 0,3KG/M2	M2	5 440,000	12,000	65 280,000
18	572211	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-C 0,5kg/m2	M2	995,000	12,000	11 940,000
19	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	94,400	263,000	24 827,200



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11+ 50/70 kryt asfaltových ploch v tl. 40 mm				
20	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 ložná vrstva asfaltových vozovek v tl. 60 mm	M3	187,200	5 632,000	1 054 310,400
21	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S ACP 22+ 50/70 podkladní vrstva asfaltových vozovek v tl. 90 mm	M3	280,800	4 398,000	1 234 958,400
22	574G01		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 "tichý asfalt v ul. Nádražní BBTM 8 NH v tl. 40mm	M3	39,800	8 902,000	354 299,600
23	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC dlážděné pojížděné krajnice podél vozovky žulová kostka 10/12, ( DL 120) do lože MC tl.50 mm	M2	74,400	1 501,000	111 674,400
24	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC přídlažba podél zkosených obrub pod mostem - 2 řady kostek 8/10 do lože tl 40 mm	M2	32,000	1 176,000	37 632,000
25	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Kryt chodník u plynové regulační stanice	M2	83,000	470,000	39 010,000
26	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň řezaných spar	M	29,100	63,000	1 833,300
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>4 685 263,622</b>



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
127	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	0,000	85,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		90,000		7 650,000
			aktuální množství		90,000		7 650,000
128	72410		ČERPADLA	KUS	0,000	8 380,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		1,000		8 380,000
			aktuální množství		1,000		8 380,000
133	741411		ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A	KUS	0,000	372,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		1,000		372,000
			aktuální množství		1,000		372,000
126	742G41		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2	M	0,000	41,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		90,000		3 690,000
			aktuální množství		90,000		3 690,000
125	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	0,000	17,000	0,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřeperešská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		90,000		1 530,000
					aktuální množství	90,000	1 530,000
129	744313		ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 810 DO 1000 MM, VÝŠKY DO 2250 MM	KUS	0,000	30 830,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		1,000		30 830,000
					aktuální množství	1,000	30 830,000
130	744613		JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	0,000	163,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		1,000		163,000
					aktuální množství	1,000	163,000
131	744711		PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	0,000	797,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		1,000		797,000
					aktuální množství	1,000	797,000





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
132	744M31		OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A	KUS	0,000	605,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		1,000		605,000
			aktuální množství		1,000		605,000
<b>7</b>			<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>54 017,000</b>
<b>8</b>			<b>Potrubí</b>				
119	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN dočasné čerpání dešťové vody ze šachty ŠD3	HOD	0,000	80,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		120,000		9 600,000
			aktuální množství		120,000		9 600,000
27	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky uličních vpustí do kanalizačního systému	M	152,230	414,000	63 023,220
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		41,100		17 015,400
			aktuální množství		193,330		80 038,620
109	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DN200	M	0,000	587,000	0,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		11,300		6 633,100
					aktuální množství	11,300	6 633,100
110	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PP Pragma SN16	M	0,000	1 060,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		132,700		140 662,000
					aktuální množství	132,700	140 662,000
111	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM Drenážní potrubí	M	0,000	237,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		132,700		31 449,900
					aktuální množství	132,700	31 449,900
112	891645		KLAPKY DN DO 300MM WS315PE-I-55 DN 300 315/255 dl. 600mm	KUS	0,000	54 900,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		1,000		54 900,000



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřeperešská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	1,000	54 900,000
113	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM 300MM Kompletní šachta DN1200 dle přílohy	KUS	0,000	25 390,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		1,000		25 390,000
		ZBV 038	Dodatek č. 5		3,000		76 170,000
					aktuální množství	4,000	101 560,000
28	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ včetně umístění a napojovacích dílů	KUS	23,000	11 850,000	272 550,000
29	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1,000	14 235,000	14 235,000
114	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	0,000	35,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		136,900		4 791,500
					aktuální množství	136,900	4 791,500
115	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	0,000	95,000	0,000
	ZBV:						
		ZBV 030	Dodatek č. 4		41,100		3 904,500



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	41,100	3 904,500
116	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	0,000	105,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		11,300		1 186,500
					aktuální množství	11,300	1 186,500
117	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	0,000	90,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		132,700		11 943,000
					aktuální množství	132,700	11 943,000
118	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	0,000	98,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		185,100		18 139,800
					aktuální množství	185,100	18 139,800
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>751 593,920</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
31	917224	R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	140,200	1 232,000	172 726,400



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
**Objekt:** A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
**Rozpočet:** SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřeperešská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přejízdny obrubník 300x300x500 se zkosenou hranou 1:2,5 výšky zkosení 80 mm. Umístění podél odhaleného základového pasu viaduktu				
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací	M	111,600	459,000	51 224,400
32	917427	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200/1000	M	380,200	1 467,000	557 753,400
33	917427	2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací, žulový obrubník 300/200 obloukový vnější R=1	M	4,000	2 822,000	11 288,000
34	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH do betonového lože C 20/25nXF3 s opěrkou min. tl. 100 mm, včetně řezání, bet. lože dle platných ČSN a všech souvisejících prací	M	77,600	426,000	33 057,600
35	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání asfaltového krytu	M	29,100	101,000	2 939,100
36	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Provedení vyplnění spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, nátěry obrubníků penetračním adhezivním nátěrem, ošetření spáry dle TP 115, zalití modifikovanou zálivkou za horka, včetně všech souvisejících prací	M	522,000	134,000	69 948,000
37	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	7,130	3 214,000	22 915,820



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP\_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)  
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj  
 Rozpočet: SO 101a.1.ZH Silnice II/610 a křižovatka NádražníxPřepeřská

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčný odvodňovací žlab před mostem				
124	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	0,000	168,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		701,759		117 895,512
			aktuální množství		701,759		117 895,512
120	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,000	3 430,000	0,000
	ZBV:	ZBV 030	Dodatek č. 4		16,688		57 239,840
			aktuální množství		16,688		57 239,840
38	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu na místo určené investorem skládkovné pol 014102.4	KUS	15,000	1 680,000	25 200,000
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 122 188,072</b>

Celkem:

**8 473 099,943**