



Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Kalkulace SO: vodárenský objekt AŠ Radotín		2020454	
Investor: MÚ Černošice, AŠ Radotín- technické zhodnocení - měření- přenosy dat		18.05.2020	
platnost do 12/2020			
č.ceníku		ks/ jedm.	cena za ks/jedm. celkem
ind.kalk.	demontáž a likvidace stávajícího vstrojení, úklid vnitřních prostor vodárenských objektů - AŠ	1,00	199 720,00 199 720,00
subdodávka PVK			
603	montážní a dokončovací práce	16,00	340,00 5 440,00
ind.kalk.	doprava celkem	1,00	1 450,00 1 450,00
ind.kalk.	subdodávka osazení telemetrie do AŠ - Fiedelr	1,00	35 600,00 35 600,00
ind.kalk.	telemetrie Sklenář subdodávka komplet, úprava dispečink Qline	1,00	6 900,00 6 900,00
celkem bez DPH			249 110,00

DPH dle platných cenových předpisů:

základní sazba DPH bude uplatněna dle § 47

snížená sazba DPH bude uplatněna dle § 48 a 49) ZDPH

Rozpočet zahrnuje:

materiál, montážní práce a dopravu
tlakovou zkoušku vodovodu dle ČSN
geodetické zaměření AŠ
stavební úpravy, likvidace odpadu
kompletní osazení datového přenosu

18.05.2020

ředitel provozu


příloha : rozpočet subdodávka PVK

MÚ Černošice

telefon:



Soupis dodávek a prací provozního souboru - technologická část											
Název:		Předávací místo Radotín									
Soubor:		PS 01									
Poz.	KCN	Název, typ, parametry	m.j.	počet	Hmotnost		Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
					m.j.	kg/m.j.					kg
Stavební přípomocné práce											
1		Vybourání stávajícího poklepu vč. rámu a rámu původního poklepu	ks	1				5 000		5 000	
2		Vybourání betonové mazaniny 2400 x 1200 mm	kpl	1				12 800		12 800	
3		Demontáž stropního panelu 2400x1200 - pronájem autojeřábu	kpl	1				16 400		16 400	
4		Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1				15 000		15 000	
5		Začištění pracovní spáry stávající vislé nosné konstrukce šachty	kpl	1			5 000	6 400	5 000	6 400	
6		Nový stropní panel 2400x1200 s otvorem 900x600 a 2xØ200mm	kpl	1			20 000	6 400	20 000	6 400	
7		Pronájem autojeřábu po dobu stavebních prací	kpl	1				15 000		15 000	
8		Nápojení nové hydroizolace na stávající hydroizolaci 2400x1400	kpl	1			5 000	6 400	5 000	6 400	
9		Betonová mazanina 2400x1200 ve spádu vč. zatěsnění pracovní spáry	kpl	1			8 000	14 400	8 000	14 400	
10		Vyrovnání a rektifikace nového poklepu 900x600	ks	1				2 000		2 000	
11		Kompozitní poklop obdélníkový, světlost 900x600mm, B125	ks	1			15 000	2 000	15 000	2 000	
12		Odvětrávací potrubí DN125 mat. 1.4301	ks	2			4 000	4 000	8 000	8 000	
13		Systémové těsnění pro potrubí DN125	ks	2			2 500	1 000	5 000	2 000	
14		Vybourání stávajícího stupadel a začištění povrchu po vybourání	ks	8				200		1 600	
15		Kompozitní žebřík L=2400mm vč. kotvení a nerezových madel	ks	1			14 000	2 000	14 000	2 000	
16		Uklid pracoviště po ukončení prací	hod	8				540		4 320	
					Hmotnost celkem					Dodávka	Montáž
					kg	0,0				80 000	119 720
Celkové náklady - strojně technologická část veřejné zakázky (Kč bez DPH)										199 720	
Pozn.	<p>Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „Popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informační charakter.</p> <p>Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.</p> <p>Je-li ve sloupci KCN vyplněn kód, jedná se o kód katalogu cenové soustavy ÚRS.</p> <p>Vyplňuje uchazeč</p> <p>OCEŇOVÁNÍ</p> <p>Ceny a sazby vkládané do soupisu musí plně zahrnovat hodnotu prací a nebo materiálů popsaných v předmětných položkách a to včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být požadovány pro realizaci popsaného díla a to včetně nákladů na dočasně práce a instalace, které mohou být nezbytné pro dokončení díla.</p> <p>Tyto ceny a sazby musí dále pokrýt všechny náklady na daně, cla, mzdy, režie, zisk, pojištění a jiné závazky spolu s kalkulací obecného rizika, zodpovědnosti a povinností uvedenými v dokumentaci tvořící podklad nabídky, nebo z této dokumentace vyplývajícími a které nejsou samostatně uvedeny v SP.</p> <p>Sazby a ceny nabízené v oceněném soupisu budou oceňovány v Kč. Sazby a ceny se vloží ke každé položce SP. Tyto sazby musí pokrýt všechny daně, cla a jiné závazky, které nejsou samostatně uvedeny ve soupisu a v nabídce.</p> <p>Nejsou-li položky výkazu výměr jmenovitě rozděleny na položku pro dodávku a položku pro montáž, tak obsahují dodávky a montáže, vč. montážního a spojovacího materiálu a včetně přesunu hmot a další náklady dle kalkulačního vzorce.</p>										



AQUACONSULT
s.p.a.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice
Tel. řed. provozu VaK