

**SMLOUVA O DÍLO č. : OMI-VZMR-2020-47**

(č. smlouvy zhotovitele: 2020/1014/0433)

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem statutárního města  
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: - technikem odd. investic a technické správy  
OMI

Tel: 466 859 423, 739 68 58 68 e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel : Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.**

se sídlem K Vápence 2677  
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: , prokurou, ředitelem divize

Zastoupený ve věcech technických: , výrobním náměstkem

tel.: -----

IČ: 252 53 361 DIČ: CZ 252 53 361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Kr. soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1441

bankovní spojení UNICREDIT Bank, a.s.

číslo účtu: -----

(dále jen zhotovitel)

**Oddíl I.**

**Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla**

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla

**Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích**

Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace a úprava stávajících domovních sjezdů v zóně s omezenou rychlostí „TEMPO 30“. Rekonstrukce se netýká chodníků ani VO, které už rekonstrukcí prošly. Komunikace bude rekonstruována v délce 192 m a šířce 4,5m a bude mít asfaltový kryt. Na konci ulice bude kruhové obratiště (dále jen „DÍLO“).

Součástí zakázky jsou také dodržení podmínek PD, doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených

stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení a předložení výsledků nezbytných zkoušek; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; revizních zpráv; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, zaměření.

### **Rozsah prací:**

**Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací - projektovou dokumentací „NEMOŠICE, Rekonstrukce místní komunikace v ul. Plemenářský Jiřím Stránským, IČ 40129942, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice.**

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace „NEMOŠICE, Rekonstrukce místní komunikace v ul. Plemenářský“ zpracované v roce 2020 Jiřím Stránským, IČ 40129942, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice.

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 5. 2020

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb. a vyhl. č. 405/2017 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dopravu a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku

- smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
  10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení prací na : ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště dle oddílu II čl. I. této smlouvy**

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
do 8 týdnů ode dne předání staveniště.**

**Místo plnění předmětu smlouvy: ul. Plemenářský podnik v Nemošicích**

2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

## **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

**Celková cena za DÍLO - bez DPH .....3.850.000,00 Kč**  
**DPH 21% .....808.500,00 Kč**  
**Celková cena za DÍLO včetně DPH .....4.658.500,00 Kč**

*(slovy čtyřmilionýšestsetpadesátosmtisícpěťsetkorunčeských včetně DPH)*

*Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.*

*Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:*

*a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě*

*b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

#### **IV. Placení DÍLA a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, že bude DÍLO převzato s vadami či nedodělkami, které budou zapsány do protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 4. této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5. a odst. 6. tohoto článku.
3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.  
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu).
5. Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak,

- že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4.
6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělky, a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.
  7. Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
  8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
  9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
  10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
  11. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
  12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
    - označení faktury a číslo,
    - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
    - předmět plnění a den splnění,
    - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
    - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
    - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
    - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
    - údaje pro daňové účely.Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
    - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
  13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 12. tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
  14. Fakturu doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
  15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

## **Oddíl II.**

### **Realizace DÍLA**

#### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Místo plnění DÍLA bude zhotoviteli předáno bezodkladně, d nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu či ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

- 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště..
  3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
  4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
  5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
  6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

### **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u ÚMO IV v Pardubicích.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací s objednatel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., do kterého je povinen

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každé zjištění chybějícího deníku. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

17. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

18. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta.
19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
21. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
22. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

23. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
24. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 500 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
26. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
27. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi el. (s kladným výsledkem) apod.). Dále zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad

- prováděným DÍLEM a jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA zástupce objednatele ve věcech smluvních.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
  6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
  7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
  8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
  9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
  10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
  11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
  13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

## **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.  
V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :  
za zhotovitele :

– technik odd. investic a techn. správy MmP  
- stavitel

3. Zhotovitel je povinen připravit k převímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf),
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA budou vyhotoveny písemné protokoly, a to protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis stavu DÍLA v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou DÍLA,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLA.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

##### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

##### **II. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

### **III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatel uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

## Oddíl IV.

### I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení..
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a čl. III. odst. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
7. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

### II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

### III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky bezdůvodného obohacení.
14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 1.6.2020 č. usnesení R/3638/2020

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

29-06-2020

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 19-06-2020

Ing. Martin Charvát  
primátor

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: MK Plemenářský podnik (zadání)

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.05.2020

Zadavatel:  
Statutární město Pardubice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 25253361  
DIČ: CZ25253361

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 3 850 000,00 |
|--------------|--------------|

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 3 850 000,00 | 808 500,00 |
|              | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 4 658 500,00 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: MK Plemenářský podnik (zadání)

Misto: Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis               | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                     | <b>3 850 000,00</b> | <b>4 658 500,00</b> |
| SO 001                    | Všeobecné položky   | 101 500,00          | 122 815,00          |
| SO 101                    | Komunikace a zpe... | 3 748 500,00        | 4 535 685,00        |

2. Kód objektu (stavby) je uveden v příloze 1.  
3. Stavba je realizována v souladu s projektem.  
4. Stavba je realizována v souladu s projektem.  
5. Stavba je realizována v souladu s projektem.  
6. Stavba je realizována v souladu s projektem.  
7. Stavba je realizována v souladu s projektem.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MK Plemenářský podnik (zadání)

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.05.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 101 500,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 101 500,00  | 21,00%     | 21 315,00  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 122 815,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MK Plemenářský podnik (zadání)

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Datum: 11.05.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**101 500,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**101 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

36 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MK Plemenářský podnik (zadání)

Objekt: SO 001 - Všeobecné položky

Místo: Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                   |     |          |              | <b>101 500,00</b> |
| D                             | VRN  |           | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                |     |          |              | <b>101 500,00</b> |
| D                             | VRN1 |           | <b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>                   |     |          |              | <b>50 000,00</b>  |
| 1                             | K    | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce                          | ... | 3,000    | 1 000,00     | 3 000,00          |
|                               | PP   |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                          |     |          |              |                   |
|                               | VV   |           | "sondy sítí ručně kopané pro ověření polohy sítí vč. záhozu"3     |     | 3,000    |              |                   |
|                               | VV   |           | Součet                                                            |     | 3,000    |              |                   |
| 2                             | K    | 011002000 | Průzkumné práce                                                   | ... | 1,000    | 5 500,00     | 5 500,00          |
|                               | PP   |           | Průzkumné práce                                                   |     |          |              |                   |
|                               | VV   |           | "vytyčení podzemních sítí před započítáním stavby"1               |     | 1,000    |              |                   |
|                               | VV   |           | Součet                                                            |     | 1,000    |              |                   |
| 3                             | K    | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                   | ... | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
|                               | PP   |           | Geodetické práce před výstavbou                                   |     |          |              |                   |
|                               | VV   |           | "vytyčení stavby geodetem"1                                       |     | 1,000    |              |                   |
|                               | VV   |           | Součet                                                            |     | 1,000    |              |                   |
| 4                             | K    | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                             | ... | 1,000    | 11 500,00    | 11 500,00         |
|                               | PP   |           | Geodetické práce při provádění stavby                             |     |          |              |                   |
| 5                             | K    | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                      | ... | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
|                               | PP   |           | Geodetické práce po výstavbě                                      |     |          |              |                   |
| 6                             | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                           | ... | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
|                               | PP   |           | Dokumentace skutečného provedení stavby                           |     |          |              |                   |
| 7                             | K    | 013274000 | Pasportizace objektu před započítáním prací                       | ... | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|                               | PP   |           | Pasportizace objektu před započítáním prací                       |     |          |              |                   |
|                               | VV   |           | "pasportizace objektů dotčených stavbou před započítáním stavby"1 |     | 1,000    |              |                   |
|                               | VV   |           | Součet                                                            |     | 1,000    |              |                   |
| 8                             | K    | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací                           | ... | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|                               | PP   |           | Pasportizace objektu po provedení prací                           |     |          |              |                   |
|                               | VV   |           | "pasportizace objektů dotčených stavbou po dokončení"1            |     | 1,000    |              |                   |
|                               | VV   |           | Součet                                                            |     | 1,000    |              |                   |
| D                             | VRN3 |           | <b>Zařízení staveniště</b>                                        |     |          |              | <b>10 000,00</b>  |
| 9                             | K    | 030001000 | Zařízení staveniště                                               | ... | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
|                               | PP   |           | Zařízení staveniště                                               |     |          |              |                   |
| 10                            | K    | 034002000 | Zabezpečení staveniště                                            | ... | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|                               | PP   |           | Zabezpečení staveniště                                            |     |          |              |                   |
| 11                            | K    | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                                       | ... | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|                               | PP   |           | Zrušení zařízení staveniště                                       |     |          |              |                   |
| D                             | VRN4 |           | <b>Inženýrská činnost</b>                                         |     |          |              | <b>36 500,00</b>  |
| 12                            | K    | 040001000 | Inženýrská činnost                                                | ... | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|                               | PP   |           | Inženýrská činnost                                                |     |          |              |                   |
| 13                            | K    | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření                                          | ... | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
|                               | PP   |           | Zkoušky a ostatní měření                                          |     |          |              |                   |
| 14                            | K    | 043154000 | Zkoušky hutníci                                                   | ... | 8,000    | 3 000,00     | 24 000,00         |
|                               | PP   |           | Zkoušky hutníci                                                   |     |          |              |                   |
|                               | VV   |           | "kontrolní zkoušky pláně statické"4                               |     | 4,000    |              |                   |
|                               | VV   |           | "kontrolní zkoušky stabilizovaný štěrtek"4                        |     | 4,000    |              |                   |
|                               | VV   |           | Součet                                                            |     | 8,000    |              |                   |
| D                             | VRN7 |           | <b>Provozní vlivy</b>                                             |     |          |              | <b>5 000,00</b>   |
| 15                            | K    | 072002000 | Silniční provoz                                                   | ... | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |
|                               | PP   |           | Silniční provoz                                                   |     |          |              |                   |
|                               | VV   |           | "dopravní značení na staveništi a přilehlých komunikacích"1       |     | 1,000    |              |                   |
|                               | VV   |           | Součet                                                            |     | 1,000    |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MK Plemenářský podnik (zadání)

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpe...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.05.2020

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

DIČ:

25253361

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 748 500,00

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 748 500,00 | 21,00%     | 787 185,00 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

4 535 685,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MK Plemenářský podnik (zadání)

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpe...

Místo: Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 3 748 500,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 3 748 500,00

1 - Zemní práce 816 649,09

2 - Zakládání 62 720,00

4 - Vodorovné konstrukce 59 492,00

5 - Komunikace pozemní 1 685 967,20

8 - Trubní vedení 126 163,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 450 711,15

997 - Přesun sutě 416 515,83

998 - Přesun hmot 130 281,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MK Plemenářský podnik (zadání)

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpe...

Místo: Datum: 11.05.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | <b>3 748 500,00</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 3 748 500,00        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 816 649,09          |
| 1                             | K   | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 90,000   | 70,00        | 6 300,00            |
|                               | PP  |           | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                     |
| 2                             | K   | 113106134 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 35,000   | 40,00        | 1 400,00            |
|                               | PP  |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby                                                                        |    |          |              |                     |
| 3                             | K   | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 40,000   | 45,00        | 1 800,00            |
|                               | PP  |           | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva                                                                     |    |          |              |                     |
|                               | VV  |           | "rozebrání dlažby z žulových kostek drobných"20                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,000   |              |                     |
|                               | VV  |           | "rozebrání dlažby z žulových odseků"20                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 20,000   |              |                     |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 40,000   |              |                     |
| 4                             | K   | 113106341 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,000    | 40,00        | 40,00               |
|                               | PP  |           | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |    |          |              |                     |
|                               | VV  |           | "rozebrání zatravnovací dlažby"1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                     |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                     |
| 5                             | K   | 113107152 | Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 75,000   | 45,00        | 3 375,00            |
|                               | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                         |    |          |              |                     |
|                               | VV  |           | 55+20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 75,000   |              |                     |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 75,000   |              |                     |
| 6                             | K   | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 890,000  | 75,00        | 66 750,00           |
|                               | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                                         |    |          |              |                     |
| 7                             | K   | 113107311 | Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 59,000   | 45,00        | 2 655,00            |
|                               | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                               |    |          |              |                     |
|                               | VV  |           | 20+35+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 59,000   |              |                     |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 59,000   |              |                     |
| 8                             | K   | 113107321 | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 30,000   | 45,00        | 1 350,00            |
|                               | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                      |    |          |              |                     |
| 9                             | K   | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,000    | 250,00       | 1 000,00            |
|                               | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                |    |          |              |                     |
|                               | VV  |           | "vybourání betonové nájezdy"4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,000    |              |                     |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,000    |              |                     |
| 10                            | K   | 113107342 | Odstranění podkladu živinového tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 30,000   | 85,00        | 2 550,00            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |           | Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | "odstranění vrstvy z živičného frézingu"30                                                                                                                                                                                     |    | 30,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 30,000    |              |                   |
| 11 | K   | 113154224 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                              | m2 | 890,000   | 85,00        | 75 650,00         |
|    | PP  |           | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                         |    |           |              |                   |
| 12 | K   | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                                                                                                                                             | m  | 40,000    | 100,00       | 4 000,00          |
|    | PP  |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                               |    |           |              |                   |
| 13 | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                    | m  | 8,000     | 65,00        | 520,00            |
|    | PP  |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | "vybourání vodícího proužku beton. vč. beton. lože"8                                                                                                                                                                           |    | 8,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,000     |              |                   |
| 14 | K   | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                                                                                                                                                                                             | m  | 10,000    | 65,00        | 650,00            |
|    | PP  |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek                                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | "rozebrání dvojlínky z kostky drobné vč. očistění pro zpětné použití"10                                                                                                                                                        |    | 10,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,000    |              |                   |
| 15 | K   | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                                                                                                                                      | m  | 45,000    | 55,00        | 2 475,00          |
|    | PP  |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                        |    |           |              |                   |
| 16 | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                                                                                                            | m3 | 345,000   | 200,00       | 69 000,00         |
|    | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | "MK+sjezdy+aktivní zóna"345                                                                                                                                                                                                    |    | 345,000   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 345,000   |              |                   |
| 17 | K   | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                         | m3 | 71,250    | 665,00       | 47 381,25         |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | "přípojky od žlabů" 10*1,2*0,8                                                                                                                                                                                                 |    | 9,600     |              |                   |
|    | VV  |           | "rýha pro obruby silniční" 365*0,3*0,3                                                                                                                                                                                         |    | 32,850    |              |                   |
|    | VV  |           | "přípojky UV"(5*6)*1,2*0,8                                                                                                                                                                                                     |    | 28,800    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 71,250    |              |                   |
| 18 | K   | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3                                                                                                                                          | m3 | 13,500    | 900,00       | 12 150,00         |
|    | PP  |           | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | "hloubení šachet UV"(5+1)*2,25                                                                                                                                                                                                 |    | 13,500    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,500    |              |                   |
| 19 | K   | 151101101 | Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                      | m2 | 96,000    | 50,00        | 4 800,00          |
|    | PP  |           | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 40*1,2*2                                                                                                                                                                                                                       |    | 96,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 96,000    |              |                   |
| 20 | K   | 151101111 | Odstanění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                    | m2 | 96,000    | 20,00        | 1 920,00          |
|    | PP  |           | Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 40*1,2*2                                                                                                                                                                                                                       |    | 96,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 96,000    |              |                   |
| 21 | K   | 162702111 | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m                                                                                                                                                                   | m2 | 90,000    | 50,00        | 4 500,00          |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| 22 | K   | 162702119 | Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m                                                                                                                                                                   | m2 | 90,000    | 15,00        | 1 350,00          |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| 23 | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                | m3 | 429,750   | 280,00       | 120 330,00        |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |           |              |                   |
|    | VV  |           | 396,9+32,85                                                                                                                                                                                                                    |    | 429,750   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 429,750   |              |                   |
| 24 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                     | m3 | 2 148,750 | 20,00        | 42 975,00         |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                                        |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 429,75*5"skládky Semtín"                                                                                                                                                                                                                       |     | 2 148,750 |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2 148,750 |              |                   |
| 25 | K   | 167151111  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                                    | m3  | 429,750   | 50,00        | 21 487,50         |
|    | PP  |            | Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                       |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 38,4+13,5+345+32,85                                                                                                                                                                                                                            |     | 429,750   |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 429,750   |              |                   |
| 26 | K   | 171151103  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných                                                                                                                                                                                      | m3  | 17,200    | 135,00       | 2 322,00          |
|    | PP  |            | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 172*0,1                                                                                                                                                                                                                                        |     | 17,200    |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 17,200    |              |                   |
| 27 | M   | 58331200   | Štěrkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                                                 | t   | 31,820    | 275,00       | 8 750,50          |
|    | PP  |            | Štěrkopísek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 17,2*1,85                                                                                                                                                                                                                                      |     | 31,820    |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 31,820    |              |                   |
| 28 | K   | 171201221A | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                | t   | 795,038   | 180,00       | 143 106,84        |
|    | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                 |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | (396,9+32,85)*1,85                                                                                                                                                                                                                             |     | 795,038   |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 795,038   |              |                   |
| 29 | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                   | m3  | 429,750   | 20,00        | 8 595,00          |
|    | PP  |            | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhuštění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                   |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 396,9+32,85                                                                                                                                                                                                                                    |     | 429,750   |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 429,750   |              |                   |
| 30 | K   | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m                                                                                                                                                                                 | m3  | 32,000    | 375,00       | 12 000,00         |
|    | PP  |            | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhuštění bez prohození sypaniny |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | "připojky od UV, žlabu"(30+10)*1,0*0,8                                                                                                                                                                                                         |     | 32,000    |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 32,000    |              |                   |
| 31 | M   | 58344171   | Štěrkodrt' frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                         | t   | 64,000    | 350,00       | 22 400,00         |
|    | PP  |            | štěrkodrt' frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |
| 32 | K   | 181111111  | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                   | m2  | 370,000   | 35,00        | 12 950,00         |
|    | PP  |            | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                             |     |           |              |                   |
| 33 | K   | 181351103  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                                                                                                                     | m2  | 370,000   | 65,00        | 24 050,00         |
|    | PP  |            | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                        |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 370                                                                                                                                                                                                                                            |     | 370,000   |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 370,000   |              |                   |
| 34 | M   | 10364101   | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                             | t   | 94,350    | 460,00       | 43 401,00         |
|    | PP  |            | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 370*0,15*1,7                                                                                                                                                                                                                                   |     | 94,350    |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 94,350    |              |                   |
| 35 | K   | 181451131  | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                             | m2  | 370,000   | 20,00        | 7 400,00          |
|    | PP  |            | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                 |     |           |              |                   |
| 36 | M   | 00572410   | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 14,800    | 125,00       | 1 850,00          |
|    | PP  |            | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 370/25                                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,800    |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,800    |              |                   |
| 37 | K   | 181951111  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění                                                                                                                                                                       | m2  | 370,000   | 15,00        | 5 550,00          |
|    | PP  |            | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění                                                                                                                                  |     |           |              |                   |
| 38 | K   | 181951112  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním                                                                                                                                                                       | m2  | 1 202,000 | 20,00        | 24 040,00         |
|    | PP  |            | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním                                                                                                                                  |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | 40+30+70+20+6+15+2+12+1+1+3+1+1+1000                                                                                                                                                                                                           |     | 1 202,000 |              |                   |
|    | WV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1 202,000 |              |                   |
| 39 | K   | 184806112  | Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m                                                                                                                                                                                               | kus | 25,500    | 150,00       | 3 825,00          |
|    | PP  |            | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |
|    | WV  |            | "ořezání živého oplocení v3,0m, dl. 8,5 m, předrcení větví, odvoz na skládku MO IV"25,5                                                                                                                                                        |     | 25,500    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 25,500    |              |                   |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                               |    |           |              | 62 720,00         |
| 40 | K   | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m                                                                                    | m2 | 910,000   | 25,00        | 22 750,00         |
| PP |     |           | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m |    |           |              |                   |
| 41 | M   | 69311202  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2                                                                   | m2 | 1 001,000 | 25,00        | 25 025,00         |
| PP |     |           | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 910*1,1                                                                                                                                                 |    | 1 001,000 |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 1 001,000 |              |                   |
| 42 | K   | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanýchmi sítěmi Kari                                                                                                      | t  | 0,427     | 35 000,00    | 14 945,00         |
| PP |     |           | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 0,0079*54" kari síť 100/100/80 ve dvou vrstvách 25*2                                                                                                    |    | 0,427     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 0,427     |              |                   |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                    |    |           |              | 59 492,00         |
| 43 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                            | m3 | 6,400     | 980,00       | 6 272,00          |
| PP |     |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |           | (30+10)*0,2*0,8                                                                                                                                         |    | 6,400     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 6,400     |              |                   |
| 44 | K   | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm                                                              | m2 | 195,000   | 100,00       | 19 500,00         |
| PP |     |           | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého                          |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 12+37+23+61+20+6+15+2+12+1+1+3+1+1                                                                                                                      |    | 195,000   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 195,000   |              |                   |
| 45 | K   | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                            | m3 | 11,240    | 3 000,00     | 33 720,00         |
| PP |     |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15                  |    |           |              |                   |
| VV |     |           | "doplnění sjezdů"2*0,12+12*0,12+1*0,12                                                                                                                  |    | 1,800     |              |                   |
| VV |     |           | "zpomalovací pásy"25*0,20                                                                                                                               |    | 5,000     |              |                   |
| VV |     |           | "sjezdy na pozemky"37*0,12                                                                                                                              |    | 4,440     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 11,240    |              |                   |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                      |    |           |              | 1 685 967,20      |
| 46 | K   | 564710011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm                                                                                               | m2 | 70,000    | 64,00        | 4 480,00          |
| PP |     |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 70"zaválcovat do šterkové kostry"                                                                                                                       |    | 70,000    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 70,000    |              |                   |
| 47 | K   | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm                                                                                             | m2 | 97,000    | 110,00       | 10 670,00         |
| PP |     |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 10+40+30+2+12+1+1+1                                                                                                                                     |    | 97,000    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 97,000    |              |                   |
| 48 | K   | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm                                                                                             | m2 | 1 070,000 | 165,00       | 176 550,00        |
| PP |     |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 70+1000                                                                                                                                                 |    | 1 070,000 |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 1 070,000 |              |                   |
| 49 | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                                                                             | m2 | 860,000   | 220,00       | 189 200,00        |
| PP |     |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |           | "sanace podloží tl. 0,20 m"5*172                                                                                                                        |    | 860,000   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 860,000   |              |                   |
| 50 | K   | 564821111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm                                                                                                                       | m2 | 63,000    | 88,00        | 5 544,00          |
| PP |     |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 80 mm                                                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 63"výplň zatravnňovacích tvárníc kačirkem"                                                                                                              |    | 63,000    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 63,000    |              |                   |
| 51 | K   | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                                                                      | m2 | 137,000   | 110,00       | 15 070,00         |
| PP |     |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 25+65+20+6+15+1+3+1+1                                                                                                                                   |    | 137,000   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 137,000   |              |                   |
| 52 | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                      | m2 | 109,500   | 150,00       | 16 425,00         |
| PP |     |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |           | 365*0,3"pod obruby silniční"                                                                                                                            |    | 109,500   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                  |    | 109,500   |              |                   |
| 53 | K   | 564911411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm                                                                                                                | m2 | 10,000    | 65,00        | 650,00            |
| PP |     |           | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm                                                          |    |           |              |                   |

| PČ | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 54 | K   | 567133112         | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 170 mm                                                                                                                                                                                                                | m2  | 910,000  | 355,00       | 323 050,00        |
|    | PP  |                   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 5/6 (KSC II), po zhuštění tl. 170 mm                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 910                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 910,000  |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 910,000  |              |                   |
| 55 | K   | 569903311         | Zřízení zemních krajnic se zhuštěním                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 17,200   | 500,00       | 8 600,00          |
|    | PP  |                   | Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhuštěním                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 172*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 17,200   |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 17,200   |              |                   |
| 56 | K   | 573111114         | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2                                                                                                                                                                                                              | m2  | 910,000  | 25,00        | 22 750,00         |
|    | PP  |                   | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 57 | K   | 573191111         | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 910,000  | 20,00        | 18 200,00         |
|    | PP  |                   | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 910                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 910,000  |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 910,000  |              |                   |
| 58 | K   | 577134141A        | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 CRMB (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                           | m2  | 910,000  | 375,00       | 341 250,00        |
|    | PP  |                   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | "ACO 11 CRMB"910                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 910,000  |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 910,000  |              |                   |
| 59 | K   | 577155132A        | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 CRMB (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                     | m2  | 910,000  | 485,00       | 441 350,00        |
|    | PP  |                   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | "ACL 16 CRMB"910                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 910,000  |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 910,000  |              |                   |
| 60 | K   | 591211111A        | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                                                                                                                                                                                | m2  | 21,000   | 700,00       | 14 700,00         |
|    | PP  |                   | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého                                                                                |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | "žulové odseky"15+1,5+3+1,5                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 21,000   |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 21,000   |              |                   |
| 61 | M   | 58381185A         | žulové odseky                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 21,000   | 525,00       | 11 025,00         |
|    | PP  |                   | nepravidelný kámen pískovec, povrch přírodní dlažba 30-70x40-70mm                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | "žulové odseky"15+1,5+3+1,5                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 21,000   |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 21,000   |              |                   |
| 62 | K   | 591241111         | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 41,500   | 550,00       | 22 825,00         |
|    | PP  |                   | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty                                                                                  |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 23+6+12,5                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 41,500   |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 41,500   |              |                   |
| 63 | M   | 58381007          | kostka dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 8,300    | 650,00       | 5 395,00          |
|    | PP  |                   | kostka dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 41,5/5                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,300    |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 8,300    |              |                   |
| 64 | K   | 596211111         | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2                                                                                                                                                                                                    | m2  | 73,000   | 250,00       | 18 250,00         |
|    | PP  |                   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 12+37+20+2+1+1"využití stávající dlažby 11+20"                                                                                                                                                                                                                                |     | 73,000   |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 73,000   |              |                   |
| 65 | M   | D11V.000/420.0 RS | dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6cm                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 41,980   | 215,00       | 9 025,70          |
|    | PP  |                   | dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6cm                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 37*1,04+2+1,5                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 41,980   |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 41,980   |              |                   |
| 66 | K   | 596211211         | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                                                                                                                                                                                                    | m2  | 61,000   | 250,00       | 15 250,00         |
|    | PP  |                   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 61                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 61,000   |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 61,000   |              |                   |
| 67 | M   | BTB.21201         | dlažba vegetační 60x40x8cm                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 62,830   | 250,00       | 15 707,50         |
|    | PP  |                   | dlažba vegetační 60x40x8cm                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |                   | 61*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 62,830   |              |                   |
|    | VV  |                   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 62,830   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 8 |     |                  | Trubní vedení                                                                                                                         |     |          |              | 126 163,60        |
| 68  | K   | 002              | Vybourání stávajících uličních vpustí                                                                                                 | ks  | 1,000    | 1 998,60     | 1 998,60          |
|     | PP  |                  | Vybourání stávajících uličních vpustí                                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | "vybourání stáv UV, odvoz na skládku"1                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |
| 69  | K   | 003              | Napojení přípojek UV                                                                                                                  | ks  | 6,000    | 3 000,00     | 18 000,00         |
|     | PP  |                  | Napojení přípojek UV                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | "do KŠ navrtávkou"4                                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | "do UV navrtávkou"1                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | "do stáv potrubí kanalizace"1                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |
| 70  | K   | 871315221        | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                                                                 | m   | 40,000   | 400,00       | 16 000,00         |
|     | PP  |                  | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v olevněném výkopu ve sklonu do 20 %; hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | "PE DN 150 od UV"30                                                                                                                   |     | 30,000   |              |                   |
|     | VV  |                  | "PE DN 150 od žlabu"10                                                                                                                |     | 10,000   |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                |     | 40,000   |              |                   |
| 71  | K   | 877310310        | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150                                                           | kus | 24,000   | 150,00       | 3 600,00          |
|     | PP  |                  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150                                         |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 6*4                                                                                                                                   |     | 24,000   |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                |     | 24,000   |              |                   |
| 72  | M   | 28617182         | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150                                                                                                 | kus | 24,000   | 165,00       | 3 960,00          |
|     | PP  |                  | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 73  | K   | 895941111        | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                               | kus | 6,000    | 2 500,00     | 15 000,00         |
|     | PP  |                  | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                               |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 6                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |
| 74  | M   | 59223852         | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                                                       | kus | 6,000    | 500,00       | 3 000,00          |
|     | PP  |                  | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                                                       |     |          |              |                   |
| 75  | M   | 59223864         | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                          | kus | 6,000    | 300,00       | 1 800,00          |
|     | PP  |                  | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                          |     |          |              |                   |
| 76  | M   | 59223857         | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm                                                                                   | kus | 6,000    | 480,00       | 2 880,00          |
|     | PP  |                  | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm                                                                                   |     |          |              |                   |
| 77  | M   | 59223854         | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                                                                 | kus | 6,000    | 750,00       | 4 500,00          |
|     | PP  |                  | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                                                                 |     |          |              |                   |
| 78  | M   | 59223862         | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                                                                                | kus | 6,000    | 450,00       | 2 700,00          |
|     | PP  |                  | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm                                                                                |     |          |              |                   |
| 79  | K   | 899204112        | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                    | kus | 6,000    | 1 650,00     | 9 900,00          |
|     | PP  |                  | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                    |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 6                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |
| 80  | M   | 55242322         | mříž D 400 - plochá 300x500mm                                                                                                         | kus | 6,000    | 4 050,00     | 24 300,00         |
|     | PP  |                  | mříž D 400 - plochá 300x500mm                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 81  | M   | BTL.0006315.0K S | koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300                                                                                       | kus | 6,000    | 550,00       | 3 300,00          |
|     | PP  |                  | koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300                                                                                       |     |          |              |                   |
| 82  | K   | 899331111        | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                 | kus | 3,000    | 1 650,00     | 4 950,00          |
|     | PP  |                  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                 |     |          |              |                   |
| 83  | K   | 899431111        | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                                    | kus | 3,000    | 1 650,00     | 4 950,00          |
|     | PP  |                  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur                 |     |          |              |                   |
| 84  | K   | 935932214A       | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli                                            | m   | 1,500    | 3 550,00     | 5 325,00          |
|     | PP  |                  | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli                 |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | "odvodňovací žlab 1 m + odtoková vpust', boční odtok, komplet                                                                         |     | 1,500    |              |                   |
|     | VV  |                  | dodávka vč všech prací a betonáže"1+0,5                                                                                               |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                |     | 1,500    |              |                   |
| D 9 |     |                  | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                   |     |          |              | 450 711,15        |
| 85  | K   | 001              | Ochrana sítí kabelovým žlabem vč. půlené chráničky a zemních prací                                                                    | m   | 110,000  | 765,00       | 84 150,00         |
|     | PP  |                  | Stranová přeložka sítí                                                                                                                |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | "zažlabování kabelů stávajících sítí vč všech prací, ruční výkop, dodávka půlené chráničky + osazení, přemístění kabelu, zásyp"       |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | "kabely ČEZ"24                                                                                                                        |     | 24,000   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                  | "kabely VUSS"86                                                                                                                                                                                                                           |     | 86,000   |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 110,000  |              |                   |
| 86  | K   | 004              | Zpomalovací polštář MP-SP65                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,000    | 33 000,00    | 33 000,00         |
|     | PP  |                  | Zpomalovací polštář MP-SP65                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | "zpomalovací polštář MP-SP65 rozměry 3.0*1.80 m. dodávka + montáž"1                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |
| 87  | K   | 914111111        | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                         | kus | 2,000    | 250,00       | 500,00            |
|     | PP  |                  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 2"Znovousazení stáv SDZ"                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |
| 88  | M   | 40445240         | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,000    | 550,00       | 2 200,00          |
|     | PP  |                  | patka pro sloupek Al D 60mm                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 4                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |
| 89  | M   | 40445616         | značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
|     | PP  |                  | značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |
| 90  | M   | 40445253         | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 20,00        | 80,00             |
|     | PP  |                  | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 91  | M   | 40445256         | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 65,00        | 260,00            |
|     | PP  |                  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 92  | M   | 40445619         | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
|     | PP  |                  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
| 93  | M   | 40445647         | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
|     | PP  |                  | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
| 94  | M   | 40445650         | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
|     | PP  |                  | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
| 95  | M   | 40445633         | informativní značky směrové IS6a,f , IS7a, IS8 1000x750mm                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
|     | PP  |                  | informativní značky směrové IS6a,f , IS7a, IS8 1000x750mm                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 96  | K   | 914111121A       | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                         | KS  | 5,000    | 500,00       | 2 500,00          |
|     | PP  |                  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | "znovuosazení stáv SDZ Zóna 30 do nových beton patek vč dodávky patek beton "5                                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,000    |              |                   |
| 97  | M   | 40445235         | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                              | kus | 4,000    | 800,00       | 3 200,00          |
|     | PP  |                  | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 2+1+1                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |
| 98  | K   | 914511112        | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                                                                             | kus | 4,000    | 750,00       | 3 000,00          |
|     | PP  |                  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 4                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |
| 99  | K   | 915491211        | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm                                                                                                                                              | m   | 356,000  | 125,00       | 44 500,00         |
|     | PP  |                  | Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm |     |          |              |                   |
| 100 | M   | BTL.0006335.0R S | krajník silniční betonový ABK 50-25/8 50x25x8cm                                                                                                                                                                                           | kus | 719,120  | 65,00        | 46 742,80         |
|     | PP  |                  | krajník silniční betonový ABK 50-25/8 50x25x8cm                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 356*2*1,01                                                                                                                                                                                                                                |     | 719,120  |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 719,120  |              |                   |
| 101 | K   | 916131213        | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                | m   | 365,000  | 270,00       | 98 550,00         |
|     | PP  |                  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                             |     |          |              |                   |
| 102 | M   | 59217031         | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                 | m   | 218,280  | 125,00       | 27 285,00         |
|     | PP  |                  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 214*1,02                                                                                                                                                                                                                                  |     | 218,280  |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 218,280  |              |                   |
| 103 | M   | 59217029         | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                       | m   | 124,440  | 115,00       | 14 310,60         |
|     | PP  |                  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | 122*1,02                                                                                                                                                                                                                                  |     | 124,440  |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 124,440  |              |                   |
| 104 | M   | 59217030         | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                  | m   | 29,580   | 250,00       | 7 395,00          |
|     | PP  |                  | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|     | VV  |                  | (14+15)*1,02                                                                                                                                                                                                                              |     | 29,580   |              |                   |
|     | VV  |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 29,580   |              |                   |
| 105 | K   | 916231213        | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                              | m   | 126,000  | 230,00       | 28 980,00         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
|     | PP  |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého             |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 70+56                                                                                                                                                                                        |     | 126,000   |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 126,000   |              |                   |
| 106 | M   | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                                   | m   | 37,740    | 95,00        | 3 585,30          |
|     | PP  |           | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 37*1,02                                                                                                                                                                                      |     | 37,740    |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 37,740    |              |                   |
| 107 | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                  | m   | 33,660    | 110,00       | 3 702,60          |
|     | PP  |           | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 33*1,02                                                                                                                                                                                      |     | 33,660    |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 33,660    |              |                   |
| 108 | M   | 59217003  | obrubník betonový zahradní 500x50x250mm                                                                                                                                                      | m   | 114,240   | 65,00        | 7 425,60          |
|     | PP  |           | obrubník betonový zahradní 500x50x250mm                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 56*2*1,02                                                                                                                                                                                    |     | 114,240   |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 114,240   |              |                   |
| 109 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                               | m3  | 10,805    | 2 850,00     | 30 794,25         |
|     | PP  |           | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20                                                                                                   |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 365*0,25*0,1+70*0,20*0,1+56*0,10*0,05"zvětšené beton lože "                                                                                                                                  |     | 10,805    |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 10,805    |              |                   |
| 110 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                                                                                                              | m   | 20,000    | 75,00        | 1 500,00          |
|     | PP  |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                   |     |           |              |                   |
| 111 | K   | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm                                                                                                                                             | m   | 4,000     | 100,00       | 400,00            |
|     | PP  |           | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                 |     |           |              |                   |
| 112 | K   | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                                                                                                               | kus | 7,000     | 250,00       | 1 750,00          |
|     | PP  |           | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 7"odvoz na skládku MO Pce IV"                                                                                                                                                                |     | 7,000     |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 7,000     |              |                   |
|     | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 416 515,83        |
| 113 | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                                                               | t   | 26,505    | 150,00       | 3 975,75          |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                  |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 26,505                                                                                                                                                                                       |     | 26,505    |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 26,505    |              |                   |
| 114 | K   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                    | t   | 442,620   | 150,00       | 66 393,00         |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                    |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 442,62                                                                                                                                                                                       |     | 442,620   |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 442,620   |              |                   |
| 115 | K   | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                       | t   | 234,440   | 200,00       | 46 888,00         |
|     | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                       |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 234,44                                                                                                                                                                                       |     | 234,440   |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 234,440   |              |                   |
| 116 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                          | t   | 704,139   | 50,00        | 35 206,95         |
|     | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                        |     |           |              |                   |
| 117 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                             | t   | 9 857,946 | 15,00        | 147 869,19        |
|     | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                          |     |           |              |                   |
|     | VV  |           | 704,139*14"skládka Semtín"                                                                                                                                                                   |     | 9 857,946 |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                       |     | 9 857,946 |              |                   |
| 118 | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                 | t   | 704,139   | 165,00       | 116 182,94        |
|     | PP  |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                 |     |           |              |                   |
|     | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 130 281,13        |
| 119 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                                                                   | t   | 1 861,159 | 70,00        | 130 281,13        |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                    |     |           |              |                   |