Petr Šanda - Plotové systémy
Sídlo společnosti: Libchavská 189, 470 01 Česká Lípa
Provozovna: Děčínská 204, 470 01 Česká Lípa
www.ploty-sanda.cz
Tel.: +420 602 756 874
IČ: 65653947

NABÍDKA č.: 56a-2020
KLIENT: ZŠ,MŠ,PŠ Česká Lípa p.Ludmila Svačinová
ADRESA KLIENTA: Moskevská 679
NÁZEV AKCE: dodávka+montáž 60 bm
DATUM KONÁNÍ AKCE:
MÍSTO KONÁNÍ AKCE: Česká Lípa
Tel./email: zsms@seznam.cz

POLOŽKA	DETAIL POLOŽKY	POČET KUSŮ /METRŮ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
MATERIÁL				
Sloupek zn	1500/48	28,00	122,00 CZK	3 416,00 CZK
Panel 3D zn/pvc 6005 (zkracování polí dle odskoků)	2500/1230/200x50x5	27,00	828,00 CZK	22 356,00 CZK
Objímka zn/pvc 6005	48	84,00	28,00 CZK	2 352,00 CZK
Beton MC 30		0,25	2 000,00 CZK	500,00 CZK
Brána křídlová zn ,fab,výplň panel 3D pvc,sloupky zn	2x1500/1400	1,00	8 000,00 CZK	8 000,00 CZK
Branka vchodová křídlová zn,výplň panel 3D pvc,sloupky zn	1000/1200	1,00	4 500,00 CZK	4 500,00 CZK
Platle sloupku zn	II.00	28,00	234,00 CZK	6 552,00 CZK
Platle sloupku branky	60	2,00	515,00 CZK	1 030,00 CZK
Spoj.materiál (chem.kotvy,záv.tyče,matice,podložky)		1,00	2 000,00 CZK	2 000,00 CZK
CELKEM MATERIÁL				**50 706,00 CZK**

DOPRAVA				
Materiálu+montážní		1,00	800,00 CZK	800,00 CZK
Manipulace s bet.materiálem				
CELKEM DOPRAVA				**800,00 CZK**

MONTÁŽ				
Sloupků do bet.podezdívky vrtání+usazení		28,00	359,00 CZK	10 052,00 CZK
Panelů		27,00	129,00 CZK	3 483,00 CZK
Brány		1,00	1 100,00 CZK	1 100,00 CZK
Branky vč.platlí do betonu		1,00	900,00 CZK	900,00 CZK
CELKEM MONTÁŽ				**15 535,00 CZK**

CELKOVÁ CENA BEZ DPH				**67 041,00 CZK**
CELKOVÁ CENA S 15% DPH				
CELKOVÁ CENA S 21% DPH				**81 120,00 CZK**

POZNÁMKY:
Cenová kalkulace je platná 30 dní od data vystavení.

DATUM: **29.6.2020**