



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

„Zateplení objektu školy II. etapa“

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:

Adresa:

Jednající:

IČ :

00838217

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Jednající:

Bankovní spojení:

Údaje o zápisu do OR,
případně jiného veřejného
rejstříku či evidence:

OR vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 51087

Pověřený zástupce:

telefon:

608 370 554

e-mail:

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“



II. Obsah dodatku č.1 SOD

2.1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 10. 1. 2020, dále jen dodatku je rozšíření předmětu smlouvy a ceny předmětu smlouvy.

III. Předmět smlouvy

- 3.1 Dodatek rozšiřuje rozsah dodávek a prací na akci: „**Zateplení objektu školy II. etapa**“, v budově **Střední školy automobilní Kyjov**, okres Hodonín, kraj Jihomoravský. V rámci rozšíření díla budou provedeny stavební práce spočívající v realizaci nových střešních pláštů sedlových střech nad částí objektů SO01 a SO03 a výměnu střešního pláště pultové střechy nad SO02 fasády, úpravě rozsahu prací na fasádách.
- 3.2 Rozsah rozšíření předmětu stavby je vymezen odsouhlasenými položkovými rozpočty Zhotovitele, které obsahují položky víceprací vyvstalých a odsouhlasených v průběhu provádění prací na díle a položky méněprací smluvního rozpočtu, které nebudou prováděny.

IV. Cena za předmět smlouvy

- 4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, na základě položkových rozpočtů. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Smluvní cena se upravuje takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	14.325.290,21 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	3.047.318,24 Kč
Celkem smluvní cena bez DPH	17.372.608,45 Kč
DPH 21%	3.648.247,77 Kč
Cena včetně DPH	21.020.856,22 Kč

V. Závěrečná ujednání

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí


„Zateplení objektu školy II. etapa“

- 5.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.
- 5.3 Účastníci smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetli, jeho obsahu rozumí a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.4 Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet projektanta – vícepráce střechy ze dne 29. 5. 2020
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby - vícepráce, méněpráce ze dne 29. 5. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

Stavba: **2020/010 "Zateplení objektů objektu školy II.etapa"**

Objednatel: **Střední škola automobilní Kyjov** IČO: 008 38 217
Nádražní 471 DIČ:
697 01 Kyjov

Zhotovitel: **VESTAV group s.r.o.** IČO: 27675912
Víta Nejedlého 601 DIČ: CZ27675912
682 01 Vyškov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	89 925,70	243 251,07	333 176,77
PSV	1 213 607,27	866 762,47	2 080 369,74
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 303 532,97	1 110 013,54	2 413 546,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 413 546,51 CZK
Základní DPH	21 %	506 845,19 CZK
Zaokrouhlení		0,42 CZK

Cena celkem s DPH **2 920 391,70 CZK**

v Vyškov

dne

29.05.2020

Střední škola automobilní
Kyjov

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Administrativní budova	0	641 538	134 723	776 260	27
01	Výměna střešního pláště z plechové kryty	0	641 538	134 723	776 260	27
SO 02	Přístavba internátu	0	1 242 550	260 936	1 503 486	52
02	Nová dvouplášťová střecha	0	1 242 550	260 936	1 503 486	52
SO 03	Internát	0	522 309	109 685	631 994	22
01	Výměna střešního pláště z plechové kryty	0	522 309	109 685	631 994	22
Celkem za stavbu		0	2 406 397	505 343	2 911 740	90

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	332,72	6 034,48	6 367,20	0
5	Komunikace	HSV	1 514,74	3 248,06	4 762,80	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	1 080,00	810,00	1 890,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	8 348,00	10 374,40	18 722,40	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	63 795,96	22 598,44	86 394,40	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	1 628,16	618,84	2 247,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 226,12	189 147,80	190 373,92	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	7 419,05	7 419,05	0
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	HSV	12 000,00	3 000,00	15 000,00	1
712	Povlakové krytiny	PSV	319 008,99	163 049,83	482 058,82	20
713	Izolace tepelné	PSV	173 587,20	59 679,14	233 266,34	10
721	Vnitřní kanalizace	PSV	5 900,86	4 236,07	10 136,93	0
762	Konstrukce tesařské	PSV	270 967,36	318 069,82	589 037,18	24
764	Konstrukce klempířské	PSV	410 099,19	167 651,47	577 750,66	24
767	Konstrukce zámečnické	PSV	26 400,00	4 858,00	31 258,00	1
783	Nátěry	PSV	7 643,67	49 629,42	57 273,09	2
D96	Přesuny sulí a vybouraných hmot	PSU	0,00	99 588,72	99 588,72	4
Cena celkem			1 303 532,97	1 110 013,54	2 413 546,51	100

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 01	Administrativní budova
R:	01	Výměna střešního pláště z plechové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						945,00		540,00		405,00
1	612409992T00	Zednické zapravení větracího otvoru	m	2,70000	350,00	945,00	200,00	540,00	150,00	405,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						15 817,20		7 052,62		8 764,58
2	622319130RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F 50 mm s omítkou silikonovou, zrn 2 mm	m2	14,70000	1 076,00	15 817,20	479,77	7 052,62	596,23	8 764,58
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						43 321,00		22 275,00		21 046,00
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	247,60000	45,00	11 142,00	0,00	0,00	45,00	11 142,00
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	495,00000	45,00	22 275,00	45,00	22 275,00	0,00	0,00
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	247,60000	40,00	9 904,00	0,00	0,00	40,00	9 904,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 123,50		814,08		309,42
6	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	3,00000	124,50	373,50	21,36	64,08	103,14	309,42
7	61169102T	Větrací mřížka 300x150 mm	kus	3,00000	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						61 492,99		835,46		60 657,53
8	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,90000	1 116,00	1 004,40	0,00	0,00	1 116,00	1 004,40
9	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	28,60	28,60	0,00	0,00	28,60	28,60
10	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	3,00000	133,50	400,50	0,00	0,00	133,50	400,50
11	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	14,70000	87,50	1 286,25	0,00	0,00	87,50	1 286,25
12	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m	m	102,00000	143,00	14 586,00	3,83	390,66	139,17	14 195,34
13	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	285,00000	41,90	11 941,50	0,00	0,00	41,90	11 941,50
14	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°	m2	285,00000	59,90	17 071,50	0,00	0,00	59,90	17 071,50
15	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	2,40000	97,60	234,24	0,00	0,00	97,60	234,24
16	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	80,00000	30,50	2 440,00	5,56	444,80	24,94	1 995,20
17	900 V01	HZS Bourací a demontážní práce	h	50,00000	250,00	12 500,00	0,00	0,00	250,00	12 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 119,40		0,00		1 119,40
18	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,90056	1 243,00	1 119,40	0,00	0,00	1 243,00	1 119,40
Díl: 762 Konstrukce tesařské						145 293,23		51 499,46		93 793,76

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 01	Administrativní budova
R:	01	Výměna střešního pláště z plechové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
19	762332932RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 140 x 160 mm	m	102,00000	418,00	42 636,00	182,68	18 633,36	235,32	24 002,64
20	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	285,00000	127,50	36 337,50	46,72	13 315,20	80,78	23 022,30
21	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	285,00000	88,90	25 336,50	39,71	11 317,35	49,19	14 019,15
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,28480	1 354,00	3 093,62	1 354,00	3 093,62	0,00	0,00
23	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	2,28480	2 270,00	5 186,50	2 249,62	5 139,93	20,38	46,56
24	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	503,00	5 030,00	0,00	0,00	503,00	5 030,00
25	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	60,00000	389,00	23 340,00	0,00	0,00	389,00	23 340,00
26	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,07313	1 410,00	4 333,11	0,00	0,00	1 410,00	4 333,11
Díl: 764 Konstrukce klempířské						301 720,39	221 549,25	80 171,15		
27	764902101R00	Tašková tabule, na dřevo, do 30°	m2	285,00000	535,00	152 475,00	406,40	115 824,00	128,60	36 651,00
28	764902201R00	Tašková tabule, příplatek nad 30°	m2	285,00000	7,00	1 995,00	0,00	0,00	7,00	1 995,00
29	764817150R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	17,00000	499,50	8 491,50	218,50	3 714,50	281,00	4 777,00
30	764813810R00	Lemování z lak.Pz,kominů na vlnité krytině, v ploše	m2	2,94000	1 754,00	5 156,76	530,57	1 559,88	1 223,43	3 596,88
31	764775314R00	Střešní výlez rozměr 600x600 mm	kus	1,00000	5 685,00	5 685,00	4 913,76	4 913,76	771,24	771,24
32	764892329R00	Střešní lávka dl. 3,0 m, včetně úchytů	sada	1,00000	8 250,00	8 250,00	6 250,00	6 250,00	2 000,00	2 000,00
33	764902205R00	Okapový plech	m	97,00000	250,50	24 298,50	194,63	18 879,11	55,87	5 419,39
34	764902302R00	Hřebenáč, střecha jednoduchá, do 30°	m	27,50000	603,00	16 582,50	509,80	14 019,50	93,20	2 563,00
35	764902303R00	Jednoduch.zastř.hřebenáči,příplatek nad 30°	m	27,50000	5,40	148,50	0,00	0,00	5,40	148,50
36	764902310R00	Komínek odvětr., DN 110 mm, izolovaný	kus	5,00000	4 100,00	20 500,00	3 474,51	17 372,55	625,49	3 127,45
37	764902316R00	Pás větrací ochranný 80x5000 mm	m	48,50000	39,40	1 910,90	6,86	332,71	32,54	1 578,19
38	764902317R00	Pás větrací hřebene 75x1000 mm	m	27,50000	266,50	7 328,75	233,97	6 434,18	32,53	894,58
39	764902323R00	Sněh.zábrany trubkové, l= 3,0 m	kus	8,00000	2 180,00	17 440,00	1 810,82	14 486,56	369,18	2 953,44
40	764909401R00	Izolační folie podstřešní	m2	285,00000	86,00	24 510,00	52,50	14 962,50	33,50	9 547,50
41	764719434X00	Oplechování hlavy komína 1550x900 mm z Al lak. plechu	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	2 800,00	2 800,00	400,00	400,00

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 01	Administrativní budova
R:	01	Výměna střešního pláště z plechové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
42	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,93794	1 934,00	3 747,98	0,00	0,00	1 934,00	3 747,98
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						15 450,00		13 200,00		2 250,00
43	767011001X00	D+M ocelových dveří, 600x1650 mm, nátěr	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00	13 200,00	13 200,00	2 000,00	2 000,00
44	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Díl: 783 Nátěry						23 213,19		3 127,42		20 085,77
45	783921800T00	Nátěr syntetický zárubní 1-kř., 2x	kus	1,00000	350,00	350,00	200,00	200,00	150,00	150,00
46	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísni a dřevokaznému hmyzu a houbám	m2	333,04000	65,30	21 747,51	8,79	2 927,42	56,51	18 820,09
47	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	333,04000	3,35	1 115,68	0,00	0,00	3,35	1 115,68
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						27 041,61		0,00		27 041,61
48	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	9,58684	178,50	1 711,25	0,00	0,00	178,50	1 711,25
49	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	9,58684	824,00	7 899,56	0,00	0,00	824,00	7 899,56
50	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevc	t	9,58684	500,00	4 793,42	0,00	0,00	500,00	4 793,42
51	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	9,58684	849,00	8 139,23	0,00	0,00	849,00	8 139,23
52	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	19,17369	229,50	4 400,36	0,00	0,00	229,50	4 400,36
53	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	9,58684	10,20	97,79	0,00	0,00	10,20	97,79
Díl: OVN Ostatní a vedlejší náklady						5 000,00		4 000,00		1 000,00
54	1008T	Ostatní a vedlejší náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 02	Přístavba internátu
R:	02	Nová dvouplášťová střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						41 175,00		41 175,00		0,00
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	915,00000	45,00	41 175,00	45,00	41 175,00	0,00	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						76 576,18		0,00		76 576,18
1	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	472,19000	22,20	10 482,62	0,00	0,00	22,20	10 482,62
2	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	472,19000	41,90	19 784,76	0,00	0,00	41,90	19 784,76
3	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	472,19000	71,60	33 808,80	0,00	0,00	71,60	33 808,80
4	900 V01	HZS Bourací a demontážní práce	h	50,00000	250,00	12 500,00	0,00	0,00	250,00	12 500,00
Díl: 712 Povlakové krytiny						474 908,82		319 008,99		163 049,83
5	712351111RT2	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem včetně dodávky asfalt pásu samolep.	m2	480,00000	283,00	135 840,00	192,93	92 606,40	90,07	43 233,60
6	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie mPVC tl.1,5mm	m2	480,00000	392,50	188 400,00	300,00	144 000,00	92,50	44 400,00
7	712378003R00	Atiková okapnice RŠ 250 mm	m	19,00000	242,00	4 598,00	200,00	3 800,00	142,00	2 698,00
8	712378004R00	Závětrná lišta RŠ 250 mm	m	52,50000	242,00	12 705,00	200,00	10 500,00	142,00	7 455,00
9	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	90,50000	140,00	12 670,00	49,54	4 483,37	90,46	8 186,63
10	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	90,50000	140,00	12 670,00	49,54	4 483,37	90,46	8 186,63
11	712378101R00	Komíněk odvětrání kanalizace s manžetou z PVC	kus	2,00000	1 115,00	2 230,00	815,00	1 630,00	300,00	600,00
12	712391171RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	480,00000	65,70	31 536,00	17,87	8 577,60	47,83	22 958,40
13	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně 1 vrstva-vč.dodávky fólie mPVC 1,5 mm	m2	55,10000	408,50	22 508,35	208,50	11 488,35	200,00	11 020,00
14	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	6,00000	1 295,00	7 770,00	995,00	5 970,00	300,00	1 800,00
15	728618214R00	Ventilační turbína, Al hlavice BIB 14, D365 mm	kus	6,00000	5 460,00	32 760,00	4 460,00	26 760,00	1 000,00	6 000,00
16	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	19,00000	52,10	989,90	32,10	609,90	20,00	380,00
17	712951001X00	Příplatek za provedení podstavce VZT jednotky - malá	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	700,00	2 100,00	500,00	1 500,00
18	712951002X00	Příplatek za provedení podstavce světlíku	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00
19	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	3,69881	1 117,00	4 131,57	0,00	0,00	1 117,00	4 131,57

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 02	Přístavba internátu
R:	02	Nová dvouplášťová střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 713		Izolace tepelné				233 266,34		173 587,20		59 679,14
20	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	940,00000	33,50	31 490,00	0,00	0,00	33,50	31 490,00
21	713141221RK2	Montáž fólie, ploché střechy, přelep. spojů vč. PVC fólie	m2	470,00000	87,20	40 984,00	29,76	13 987,20	57,44	26 996,80
22	631508592R	Pás izolační 4500x1200x 100 mm	m2	950,00000	168,00	159 600,00	168,00	159 600,00	0,00	0,00
23	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,21050	985,00	1 192,34	0,00	0,00	985,00	1 192,34
Díl: 762		Konstrukce tesařské				305 042,79		169 357,79		135 685,00
24	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	472,19000	88,90	41 977,69	39,71	18 750,66	49,19	23 227,03
25	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,38818	1 354,00	14 065,60	1 354,00	14 065,60	0,00	0,00
26	762441112RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	32,20000	390,50	12 574,10	218,34	7 030,55	172,16	5 543,55
27	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	503,00	5 030,00	0,00	0,00	503,00	5 030,00
28	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	60,00000	389,00	23 340,00	0,00	0,00	389,00	23 340,00
29	763611232R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	472,19000	155,50	73 425,55	12,73	6 010,98	142,77	67 414,57
30	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	500,00000	247,00	123 500,00	247,00	123 500,00	0,00	0,00
31	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,89351	1 410,00	11 129,85	0,00	0,00	1 410,00	11 129,85
Díl: 764		Konstrukce klempířské				40 594,31		17 589,25		23 005,06
32	764817150R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rř 500 mm	m	80,50000	499,50	40 209,75	218,50	17 589,25	281,00	22 620,50
33	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,19884	1 934,00	384,56	0,00	0,00	1 934,00	384,56
Díl: 783		Nátěry				15 816,96		2 025,22		13 791,74
34	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísni a dřevokaznému hmyzu a houbám	m2	230,40000	65,30	15 045,12	8,79	2 025,22	56,51	13 019,90
35	784011111R00	Oprášení/omelení podkladu	m2	230,40000	3,35	771,84	0,00	0,00	3,35	771,84
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				50 169,82		0,00		50 169,82
36	979990004T00	Poplatek za skládku - směsný odpad	t	15,35090	1 800,00	27 631,62	0,00	0,00	1 800,00	27 631,62

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 02	Přístavba internátu
R:	02	Nová dvouplášťová střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
37	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	15,35090	178,50	2 740,14	0,00	0,00	178,50	2 740,14
38	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	15,35090	824,00	12 649,14	0,00	0,00	824,00	12 649,14
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,35090	220,00	3 377,20	0,00	0,00	220,00	3 377,20
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	230,26345	15,70	3 615,14	0,00	0,00	15,70	3 615,14
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	15,35090	10,20	156,58	0,00	0,00	10,20	156,58
Díl: OVN		Ostatní a vedlejší náklady				5 000,00		4 000,00		1 000,00
42	1008T	Ostatní a vedlejší náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 03	Internát
R:	01	Výměna střešního pláště z plechové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce						0		332,72		6 034,48
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,36000	1 220,00	4 099,20	0,00	0,00	1 220,00	4 099,20
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,36000	469,50	1 577,52	0,00	0,00	469,50	1 577,52
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,63000	1 096,00	690,48	528,13	332,72	567,87	357,76
Díl: 5 Komunikace						4 762,80		1 514,74		3 248,06
4	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	5,60000	37,00	207,20	0,00	0,00	37,00	207,20
5	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	5,60000	264,50	1 481,20	233,47	1 307,43	31,03	173,77
6	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	5,60000	549,00	3 074,40	37,02	207,31	511,98	2 867,09
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						945,00		540,00		405,00
7	612409992T00	Zednické zapravení větracího otvoru	m	2,70000	350,00	945,00	200,00	540,00	150,00	405,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 905,20		1 295,38		1 609,82
8	622319130RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F 50 mm s omítkou silikonovou, zmo 2 mm	m2	2,70000	1 076,00	2 905,20	479,77	1 295,38	596,23	1 609,82
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						98,40		345,96		1 552,44
9	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	12,00000	67,10	805,20	0,03	0,36	67,07	804,84
10	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	12,00000	31,20	374,40	28,80	345,60	2,40	28,80
11	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	12,00000	59,90	718,80	0,00	0,00	59,90	718,80
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 123,50		814,08		309,42
12	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	3,00000	124,50	373,50	21,36	64,08	103,14	309,42
13	61169102T	Větrací mřížka 300x150 mm	kus	3,00000	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						52 304,75		390,66		51 914,09
14	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
15	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	3,00000	133,50	400,50	0,00	0,00	133,50	400,50
16	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	2,70000	87,50	236,25	0,00	0,00	87,50	236,25
17	762331923R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m	m	102,00000	143,00	14 586,00	3,83	390,66	139,17	14 195,34
18	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	240,00000	41,90	10 056,00	0,00	0,00	41,90	10 056,00

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 03	Internát
R:	01	Výměna střešního pláště z plechové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
19	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°	m2	240,00000	59,90	14 376,00	0,00	0,00	59,90	14 376,00
20	900 V01	HZS Bourací a demontážní práce	h	50,00000	250,00	12 500,00	0,00	0,00	250,00	12 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 299,65	0,00	0,00	6 299,65	6 299,65
21	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	5,06810	1 243,00	6 299,65	0,00	0,00	1 243,00	6 299,65
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 36,93	5 900,86	0,00	4 236,07	4 236,07
22	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	10,00000	701,00	7 010,00	437,75	4 377,50	263,25	2 632,50
23	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,00000	1 001,00	2 002,00	761,68	1 523,36	239,32	478,64
24	721011001X00	Napojení do stávající vpusti	kus	2,00000	500,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,18730	667,00	124,93	0,00	0,00	667,00	124,93
Díl: 762 Konstrukce tesařské						138 701,18	50 110,11	0,00	88 591,06	88 591,06
26	762332932RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 140 x 160 mm	m	102,00000	418,00	42 636,00	182,68	18 633,36	235,32	24 002,64
27	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	240,00000	127,50	30 600,00	46,72	11 212,80	80,78	19 387,20
28	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	240,00000	88,90	21 336,00	39,71	9 530,40	49,19	11 805,60
29	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,28480	1 354,00	3 093,62	1 354,00	3 093,62	0,00	0,00
30	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	2,28480	2 270,00	5 186,50	2 249,62	5 139,93	20,38	46,56
31	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	503,00	5 030,00	0,00	0,00	503,00	5 030,00
32	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	60,00000	389,00	23 340,00	0,00	0,00	389,00	23 340,00
33	76201	Oprava stěn vikýře	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
34	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,82203	1 410,00	3 979,06	0,00	0,00	1 410,00	3 979,06
Díl: 764 Konstrukce klempířské						235 435,94	170 960,69	0,00	64 475,26	64 475,26
35	764902101R00	Tašková tabule, na dřevo,do 30°	m2	240,00000	535,00	128 400,00	406,40	97 536,00	128,60	30 864,00
36	764902201R00	Tašková tabule, příplatek nad 30°	m2	240,00000	7,00	1 680,00	0,00	0,00	7,00	1 680,00
37	764817150R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	23,00000	499,50	11 488,50	218,50	5 025,50	281,00	6 463,00
38	764813810R00	Lemování z lak.Pz,komínů na vlnité krytině,v ploše	m2	1,20000	1 754,00	2 104,80	530,57	636,68	1 223,43	1 468,12

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 03	Internát
R:	01	Výměna střešního pláště z plechové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
39	764775314R00	Střešní výlez rozměr 600x600 mm	kus	1,00000	5 685,00	5 685,00	4 913,76	4 913,76	771,24	771,24
40	764892329R00	Střešní lávka dl. 3,0 m, včetně úchytů	sada	1,00000	8 250,00	8 250,00	6 250,00	6 250,00	2 000,00	2 000,00
41	764902205R00	Okapový plech	m	33,10000	250,50	8 291,55	194,63	6 442,25	55,87	1 849,30
42	764902302R00	Hřebenáč, střecha jednoduchá, do 30°	m	16,50000	603,00	9 949,50	509,80	8 411,70	93,20	1 537,80
43	764902303R00	Jednoduch.zastř.hřebenáči,příplatek nad 30°	m	16,50000	6,20	102,30	0,00	0,00	6,20	102,30
44	764902310R00	Komínek odvětr., DN 110 mm, izolovaný	kus	2,00000	4 100,00	8 200,00	3 474,51	6 949,02	625,49	1 250,98
45	764902316R00	Pás větrací ochranný 80x5000 mm	m	33,10000	39,40	1 304,14	6,86	227,07	32,54	1 077,07
46	764902317R00	Pás větrací hřebene 75x1000 mm	m	16,50000	266,50	4 397,25	233,97	3 860,51	32,53	536,75
47	764902323R00	Sněh.zábrany trubkové,l= 3,0 m	kus	10,00000	2 180,00	21 800,00	1 810,82	18 108,20	369,18	3 691,80
48	764909401R00	Izolační folie podstřešní	m2	240,00000	86,00	20 640,00	52,50	12 600,00	33,50	8 040,00
49	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,62508	1 934,00	3 142,90	0,00	0,00	1 934,00	3 142,90
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						15 800,00		13 200,00		2 608,00
50	767011002X00	D+M ocelových dveří, 700x1300 mm, nátěr	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00	13 200,00	13 200,00	2 000,00	2 000,00
51	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,00000	304,00	608,00	0,00	0,00	304,00	608,00
Díl: 783 Nátěry						18 242,93		2 491,03		15 751,91
52	783921800T00	Nátěr syntetický zárubní 1-kř., 2x	kus	1,00000	350,00	350,00	200,00	200,00	150,00	150,00
53	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísni a dřevokaznému hmyzu a houbám	m2	260,64000	65,30	17 019,79	8,79	2 291,03	56,51	14 728,77
54	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	260,64000	3,35	873,14	0,00	0,00	3,35	873,14
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						22 377,29		0,00		22 377,29
55	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	7,93324	178,50	1 416,08	0,00	0,00	178,50	1 416,08
56	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	7,93324	824,00	6 536,99	0,00	0,00	824,00	6 536,99
57	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřeva	t	7,93324	500,00	3 966,62	0,00	0,00	500,00	3 966,62
58	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	7,93324	849,00	6 735,32	0,00	0,00	849,00	6 735,32
59	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	15,86648	229,50	3 641,36	0,00	0,00	229,50	3 641,36
60	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	7,93324	10,20	80,92	0,00	0,00	10,20	80,92
Díl: OVN Ostatní a vedlejší náklady						5 000,00		4 000,00		1 000,00

Položkový rozpočet stavby - více práce střechy

S:	2020/010	"Zateplení objektů objektu školy II.etapa"
O:	SO 03	Internát
R:	01	Výměna střešního pláště z plechové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
61	1008T	Ostatní a vedlejší náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0	0
1	Administrativní budova	0	238 345		238 345	38
1	Administrativní budova	0	238 345		238 345	38
2	Přístavba internátu	0	159 168		159 168	25
2	Přístavba internátu	0	159 168		159 168	25
3	Internát	0	236 259		236 259	37
3	Internát	0	236 259		236 259	37
8	Technika prostředí staveb	0	0		0	0
1	VZT, elektroinstalace	0	0		0	0
9	VRN	0	0		0	0
1	VRN stavby	0	0		0	0
Celkem za stavbu					633 771,73 Kč	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Upravy povrchů vnější	HSV			215 197,43	34
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			212 344,60	34
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 200,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0

99	Přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
712	Živičné krytiny	PSV			33 535,00	5
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			20 200,20	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00	0
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			69 178,00	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 680,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			67 588,50	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			5 848,00	1
784	Malby	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					633 771,73	100

Položkový rozpočet stavby - více práce, méně práce

S:	Zateplení objektů školy II. Etapa
O: 1	Administrativní budova
R: 1	Administrativní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62						79 381,24		
Úpravy povrchů vnější								
14	622903110T00	Penetrace hloubková A	m2	762,50850	52,00	39 650,44		Vlastní
5	622325131RT3	Zateplovací systém ,fasáda, EPS F tl. 20 mm s omítkou silikonovou obklad římsy	m2	15,00000	730,00	10 950,00		Vlastní
79	764430210RT2	Oplechování zdi - sokl, rš 250 mm	mb	64,16000	380,00	24 380,80		Vlastní
13	622531031U00	Omítka mozaiková omítka vně stěna	m2	22,00000	490,00	10 780,00		Vlastní
13	622531031U00	Tenkovrstv.silikon omítka vně stěna	m2	22,00000	-290,00	-6 380,00		Vlastní
Díl: 64						91 432,90		
Výplně otvorů								
30	648991113RT4	Výměna výplní oken na schodištích za bezpečnostní	m2	3,36000	2 590,00	8 702,40		vlastní
		Výměna krytiny přístřešku oklo vstupu a vjezdu - dutinkový polykarbonát 16mm	m2	34,68000	1 350,00	46 818,00		Vlastní
19	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm Příplatek rš 400	m	143,65000	250,00	35 912,50		Vlastní
Díl: 96						1 200,00		
Bourání konstrukcí								
51	978059631R00	Odsekání omítek stěn nad 2 m2 8cm štít 10*1,5	m2	15,00000	80,00	1 200,00		Vlastní
Díl: 712						7 435,00		
Živičné krytiny								
55	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně fólie revizní chodník 0,75m	mb	29,74000	250,00	7 435,00		Vlastní
		29,74		29,74000				
Díl: 762						44 368,00		
Konstrukce tesařské								
26	762441112RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	12,00000	490,00	5 400,00		RTS 20/ I
		30*0,4		12,00000				
26	762441112RT2	Montáž obložení římsy,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	15,00000	480,00	7 200,00		RTS 20/ I
		30*0,5		15,00000				
26	762332932RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 140 x 160 mm	m	76,00000	418,00	31 768,00		RTS 19/ I
		14*4,4*5						
Díl: 764						8 680,00		
Konstrukce lempířské								
69	764311822R00	Oplechování vztl jednotek odtah ral bílá	ks	7,00000	1 240,00	8 680,00		Vlastní
Díl: 783						5 848,00		
Nátěry								
151	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači -mříž,zábradlí,přístřešek,...	m2	17,20000	80,00	1 376,00		Vlastní
152	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	17,20000	160,00	2 752,00		Vlastní
153	783228990R00	Příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže,zábradlí	m2	17,20000	100,00	1 720,00		Vlastní

Položkový rozpočet stavby - více práce, méně práce

S:	Zateplení objektů školy II. Etapa
O: 1	Administrativní budova
R: 1	Administrativní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				238 345,14		

Položkový rozpočet stavby - více práce, méně práce

S:	Zateplení objektů školy II. Etapa
O: 2	Přístavba internátu
R: 2	Přístavba internátu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Upřesnění povrchů vnější				38 508,20		
16	622903110T00	Penetrace hloubková A	m2	628,23460	52,00	32 668,20		Vlastní
5	622325131RT3	Zateplovací systém ,fasáda, EPS F tl. 20 mm s omítkou silikonovou obklad římsy	m2	8,00000	730,00	5 840,00		Vlastní
Díl: 712		Živičné krytiny				10 850,00		
55	712371801RZ5	Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC 1 vrstva - včetně fólie revizní chodník 0,75m	mb	43,40000	250,00	10 850,00		Vlastní
		15+26,3+12		43,40000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 840,00		
26	762441112RT2	Montáž obložení římsy, OSB desky, 1 vrst., šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	8,00000	480,00	3 840,00		RTS 20/ I
		16*0,5		8,00000				
Díl: 64		Výplně otvorů				49 769,10		
30	648991113RT4	Výměna výplní oken na schodištích za bezpečnostní	m2	0,99000	2 590,00	2 564,10		vlastní
19	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm Příplatek rš500	m	157,35000	300,00	47 205,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				36 000,00		
		stavební úprava vstupního schodu a anglického dvorku např.	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		Demontáž stávajícího anglického dvorku						
		Dodávka nového anglického dvorku						
		Doplnění obrubníku a dlažby						
		odvoz a likvidace sutě						
98	767641110R00	Stříška nad vchodem z ulice vč. Odvodnění svod	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				20 200,20		
23	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm demontáž montáž beton	kus	6,00000	2 800,00	16 800,00		RTS 19/ I
24	721011001X00	Napojení do stávající vpusti	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,60000	667,00	400,20		RTS 19/ I
Celkem						159 167,50		

Položkový rozpočet stavby - více práce, méně práce

S:	Zateplení objektů školy II. Etapa
O: 3	Internát
R: 3	Internát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				97 307,99		
16	622903110T00	Penetrace hloubková A	m2	1 261,61650	52,00	65 604,06		Vlastní
	764430210RT2	Oplechování zdí atika - sokl , rš 250 mm	m	30,30140	380,00	11 514,53		Vlastní
		Podlep nadpraží oken 12*1,4	mb	18,00000	250,00	4 500,00		
		Nadspotřeba lepidla pro lepení izolantu - internát dvorní část	kg	1 986,00000	7,90	15 689,40		
Díl: 64		Výplně otvorů				71 142,60		
28	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm Příplatek rš500	m	127,08000	300,00	38 124,00		Vlastní
29	648991113RT3	El.vátný u vchod dveří	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		vlastní
30	648991113RT4	Výměna výplní oken na schodištích za bezpečnostní	m2	0,59000	2 590,00	1 528,10		vlastní
31	648991113RT5	Klíky se zámkem na schodištích	ks	7,00000	680,00	4 760,00		vlastní
39	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří 2 m2	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,87000	150,00	580,50		Vlastní
94	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
95	61143790R	Dveře vchodové plast 900x2000 plně otevíravé Ud=max 1,2W/m2K D9	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
Díl: 712		Živičné krytiny				15 250,00		
55	712371801RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC 1 vrstva - včetně fólie revizní chodník 0,75m 41+6+14	mb	61,00000	250,00	15 250,00		Vlastní
				61,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 588,50		
		Výměna krytiny přístřešku - dutinkový polykarbonát 15mm	m2	27,12000	1 350,00	36 612,00		Vlastní
142	55346985R	Madlo pozinkované+barva	m	3,34900	-1 500,00	-5 023,50		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				20 970,00		
26	762441112RT2	Montáž obložení hrany střešy, OSB desky, 1vrst., šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N II. 18 mm 32*1	m2	32,00000	480,00	15 360,00		RTS 20/ I
				32,00000				
151	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači -mříž,zábradlí,přístřešek,...	m2	16,50000	80,00	1 320,00		Vlastní
152	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	16,50000	160,00	2 640,00		Vlastní
153	783228990R00	Příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže,zábradlí	m2	16,50000	100,00	1 650,00		Vlastní
Celkem						236 259,09		