



Mézl a Janíček s.r.o.
Stavební a omítkářské práce
Zašová 170
756 51 Zašová

IČ: 26851881
DIČ: CZ26851881

Číslo jednací: **20/1423/1.15/PTO**


Zlín, 24. 6. 2020
Vyřizuje: **Oldřich Vajsner**

Objednávka

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 9. 6. 2020 objednávám opravu střechy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. ve Valašském Meziříčí, U Nemocnice 1511. Cena byla stanovena na částku 320.849,- Kč bez DPH. Termín dokončení do 31. 8. 2020.

Dovoluji si Vás požádat o potvrzení objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem



JUDr. Josef Valenta
ředitel

Fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba ZK, p.o.
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: CZ62182137

Příloha:

- *Cenový návrh ze dne 9. 6. 2020*

CENOVÝ NÁVRH

Předmět cenové nabídky:

Předmětem nabídky je oprava střešní krytiny poškozené kroupami.

Dodavatel:

*Mézl a Janíček s.r.o.
Stavební a omítkářské práce
756 51 Zašová 170*

*IČO: 26851881
DIČ: CZ26851881*

Cenová kalkulace




CN - plochá střecha				
Záchranná stanice VM				
Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH				
Materiál	m.j.	Cena za m.j.	Množství	Cena celkem
Demontáž stávsjící koutové lišty + části atikové fólie	bm	75	77	5 775 Kč
FATRAFOL 810 1,5mm vč atik (prořez a přesah 15%)	m2	154	396	60 984 Kč
Montáž hydroizolace	m2	154	59,4	9 148 Kč
Geotextílie FATRATEx 300g/m2	m2	102	396	40 392 Kč
Montáž geotextílie	m2	23	400	9 200 Kč
Lemování hydroizolace (detaily prostupů)	m2	10	396	3 960 Kč
FATRANYL okapnice rš 330 mm	ks	640	16	10 240 Kč
Montáž okapnice	bm	296	77	22 792 Kč
FATRANYL koutová lišta rš 100 mm	bm	98	77	7 546 Kč
Montáž koutové lišty	bm	55	104	5 720 Kč
FATRANYL rohová lišta rš 100 mm	bm	50	104	5 200 Kč
Montáž rohové lišty	bm	55	104	5 720 Kč
Podstavce hromosvodu připevněné k fólii (atika)	bm	50	104	5 200 Kč
Montáž hromosvodových podstavců	bm	72	80	5 760 Kč
Střešní vpust' TOPWET 110	bm	60	80	4 800 Kč
Montáž střešní vpusti	bm	2530	2	5 060 Kč
Kužel	bm	275	2	550 Kč
Vlnovec	ks	40	8	320 Kč
Kotvící szstém SFS	ks	40	66	2 640 Kč
Spojovací materiál	ks	38	1560	59 280 Kč
Likvidace odpadu	kg	39	450	17 550 Kč
Doprava a manipulace				20 500 Kč
Celkem				320 537 Kč
Sazba DPH %	21			67 313 Kč
Cena Celkem			387 849 Kč	
Cena včetně materiálu				387 849 Kč
Cenová nabídka platí do: 15.9.2020				

Celková cena bez DPH

320 537,00,-Kč

- ◆ **Záruční doba :** Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců.
- ◆ **Požadavky :** Připojka tlakové vody do 20m (min 4 AT)* Příkon el. energie 220 V/16 A do 20m * Sjízdna a volná příjezdová komunikace * Zpevněná plocha pro skladový kontejner Uzamykatelná místnost pro sklad nářadí a materiál; šatnování, možnost WC. V opačném případě bude k ceně připočteno GZS ve výši 1,8 %.
- ◆ **Plat.podmínky:** Vzhledem k rozsahu – fakturace dle odsouhlas. soupisu provedených prací, splatnost 7 dnů. Energie a zábory ploch nejsou součástí ceny, jakož i likvidace sutí. Případné vícepráce budou fakturovány v hod. sazbě 350 Kč +DPH+spotř. materiál+doprava. **K uvedeným cenám bude přičteno DPH ve výši platné v době realizace.** V případě uplatnění snížené sazby DPH požadujeme od objednatele doložit kopii stavebního povolení
- ❖ Cenová nabídka je kalkulována na základě ceníků stavebních materiálů a prací, a platí do 15.9. 2020.

V Zašově, dne 09.06. 2020

 za fa Mézl a Janíček s.r.o.
Ing. Jakub Janíček tel.: 777 170 107

*Certifikace Managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a Enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
„Provádění pozemních staveb, omítání a zateplování budov“
Evidence u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40522 dne 4.2. 2005*