



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Pomáhat a chránit

Správa logistického zabezpečení

Čj.: PPR-8542-9/ČJ-2020-990663

**SMLOUVA O DÍLO****„PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA – rekonstrukce sprch“**

Realizace

**Článek I.  
Smluvní strany**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>objednatel:</b>       | <b>Česká republika - Ministerstvo vnitra</b>   |
| se sídlem:               | Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  |
| IČO:                     | 00007064   |
| DIČ:                     | CZ00007064   |
| zastoupen:               | <b>Kateřinou Benešovou</b> , zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky |
| <b>příjemce faktury:</b> | <b>Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05</b>  |
| ID datové schránky:      | gs9ai55  |
| bankovní spojení:        | Česká národní banka, pobočka Praha   |
| číslo účtu:              |   |
| kontaktní osoba:         |  |
| telefonní číslo:         |  |
| mob. tel.:               |  |
| e-mail:                  |  |
| (dále jen „objednatel“)  |  |

a

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>zhotovitel:</b>  | <b>Kadaňka s.r.o.</b>   |
| se sídlem:          | Výstaviště 405/1, Brno  |
| IČO:                | 64508234  |
| DIČ:                | CZ64508234  |
| zastoupen:          | <b>Mgr. Michalem Kadaňkou</b> – jednatelem společnosti                              |
| ID datové schránky: | 5ayetn8   |
| bankovní spojení:   | Fio banka   |
| číslo účtu:         |  |
| kontaktní osoba:    |   |
| telefonní číslo:    |   |
| e-mail:             |   |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22747  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

## **Článek II. Předmět smlouvy**

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku a v písemnosti „Cenová nabídka“, která jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Předmětem díla je rekonstrukce sprch pro ženy, jejíž součástí jsou zejména:

- Odstranění stávajících obkladů a dlažby
- Vybudování dvou sprchových zděných koutů
- Osazení dvou sprchových vaniček včetně baterií, **vaničky budou podezděné**
- Provedení nových obkladů stěn a položení nové dlažby s protiskluzem min. R10
- Osazení nového umyvadla včetně baterie
- Napojení zařizovacích předmětů na ZTI
- Výměna dveří
- Výmalba v celé místnosti
- Napevno zabudované doplňky
- Výměna svítidel
- Osazení ventilátoru
- Revize elektro

(3) Místem plnění je: blok TVA, VZ Brno Horní 21, parc. č. 1552/12, Brno – Štýřice, okres Brno , k. ú.: Štýřice (610186) (dále též jako „staveniště“).

## **Článek III. Způsob provádění díla**

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) **Termín provedení díla je nejpozději do šesti (6) týdnů od účinnosti smlouvy.** O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude

odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do tří (3) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

(5) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

(6) Objednatel si vyhrazuje právo na možnost rozdělení zakázky na dvě (2) etapy. Tato skutečnost bude sdělena zhotoviteli před podpisem smlouvy. V případě rozdělení zakázky na etapy bude druhá etapa zahájena až po písemné výzvě objednatele, kterou je objednatel povinen zaslat zhotovitele nejméně 30 dnů před požadovaným zahájením prací druhé etapy.


V případě, že dojde k využití ustanovení tohoto odstavce, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek, ve kterém budou upřesněny podmínky plnění.

#### **Článek IV. Cena díla**

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 213.683,58 Kč včetně DPH, tj. 176.598,- Kč bez DPH.** DPH činí 37.085,58 Kč při sazbě DPH ve výši 21%.

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(4) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor nemovitého majetku – oddělení pořizování stavebních investic a oprav, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba objednatele: ** Přílohou faktury bude originál předávacího protokolu o převzetí dokončeného díla podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I smlouvy.

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 4 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení

faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto článku, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

(7) Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelům odsouhlaseného změnového listu. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

(8) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po nabytí účinnosti dodatku o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě.

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo není-li s fakturou dodán protokol o předání a převzetí díla dle odst. 4 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

#### **Článek V. Kontrola provádění díla**

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelům v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelům, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

#### **Článek VI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení díla zhotovitel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamacie vad bude provedena písemně na emailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje odstranit vadu do tří (3) pracovních dnů od okamžiku oznámení vady. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

(4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozími odstavci 3 a 4 tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

## **Článek VII.**

### **Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy**

(1) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

(2) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 500,- za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení

(3) Za včasné nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

(4) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.

(5) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(6) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.

(7) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody.

(8) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,

- c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- (10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.
- (11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- (12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
- (13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
  - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
  - d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
  - e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

### **Článek VIII. Ostatní ujednání**

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako subdodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonával sám.

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této smlouvy občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel zavazuje, že tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho poddodavatele a pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „povolení“). Uvedená povolení je občan vždy povinen předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na místo plnění, eventuálně bude z místa plnění vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na termín plnění dle této smlouvy.

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

#### **Článek IX. Závěrečná ustanovení**

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, e znění pozdějších předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.

(9) Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 20.4.2020

V Praze dne ..... - 5 - 05 - 2020

V Brně dne .. 20. 6. 2020 .....

Za objednatele:



**Kateřina Benešová**  
zástupkyně vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



|  |  |
|--|--|
| Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv  |  |
| ID verze zápisu v registru smluv   |  |
| Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS |  |
| Jméno, OeČ, podpis   |  |



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** P-08-2020 PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA

**Objekt:** SO 01 Rekonstrukce sprch

**Rozpočet:** 01 Rekonstrukce sprch

Zadavatel

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** Kadaňka s.r.o.  
Výstaviště 405/1  
60300 Brno

IČO: 64508234

DIČ: CZ64508234

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 38 339,69         |
| PSV              |  |  | 124 268,77        |
| MON              |  |  | 8 990,00          |
| Vedlejší náklady |  |  | 5 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>176 598,46</b> |


Rekapitulace daní

|                         |      |  |                |
|-------------------------|------|--|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 176 598,46 CZK |
| Zaokrouhlení            |      |  | -0,46 CZK      |

**Cena celkem bez DPH**

**176598,00 CZK**

v



www.zakazni-prace-kadanka.cz  
Za zhotovitele

dne

05.05.2020

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-----|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 492,10     | 0   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 8 764,66   | 5   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 4 167,07   | 2   |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 9 045,28   | 5   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 272,16     | 0   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 6 600,29   | 4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 1 429,89   | 1   |
| 711         | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 24 431,65  | 14  |
| 720         | Zdravotechnická instalace                    | PSV      |  |  | 10 000,00  | 6   |
| 725         | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 24 184,00  | 14  |
| 766         | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 5 950,00   | 3   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady                  | PSV      |  |  | 10 071,35  | 6   |
| 777         | Podlahy ze syntetických hmot                 | PSV      |  |  | 340,20     | 0   |
| 781         | Obklady keramické                            | PSV      |  |  | 34 632,75  | 20  |
| 783         | Nátěry                                       | PSV      |  |  | 1 358,50   | 1   |
| 784         | Malby  | PSV      |  |  | 3 550,32   | 2   |
| 799         | Ostatní                                      | PSV      |  |  | 9 750,00   | 6   |
| M21         | Elektromontáže                               | MON      |  |  | 7 240,00   | 4   |
| M24         | Montáže vzduchotechnických zařízení          | MON      |  |  | 1 750,00   | 1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 7 568,24   | 4   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 5 000,00   | 3   |
| Cena celkem |  |          |  |  | 176 598,46 | 100 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>   |    |          |           | <b>492,10</b>   |       |                          |               |
| 1              | 289902111R00  | Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny,<br>Včetně:<br>- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,<br>- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,<br>- shrabání a smetení otlučené suťi.<br>pod původními obklady : (1,67+1,83)*1,48 | m2 | 5,18000  | 95,00     | 492,10          | 800-2 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |    |          |           | <b>8 764,66</b> |       |                          |               |
| 2              | 342263998R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2<br>předstěna pro zakrytí potrubí : (0,265+0,390+0,265)*2,92   | m2 | 2,68640  | 128,00    | 343,86          | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 3              | 342255024R00  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení<br>mezi sprchami : 1,0*2,0   | m2 | 2,00000  | 1 250,00  | 2 500,00        | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 4              | 342266111RU9  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace<br>předstěna pro zakrytí potrubí : (0,265+0,390+0,265)*2,92  | m2 | 2,68640  | 695,00    | 1 867,05        | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 5              | 346275112R00  | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>přizdívka v místě vedení instalací k umyvadlu : 1,67*1,5<br>podezdění sprchových vaniček : (0,8*4+0,9*4)*0,15   | m2 | 3,52500  | 1 150,00  | 4 053,75        | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>   |    |          |           | <b>4 167,07</b> |       |                          |               |
| 6              | 611421231RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy<br>v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>lokální opravy : 5,67 | m2 | 5,67000  | 95,00     | 538,65          | 801-4 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|---|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 7    | 612421626R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké              | m2 | 5,18000   | 420,00    | 2 175,60 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|      |               |   |    | Nové omítky v místě vybouraných obkladů : (1,67+1,83)*1,48                              |           | 5,18     |       |                          |               |
| 8    | 612421231RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 15,29280  | 95,00     | 1 452,82 | 801-4 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|      |               |   |    | lokální opravy stávající omítky : (1,94+1,08+0,34+0,39+0,23+1,67+1,83+3,14)*(2,92-1,48) |           | 15,2928  |       |                          |               |

|                |              |   |                 |  |           |          |         |            |           |
|----------------|--------------|---|-----------------|--|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| <b>Díl: 63</b> |              | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>   | <b>9 045,28</b> |  |           |          |         |            |           |
| 9              | 457451111R00 | Cementový potěr bez vložky,   | m2              | 5,67000  | 265,00    | 1 502,55 | 821-1   | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|                |              |   |                 | tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,        |           |          |         |            |           |
|                |              |   |                 | Potěr pod novou hydroizolací : 5,67  |           | 5,67     |         |            |           |
| 10             | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm   | m3              | 0,39690  | 328,00    | 130,18   | 801-1   | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|                |              |   |                 | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny |           |          |         |            |           |
|                |              |   |                 | 5,67*0,07  |           | 0,3969   |         |            |           |
| 11             | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t               | 0,01976  | 30 000,00 | 592,80   | 801-1   | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|                |              |   |                 | včetně distančních prvků   |           |          |         |            |           |
|                |              |   |                 | 5,67*1,15*3,03/1000  |           | 0,01976  |         |            |           |
| 12             | 631416211RT5 | Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa                         | m3              | 0,39690  | 6 500,00  | 2 579,85 | 801-1   | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|                |              |   |                 | 5,67*0,07  |           | 0,3969   |         |            |           |
| 13             | 632415108RT3 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 8 mm, včetně penetrace            | m2              | 5,67000  | 420,00    | 2 381,40 | 801-1   | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|                |              |   |                 | s rozprostřením a uhlazením  |           |          |         |            |           |
|                |              |   |                 | 5,67   |           | 5,67     |         |            |           |
| 14             | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu         | m               | 10,62000   | 175,00    | 1 858,50 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|                |              |   |                 | 1,94+1,08+0,34+0,39+0,23+1,67+1,83+3,14  |           | 10,62    |         |            |           |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> | <b>272,16</b> |
|----------------|---|---------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| 15   | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 5,67000  | 48,00     | 272,16 | 801-1 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |

5,67

5,67

|                |                           |                 |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>6 600,29</b> |
|----------------|---------------------------|-----------------|

|    |              |  |    |         |          |          |       |            |           |
|----|--------------|--|----|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|
| 16 | 965042131RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0,45360 | 3 900,00 | 1 769,04 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|----|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|

5,67\*0,08

0,4536

|    |              |  |    |         |          |        |       |            |           |
|----|--------------|--|----|---------|----------|--------|-------|------------|-----------|
| 17 | 965049111R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 | 0,45360 | 1 500,00 | 680,40 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|----|---------|----------|--------|-------|------------|-----------|

5,67\*0,08

0,4536

|    |              |  |    |         |        |        |       |            |           |
|----|--------------|--|----|---------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| 18 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | m2 | 5,67000 | 125,00 | 708,75 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|----|---------|--------|--------|-------|------------|-----------|

5,67

5,67

|    |              |  |     |         |       |       |       |            |           |
|----|--------------|--|-----|---------|-------|-------|-------|------------|-----------|
| 19 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | kus | 1,00000 | 75,00 | 75,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|----|--------------|--|-----|---------|-------|-------|-------|------------|-----------|

|    |              |   |   |          |        |          |       |            |           |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|-------|------------|-----------|
| 20 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 19,00000 | 125,00 | 2 375,00 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|-------|------------|-----------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

provedení drážek pro rozvody elektro :

od spínače k novému stropnímu svítidlu : 2,0+1,0

3

provedení drážek pro rozvody ZTI :

umyvadlo (odpad + SV + TV) : 2,0+2,0+2,0

6

sprcha 1 (odpad + SV + TV) : 0,5+1,5+1,5

3,5

sprcha 2 (odpad + SV + TV) : 1,5+2,5+2,5

6,5

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 21                                     | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>(1,67+1,83)*1,48   | m2 | 5,18000  | 95,00     | 492,10           | 801-3   | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|  |               |  |    | 5,18     |           |                  |         |                          |               |
| 22                                     | 96-001        | Odstranění betonové výplně potrubí DN 110 a zprůchodnění tohoto potrubí pro napojení odpadu sprch, vč. nákladů na odvoz a uložení na skládku   | ks | 1,00000  | 500,00    | 500,00           |         | Vlastní                  | Kalkul        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |  |    |          |           | <b>1 429,89</b>  |         |                          |               |
| 23                                     | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812  | t  | 2,07231  | 690,00    | 1 429,89         | 801-4   | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>     |               |  |    |          |           | <b>24 431,65</b> |         |                          |               |
| 24                                     | 711111006RZ3  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2<br>5,67   | m2 | 5,67000  | 65,00     | 368,55           | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|  |               |  |    | 5,67     |           |                  |         |                          |               |
| 25                                     | 711141559RY1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem<br>Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.<br>5,67 | m2 | 5,67000  | 315,00    | 1 786,05         | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|  |               |  |    | 5,67     |           |                  |         |                          |               |
| 26                                     | 711141559RY2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem<br>Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.<br>5,67 | m2 | 5,67000  | 395,00    | 2 239,65         | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|  |               |  |    | 5,67     |           |                  |         |                          |               |
| 27                                     | 711199096R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP,<br>5,67   | m2 | 5,67000  | 65,00     | 368,55           | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|  |               |  |    | 5,67     |           |                  |         |                          |               |
| 28                                     | 711199097R00  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,<br>5,67  | m2 | 5,67000  | 75,00     | 425,25           | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|  |               |  |    | 5,67     |           |                  |         |                          |               |
| 29                                     | 711212000R00  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky  | m2 | 30,05000 | 120,00    | 3 606,00         | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | Pod dlažbu : 5,67   |        |          | 5,67      |                  |         |                          |               |
|                 |               | Pod obklady : (1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+0,83+1,0+0,1+1,0+0,83+1,24+1,0)*2,0   |        |          | 24,38     |                  |         |                          |               |
| 30              | 711212002R00  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti<br>dvouvrstvá<br>Pod dlažbu : 5,67<br>Pod obklady : (1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+0,83+1,0+0,1+1,0+0,83+1,24+1,0)*2,0  | m2     | 30,05000 | 295,00    | 8 864,75         | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|                 |               |   |        |          | 5,67      |                  |         |                          |               |
|                 |               |   |        |          | 24,38     |                  |         |                          |               |
| 31              | 711212601R00  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky<br>těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm<br>1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+0,83+1,0+0,1+1,0+0,83+1,24+1,0                                      | m      | 12,19000 | 155,00    | 1 889,45         | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|                 |               |   |        |          | 12,19     |                  |         |                          |               |
| 32              | 711212611R00  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky<br>těsnící pás do spoje stěna - stěna š 120 mm<br>12*2,0   | m      | 24,00000 | 155,00    | 3 720,00         | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|                 |               |   |        |          | 24        |                  |         |                          |               |
| 33              | 998711201R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu  | %      | 0,05000  | 23 268,00 | 1 163,40         | 800-711 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| <b>Díl: 720</b> |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>  |        |          |           | <b>10 000,00</b> |         |                          |               |
| 34              | 720-001       | Montáž přípojovacích potrubí ZTI, vč. dodávky materiálu (PVC potrubí)<br>umyvadlo (odpad + SV + TV) : 2,0+2,0+2,0<br>sprcha 1 (odpad + SV + TV) : 0,5+1,5+1,5<br>sprcha 2 (odpad + SV + TV) : 1,5+2,5+2,5 | m      | 16,00000 | 625,00    | 10 000,00        |         | Vlastní                  | Kalkul        |
|                 |               |   |        |          | 6         |                  |         |                          |               |
|                 |               |   |        |          | 3,5       |                  |         |                          |               |
|                 |               |   |        |          | 6,5       |                  |         |                          |               |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>  |        |          |           | <b>24 184,00</b> |         |                          |               |
| 35              | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva<br>Včetně dodání zápachové uzávěrky.   | soubor | 1,00000  | 400,00    | 400,00           | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 36              | 725249102R00  | Sprchové kabiny a mísy montáž<br>sprchových mís a vaniček   | soubor | 2,00000  | 1 250,00  | 2 500,00         | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 37              | 725823121R00  | Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním<br>odpadu, standardní   | kus    | 1,00000  | 2 150,00  | 2 150,00         | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 38              | 725845111R00  | Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní  | kus    | 2,00000  | 2 150,00  | 4 300,00         | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 39              | 725849200R00  | Montáž baterií sprchových nastavitelná výška  | kus    | 2,00000  | 350,00    | 700,00           | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 40  | 55145352R     | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom  | kus | 2,00000  | 750,00    | 1 500,00         | SPCM    | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 41  | 55220115.RW   | Vanička sprchová 800 x 900 mm z koextrudované skořepiny a polyuretanového nosiče, podezděná  | kus | 2,00000  | 4 550,00  | 9 100,00         |         | Vlastní                  | Kalkul        |
| 42  | 64217327R     | umyvadlo š = 500 mm; hl. 420 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby, konzoly  | kus | 1,00000  | 2 250,00  | 2 250,00         | SPCM    | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 43  | 998725201R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m<br>vodorovně do 50 m  | %   | 0,05000  | 25 680,00 | 1 284,00         | 800-721 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| <b>Díl: 766</b>   |               |  |     |          |           | <b>5 950,00</b>  |         |                          |               |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>  |               |  |     |          |           |                  |         |                          |               |
| 44  | 766/T01       | D+M dveřního křídla 800x1970 mm, plná dřevotřísková, CPL laminace, práh, 6x větrací otvor, specifikace viz Výpis truhlářských výrobků  | ks  | 1,00000  | 5 950,00  | 5 950,00         |         | Vlastní                  | Kalkul        |
| Dveře je nutné zaměřit přímo na stavbě, a to vč. umístění závěsů a vložky : 1 |               |  |     | 1        |           |                  |         |                          |               |
| <b>Díl: 771</b>   |               |  |     |          |           | <b>10 071,35</b> |         |                          |               |
| <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>  |               |  |     |          |           |                  |         |                          |               |
| 45  | 771575109RU1  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele  | m2  | 5,67000  | 575,00    | 3 260,25         | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 5,67  |               |  |     | 5,67     |           |                  |         |                          |               |
| 46  | 771578011R00  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem<br>vč. dodávky a montáže silikonu.<br>napojení dlažby na obklad, odstín šedý :<br>1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+0,83+1,0+0,1+1,0+0,83+1,24+1,0<br><br>vnitřní kouty stěn : 8*2,0<br><br>napojení u dveří : 2*2,0 | m   | 32,19000 | 45,00     | 1 448,55         | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
|   |               |  |     | 12,19    |           |                  |         |                          |               |
|   |               |  |     | 16       |           |                  |         |                          |               |
|   |               |  |     | 4        |           |                  |         |                          |               |
| 47  | 771579795RT2  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně  | m2  | 30,05000 | 54,00     | 1 622,70         | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 19/ II    |
| Dlažba : 5,67   |               |  |     | 5,67     |           |                  |         |                          |               |
| Obklad : (1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+0,83+1,0+0,1+1,0+0,83+1,24+1,0)*2,0    |               |  |     | 24,38    |           |                  |         |                          |               |
| 48  | 771-001       | Dodávka dlažby dle výběru investora, předpoklad R10, rektifikovaná 30 x 60 cm, odstín šedý, spec. viz TZ   | m2  | 6,52050  | 500,00    | 3 260,25         |         | Vlastní                  | Kalkul        |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
|                 |               | Dlažba : 5,67  |    |          | 5,67      |                  |         |                          |               |
|                 |               | Mezisoučet   |    |          | 5,67      |                  |         |                          |               |
|                 |               | ztratiné 15% : 5,67*0,15   |    |          | 0,8505    |                  |         |                          |               |
| 49              | 998771201R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně   | %  | 0,05000  | 9 592,00  | 479,60           | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| <b>Díl: 777</b> |               | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>  |    |          |           | <b>340,20</b>    |         |                          |               |
| 50              | 777101101R00  | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem<br>před provedením cementového potěru (pod HI) : 5,67<br>před lepením dlažby : 5,67   | m2 | 11,34000 | 30,00     | 340,20           | 800-773 | RTS 17/ II               | Kalkul        |
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>   |    |          |           | <b>34 632,75</b> |         |                          |               |
| 51              | 781475120RU1  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele<br>$(1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+0,83+1,0+0,1+1,0+0,83+1,24+1,0)*2,0$  | m2 | 24,38000 | 575,00    | 14 018,50        | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 52              | 781497111R00  | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,<br>$1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+0,83+1,0+0,1+1,0+0,83+1,24+1,0$  | m  | 12,19000 | 245,00    | 2 986,55         | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 53              | 781497132R00  | Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,<br>4*2,0   | m  | 8,00000  | 245,00    | 1 960,00         | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 54              | 597813740R    | obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat<br>požadavky na barevné odstíny viz TZ :<br>$(1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+0,83+1,0+0,1+1,0+0,83+1,24+1,0)*2,0$<br>Mezisoučet<br>ztratiné 15% : 24,38*0,15 | m2 | 28,03700 | 500,00    | 14 018,50        | SPCM    | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 55              | 998781201R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m   | %  | 0,05000  | 32 984,00 | 1 649,20         | 800-771 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>  |    |          |           | <b>1 358,50</b>  |         |                          |               |
| 56              | 783225100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,<br>včetně pomocného lešení.<br>nátěr ocelové zárubně : $(0,9+2,02*2)*0,2$   | m2 | 0,98800  | 1 000,00  | 988,00           | 800-783 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|--|
| 57              | 783-001       | Odstranění nátěru stávajících ocelových zárubní<br>0,9*2*2,02   | m  | 4,94000  | 75,00     | 370,50   |                 | Vlastní                  | Kalkul        |  |
|                 |               |   |    | 4,94     |           |          |                 |                          |               |  |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>  |    |          |           |          | <b>3 550,32</b> |                          |               |  |
| 58              | 784251101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná<br>stropy : 5,67<br>stěny : (1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+1,83+3,14)*(2,92-2,0)   | m2 | 15,93720 | 35,00     | 557,80   | 800-784         | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |  |
|                 |               |   |    | 5,67     |           |          |                 |                          |               |  |
|                 |               |   |    | 10,2672  |           |          |                 |                          |               |  |
| 59              | 784255342R00  | Malby z malířských směsí akrylátová disperze, , barevné, dvojnásobné<br>stropy : 5,67<br>stěny : (1,94+1,08+0,61+0,39+0,5+1,67+1,83+3,14)*(2,92-2,0)  | m2 | 15,93720 | 48,00     | 764,99   | 800-784         | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |  |
|                 |               |   |    | 5,67     |           |          |                 |                          |               |  |
|                 |               |   |    | 10,2672  |           |          |                 |                          |               |  |
| 60              | 784011121R00  | Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,<br>Obroušení malby a štuku pod nové obklady : (1,94+1,08+0,34+0,39+0,23+1,24+1,0)*2,0<br>(1,67+1,83)*(2,0-1,48)<br>Obroušení původních maleb :<br>stropy : 5,67<br>stěny : (1,94+1,08+0,34+0,39+0,23+1,67+1,83+3,14)*(2,92-2,0) | m2 | 29,70040 | 75,00     | 2 227,53 | 800-784         | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |  |
|                 |               |   |    | 12,44    |           |          |                 |                          |               |  |
|                 |               |   |    | 1,82     |           |          |                 |                          |               |  |
|                 |               |   |    | 5,67     |           |          |                 |                          |               |  |
|                 |               |   |    | 9,7704   |           |          |                 |                          |               |  |
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>  |    |          |           |          | <b>9 750,00</b> |                          |               |  |
| 61              | 799-001       | D+M Rozpěrné nerez tyče pro sprch. závěs, prům. 27 mm, nastavitelná délka (teleskop), specifikace viz TZ  | ks | 2,00000  | 850,00    | 1 700,00 |                 | Vlastní                  | Kalkul        |  |
| 62              | 799-002       | D+M dávkovače mýdla 250x115x115 mm, 800 ml, ABS plast, zamyk. klíčem, specifikace viz TZ  | ks | 1,00000  | 1 550,00  | 1 550,00 |                 | Vlastní                  | Kalkul        |  |
| 63              | 799-003       | D+M zásobníku na papír, ručníky 420x280x145 mm, ABS plast, průzor, specifikace viz TZ   | ks | 1,00000  | 1 550,00  | 1 550,00 |                 | Vlastní                  | Kalkul        |  |
| 64              | 799-004       | D+M sprchového závěsu 1200x2000 mm, voděodolný, vodoodpudivý, nerez kroužky pro zavěšení, specifikace viz TZ  | ks | 2,00000  | 1 500,00  | 3 000,00 |                 | Vlastní                  | Kalkul        |  |
| 65              | 799-005       | D+M nerezového dvojnásobného závěsu na zeď, specifikace viz TZ  | ks | 2,00000  | 350,00    | 700,00   |                 | Vlastní                  | Kalkul        |  |
| 66              | 799-006       | D+M zrcadla 60 x 60 cm, tl. 5 mm lepeného vysokopevnostním lepidlem do ker. obkladu, specifikace viz TZ   | ks | 1,00000  | 1 250,00  | 1 250,00 |                 | Vlastní                  | Kalkul        |  |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>   |    |          |           |          | <b>7 240,00</b> |                          |               |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 67  | M21-001       | D+M přisazeného zářivkového svítidla, Al leštěná mříž, el. předředník, 2x36W, vč. zapojení, specifikace viz TZ   | ks     | 1,00000  | 1 490,00  | 1 490,00        |       | Vlastní                  | Kalkul        |
| 68  | M21-002       | D+M Cu kabelu 1-CXKH-R 3x1,5, třída reakce na oheň B2cas1d1, specifikace viz TZ<br>od spínače k novému stropnímu svítidlu : 2,0+1,0  | m      | 3,00000  | 250,00    | 750,00          |       | Vlastní                  | Kalkul        |
| 69  | M21-003       | D+M koncových prvků elektro, specifikace viz TZ<br>spínač osvětlení : 1<br>dvojjásuvka : 1   | ks     | 2,00000  | 550,00    | 1 100,00        |       | Vlastní                  | Kalkul        |
| 70  | M21-004       | Revize elektro   | soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00        |       | Vlastní                  | Kalkul        |
| 71  | M21-005       | Odstranění prvků elektroinstalací, vč. odvozu a likvidace<br>svítidlo : 1<br>spínač svítidla : 1<br>dvojjásuvka : 1  | ks     | 3,00000  | 300,00    | 900,00          |       | Vlastní                  | Kalkul        |
| <b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b> |               |  |        |          |           | <b>1 750,00</b> |       |                          |               |
| 72  | M24-001       | D+M ventilátoru s integr. aut. žaluzií, čidlem vlhkosti, časovým doběhem, průtok min. 330 m3/hod, specifikace viz TZ   | ks     | 1,00000  | 1 750,00  | 1 750,00        |       | Vlastní                  | Kalkul        |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>     |               |  |        |          |           | <b>7 568,24</b> |       |                          |               |
| 73  | 979087212R00  | Nakládání na dopravní prostředky suti<br>pro vodorovnou dopravu  | t      | 2,13190  | 150,00    | 319,79          | 822-1 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 74  | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.  | t      | 2,13190  | 375,00    | 799,46          | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 75  | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km   | t      | 40,50610 | 35,00     | 1 417,71        | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 76  | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti  | t      | 2,13190  | 1 500,00  | 3 197,85        | 801-3 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 77  | 979087312R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m<br>nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,<br>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | t      | 2,13190  | 590,00    | 1 257,82        | 800-2 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |
| 78  | 979087392R00  | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností vybouraných hmot,  | t      | 4,26380  | 135,00    | 575,61          | 800-2 | RTS 17/ II               | RTS 20/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | P-08-2020 | PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok TVA |
| O: | SO 01     | Rekonstrukce sprch                      |
| R: | 01        | Rekonstrukce sprch                      |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   | Ceník           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---------------------|--------|----------|-----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, |               |                     |        |          |           |          |                 |                          |               |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>   |               |                     |        |          |           |          | <b>5 000,00</b> |                          |               |
| 79  | 005121 R      | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00 |                 | RTS 17/ II               | Indiv         |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>176 598,46</b> |
|---------------|-------------------|

