

Položkový rozpočet

S:	D	Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní
O:	MK_RBAE-2	
R:	Změna č.56	Změna prvků HL 3 a HL 4 - REV 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	18 623,04			
1	PC - 767 -HL/03	Inter.AL prosklen.stěna 1050/2530-3250+2230/4480mm s dveřmi vč.bezpeč.skla dle výpisu - D+M - vyčíslení rozdílu ceny	kpl	1,00000	-25 800,00	-25 800,00

HL/3 - původní popis:

Inter.AL prosklen.stěna 1965/2530-3250+2230/4480mm s dveřmi vč.bezpeč.skla dle výpisu - D+M

HL/3 - nový popis:

Inter.AL prosklen.stěna 1050/2530-3250+2230/4480mm s dveřmi vč.bezpeč.skla D +M. Jedná se o vnitřní dělicí příčka Al profily RAL 9006 MAT mezi sklepem a nástupišťem do výtahu bude dle návrhu projektanta posunuta doprostřed mezi sloupy OK, kde bude napojena na sloupek prosklené Al stěny. Součástí vnitřní stěny budou dveře 900 x 1970 mm, pravé otevíravé do m.č. 1.29 s panikovou klikou, kování klika x klika. Pro VZT potrubí je v příčce vytvořeno olemování otvoru z Al profilů. Zasklení je provedeno jednoduchým sklem, které je do výšky dveří provedeno jako bezpečnostní 33.1

2	PC - 767 -HL/04	Opláštění přístavby pro výtahovou šachtu+AL dveře 1000/2100 mm vč.bezpeč.skla dle výpisu - D+M+M+D - vyčíslení rozdílů ceny	kpl	1,00000	44 040,00	44 040,00
---	-----------------	---	-----	---------	-----------	-----------

HL/4 - původní popis:

Opláštění přístavby pro výtahovou šachtu+AL dveře 1800/1970 mm vč.bezpeč.skla dle výpisu - D+M+M+D

HL/4 - nový popis:

Opláštění přístavby pro výtahovou šachtu+AL dveře 1000/2100 mm vč.bezpeč.skla dle výpisu - D+M+M+D. Jedná se o venkovní obvodovou stěnu z Al profilů RAL 9006 MAT zasklenou izolačním dvojsklem o rozměru 6 200 mm x 12 500 mm včetně dvou otevíravých oken, která obsahuje i dodávku elektrického přímotopu o výkonu 2 kW (umístěný ve výtahové šachtě) a vstupních dveří do dvora světlé šířky 1000 mm, výšky 2 100 mm, levé otevíravé ven, umístěné na střed s výbavou pro OOSPO, paniková hrazda, kování klika x klika. V místě styku se zateplením bude na skle krycí páska. Jednostranné bezpečnostní sklo 33.1 bude umístěno z vnitřní strany v 1.NP na výšku 3 m, v 2.NP a 3.NP na výšku 1,5 m (dle členění fasády). U vstupních dveří bude použito obostranné bezpečnostní sklo 33.1. V místě navazující příčky HL bude instalován fasádní sloupek. Olemování mřížek VZT bude pomocí profilů.

5	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	182,40000	2,10	383,04
---	--------------	--	---	-----------	------	--------

50 m vodorovně

vícepráce	44 423,04
méněpráce	-25 800,00
Celkem bez DPH	18 623,04
DPH 21%	3 910,84
Celkem	22 533,88

Poznámka: Rozpočet neobsahuje práce spojené se zajištěním elektrického přívodu pro přímotop.