

## Položkový rozpočet

S:	D	Muzeum Kroměřížská, p.o.-Revitalizace budov a expo - původní
O:	MK_RBAE-2	
R:	Změna č.58	Střecha přístavby pro výtahovou šachtu - REV 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>181 350,02</b>
1	PC - 767	Zastřešení přístavby výtahu - D+M	ks	1,00000	177 620,00	177 620,00

Popis :

1

Zastřešení je provedeno z Al profilů RAL 9006 MAT a tepelně izolační pevné výplně tl. 24 mm v barvě profilů, které je tvořena plechem a PUR výplní. Celkový rozměr 6 200/6400mm x 2 200/2 100 mm. Kotvení střechy je provedeno do ocelové konstrukce a do obvodové stěny. Ukončení střechy vůči objektu je provedeno oplechováním v barvě profilů. Zastřešení navazuje na fasádní AL stěny HL 4 a HL 05 a obashuje přípravu pro instalaci hranatého žlabu, který je sveden na střechu přístavby WC.

V ceně je obsaženo:

- zaměření a zpracování dílenské dokumentace pro potřeby zhotovitele
- nákady na montážní plošiny
- nákady za ztíženou montáž mezi ocelovými prvky
- úprava ocelové konstrukce pro ukotvení Al profilů (vyvrtání otvorů) vč. spojovacího materiálu prvků a opravy nátěru
- spojovací materiál pro ukotvení do fasády objektu a navazující stěnu HL 4
- provedení oplechování vůči navazujícím konstrukcím (fasáda objektu, pozice HL 4) v barvě Al profilů

2	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	1 776,20000	2,10	3 730,02
---	--------------	--	---	-------------	------	----------

vícepráce	181 350,02
méněpráce	0,00
Celkem bez DPH	181 350,02
DPH 21%	38 083,50
<b>Celkem</b>	<b>219 433,52</b>

Poznámka: Neobsazeno