



KUJIP0181R3I

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Ze smlouvy 6721/20
č. 1586

uzavřené dne 15. 11. 2019 (ID č. 129 470) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 137670

„ČZA v Humpolci, střední škola – Oprava hydroizolací na DM Dusilov“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky a majetkuIng. Josef Kadlec, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602362, +420 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený pro věci smluvní:

zástupce pro věci smluvní

(změny, dodatky, atd.):

místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické:

místopředseda představenstva

osoba pověřená vedením stavby: Ing Tomáš Javůrek, Bedřich Makovec

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

STATUS stavební a.s.

Nádražní 998, 396 01 Humpolec,

Františkem Kubů, předsedou představenstva,

Ing. Karlem Hájkem místopředsedou představenstva a

Jiřím Kosem, členem představenstva

František Kubů předseda představenstva, Ing Karel Hájek

František Kubů předseda představenstva, Ing Karel Hájek

466 79 120

CZ46679120

ČSOB a.s.

213950130/0300

Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 11. 2019, ID č. 129 470 (dále jen "Smlouva") je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	9 734 561,01 Kč
DPH 21%:	2 044 257,81 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	11 778 818,82 Kč

slovy: jedenáct miliónů sedm set sedmdesát osm tisíc osm set osmnáct korun českých, 81 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	7 384 134,81 Kč
DPH 21%:	1 550 668,31 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	8 934 803,12 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	2 710 637,69 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 360 211,49 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	2 350 426,20 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Humpolci dne 30.6.2020

V Jihlavě 30. 06. 2020



396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

.....
František Kubů, předseda představenstva
Ing. Karel Hájek, místopředseda
představenstva

.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020
 Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

KSO:
 Místo:
 CC-CZ:
 Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:
 IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 IČ:
 DIČ:

Projektant:
 IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 350 426,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 350 426,20	493 589,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 844 015,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


 396 24 HUMPOLEC
 Nádražní 99B
 DIČ: CZ46679120
 tel.: 565 532 305
 fax: 565 533 216

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 350 426,20	2 844 015,70
A	Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci	1 108 295,61	1 341 037,69
010	interiér	624 062,77	755 115,95
1	0.02 - umývací výklenek	44 989,28	54 437,03
2	Kuchyně	148 026,04	179 111,51
2.1	Pilíř	13 109,58	15 862,59
2.2	Zapuštění vedení datových kabelů	14 276,31	17 274,34
2.3	ZTI	120 640,15	145 974,58
3	Zárubně	24 533,39	29 685,40
4	Povrchy - dlažba a PVC	212 431,80	257 042,48
5	Trhlíny ve zdivu	25 149,40	30 430
6	ÚT	133 962,87	162 095,07
7	Podhled vstupu (část 9)	5 043,86	6 103,07
8	Zařizovací předměty	24 952,29	30 192,27
9	Náhrada překladu m.č.0.07	4 973,84	6 018,35
011-019a	část 1-9 - doplnění sanace	123 810,34	149 810,51
011-019b	část 1-9 - okna	119 905,39	145 085,52
011	část 1 - schody	29 669,96	35 900,65
014-015	část 4 a 5 - těžitelnost zeminy	35 613,76	43 092,65
015	část 5 - odstranění stromu	2 700,00	3 267,00
016	část 6 - přístřešek	33 396,64	40 409,93
017	část 7 - vchod do šaten	53 794,28	65 091,08
012-014	část 2-4 - Veřejné osvětlení	85 342,47	103 264,39
B	Zpevněné plochy DM Dusilov - ČZA v Humpolci	135 266,62	163 672,61
SO_02	Zpevněná plocha - změna povrchu	-110,18	-133,32
SO_04	Dvůr - úprava kanalizace	135 376,80	163 805,93
C	Změnový list č.1	166 378,37	201 317,83
101_908.ZL	Odpočty - dešťová kanalizace	-2 745,00	-3 321,45
1.1			
101_908.ZL	Přípočty - výměna vodovodního potrubí (m.č. 0.12)	6 498,95	7 863,73
1.2			
101_908.ZL	Přípočty - Zazdívání dutin ve zdivu + plentování vnitřního zdiva	152 825,72	184 919
1.3			
101_908.ZL	Přípočty - Podkladní beton v m. č. 0.01 a 0.19	9 798,70	11 856,43
1.4			
D	Elektro	792 898,00	959 406,58
E	Vedlejší rozpočtové náklady	147 587,60	178 581,00

02.06.2020
 10:58:00
 02.06.2020
 10:58:00
 02.06.2020
 10:58:00

REKAPITULACE ODEČITANÝCH POLOŽEK - ODPOČTY						
Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	725219101R	Zpětná montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	-2	750	-1 500,00
K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-0,744	1 800,00	-1 339,20
K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-8,132	80	-650,56
K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	-8,132	320	-2 602,24
K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-2,936	140	-411,04
K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-29,36	15	-440,4
K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-2,936	635	-1 864,36
K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-2,936	62	-182,03
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	-2,936	350	-1 027,60
K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-8,132	150	-1 219,80
M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	-2,44	48	-117,12
K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	-8,132	11	-89,45
K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-8,132	92	-748,14
M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	-9,352	135	-1 262,52
K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-34,37	3,05	-104,83
K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-16,358	65	-1 063,27
K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-10,465	455	-4 761,58
K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-10,465	27,5	-287,79
K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-7,648	455	-3 479,84
K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-7,648	134	-1 024,83
K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-24,265	455	-11 040,58
K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-24,265	132	-3 202,98
K	132212R1	Ochrana a zajištění vzrostlé dřeviny v místě výkopu včetně kořenového balu	kus	-1	3 000,00	-3 000,00
K	762395000R	Nové kotvení svislých nosných sloupků dřevěného přístřešku do nosného zdiva objektu	kus	-9	420	-3 780,00
K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-6,658	5,13	-34,16
K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku SP tl 300 mm	m2	-221,5	189	-41 863,88
K	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	m2	-221,5	121	-26 801,74
K	573911118	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,80 kg/m2	m2	-221,5	26	-5 759,05
K	576156311	Asfaltový koberec otevřený tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-221,5	465	-102 998,43
K	577134211	Asfaltový beton vrstva vrchní tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-221,5	360	-79 740,72
K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	-221,5	125	-27 687,75
K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	-25,32	305	-7 722,60
K	877310310	Montáž kolien na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-5	211	-1 055,00
M	286171820	koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150	kus	-2	248	-496
M	286171720	koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 150	kus	-2	251	-502
M	286171620	koleno kanalizační PP Master 15 ° DN 150	kus	-1	229	-229
K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-2	326	-652
M	286172050	odbočka PP Master 45° DN 150/DN150	kus	-2	655	-1 310,00
K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-2	211	-422
M	286172440	redukce DN 150/DN125	kus	-2	496	-992
K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150	m	-9	305	-2 745,00
K	74711111R7	D+M rozvodů elektro - zařízení kuchyně (dle původního	soubor	-1	14 000,00	-14 000,00
ODPOČTY CELKEM bez DPH						-360 211,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

1 - 0.02 - umývací výklenek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 989,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 989,28	21,00%	9 447,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		54 437,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

1 - 0.02 - umývací výklenek

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 989,28

PSV - Práce a dodávky PSV

44 989,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

44 989,28

Popis požadovaných a plánovaných změn:

Po sejmutí omítek a obnažení zdiva byly objeveny poruchy, které bude nutno dle závěru KD sanovat, staticky zajistit.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

1 - 0.02 - umývací výklenek

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 989,28

D PSV

Práce a dodávky PSV

44 989,28

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

44 989,28

1	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	1 360,00	2 720,00
	W		"0.02" 2		2,000		
2	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	2,000	2 070,00	4 140,00
3	M	55161312	sifon umyvadlový DN 40	kus	2,000	92,10	184,20
4	K	725219101R	Zpětná montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	-2,000	750,00	-1 500,00
5	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	786,00	1 572,00
6	K	72529151R	Zrcadlo 60x40 cm	soubor	2,000	950,00	1 900,00
7	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 060,00	2 120,00
8	K	725531102	Elektrický ohřivač tlakový	soubor	2,000	5 530,00	11 060,00
9	K	72581081R	Drobné instalační práce a pomocný materiál	HZS	5,000	360,00	1 800,00
10	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	12,000	220,00	2 640,00
	W		"0.02" 2		2,000		
	W		10		10,000		
	W		Součet		12,000		
11	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	7,000	78,40	548,80
	W		"0.02" 2		2,000		
	W		"0.19" 2		2,000		
	W		"0.17" 1		1,000		
	W		"0.12" 1		1,000		
	W		"0.04" 1		1,000		
	W		Součet		7,000		
12	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	7,000	2 530,00	17 710,00
	W		"0.02" 2		2,000		
	W		"0.19" 2		2,000		
	W		"0.17" 1		1,000		
	W		"0.12" 1		1,000		
	W		"0.04" 1		1,000		
	W		Součet		7,000		
13	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	448,950	0,21	94,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 4:

2.1 - Pilíř

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 109,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 109,58	21,00%	2 753,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 862,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 4:

2.1 - Pilíř

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 109,58

HSV - Práce a dodávky HSV

13 109,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 085,47

4 - Vodorovné konstrukce

5 101,2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 358,98

997 - Přesun sutě

1 019,88

998 - Přesun hmot

544,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 4:

2.1 - Pilíř

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 109,58

D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 109,58
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 085,47
	K	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10 MPa	m3	0,347	6 010,00	2 085,47
	WV		0,35*0,45*2,2		0,347		
D		4	Vodorovné konstrukce				5 101,25
2	K	413352115R	Zřízení dodatečné podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm (statické zajištění)	m2	1,375	3 602,00	4 952,75
	WV		2,75*0,5		1,375		
3	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,375	108,00	148,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 358,98
4	K	961031511	Bourání zdiva pilířů	m3	0,347	3 340,00	1 158,98
	WV		0,35*0,45*2,2		0,347		
5	K	985421152R	Statická aktivace pilířů cementovou maltou	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
D		997	Přesun sutě				1 019,88
6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,729	140,00	102,06
7	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7,290	15,00	109,35
	WV		0,729*10		7,290		
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,729	635,00	462,92
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	1,458	62,00	90,40
	WV		0,729*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,458		
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,729	350,00	255,15
D		998	Přesun hmot				544,00
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,640	850,00	544,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 4:

2.2 - Zapuštění vedení datových kabelů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 276,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	14 276,31	21,00%	2 998,03	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			17 274,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 4:

2.2 - Zapuštění vedení datových kabelů

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 276,31

HSV - Práce a dodávky HSV

4 008,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 799,25

997 - Přesun sutě

209,25

PSV - Práce a dodávky PSV

10 267,81

763 - Konstrukce suché výstavby

10 267,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 4:

2.2 - Zapuštění vedení datových kabelů

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 276,31

D HSV Práce a dodávky HSV 4 008,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 799,25

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	4,400	50,00	220,00
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	7,500	63,90	479,25
	W		"drážky strukturované a datové kabeláže" 6		6,000		
	W		"bojler" 1,5		1,500		
	W		Součet		7,500		

2 K 97403112R1 Osazení stávající datové kabeláže do drážek a zednické zapravení m 6,000 350,00 2 100,00

W "drážky strukturované a datové kabeláže" 6 6,000

3 K 97403112R2 Zpětné osazení čtecích zařízení objednávkového systému stravování kus 2,000 500,00 1 000,00

D 997 Přesun sutě 209,25

4 K 997006512 Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km t 0,046 140,00 6,44

5 K 997006519 Vodorovně doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km t 0,460 15,00 6,90

W 0,046*10 0,460

6 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,046 635,00 29,21

7 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 t 0,092 62,00 5,70

W 0,046*2 Přepočtené koeficientem množství 0,092

8 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,460 350,00 161,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 267,81

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 267,81

9 K 763164561 SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 m² 2,200 674,00 1 482,80

W 2,2*1 2,200

12 K 7631645R1 Demontáž stávající kapotáže vedení kus 1,000 500,00 500,00

10 K 7631645R2 Ošetření přípojovací spáry včetně úpravy přiléhající omítky k SDK m² 6,400 850,00 5 440,00

W 2,2*2+2*1 6,400

11 K 7631645R3 Sjednocení povrchu SDK včetně penetrace včetně malby m² 2,200 360,00 792,00

W 2,2*1 2,200

15 K 7631645R4 Revizní dvířka SDK podhledu včetně montáže kus 1,000 1 350,00 1 350,00

14 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m % 95,648 7,35 703,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 4:

2.3 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 640,15

DPH základní
snížená

Základ daně

120 640,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 334,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

145 974,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 4:

2.3 - ZTI

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 640,15

HSV - Práce a dodávky HSV	43 795,67
1 - Zemní práce	4 869,26
2 - Zakládání	357,4
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 751,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 395,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 836,12
997 - Přesun sutě	6 909,67
998 - Přesun hmot	5 676,30
PSV - Práce a dodávky PSV	76 844,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 415,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 345,56
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	27 022,85
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	26 084,76
771 - Podlahy z dlaždic	1 976,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: 010 - interiér

Úroveň 4: 2.3 - ZTI

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 640,15

D HSV Práce a dodávky HSV 43 795,67

D 1 Zemní práce 4 869,26

K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídvy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	2,125	1 320,00	2 805,00
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W "0.08 a 0.02 - nová kanalizace" 1,25*0,5 0,625

W "0.04 a 0.06 - pro novou kanalizaci" 5*0,6*0,5 1,500

W Součet 2,125

12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,975	411,00	811,73
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

W "0.08 a 0.02 - nová kanalizace" 1,25*0,5 0,625

W "0.04 a 0.06 - pro novou kanalizaci" 4,5*0,6*0,5 1,350

W Součet 1,975

13	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	3,358	373,00	1 252,53
----	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------

W 1,975*1,7 3,358

D 2 Zakládání 357,42

14	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,138	2 590,00	357,42
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------

W "0.08 a 0.02 - nová kanalizace" 1,25*0,1*1,1 0,138

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 751,00

15	K	359901212R	Monitoring stávající splaškové kanalizace v kuchyni	soubor	1,000	5 751,00	5 751,00
----	---	------------	---	--------	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:
(+10% koordinace)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 395,90

16	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,736	739,00	3 499,90
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W "vodovod 0.08" (12+24)*0,08*1,1 3,168

W "otvory ve zdivu" 0,2*0,2*4 0,160

W "kanalizace" 16*0,08*1,1 1,408

W Součet 4,736

17	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,250	3 000,00	3 750,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

18	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,004	36 500,00	146,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

W 1,25*0,00303*1,05 0,004

W Součet 0,004

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 836,12

19	K	961044111	Bourání betonu prostého	m3	0,468	2 620,00	1 226,16
----	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------

W "0.08 a 0.02 - nová kanalizace" 1,25*0,1*1,1 0,138

W "0.04 a 0.06 - nová kanalizace" 5*0,6*0,1*1,1 0,330

W Součet 0,468

20	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,250	1 800,00	2 250,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

1	K	969031111	Výbourání vnitřního potrubí do DN 50	m	36,000	66,40	2 390,40
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	-------	----------

2	K	96903111R	Dočištění drážek pro nové vodovodní potrubí	m	36,000	45,00	1 620,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

3	K	969041111	Výbourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	55,600	60,10	3 341,56
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

W "vodovod" (1,5+0,5+5,3+8,5+2,5+1,5)*2 39,600

W "kanalizace" 16 16,000

W Součet 55,600

21	K	971033371	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	4,000	502,00	2 008,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 6 909,67

48	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,939	140,00	691,46
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	49,390	15,00	740,85
	vv		4,939*10		49,390		
56	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,939	635,00	3 136,27
57	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	9,878	62,00	612,44
	vv		4,939*2 *Přepočtené koeficientem množství		9,878		
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,939	350,00	1 728,65
D	998		Přesun hmot				5 676,30
47	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,678	850,00	5 676,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 844,48
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 415,06
22	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,250	150,00	187,50
23	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,375	48,00	18,00
	vv		1,25*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		0,375		
24	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1,250	11,00	13,75
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,250	92,00	115,00
26	M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	1,438	135,00	194,13
	vv		1,25*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		1,438		
27	K	711141559R1	Napojení NAIP na stávající hydroizolaci včetně očištění styku	m	6,400	132,00	844,80
	vv		4*1+0,6*4		6,400		
52	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	13,732	3,05	41,88
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				20 345,56
28	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,000	423,00	5 076,00
	vv		"napojení kuchyně 0.08" 12		12,000		
29	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	4,000	532,00	2 128,00
30	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	16,000	309,00	4 944,00
31	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,000	583,00	1 166,00
32	K	7211941R1	Napojení na stávající kanalizaci	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	30,500	22,80	695,40
51	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	200,094	1,68	336,16
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				27 022,85
4	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze D 20 x 3,4 mm	m	36,000	305,00	10 980,00
5	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze D 20 x 3,4 mm	kus	18,000	218,00	3 924,00
6	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	40,000	53,40	2 136,00
7	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	17,000	140,00	2 380,00
8	K	722220211	Koleno 90° PPR	kus	26,000	119,00	3 094,00
9	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	4,000	565,00	2 260,00
10	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	988,00	1 976,00
53	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	267,500	1,02	272,85
D	725		Zdravotnicka - zařízení předměty				26 084,76
34	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční nebo spodní napouštění	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00
	vv		"0.08" 1		1,000		
45	K	72521082R1	Demontáž bojleru a jeho zajištění (určené ke zpětné montáži)	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
46	K	72521082R2	Zpětná montáž bojleru	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
35	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000	1 360,00	1 360,00
	vv		"0.08" 1		1,000		
36	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	1,000	2 070,00	2 070,00
37	M	55161312	sífon umyvadlový DN 40	kus	1,000	92,10	92,10
38	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklápnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 250,00	6 250,00
	vv		"0.08" 1		1,000		
39	K	72581081R	Drobné instalační práce a pomocný materiál	HZS	5,000	360,00	1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,000	477,00	1 908,00
	W		"0.08" 4		4,000		
41	K	725821315R	Baterie dřezová nástěnná páková	soubor	4,000	1 800,00	7 200,00
	W		"0.04" 1		1,000		
	W		"0.08" 3		3,000		
	W		Součet		4,000		
54	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	260,301	0,21	54,66
D	771		Podlahy z dlaždic				1 976,25
42	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,250	65,00	81,25
	W		"0.08 - u výlevky" 0,5*0,5		0,250		
	W		"0.02" 1*1		1,000		
	W		Součet		1,250		
43	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	1,250	642,00	802,50
44	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 10x10 cm	m2	1,375	720,00	990,00
	W		1,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,375		
55	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	18,738	5,47	102,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění
Objekt:
A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci
Soupis:
010 - interiér
Úroveň 3:
3 - Zárubně

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 6. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				24 533,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	24 533,39	21,00%	5 152,01	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			29 685,40

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění
Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci
Soupis: 010 - interiér
Úroveň 3:
3 - Zárubně

Místo: Datum: 10. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		24 533,39
HSV - Práce a dodávky HSV		19 208,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 410,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9 676,80
997 - Přesun sutě		90,94
998 - Přesun hmot		2 030,65
PSV - Práce a dodávky PSV		5 325,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

3 - Zárubně

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 533,39

D	HSV	Práce a dodávky HSV					19 208,39
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					7 410,00
1	K	349231821	Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm	m2	4,940	1 500,00	7 410,00
	W		"dveře 0.08, 0.07" (2*2+1)*0,2*3		3,000		
	W		"dveře 0.12" (2*2+0,8)*0,2		0,960		
	W		"dveře 0.20" (2*2+0,9)*0,2		0,980		
	W		Součet		4,940		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 676,80
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	19,200	164,00	3 148,80
	W		(2*2+0,7)+(2*2+0,9)+3*(2,2+1)		19,200		
2	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	5,000	220,00	1 100,00
	W		"0.08 kuchyň" 2		2,000		
	W		"0.12" 1		1,000		
	W		"0.07" 1		1,000		
	W		"0.20" 1		1,000		
	W		Součet		5,000		
3	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m2 na MC	kus	5,000	284,00	1 420,00
4	M	553311000	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	1,000	820,00	820,00
5	M	553311040	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000	743,00	743,00
	W		"m.č. 0.20" 1		1,000		
6	M	553311060	záрубеň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	3,000	815,00	2 445,00
D	997	Přesun sutě					90,00
7	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,065	140,00	9,10
8	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,650	15,00	9,75
	W		0,065*10		0,650		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výškv do 6 m	t	0,065	635,00	41,28
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,130	62,00	8,06
	W		0,065*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,130		
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,065	350,00	22,75
D	998	Přesun hmot					2 030,65
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6 m	t	2,389	850,00	2 030,65
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 325,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					5 325,00
13	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,000	105,00	2 625,00
	W		zárubně				
	W		4*10 "vč. 0.20"		14,000		
	W		"původní" 11		11,000		
	W		Součet		25,000		
14	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,000	108,00	2 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

4 - Povrchy - dlažba a PVC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

212 431,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 431,80	21,00%	44 610,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

257 042,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - Interiér

Úroveň 3:

4 - Povrchy - dlažba a PVC

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

212 431,80

HSV - Práce a dodávky HSV	39 350,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 125,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 434,60
997 - Přesun sutě	-3 925,43
998 - Přesun hmot	716,55
PSV - Práce a dodávky PSV	173 081,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-3 541,86
771 - Podlahy z dlaždic	118 740,01
776 - Podlahy povlakové	57 882,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

4 - Povrchy - dlažba a PVC

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

212 431,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 350,72
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 125,00
	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,375	3 000,00	1 125,00
	W		"0.21 u schodiště" -((2,4*1,2+2,4*2,8)*0,09)			-0,864	
	W		"vybourané zárubně 0.08 a 0.12" 0,3*(1*2+0,7)*0,09			0,073	
	W		"ostatní" 12,6*0,09			1,134	
	W		"pod pilířem v kuchyni" 0,55*0,65*0,09			0,032	
	W		Součet			0,375	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 434,60
32	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-0,744	1 800,00	-1 339,20
	W		"0.21 u schodiště" -((2,4*1,2+2,4*2,8)*0,09)			-0,864	
	W		"vybourané zárubně 0.08 a 0.12" 0,3*(1*2+0,7)*0,1			0,081	
	W		"pod pilířem v kuchyni" 0,55*0,65*0,1*1,1			0,039	
	W		Součet			-0,744	
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-8,132	80,00	-650,56
	W		"0.21 u schodiště" -((2,4*1,2+2,4*2,8)			-9,600	
	W		"pod pilířem v kuchyni" 0,55*0,65			0,358	
	W		"vybourané zárubně 0.07, 0.08 a 0.12" 0,3*(1*3+0,7)			1,110	
	W		Součet			-8,132	
1	K	97721111R	Odřezání bet. konstrukcí - mazanin	m	37,420	1 230,00	46 026,60
	W		"0.01" 2,2			2,200	
	W		"0.02" 2,7+0,4+2,2			5,300	
	W		"0.07" 1+0,9			1,900	
	W		"0.16" 4,45*2			8,900	
	W		"0.17" 0,9+1,1			2,000	
	W		"0.20" 5,32			5,320	
	W		"0.21" 0,9+1,1			2,000	
	W		"0.23" 2,2*2			4,400	
	W		"vybourané zárubně 0.08 a 0.12" (1*2+0,7)*2			5,400	
	W		Součet			37,420	
12	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	-8,132	320,00	-2 602,24
	W		"0.21 u schodiště" -((2,4*1,2+2,4*2,8)			-9,600	
	W		"pod pilířem v kuchyni" 0,55*0,65			0,358	
	W		"vybourané zárubně 0.07, 0.08 a 0.12" 0,3*(1*3+0,7)			1,110	
	W		Součet			-8,132	
D	997		Přesun sutě				-3 925,43
27	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-2,936	140,00	-411,04
28	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-29,360	15,00	-440,40
	W		-2,936*10			-29,360	
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budov a halv výškv do 6 m	t	-2,936	635,00	-1 864,36
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	-2,936	62,00	-182,03
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	-2,936	350,00	-1 027,60
D	998		Přesun hmot				716,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6 m	t	0,843	850,00	716,55
D PSV			Práce a dodávky PSV				173 081,08
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-3 541,86
13	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-8,132	150,00	-1 219,80
	W		"0.21 u schodiště" -(2,4*1,2+2,4*2,8)		-9,600		
	W		"pod pilířem v kuchyni" 0,55*0,65		0,358		
	W		"vybourané zárubně 0.07, 0.08 a 0.12" 0,3*(1*3+0,7)		1,110		
	W		Součet		-8,132		
14	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	-2,440	48,00	-117,12
	W		-8,132*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		-2,440		
15	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-8,132	11,00	-89,45
	W		"0.21 u schodiště" -(2,4*1,2+2,4*2,8)		-9,600		
	W		"pod pilířem v kuchyni" 0,55*0,65		0,358		
	W		"vybourané zárubně 0.07, 0.08 a 0.12" 0,3*(1*3+0,7)		1,110		
	W		Součet		-8,132		
16	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-8,132	92,00	-748,14
	W		"0.21 u schodiště" -(2,4*1,2+2,4*2,8)		-9,600		
	W		"pod pilířem v kuchyni" 0,55*0,65		0,358		
	W		"vybourané zárubně 0.07, 0.08 a 0.12" 0,3*(1*3+0,7)		1,110		
	W		Součet		-8,132		
17	M	628331590	pas těžky asarotovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	-9,352	135,00	-1 262,52
	W		-8,132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		-9,352		
25	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	%	-34,370	3,05	-104,83
D 771			Podlahy z dlaždic				118 740,01
2	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	24,700	26,10	644,67
	W		"0.01" 2,2		2,200		
	W		"0.02" 2,7+0,4+2,2		5,300		
	W		"0.07" 1+(0,9)		1,900		
	W		"0.16" 4,45*2		8,900		
	W		"0.17" 0,9+1,1		2,000		
	W		"0.20" 0		0,000		
	W		"0.21" 0		0,000		
	W		"0.23" 2,2*2		4,400		
	W		Součet		24,700		
3	M	59054163	profil dilatační z PVC/CPE tl 8mm	m	27,170	158,00	4 292,86
	W		24,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,170		
4	K	77116101R	Tmelení spár napojení	m	24,700	150,00	3 705,00
5	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-16,358	65,00	-1 063,00
	W		"0.21 u schodiště" -(2,4*1,2+2,4*2,8)		-9,600		
	W		"0.20" -(2,5*1,7+0,68*5,32)		-7,868		
	W		"vybourané zárubně 0.07, 0.08 a 0.12" 0,3*(1*3+0,7)		1,110		
	W		Součet		-16,358		
6	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	67,432	642,00	43 291,34
	W		"odpočet 0.21 a 0.20" 71,19-9,6-(0,68*5,32+2,5*1,7)		53,722		
	W		"vybourané zárubně 0.07, 0.08 a 0.12" 0,3*(1*3+0,7)		1,110		
	W		"ostatní" 12,6		12,600		
	W		Součet		67,432		
7	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 10x10 cm	m2	73,421	720,00	52 863,12
	W		66,746659320204*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		73,421		
8	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor, malý rozsah	m2	67,432	83,50	5 630,57
9	K	7715911R1	Práh nebo přechodová lišta	m	12,870	250,00	3 217,50
	W		"0.05" 0,8*2+0,6		2,200		
	W		"0.07" 0,8		0,800		
	W		"0.16" 0,9		0,900		
	W		"0.17" 0,6*2+0,8*2		2,800		
	W		"0.19" 0,8		0,800		
	W		"0.21" 0,8		0,800		
	W		"0.23" 0,8*2		1,600		
	W		"náměrek" 9,9*0,3		2,970		
	W		Součet		12,870		
10	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 125,818	5,47	6 158,22
D 776			Podlahy povlakové				57 882,93
19	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	31,420	513,00	16 118,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV "0.20" 31,42		31,420		
18	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	31,420	128,00	4 021,76
			WV "0.20" 31,42		31,420		
20	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	31,420	250,00	7 855,00
21	M	284110110	PVC heterogen.zátěžové	m2	34,562	694,00	23 986,03
			WV 31,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,562		
22	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	25,440	132,00	3 358,08
			WV (5,32+7,4)*2		25,440		
23	M	56284511	profil dilatační PVC 60x80mm	m	25,949	89,80	2 330,22
			WV 25,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,949		
26	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	576,696	0,37	213,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

5 - Trhlíny ve zdivu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 149,40
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 149,40	21,00%	5 281,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 430,77
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - Interiér

Úroveň 3:

5 - Trhliny ve zdivu

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 149,40

HSV - Práce a dodávky HSV

25 149,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 948,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

290,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 156,64

998 - Přesun hmot

753,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

5 - Trhliny ve zdivu

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 149,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 149,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 948,14
6	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,411	4 740,00	1 948,14
	WV		"dutá místa m.č. 0.04 a 0.06" (0,6*0,8*0,55+0,4*0,55*0,5)*1,1		0,411		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				290,67
1	K	612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	2,960	98,20	290,67
	WV		14,8*0,2		2,960		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 156,64
2	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu	m	14,800	84,30	1 247,64
3	K	985421121	Injektáž trhlin v cihelném zdivu aktivovanou cementovou maltou	m	14,800	1 180,00	17 464,00
4	K	985421191	Příplatek k injektážím zdiva za délku trhliny do 1 m jednotlivě	m	5,000	689,00	3 445,00
D	998		Přesun hmot				753,95
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,887	850,00	753,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusílov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

6 - ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				133 962,87
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 962,87	21,00%	28 132,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	162 095,07
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

6 - ÚT

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 962,87

PSV - Práce a dodávky PSV

133 962,87

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

73 627,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

60 335,6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

6 - ÚT

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 962,87

D	PSV		Práce a dodávky PSV				133 962,87
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				73 627,20
	K	7351113R1	DMT + zpětná MT Otopných těles	kus	16,000	3 500,00	56 000,00
2	K	7351113R2	Vypuštění, přetěsnění, napuštění, odvzdušnění, tlaková zkouška systému ÚT, zprovoznění	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00
3	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	720,000	2,26	1 627,20
D	783		Dokončovací práce - nátěry				60 335,67
4	K	783601301	Odrezivění žebrových trub před provedením nátěru	m2	131,250	62,10	8 150,63
	W		"žebra" (3+36+70+28+8+30)*0,75		131,250		
5	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	131,250	90,80	11 917,50
6	K	783601353	Bezoplachové odrezivění armatur DN do 100 mm	kus	64,000	19,20	1 228,80
	W		"kotevní prvky otopných těles" 16*4		64,000		
7	K	783601355	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem armatur DN do 100 mm	kus	64,000	28,10	1 798,40
8	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	131,250	5,51	723,19
9	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	123,200	4,19	516,21
	W		"topné potrubí DN 30"				
	W		11,1		11,100		
	W		"topné potrubí DN 20"				
	W		112,1		112,100		
	W		Součet		123,200		
10	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	123,200	4,74	583,97
11	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	131,250	73,40	9 633,75
12	K	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	64,000	73,50	4 704,00
13	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	123,200	12,80	1 576,96
14	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	131,250	93,20	12 232,50
15	K	783617501	Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	64,000	85,10	5 446,40
16	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	123,200	14,80	1 823,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

7 - Pohled vstupu (část 9)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 043,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 043,86	21,00%	1 059,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 103,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

7 - Pohled vstupu (část 9)

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 043,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 234,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 146,30

997 - Přesun sutě

60,16

998 - Přesun hmot

28,05

PSV - Práce a dodávky PSV

2 809,35

713 - Izolace tepelné

2 302,35

763 - Konstrukce suché výstavby

507,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

7 - Podhled vstupu (část 9)

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 043,86

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 234,51
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 146,30
2	K	621142001	Potažení vnějších podhledů skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,225	218,00	921,00
3	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	4,225	290,00	1 225,25
D	997		Přesun sutě				60,16
9	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,043	140,00	6,02
10	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,430	15,00	6,45
	VV		0,043*10		0,430		
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výškv do 6 m	t	0,043	635,00	27,31
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,086	62,00	5,33
	VV		0,043*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,086		
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,043	350,00	15,05
D	998		Přesun hmot				28,05
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,033	850,00	28,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 809,35
D	713		Izolace tepelné				2 302,30
4	K	713111128	Montáž desek stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,225	208,00	878,80
5	M	63151511	deska minerální kontaktní	m2	4,310	321,00	1 383,51
	VV		4,225*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,310		
8	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	22,623	1,77	40,04
D	763		Konstrukce suché výstavby				507,00
6	K	76313582R	Demontáž podhledu vstupu 0.03	m2	4,225	120,00	507,00
	VV		"0.03" 1,51*2,5+0,9*0,5		4,225		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

8 - Zařizovací předměty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 952,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 952,29	21,00%	5 239,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 192,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění
Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci
Soupis: 010 - interiér
Úroveň 3:
8 - Zařizovací předměty

Místo: Datum: 10. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 952,29
PSV - Práce a dodávky PSV	24 952,29
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 952,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

8 - Zařizovací předměty

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 952,29

D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 952,29
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				24 952,29
	K	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	3 570,00	3 570,00
	W		"0.04" 1		1,000		
2	K	725244312	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné	soubor	2,000	7 490,00	14 980,00
3	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	5,000	786,00	3 930,00
	W		"0.19" 2		2,000		
	W		"0.17" 1		1,000		
	W		"0.04" 1		1,000		
	W		"0.08" 1		1,000		
	W		Součet		5,000		
4	K	725291521	Doplňky zařízení záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 010,00	2 020,00
5	K	725291521R	Doplňky zařízení záchodů plastové	soubor	2,000	200,00	400,00
	W		"toaletní štětka" 2		2,000		
6	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	249,000	0,21	52,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

9 - Náhrada překladu m.č.0.07

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 973,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 973,84	21,00%	1 044,51	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			6 018,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

9 - Náhrada překladu m.č.0.07

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 973,84

HSV - Práce a dodávky HSV

4 973,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

174,50

4 - Vodorovné konstrukce

2 984,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

864,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

696,00

997 - Přesun sutě

25,18

998 - Přesun hmot

229,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

010 - interiér

Úroveň 3:

9 - Náhrada překladu m.č.0.07

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 973,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 973,84
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				174,50
2	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,264	661,00	174,50
	VV		"překlad I120 m.č.0.07" 1*0,12*2*1,1		0,264		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 984,66
6	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,047	42 100,00	1 978,70
	VV		"I120 - nový překlad dveří m.č. 0.07" 0,0111*1,4*3		0,047		
3	K	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	6,000	104,00	624,00
4	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšk do 100 cm	m2	0,600	552,00	331,20
	VV		1*0,6		0,600		
5	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšk do 100 cm	m2	0,600	84,60	50,76
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				864,00
7	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	1,500	324,00	486,00
8	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,500	252,00	378,00
	VV		"překlad m.č. 0.07" (0,6+0,2*2)*1,5		1,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				696,00
9	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	6,000	116,00	696,00
D	997		Přesun sutě				25,10
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,018	140,00	2,52
12	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,180	15,00	2,70
	VV		0,018*10		0,180		
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,018	635,00	11,43
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,036	62,00	2,23
	VV		0,018*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,036		
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	0,018	350,00	6,30
D	998		Přesun hmot				229,50
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,270	850,00	229,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

011-019a - část 1-9 - doplnění sanace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 810,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 810,34	21,00%	26 000,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 810,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění
Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci
Soupis: **011-019a - část 1-9 - doplnění sanace**

Místo: Datum: 10. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	123 810,34
HSV - Práce a dodávky HSV	78 944,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 150,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	64 754,75
997 - Přesun sutě	861,00
998 - Přesun hmot	1 178,10
PSV - Práce a dodávky PSV	44 866,05
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 866,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: 011-019a - část 1-9 - doplnění sanace

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 123 810,34

D HSV Práce a dodávky HSV 78 944,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 150,00

9	K	91955111R4	Odsazení dešťového svodu "S" kolenem (štuc) v soklové části	kus	9,000	1 350,00	12 150,00
	W		"část 1-9" 9		9,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 754,75

2	K	622121111R	Proškrabání a výplň spár maltou vnějších stěn z kamene	m2	299,107	170,00	50 848,19
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

3	K	623321111R	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nanášená ručně včetně laťování (šíře 30 cm tl. nad 2.5 cm)	m2	43,458	320,00	13 906,56
---	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

	W		Vyrovnaní ploch zdíva pro osazení ukončovací lišty systému DESAN				
	W		"obvod x výška 30 cm" (19,2+0,3+0,8+7,63+1,75+9,65+0,5+4,3+0,5+9,65+1,75+7,55+8,5+0,8+10,83+11,38+3,72+4,46+1,9+16,3+8,1+0,4+1,72)*0,3*1,1		43,458		

D 997 Přesun sutě 861,44

4	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1,346	140,00	188,44
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

5	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	13,460	15,00	201,90
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

	W		1,346*10		13,460		
	W		Součet		13,460		

6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	1,346	350,00	471,10
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 1 178,10

	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,386	850,00	1 178,10
--	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 44 866,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 866,05

8	K	711131821R	Odstranění a očištění asfaltového izolačního nátěru zdíva kamenné svislé (tvarový index +10%) tj. škrabání, broušení, demerlování	m2	299,107	150,00	44 866,05
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

	W		"část 1" 14,532		14,532		
	W		"část 2" 31,154		31,154		
	W		"část 3" 8,514		8,514		
	W		"část 4" 35,838		35,838		
	W		"část 5" 40,055		40,055		
	W		"část 6" 24,808		24,808		
	W		"část 7" 22,018		22,018		
	W		"část 8" 35,425		35,425		
	W		"část 9" 20,064		20,064		

	W		"obvod x výška bet.žlabovky" (19,2+0,3+0,8+7,63+1,75+9,65+0,5+4,3+0,5+9,65+1,75+7,55+8,5+0,8+10,83+11,38+3,72+4,46+1,9+16,3+8,1+0,4+1,72)*0,3		39,507		
--	---	--	--	--	--------	--	--

	W		"tvarový index nerovnosti 1,1" 271,915*0,1		27,192		
	W		Součet		299,107		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

011-019b - část 1-9 - okna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 905,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 905,39	21,00%	25 180,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 085,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: **011-019b - část 1-9 - okna**

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	119 905,39
HSV - Práce a dodávky HSV	119 905,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	72 250,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 300,14
998 - Přesun hmot	15 355,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

011-019b - část 1-9 - okna

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

119 905,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				119 905,39
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				72 250,00
1	K	34923182R	Přizdívka a plombování ostění oken z cihel	m	85,000	850,00	72 250,00
	W		"ostění oken"				
	W		1,3*2*29		75,400		
	W		1,45*2*2		5,800		
	W		0,95*2*2		3,800		
	W		Součet		85,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 300,14
2	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	55,835	355,00	19 821,43
	W		"bednění oken včetně parapetů"				
	W		1,1*(1,3+0,25)*29		49,445		
	W		1,2*2		2,400		
	W		0,75*(1,45+0,25)*2		2,550		
	W		0,6*(0,95+0,25)*2		1,440		
	W		Součet		55,835		
3	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	55,835	93,90	5 242,91
4	K	623135001R	Vyrovnání podkladu vnějšího ostění a nadpraží maltou vápenocementovou	m2	29,900	242,00	7 235,80
	W		(1,1+1,3*2)*0,25*29		26,825		
	W		(0,75+1,45*2)*0,25*2		1,825		
	W		(0,6+0,95*2)*0,25*2		1,250		
	W		Součet		29,900		
D	998		Přesun hmot				15 355,25
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	18,065	850,00	15 355,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

011 - část 1 - schody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 669,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 669,96	21,00%	6 230,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 900,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

011 - část 1 - schody

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 669,96

HSV - Práce a dodávky HSV

29 669,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 037,76

998 - Přesun hmot

5 632,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

011 - část 1 - schody

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 669,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 669,96
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				24 037,76
1	K	341321310R	Schodiště ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,871	3 260,00	6 099,46
	W		"deska" 1,85*1,2*0,3+1,5*0,6*0,9		1,476		
	W		"stupně" 0,6*0,3*0,25*5		0,225		
	W		1,701*0,1		0,170		
	W		Součet		1,871		
2	K	341321310R2	Povrchová úprava schodiště	m2	4,326	895,00	3 871,77
	W		(1,85+1,2+0,3)*(0,3+0,65)		3,183		
	W		"boky vč. stupňů" 0,25*0,6*5		0,750		
	W		3,933*0,1		0,393		
	W		Součet		4,326		
3	K	341351101R	Zřízení bednění schodiště	m2	2,345	842,00	1 974,49
	W		((3,33-2,13)*1,1*0,6+1,6*0,8+0,3*0,2)*1,1		2,345		
4	K	341351102R	Odstranění bednění schodiště	m2	2,345	155,00	363,48
5	K	341361821R	Výztuž schodiště betonářskou ocelí 10 505	t	0,168	36 420,00	6 118,56
	W		1,871*0,09		0,168		
6	K	341361821R2	Trnování do původní konstrukce	kpl	6,000	850,00	5 100,00
	W		"schodiště část 1 Trnování do stávajících stupňů schodiště" 6		6,000		
7	K	341361821R3	Dilatace	m	3,000	170,00	510,00
	W		"schodiště část 1 Dilatace od stávající kce " 6*0,5		3,000		
D	998		Přesun hmot				5 632,20
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,470	1 260,00	5 632,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

014-015 - část 4 a 5 - těžitelnost zeminy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 613,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 613,76	21,00%	7 478,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 092,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: **014-015 - část 4 a 5 - těžitelnost zeminy**

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 613,76

HSV - Práce a dodávky HSV

35 613,76

1 - Zemní práce

35 613,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

014-015 - část 4 a 5 - těžitelnost zeminy

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 613,76

D HSV Práce a dodávky HSV 35 613,76

D 1 Zemní práce 35 613,76

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-10,465	455,00	-4 761,58
	W		"část 4 délky 7,55m" $-(4,35-2,45-0,6)*(7,55+0,5)*1$		-10,465		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-10,465	27,50	-287,70
3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-7,648	455,00	-3 479,84
	W		"část 4 délky 7,55m" $-(4,35-2,45)*(7,55+0,5)*0,5$		-7,648		
4	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-7,648	134,00	-1 024,83
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-24,265	455,00	-11 040,58
	W		"část 5 délky 8,5m" $-(4,35-2,46)*(8,5+0,69)*0,5+(4,35-2,46-0,25)*(8,5+1)*1$		-24,265		
6	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-24,265	132,00	-3 202,98
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,855	687,00	6 083,39
	W		$(4,35-2,45-0,6-0,2)*(7,55+0,5)*1$		8,855		
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	8,855	49,70	440,09
9	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,843	1 150,00	7 869,45
	W		$(4,35-2,45-0,2)*(7,55+0,5)*0,5$		6,843		
10	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	6,843	247,00	1 690,22
11	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	23,346	1 270,00	29 649,42
	W		$((4,35-2,46-0,2)*(8,5+0,69)*0,5+(4,35-2,46-0,25)*(8,5+1)*1)$		23,346		
12	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	23,346	214,00	4 996,04
13	K	132312209R	Ruční dočištění výkopu	m2	57,885	150,00	8 682,75
	W		$(8,55+8,5)*1,5+8,55*(4,35-2,45)+8,5*(4,35-2,46)$		57,885		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

015 - část 5 - odstranění stromu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 700,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 700,00	21,00%	567,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 267,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: **015 - část 5 - odstranění stromu**

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 700,00

1 - Zemní práce

2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: **015 - část 5 - odstranění stromu**

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 700,00

D 1 Zemní práce 2 700,00

1	K	132212R1	Ochrana a zajištění vzrostlé dřeviny v místě výkopu včetně kořenového balu	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
	K	132212R2	Odstranění vzrostlé dřeviny včetně kořenového systému	kus	1,000	5 700,00	5 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

016 - část 6 - přístřešek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				33 396,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	33 396,64	21,00%	7 013,29	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			40 409,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění
Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci
Soupis: **016 - část 6 - přístřešek**

Místo: Datum: 10. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	33 396,64
HSV - Práce a dodávky HSV	8 020,85
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 020,00
998 - Přesun hmot	0,85
PSV - Práce a dodávky PSV	25 375,79
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 365,10
762 - Konstrukce tesařské	-699,92
764 - Konstrukce klempířské	2 960,60
767 - Konstrukce zámečnické	13 129,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	620,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

016 - část 6 - přístřešek

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 396,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 020,85
D	1		Zemní práce				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
11	K	624635351	Odstranění tmelu z fasády (přístřešek) včetně začáštění	m	0,000	220,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 020,00
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	6,400	50,00	320,00
	W		1*6,4		6,400		
8	K	961044111R	Odstranění původních kotevních prvků přístřešku a doplnění kamenné dlažby	kus	7,000	1 100,00	7 700,00
12	K	96700R	Úprava přístřešku - nátěr, repasování konstrukce dle skutečnosti a požadavků investora	kpl	0,000	0,00	0,00
D	998		Přesun hmot				0,85
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,001	850,00	0,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 375,79
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 365,10
9	K	741411220R	El trvalé připojení, přívod pro osvětlení přístřešku včetně vypínače a pohotovostní zásuvky	soubor	1,000	9 300,00	9 300,00
14	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	93,000	0,70	65,10
D	762		Konstrukce tesařské				-699,92
1	K	76234165R	Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken	m	6,400	260,00	1 664,00
	W		6,4		6,400		
2	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m	7,040	206,00	1 450,24
	W		6,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,040		
18	K	762395000R	Nové kotvení svislých nosných sloupků dřevěného přístřešku do nosného zdiva objektu	kus	-9,000	420,00	-3 780,00
	P		Poznámka k položce: 3x kotvení na sloupek				
15	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-6,658	5,13	-34,16
D	764		Konstrukce klempířské				2 960,60
10	K	76400285R	Demontáž oplechování parapetů do suti včetně pomocných výkonů	m	1,200	152,90	183,48
3	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	6,400	427,00	2 732,80
16	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	29,160	1,52	44,32
D	767		Konstrukce zámečnické				13 129,08
7	K	767995111R	D+M patek přístřešku nastavitelných včetně podkladu	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
6	K	767996801R	Demontáž ocelových podpěr přístřešku rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg včetně manipulace a podepření	kus	7,000	350,60	2 454,20
	W		7		7,000		
17	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	129,540	1,35	174,88
D	783		Dokončovací práce - nátěry				620,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	4,032	154,00	620,93
	VV		0,3*6,4*2*1,05		4,032		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

017 - část 7 - vchod do šaten

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				53 794,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	53 794,28	21,00%	11 296,80	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			65 091,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: **017 - část 7 - vchod do šaten**

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 794,28

HSV - Práce a dodávky HSV

3 740,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 560,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

680,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

50 054,28

767 - Konstrukce zámečnické

50 031,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

017 - část 7 - vchod do šaten

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 794,28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 740,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 560,00
4	K	349231821	Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm	m2	1,040	1 500,00	1 560,00
	WV		"dveře do 0.21" 2,1*2*0,2+1*0,2		1,040		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				680,00
5	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	1,000	680,00	680,00
	WV		"m.č.0.21" 0,2*2*2+0,2*1		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 500,00
3	K	96703113R	Přísekání a začištění rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 054,28
D	767		Konstrukce zámečnické				50 031,88
1	K	76669191R	Práce s demontáží stávajících dveří a jejich ovládání	kus	1,000	567,00	567,00
6	K	767640111R	D+M vstupních dveří hliníkových (do m.č.0.21) včetně zpětného zapojení elektrozámku	kus	1,000	39 200,00	39 200,00
7	K	767640111R2	Součinnost ostatních řemesel (MT dveří m.č. 021)	kus	1,000	3 920,00	3 920,00
2	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	220,00	220,00
8	K	767649191	Montáž samozavírače	kus	1,000	250,00	250,00
9	M	549172650	samozavírač dveří	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
10	K	76764919R	Podíl GD - kompletační činnost (MT dveří m.č. 021)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
13	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšk do 6 m	%	129,540	1,35	174,1
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				22,40
11	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	7,00	14,00
	WV		"dveře do 0.21" 1*2		2,000		
12	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	2,100	4,00	8,40
	WV		2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,100		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

012-014 - část 2-4 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 342,47

DPH základní
snížená

Základ daně

85 342,47

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 921,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

103 264,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění
Objekt: A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci
Soupis: 012-014 - část 2-4 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 10. 6. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	85 342,47
HSV - Práce a dodávky HSV	85 342,47
1 - Zemní práce	65 571,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 190,00
997 - Přesun sutě	31,00
998 - Přesun hmot	11 549,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

A - Oprava hydroizolací DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

012-014 - část 2-4 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 342,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 342,47

D 1

Zemní práce

65 571,39

1	K	12321210R	Vykopávky zářezů (sondy) podzemního vedení v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně včetně zpětného zasypání	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
2	K	123252101	Vykopávky zářezů v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	25,380	219,00	5 558,22
	VV		(36+24+24+33+19+5)*0,6*0,3		25,380		
8	K	12325210R2	Příplatek za výkop v blízkosti vzrostlých stromů	m3	25,380	200,00	5 076,00
	VV		(36+24+24+33+19+5)*0,6*0,3		25,380		
6	K	141720011	Překop komunikace pro zemní vedení se zpětným zásypem a opravou povrchu	m	3,500	2 500,00	8 750,00
7	K	1417200R1	Chránička EI pro vedení v komunikaci	m	20,000	1 000,00	20 000,00
10	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,690	85,00	1 078,65
11	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	50,760	83,00	4 213,08
	VV		12,69*4		50,760		
	VV		Součet		50,760		
12	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	12,690	150,00	1 903,50
13	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,690	65,00	824,85
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,690	17,00	215,73
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,380	135,00	3 426,30
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	25,380	193,00	4 898,34
	VV		"VO + sklep" (36+24+24+33+19+5)*0,6*0,3		25,380		
4	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	17,766	373,00	6 626,72
	VV		25,380*1,4/2		17,766		
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 190,00
5	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů	m	3,000	2 730,00	8 190,00
	VV		"otvory pro kabelové vedení VO + sklep" 0,75*4		3,000		
	D 997		Přesun sutě				31,88
17	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,075	140,00	10,50
18	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,750	15,00	11,25
	VV		0,075*10		0,750		
	VV		Součet		0,750		
19	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	0,075	135,00	10,13
	D 998		Přesun hmot				11 549,20
16	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	17,768	650,00	11 549,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

B - Zpevněné plochy DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

SO_02 - Zpevněná plocha - změna povrchu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-110,18
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-110,18		21,00%	-23,14
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-133,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: B - Zpevněné plochy DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: SO_02 - Zpevněná plocha - změna povrchu

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -110,18

HSV - Práce a dodávky HSV -110,18

2 - Zakládání 106 065,28

5 - Komunikace pozemní -78 487,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -27 687,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: B - Zpevněné plochy DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis: SO_02 - Zpevněná plocha - změna povrchu

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -110,18

D HSV Práce a dodávky HSV -110,18

D 2 Zakládání 106 065,28

12	K	273321211	Betonová stabilizace komunikace KSB tl. 150 mm	m3	36,548	1 960,00	71 634,08
			221,502*0,15*1,1		36,548		
13	K	273361821	Vyztuz zakladovycn desek betonarskou oceii 10 505 (R)	t	0,772	44 600,00	34 431,00
			3,03*221,502*1,15/1000		0,772		

D 5 Komunikace pozemní -78 487,71

9	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	221,502	97,00	21 485,69
7	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 300 mm	m2	-221,502	189,00	-41 863,88
10	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	221,502	17,60	3 898,44
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	48,200	469,00	22 605,80
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-221,502	121,00	-26 801,74
1	K	573911118	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,80 kg/m ²	m2	-221,502	26,00	-5 759,05
2	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-221,502	465,00	-102 998,43
3	K	577134211	Asfaltový beton vrstva vrchní tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-221,502	360,00	-79 740,72
4	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²	m2	221,502	340,00	75 310,68
5	M	592451090	dlažba skladebná přírodní (dle výběru investora)	m2	221,502	250,00	55 375,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -27 687,75

8	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	-221,502	125,00	-27 687,75
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

B - Zpevněné plochy DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

SO_04 - Dvůr - úprava kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 376,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 376,80	21,00%	28 429,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 805,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

B - Zpevněné plochy DM Dusilov - ČZA v Humpolci

Soupis:

SO_04 - Dvůr - úprava kanalizace

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 376,80

HSV - Práce a dodávky HSV

135 376,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 000,00

8 - Trubní vedení

115 278,00

998 - Přesun hmot

98,8

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění
 Objekt: B - Zpevněné plochy DM Dusilov - ČZA v Humpolci
 Soupis: SO_04 - Dvůr - úprava kanalizace

Místo: Datum: 10. 6. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 135 376,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 376,80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 000,00
20	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	WV		"Prověrka funkčnosti stávající dešťové kanalizace" 1		1,000		
D	8		Trubní vedení				115 278,00
1	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	-25,320	305,00	-7 722,60
	WV		"část 4" -8,8*1,2		-10,560		
	WV		"část 5" -(2,3+10)*1,2		-14,760		
	WV		Součet		-25,320		
2	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	45,320	455,00	20 620,60
	WV		"část 4" 8,8*1,2		10,560		
	WV		"část 5" (2,3+10)*1,2		14,760		
	WV		20		20,000		
	WV		Součet		45,320		
3	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-5,000	211,00	-1 055,00
4	M	286171820	koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150	kus	-2,000	248,00	-496,00
	WV		"část 5" -2		-2,000		
5	M	286171720	koleno kanalizační PP Master 30 ° DN 150	kus	-2,000	251,00	-502,00
	WV		"část 5" -2		-2,000		
6	M	286171620	koleno kanalizační PP Master 15 ° DN 150	kus	-1,000	229,00	-229,00
	WV		"část 5" -1		-1,000		
7	K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-2,000	326,00	-652,00
9	M	286172050	odbočka PP Master 45° DN 150/DN150	kus	-2,000	655,00	-1 310,00
9	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-2,000	211,00	-422,00
10	M	286172440	redukce DN 150/DN125	kus	-2,000	496,00	-992,00
11	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	16,000	235,00	3 760,00
12	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	6,000	507,00	3 042,00
13	M	28617173	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200	kus	6,000	548,00	3 288,00
14	M	28617163	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200	kus	4,000	496,00	1 984,00
15	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	390,00	2 340,00
16	M	28617208	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/200	kus	6,000	15 200,00	91 200,00
17	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	6,000	235,00	1 410,00
18	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	6,000	169,00	1 014,00
D	998		Přesun hmot				98,80
19	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6 m	t	0,152	650,00	98,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.1 - Odpočty - dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 745,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-2 745,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-576,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 321,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: C - Změnový list č.1

Soupis: 101_908.ZL1.1 - Odpočty - dešť'ová kanalizace

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 745,00

HSV - Práce a dodávky HSV -2 745,00

8 - Trubní vedení -2 745,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.1 - Odpočty - dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 745,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 745,00
D	8		Trubní vedení				-2 745,00
1	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150	m	-9,000	305,00	-2 745,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.2 - Přípočty - výměna vodovodního potrubí (m.č. 0.12)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 498,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 498,95	21,00%	1 364,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 863,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.2 - Přípočty - výměna vodovodního potrubí (m.č. 0.12)

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 498,95

HSV - Práce a dodávky HSV

3 390,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 016,00

997 - Přesun sutě

345,56

998 - Přesun hmot

28,93

PSV - Práce a dodávky PSV

3 108,49

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 108,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.2 - Přípočty - výměna vodovodního potrubí (m.č. 0.12)

Místo:

Datum: 10. 6. 2020


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 498,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 390,46
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 016,00
1	K	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	13,000	113,00	1 469,00
	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	13,000	119,00	1 547,00
D	997		Přesun sutě				345,56
3	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,247	140,00	34,58
4	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2,470	15,00	37,05
	W		0,247*10		2,470		
	W		Součet		2,470		
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výškv do 6 m	t	0,247	635,00	156,85
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,494	62,00	30,63
	W		0,247*2		0,494		
	W		Součet		0,494		
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,247	350,00	86,45
D	998		Přesun hmot				28,90
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,034	850,00	28,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 108,49
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 108,49
9	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	13,000	197,00	2 561,00
	W		7		7,000		
	W		6		6,000		
	W		Součet		13,000		
10	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	13,000	39,70	516,10
11	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	30,771	1,02	31,39



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.3 - Přípočty - Zazdívání dutin ve zdivu + plentování
vnitřního zdiva

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 825,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 825,72	21,00%	32 093,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 919,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

**101_908.ZL1.3 - Přípočty - Zazdivání dutin ve zdivu + plentování
vnitřního zdiva**

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

152 825,72

HSV - Práce a dodávky HSV

152 605,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

132 424,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 607,20

997 - Přesun sutě

18,10

998 - Přesun hmot

18 555,50

PSV - Práce a dodávky PSV

220,00

767 - Konstrukce zámečnické

220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.3 - Přípočty - Zazdívání dutin ve zdivu + plentování vnitřního zdiva

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152 825,72

D HSV Práce a dodávky HSV 152 605,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 424,83

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,867	4 740,00	4 109,58
	W		(0,2*2*2+0,1*0,9)*0,15		0,134		
	W		0,9*0,6*0,2		0,108		
	W		0,8*0,9*0,15		0,108		
	W		1*1,4*0,35		0,490		
	W		0,3*0,3*0,3		0,027		
	W		Součet		0,867		

2	K	346244382	Plentování cihlami	m2	203,675	630,00	128 315,25
	W		581,928*0,35		203,675		
	W		Součet		203,675		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 607,20

3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,800	164,00	1 607,20
	W		2*(2*2+0,9)		9,800		
	W		Součet		9,800		

D 997 Přesun sutě 18,19

4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,013	140,00	1,82
5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,130	15,00	1,95
	W		0,013*10		0,130		
	W		Součet		0,130		

	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halv výšky do 6 m	t	0,013	635,00	8,26
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,026	62,00	1,61
	W		0,013*2		0,026		
	W		Součet		0,026		

8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,013	350,00	4,55
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

D 998 Přesun hmot 18 555,50

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	21,830	850,00	18 555,50
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 220,00

D 767 Konstrukce zámečnické 220,00

10	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	220,00	220,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.4 - Přípočty - Podkladní beton v m. č. 0.01 a 0.19

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 798,70

DPH základní
snížená

Základ daně

9 798,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 057,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 856,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: C - Změnový list č.1

Soupis: 101_908.ZL1.4 - Přípočty - Podkladní beton v m. č. 0.01 a 0.19

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 798,70

HSV - Práce a dodávky HSV

9 798,70

1 - Zemní práce

3 099,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 319,50

998 - Přesun hmot

2 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

C - Změnový list č.1

Soupis:

101_908.ZL1.4 - Přípočty - Podkladní beton v m. č. 0.01 a 0.19

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 798,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 798,70
D	1		Zemní práce				3 099,20
1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,233	1 940,00	2 392,02
	W		1,5*2,2*0,1		0,330		
	W		0,68*5,32*0,1		0,362		
	W		1,7*3,18*0,1		0,541		
	W		Součet		1,233		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,233	85,00	104,81
	W		1,233		1,233		
	W		Součet		1,233		
3	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	1,233	150,00	184,95
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,233	65,00	80,15
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,233	17,00	20,96
	W		1,233		1,233		
	W		Součet		1,233		
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,343	135,00	316,31
	W		1,233*1,9		2,343		
	W		Součet		2,343		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 319,50
7	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	1,233	3 000,00	3 699,00
8	K	631361821	Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,017	36 500,00	620,50
	W		12,33*0,00135		0,017		
	W		Součet		0,017		
D	998		Přesun hmot				2 380,00
9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,800	850,00	2 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

D - Elektro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				792 898,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	792 898,00		21,00%	166 508,58
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		959 406,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: **D - Elektro**

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 792 898,00

PSV - Práce a dodávky PSV 792 898,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 806 898,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů -14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

D - Elektro

Místo:

Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

792 898,00

D PSV Práce a dodávky PSV 792 898,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 806 898,00

1	K	74111000R	Elektroinstalace VO + připojení sklepa + kuchyně (viz samostatný rozpočet)	kpl	1,000	806 898,00	806 898,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů -14 000,00

2	K	74711111R7	D+M rozvodů elektro - zařízení kuchyně (dle původního vybavení)	soubor	-1,000	14 000,00	-14 000,00
---	---	------------	---	--------	--------	-----------	------------

ČZA v Humpolci, střední škola
Oprava hydroizolací na DM Dusilov

elektroinstalace

POPIS:							
<i>Položka</i>	<i>MJ</i>	<i>počet</i>	<i>Jednotková cena dodávka</i>	<i>Cena dodávka celkem</i>		<i>Jednotková cena montáž</i>	<i>Cena montáž celkem</i>
rozvaděče							
úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS1	ks	1	2 625,00	2 625,00		3 780,00	3 780,00
rozvaděč RP1 dle výkresu č. D.1.4.b3 vč. ukončení kabelů	ks	1	76 125,00	76 125,00		15 120,00	15 120,00
připojnice místního pospojování	kpl	1	1 062,50	1 062,50		1 585,00	1 585,00
<u>Celkem</u>					79 813 Kč		20 485 Kč

kabely-vodiče

CYKY 3x1,5-O	m	110	12,60	1 386,00		30,00	3 300,00
CYKY 3x1,5-J	m	290	12,60	3 654,00		30,00	8 700,00
CYKY 3x2,5-J	m	420	20,52	8 618,40		33,00	13 860,00
CYKY 5x1,5-J	m	55	21,72	1 194,60		33,00	1 815,00
CYKY 5x2,5-J	m	60	35,58	2 134,80		45,00	2 700,00
CYKY 5x4-J	m	15	63,12	946,80		45,00	675,00
CYKY 5x16-J	m	45	246,24	11 080,80		52,50	2 362,50
CGSG 5x2,5	m	3	82,68	248,04		52,50	157,50
CGSG 5x16	m	6	331,80	1 990,80		52,50	315,00
CYKY 4x50-J	m	7	576,00	4 032,00		97,50	682,50
CY 16 z/ž	m	10	53,16	531,60		24,00	240,00
CY 6 z/ž	m	70	19,08	1 335,60		24,00	1 680,00
CY 4 z/ž	m	125	13,68	1 710,00		37,50	4 687,50
<u>Celkem</u>					38 863 Kč		41 175 Kč

přístroje-zařízení

vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	4	134,40	537,60		157,50	630,00
vypínač č. 5 IP 20, barva bílá	ks	2	134,40	268,80		157,50	315,00
vypínač č. 6 IP 20, barva bílá	ks	10	134,40	1 344,00		157,50	1 575,00
vypínač č. 7 IP 20, barva bílá	ks	3	134,40	403,20		157,50	472,50
vypínač č. 5 IP 44, barva bílá, zapuštěné provedení	ks	2	283,20	566,40		262,50	525,00
vypínač č. 6 IP 44, barva bílá, zapuštěné provedení	ks	4	271,20	1 084,80		157,50	630,00
vypínač č. 7 IP 44, barva bílá, zapuštěné provedení	ks	1	295,20	295,20		337,50	337,50
zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá	ks	18	126,00	2 268,00		157,50	2 835,00
zásuvka 230V/16A, IP 44, zapuštěné provedení	ks	23	258,00	5 934,00		187,50	4 312,50
fotobuňka pro VO	ks	1	1 380,00	1 380,00		675,00	675,00
ventilátor s doběhem	ks	1	912,00	912,00		825,00	825,00
vypínač 400V/63 A, IP 44	ks	2	3 072,00	6 144,00		1 875,00	3 750,00
vypínač 400V/16 A, IP 44	ks	1	888,00	888,00		975,00	975,00

Celkem**22 026 Kč****17 858 Kč****elektroinstalační materiál**

instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	70	8,28	579,60		82,50	5 775,00
rozbočná krabice KU 68/3 s víčkem	ks	10	30,96	309,60		172,50	1 725,00
instalační krabice IP 44	ks	5	42,00	210,00		142,50	712,50
Krabice KPR 68	ks	10	22,32	223,20		165,00	1 650,00
Krabice KO 125	ks	1	211,20	211,20		427,50	427,50
chránička PVC 16 mm	m	50	14,64	732,00		30,00	1 500,00
chránička PVC 23 mm	m	45	18,72	842,40		30,00	1 350,00
protipožární průchody	kpl	1	4 200,00	4 200,00		2 250,00	2 250,00
svorka wago 3 pol	ks	95	5,40	513,00		15,00	1 425,00
svorka wago 4 pol	ks	75	6,24	468,00		15,00	1 125,00
drobný montážní materiál	kpl	1	3 000,00	3 000,00		2 250,00	2 250,00

Celkem**11 289 Kč****20 190 Kč**

svítidla

A - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 58W, IP 44, bílé	ks	14	894,00	12 516,00		375,00	5 250,00
B - zářivkové svítidlo přisazené stropní, 2 x 58W, IP 20, bílé leštěná mřížka	ks	8	1 032,00	8 256,00		375,00	3 000,00
C - svítidlo s LED zdrojem, přisazené, nástěnné/stropní 1 x 10W, IP 20, kruhové	ks	11	462,00	5 082,00		330,00	3 630,00
D - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 44, kruhové, s pohybovým čidlem	ks	1	1 356,00	1 356,00		375,00	375,00
nouzové svítidlo	ks	6	942,00	5 652,00		330,00	1 980,00
Celkem					32 862 Kč		14 235 Kč

Veřejné osvětlení

Demontáž stávajících stožárů VO vč. svítidel	ks	6	0,00	0,00		1 650,00	9 900,00
Rozvaděč VO	ks	1	9 600,00	9 600,00		3 750,00	3 750,00
Nové stožáry VO 4m, vč. svítidel	ks	6	14 400,00	86 400,00		3 000,00	18 000,00
Lože včetně značení a podsypu	m	150	60,00	9 000,00		375,00	56 250,00
doplnění krytu komunikace	m2	3	650,00	1 950,00		1 650,00	4 950,00
kabel CYKY 4x10 mm2 vč. položení	m	200	108,00	21 600,00		30,00	6 000,00
přívod interiérem - kabel CYKY 4x10 mm2	m	20	190,00	21 600,00		60,00	1 200,00
drát FeZn 10	m	160	18,00	2 880,00		22,50	3 600,00
trubka PVC	m	150	30,00	4 500,00		15,00	2 250,00
Celkem					157 530 Kč		105 900 Kč

Připojení sklepa

Lože včetně značení a podsypu	m	15	60,00	900,00		375,00	5 625,00
kabel CYKY 5x6 mm2 vč. položení	m	60	98,00	5 880,00		30,00	1 800,00
přívod interiérem - kabel CYKY 5x6 mm2	m	20	190,00	21 600,00		60,00	1 200,00
trubka PVC	m	60	30,00	1 800,00		15,00	900,00
Podružný rozvaděč	ks	1	4 900,00	4 900,00		1 550,00	1 550,00
přípojnice místního pospojení	kpl	1	500,00	500,00		250,00	250,00
Celkem					35 580 Kč		11 325 Kč

Ostatní náklady elektroinstalace silnoproud

Sádra	kg	150	12,00	1 800,00		0,00	0,00
Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	65	0,00	0,00		50,00	3 250,00
Vysekání drážky 5 x 5 cm	m	35	0,00	0,00		75,00	2 625,00
Vysekání drážky 7 x 7 cm	m	15	0,00	0,00		100,00	1 500,00
Vysekání drážky 10 x 10 cm	m	10	0,00	0,00		180,00	1 800,00
Vysekání kapes pro krabice	ks	80	0,00	0,00		75,00	6 000,00
Průrazy do 0,0025 m ²	ks	5	0,00	0,00		100,00	500,00
Průrazy do 0,01 m ²	ks	2	0,00	0,00		155,00	310,00
Měření osvětlení	kpl	1	0,00	0,00		7 200,00	7 200,00
Výchozí revize	kpl	1	0,00	0,00		7 800,00	7 800,00
Zpracování PD interiér změny včetně VV	kpl	1	0,00	0,00		39 000,00	39 000,00
Zpracování PD VO + sklep změny včetně VV	kpl	1	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00	0,00		4 680,00	4 680,00
Koordinace s dodavateli ostatních profesí (8 hodin)	kpl	1	0,00	0,00		5 600,00	5 600,00
Přípomoc řemesel	kpl	1				59 500,00	59 500,00
Zařízení staveniště	%	2,3	0,00	0,00		6 610,00	15 203,00
Doprava a přesun hmot	kpl	1	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00
demontáž a likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1	0,00	0,00		23 500,00	23 500,00

Celkem**1 800 Kč****195 968 Kč**

Celkem				379 763	379 763 Kč		427 136	427 136 Kč
---------------	--	--	--	---------	-------------------	--	---------	-------------------

CENA CELKEM BEZ DPH**806 898 Kč**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

E - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 587,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 587,60	21,00%	30 993,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 581,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt:

E - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

10. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 587,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

147 587,60

VRN3 - Zařízení staveniště

70 489,60

VRN4 - Inženýrská činnost

33 042,00

VRN7 - Provozní vlivy

44 056,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DM DUSILOV - ČZA V HUMPOLCI - Požadované změny plnění

Objekt: E - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							147 587,60
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				147 587,60
D	VRN3		Zařízení staveniště				70 489,60
1	K	030001000	Zařízení staveniště	.%	3,200	22 028,00	70 489,60
D	VRN4		Inženýrská činnost				33 042,00
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	.%	1,500	22 028,00	33 042,00
D	VRN7		Provozní vlivy				44 056,00
3	K	070001000	Provozní vlivy, práce za provozu	.%	2,000	22 028,00	44 056,00