

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **99126 - 20 Smuteční síň Jičín**

Objekt: **01 Smuteční síň**

Rozpočet: **01 Chlazení**

Objednatel: **Město Jičín**

IČO: **00271632**

**Žižkovo náměstí 18**

DIČ: **CZ00271632**

**50601**

**Jičín-Valdické Předměstí**

Zhotovitel: **MK POWER s.r.o.**

IČO: **6555497**

**Zámostní 1155/27**

DIČ: **CZ06555497**

**710 00**

**Ostrava**

Vypracoval: **Pavel Nosek**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			260 904,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>260 904,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>260 904,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>54 789,84</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**315 693,84 CZK**

v **Rychvaldě** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M241	Zařízení	MON			250 904,00	96
M242	Hodinové zúčtovací sazby	MON			10 000,00	4
Cena celkem					260 904,00	100

## Položkový rozpočet

S:	99126 - 20	Smuteční síň Jičín
O:	01	Smuteční síň
R:	01	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M241</b>		<b>Zařízení</b>				<b>250 904,00</b>
1	24101	Vnější klimatizační jednotka typ Sky Air R32 RZASG140MY1, chladicí výkon 13,4 kW, hmotnost 85 kg, Šířka 940 mm, výška 990 mm, hloubka 320 mm, příkon 3,62 kW, doporučené jištění 16 A, trubní napojení 16/10 mm, 54dBA, max. venkovní pracovní teplota 46°C, 4560 m3/hod, 380-415V, 50Hz, včetně tlumící gumy tl. min. 20 mm	ks	2,00000		
2	24102	MONTÁŽ JEDNOTKY a pomocný materiál	sbr	2,00000		
3	24103	Utěsnění střešní fólie při kotvení venkovních jednotek na ploché střeše krčku	sbr	1,00000		
4	24104	Vnitřní jednotka - podstropní se čtyřmi výdechy vzduchu typ DAIKIN FUA71A, chl.výkon 7 kW, včetně čerpadla kondenzátu s výtlačkem min.500 mm (nutno dodat extra, není součástí dodávky jednotky), hmotnost jednotky 36 kg, šířka 950 mm, výška 198 mm, délka 950 mm, tři stupně výkonu min. 960 m3/h, max. 1380 m3/h, 280 V, 50 Hz, 0,9 A, trubní napojení 16/10 mm, 41-35 dBA, Daikin nabídka 19.2.2020, M.Rolčík tel. 737 216 867.	ks	4,00000		
5	24105	MONTÁŽ JEDNOTKY a pomocný materiál	ks	4,00000		
6	24106	Prostup trubního vedení a el. vodičů, skrz kamennou plastiku	sbr	2,00000		
7	24107	Instalační kanál venkovního trubního vedení, 150 x 150 mm, odolný proti UV záření	bm	38,00000		
8	24108	MONTÁŽ INSTALAČNÍHO KANÁLU	bm	38,00000		
9	24109	Sada s rozbočkou REFNET 16/10 typ KHRQ58T, Daikin	ks	2,00000		
10	24110	Kabelový ovladač jednoho páru vnitřních jednotek s týdenním režimem, Madoka bílý BRC1H519W7,	ks	2,00000		
11	24111	Potrubí chladiva včetně izolace a náplně - potrubí 9,5	bm	44,00000		
12	24112	Potrubí chladiva včetně izolace a náplně - potrubí 15,9	bm	44,00000		
13	24113	LEŠENÍ PRO MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ, VÝŠKA LEŠENÍ NAD PODLAHOU 4 M, pronájem na 20 pracovních dní	sbr	1,00000		
14	24114	Plastové potrubí včetně tvarovek, pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, až na plochou střešou spojovacího krčku, HT DN 25	bm	40,00000		
15	24115	Montážní a pomocný materiál	kpl	1,00000		
16	24116	Doprava materiálů	kpl	1,00000		
<b>Díl: M242</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>10 000,00</b>
17	24201	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	sbr	1,00000		
18	24202	VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU	sbr	1,00000		
19	24203	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	sbr	1,00000		
20	24204	VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU	sbr	1,00000		
<b>Celkem</b>						<b>260 904,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	99126 - 20	Smuteční síň Jičín
O:	01	Smuteční síň
R:	01	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem