

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební opravy kanceláří Kounicova 67 a Kounicova 67a
Kounicova 67 a67a

Zhotovitel: Martin Jež

IČO: 42688094

DIC: CZ7304193996

Brno

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIC: CZ44992785

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	720 859,19
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	720 859,19 CZK
Základní DPH	21 %	151 380,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,19 CZK

Cena celkem: 872 239,00 CZK

Za objednatele

14.4.2020

Datum


Místo

Popis:

kancelář 209, 340, 447, 529, 561, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 324, 329, 330.

Záruka na dílo: 60 měsíců

Zahájení realizace dle požadavku zákazníka, délka realizace 60 dnů.



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
VN	Vedlejší náklady	VN	720 859,19	0,00000
Celkem:			720 859,19	0,00000

	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	VN	Vedlejší náklady				720 859,19
1	001R	Kounicova 67	Soubor	1,00000	338 756,77	338 756,77
2	001R	Kounicova 67a	Soubor	1,00000	382 102,42	382 102,42

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 200213 Kounicova 67
Objekt: 02 Kounicova 67
Rozpočet: 01 Oprava kanceláři (MMB)

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Jež Martin IČO: 42688094
 DIČ: CZ7304193996

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			62 725,76
PSV			210 581,01
MON			58 850,00
Vedlejší náklady			6 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			338 756,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	338 756,77 CZK
Základní DPH	21 %	71 138,92 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 409 895,69 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 351,30	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			735,08	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 490,79	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 540,29	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 747,02	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 013,57	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 940,76	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 823,23	1
776	Podlahy povlakové	PSV			151 430,48	45
783	Nátěry	PSV			2 929,62	1
784	Malby	PSV			46 456,92	14
M21	Elektromontáže	MON			58 850,00	17
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 847,71	5
VN	Vedlejší náklady	VN			6 600,00	2
Cena celkem					338 756,77	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kanceláří (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						17 351,30		1,73
1	612401291R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 22,00000	kus	22,00000	178,00	3 916,00	0,01	0,28
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 529 : 7,7*3,2+0,45*3*3,2	m2	28,96000	440,00	12 742,40	0,05	1,38
3	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 108,26600*0,2	m2	21,65320	32,00	692,90	0,00	0,07
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						735,08		0,12
4	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), Začátek provozního součtu 209 : 3 340 : 1 447 : 3 529 : 2 561 : 2 Konec provozního součtu 11*0,15*0,9	m2	1,48500	495,00	735,08	0,08	0,12
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						8 490,79		0,18
5	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 146,39296	m2	146,39296	58,00	8 490,79	0,00	0,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kanceláří (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 540,29		0,01
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	146,39296	72,00	10 540,29	0,00	0,01
		Odkaz na min. položky pořadí 5 : 146,39296		146,39296				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 747,02		0,00
7	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	146,39296	33,00	4 830,97	0,00	0,00
		209 : 6,45*4,56		29,41200				
		340 : 3,41*3,84		13,09440				
		447 : 7,14*7,82		55,83480				
		529 : 2,74*7,7		21,09800				
		561 : 5,92*4,553		26,95376				
8	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	21,65320	25,00	541,33	0,00	0,00
		Odkaz na min. položky pořadí 3 : 21,65320		21,65320				
9	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	28,96000	82,00	2 374,72	0,00	0,00
		Odkaz na min. položky pořadí 2 : 28,96000		28,96000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 013,57		0,00
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	2,03391	990,00	2 013,57	0,00	0,00
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kanceláří (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				4 940,76		0,34
11	451971112R00	Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli S dodáním spon. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 146,39296	m2	146,39296	28,00	4 099,00	0,00	0,33
12	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 146,39296*0,25	m2	36,59824	23,00	841,76	0,00	0,01
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 823,23		0,02
13	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových 209 : 3 340 : 1 447 : 3 529 : 2 561 : 2	kus	11,00000	55,00	605,00	0,00	0,00
14	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 11,00000	kus	11,00000	120,00	1 320,00	0,00	0,00
15	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 11,00000	kus	11,00000	250,00	2 750,00	0,00	0,02
16	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	42,35000	3,50	148,23	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kanceláří (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
Díl: 776		Podlahy povlakové				151 430,48		1,43
17	632419104R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, bez s rozprostřením a uhlazením	m2	146,39296	260,00	38 062,17	0,01	1,05
		209 : 6,45*4,56		29,41200				
		340 : 3,41*5,84		13,09440				
		447 : 7,14*7,82		55,83480				
		529 : 2,74*7,7		21,09800				
		561 : 5,92*4,553		26,95376				
18	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	146,39296	18,00	2 635,07	0,00	0,00
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 146,39296		146,39296				
19	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	146,39296	28,00	4 099,00	0,00	0,00
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 146,39296		146,39296				
20	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	108,26600	35,00	3 789,31	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu						
		209 : 6,45+4,56		11,01000				
		340 : 3,41+3,84		7,25000				
		447 : 7,14+7,82		14,96000				
		529 : 2,74+7,7		10,44000				
		561 : 5,92+4,553		10,47300				
		Konec provozního součtu						
		54,133*2		108,26600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kancelář (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
21	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	231,63976	55,00	12 740,19	0,00	0,00
		209 : 6,45*4,56*2		58,82400				
		340 : 3,41*3,84		13,09440				
		447 : 7,14*7,82*2		111,66960				
		529 : 2,74*7,7		21,09800				
		561 : 5,92*4,553		26,95376				
22	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	146,39296	92,00	13 468,15	0,00	0,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 146,39296		146,39296				
23	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	42,43000	35,00	1 485,05	0,00	0,00
		209 : 6,45*2		12,90000				
		340 : 3,41*1		3,41000				
		447 : 7,14*2		14,28000				
		529 : 0						
		561 : 5,92*2		11,84000				
24.909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	275,00	2 750,00	0,00	0,00
25	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	119,09260	14,00	1 667,30	0,00	0,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 108,26600*1,1		119,09260				
26	28412231R	podlahovina PVC v rolích; l = 30 000 mm; tl. 2,40 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční	m2	175,67155	385,00	67 633,55	0,00	0,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 146,39296*1,2		175,67155				
27	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 476,52000	2,10	3 100,69	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kanceláří (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------

vodorovně do 50 m

Díl: 783	Nátěry					2 929,62		0,00
-----------------	---------------	--	--	--	--	-----------------	--	-------------

28	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	1,88496	125,00	235,62	0,00	0,00
		.025*8*1,5*2		1,88496				

29	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	24,00000	60,00	1 440,00	0,00	0,00
		na vzduchu schnoucí						
		8*1,5*2		24,00000				

30	783682131R00	Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, lazura 2x nátěr	m2	6,60000	190,00	1 254,00	0,00	0,00
		Odkaz na min. položky pořadí 13 : 11,00000*0,6		6,60000				

Díl: 784	Malby					46 456,92		0,20
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--	-------------

31	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	215,91088	25,00	5 397,77	0,00	0,00
		Odkaz na min. položky pořadí 33 : 431,82176*0,5		215,91088				

32	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	431,82176	17,00	7 340,97	0,00	0,03
		Odkaz na min. položky pořadí 33 : 431,82176		431,82176				

33	784195412R00	Malby z malířských směsí ošetrůvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	431,82176	58,00	25 045,66	0,00	0,13
		209 : (6,45+6,45+4,56)*3,2+6,45*1,2		63,61200				
		6,45+4,56		11,01000				
		340 : (3,4+3,84+3,84)*3,2+(3,4*1,2)		39,53600				
		3,4*3,84		13,05600				
		447 : (7,14+7,82+7,82)*3,2+7,14*1,2		81,46400				
		7,14*7,82		55,83480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kanceláří (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		529 (2,74+7,7+7,7)*3,2+2,74*1,2		61,33600				
		2,74*7,7		21,09800				
		561 : (5,9+4,553+5,92) : 3,2+4,553*1,2		57,92120				
		5,92*4,553		26,95376				
34	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	129,54653	65,00	8 420,52	0,00	0,04
		Odkaz na mm. položky pořadí 33 : 431,82177*0,3		129,54653				
35	784498931R00	Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m	m	12,00000	21,00	252,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				58 850,00		0,04
36	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení , , průřez do 2,5 mm2	kus	132,00000	132,00	17 424,00	0,00	0,00
		Odkaz na mm. položky pořadí 37 : 22,00000*6		132,00000				
37	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	22,00000	321,00	7 062,00	0,00	0,00
		209 : 4		4,00000				
		340 : 2		2,00000				
		447 : 9		9,00000				
		529 : 3		3,00000				
		561 : 4		4,00000				
38	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	22,00000	157,00	3 454,00	0,00	0,00
		Odkaz na mm. položky pořadí 37 : 22,00000		22,00000				
39	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajícího rozvaděče	h	8,00000	385,00	3 080,00	0,00	0,00
40	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	h	12,00000	330,00	3 960,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kanceláří (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
41	348360101R	LED svítidlo interiérové na zavěšení, či přisazení ke stropu; IP 20; 10 W; typ modulu 1 x 1300 lm, spektrum 840; max.teplota okolí 35 °C; min.teplota okolí -25 °C; použití: pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, nemocnice, odbavovací haly; mat.tělesa ocelový plech bílé barvy (RAL 9003); difuzor (světelně činný kryt) oboustranně pískovaný akrylát (PMMA); upevnění pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu, zavěšením na strop pomocí lankových závěsů; délka 640 mm; šířka 195 mm; výška 34 mm	kus	22,00000	1 085,00	23 870,00	0,00	0,04

Odkaz na min. položky pořadí 37 : 22,00000

22,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					15 847,71		0,00	
42	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 02 03 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,11000	1 200,00	132,00	0,00	0,00
43	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,23164	1 200,00	277,97	0,00	0,00
				0,23164				
44	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,77753	620,00	1 102,07	0,00	0,00
				2,11753-0,11-0,23				
45	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	2,11753	650,00	1 376,39	0,00	0,00
46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,11753	220,00	465,86	0,00	0,00
47	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,47011	220,00	1 863,42	0,00	0,00
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,11753	18,00	38,12	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	02	Kounicova 67
R:	01	Oprava kanceláří (MMB)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
49	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,52786	320,00	8 808,92	0,00	0,00
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,11753	42,00	88,94	0,00	0,00
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,47011	200,00	1 694,02	0,00	0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					6 600,00		0,00
52	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
53	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00
54	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
55	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00
56	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Celkem						338 756,77		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 200213 Kounicova 67
Objekt: 01 Kounicova 67a
Rozpočet: 01 Oprava kanceláří (VUT)

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Jež Martin IČO: 42688094
 DIČ: CZ7304193996

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 382,21
PSV			347 720,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			382 102,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	382 102,42 CZK
Základní DPH	21 %	80 241,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 462 343,93 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 004,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			735,08	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 385,53	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 873,68	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			474,19	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 743,21	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 823,23	1
776	Podlahy povlakové	PSV			204 640,30	54
783	Nátěry	PSV			3 348,52	1
784	Malby	PSV			82 658,13	22
786	Zastiňující technika	PSV			45 506,82	12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 909,73	2
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					382 102,42	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
						2 004,00		0,35
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
1	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 330 : 5	m2	5,00000	178,00	890,00	0,05	0,24
				5,00000				
2	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 34,81240	m2	34,81240	32,00	1 114,00	0,00	0,11
				34,81240				
						735,08		0,12
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
3	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), 11*0,9*0,15	m2	1,48500	495,00	735,08	0,08	0,12
				1,48500				
						14 385,53		0,01
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 199,79900	m2	199,79900	72,00	14 385,53	0,00	0,01
				199,79900				
						7 873,68		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
5	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 314 : 7,16*5,6 315 : 5,5*2,11 310 : 6,85*3,32 317 : 5,7*3,32 316 : 5,7*3,64 320 : 5,6*3,691 324 : 5,7*3,59	m2	199,79900	33,00	6 593,37	0,00	0,00
				40,09600				
				11,60500				
				22,74200				
				18,92400				
				20,74800				
				20,66960				
				20,46300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		329 : 5,54*3,06		16,95240				
		330 : 7,15*3,86		27,59900				
6	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	34,81240	25,00	870,31	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 21,90000*0,2		4,38000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 152,16200*0,2		30,43240				
7	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	5,00000	82,00	410,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				474,19		0,00
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,47898	990,00	474,19	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				6 743,21		0,46
9	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	199,79900	28,00	5 594,37	0,00	0,45
		S dodáním spon.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 199,79900		199,79900				
10	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	49,94975	23,00	1 148,84	0,00	0,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 199,79900*0,25		49,94975				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 823,23		0,02
11	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	11,00000	55,00	605,00	0,00	0,00
		314 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		315 : 1		1,00000				
		310 : 1		1,00000				
		317 : 1		1,00000				
		316 : 1		1,00000				
		320 : 1		1,00000				
		324 : 1		1,00000				
		329 : 1		1,00000				
		318 : 1		1,00000				
		330 : 2		2,00000				
12	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	11,00000	120,00	1 320,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,00000		11,00000				
13	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	11,00000	250,00	2 750,00	0,00	0,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,00000		11,00000				
14	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	42,35000	3,50	148,23	0,00	0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				204 640,30		1,92
15	632419104R00	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, bez s rozprostřením a uhlazením	m2	199,79900	260,00	51 947,74	0,01	1,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 199,79900		199,79900				
16	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	199,79900	18,00	3 596,38	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 199,79900		199,79900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
17	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	199,79900	28,00	5 594,37	0,00	0,00
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 199,79900		199,79900				
18	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	152,16200	35,00	5 325,67	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu						
		314 : 7,16+5,6		12,76000				
		315 : 5,5+2,11		7,61000				
		310 : 6,85+3,32		10,17000				
		317 : 5,7+3,32		9,02000				
		316 : 5,7+3,64		9,34000				
		320 : 5,6+3,691		9,29100				
		324 : 5,7+3,59		9,29000				
		329 : 5,54+3,06		8,60000				
		Konec provozního součtu						
		76,081*2		152,16200				
19	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	21,90000	66,00	1 445,40	0,00	0,01
		330 : (3,8+7,15)*2		21,90000				
20	776511810RT3	Odstranění poviakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	339,93100	55,00	18 696,21	0,00	0,00
		314 koberec i PVC : 7,16*5,6*2		80,19200				
		315 : 5,5*2,11		11,60500				
		310 PVC 2x : 6,85*3,32*2		45,48400				
		317 koberec i PVC : 5,7*3,32*2		37,84800				
		316 koberec i PVC : 5,7*3,64*2		41,49600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		320 PVC 2x : 5,6*3,691*2		41,33920				
		324 : 5,7*3,59		20,46300				
		329 koberec i PVC : 5,54*3,06*2		33,90480				
		330 : 7,15*3,86		27,59900				
21	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	172,20000	120,00	20 664,00	0,00	0,04
		314 : 7,16*5,6		40,09600				
		315 : 5,5*2,11		11,60500				
		310 : 6,85*3,32		22,74200				
		317 : 5,7*3,32		18,92400				
		316 : 5,7*3,64		20,74800				
		320 : 5,6*3,691		20,66960				
		324 : 5,7*3,59		20,46300				
		329 : 5,54*3,06		16,95240				
22	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních všíváných a vpichovaných	m2	20,62800	117,00	2 413,48	0,00	0,01
		318 : 5,73*3,6		20,62800				
23	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	275,00	2 750,00	0,00	0,00
24	28342400R	lišta dilatační; materiál PVC; š = 74,0 mm; h = 1,7 mm	m	167,37820	15,00	2 510,67	0,00	0,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 152,16200*1,1		167,37820				
25	28412231R	podlahovina PVC v rolích; l = 30 000 mm; tl. 2,40 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční	m2	190,20250	385,00	73 227,96	0,00	0,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 152,16200*1,25		190,20250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
26	69741040.AR	koberec zátěžový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; třída zatížení 32 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 20,62800*1,25	m2	25,78500	450,00	11 603,25	0,00	0,05
27	69751002R	lišta kobercová; hladká s měkkýmnosem; materiál plast; š = 6,0 mm; h = 55,0 mm; 6 barev Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 21,90000*1,1	m	24,09000	25,00	602,25	0,00	0,00
28	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	2 131,46000	2,00	4 262,92	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				3 348,52		0,00
29	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači 0,025*pi*1,5*2*10	m2	2,35619	125,00	294,52	0,00	0,00
30	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí 10*2*1,5	m	30,00000	60,00	1 800,00	0,00	0,00
31	783682131R00	Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, lazura 2x nátěr Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,00000*0,6	m2	6,60000	190,00	1 254,00	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				82 658,13		0,35
32	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 767,79560*0,5	m2	383,89780	25,00	9 597,45	0,00	0,00
33	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 767,79560	m2	767,79560	17,00	13 052,53	0,00	0,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
34	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	767,79560	58,00	44 532,14	0,00	0,22
		314 : (7,16+7,16+5,6)*3,2+(5,6*1,2)		70,46400				
		7,16*5,6		40,09600				
		315 : (5,5+5,5+2,11)*3,2+(2,11*1,2)		44,48400				
		5,5*2,11		11,60500				
		310 : (6,85+3,32+6,85)*3,2+(3,32*1,2)		58,44800				
		6,85*3,32		21,84560				
		317 : (5,7+3,32+5,7)*3,2+(3,32*1,2)		51,08800				
		5,7*3,32		18,92400				
		316 : (3,64+5,7+5,7)*3,2+(3,64*1,2)		52,49600				
		3,64*5,7		20,74800				
		320 : (5,57+3,7+5,57)*3,2+(3,7*1,2)		51,92800				
		5,57*3,7		20,60900				
		324 : (5,57+3,7+5,57)*3,2+(3,7*1,2)		51,92800				
		5,57*3,7		20,60900				
		329 : (5,54+3,605+5,54)*3,2+(3,6*1,2)		51,31200				
		5,54*3,2		17,72800				
		318 : (5,73+3,6+5,73)*3,2+(3,6*1,2)		52,51200				
		5,73*3,6		20,62800				
		330 : (3,86+7,15+7,15)*3,2+(3,86*1,2)		62,74400				
		3,86*7,15		27,59900				
35	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	230,33868	65,00	14 972,01	0,00	0,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 767,79560*0,3		230,33868				
36	784498931R00	Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m	m	24,00000	21,00	504,00	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------

Díl: 786		Zastíňující technika				45 506,82		0,15
37	786622211R00	Zastíňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní, pro okna plastová	m2	87,61200	210,00	18 398,52	0,00	0,00
		314 : 5*2,1		10,50000				
		0,95*2,1		1,99500				
		4,8*2,1		10,08000				
		315 : 2,4*2,1		5,04000				
		310 : 3,3*2,1		6,93000				
		317 : 3,32*2,1		6,97200				
		316 : 3,7*2,1		7,77000				
		320 : 3,59*2,1		7,53900				
		324 : 3,6*2,1		7,56000				
		329 : 3,6*2,1		7,56000				
		318 : 3,6*2,1		7,56000				
		330 : 3,86*2,1		8,10600				
38	786611811R0X	Dmtž žaluzií interiérových lamelových	kus	70,00000	85,00	5 950,00	0,00	0,00
		314 : 18		18,00000				
		315 : 4		4,00000				
		310 : 6		6,00000				
		317 : 6		6,00000				
		316 : 6		6,00000				
		320 : 6		6,00000				
		324 : 6		6,00000				
		329 : 6		6,00000				
		318 : 6		6,00000				
		330 : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kancelář (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
39	55346625R	žaluzie vnitřní	m2	91,99260	230,00	21 158,30	0,00	0,15
				Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 87,61200*1,05				
				91,99260				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					8 909,73		0,00	
40	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,33993	1 200,00	407,92	0,00	0,00		
				0,33993						

41	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	1,95890	620,00	1 214,52	0,00	0,00
				2,29883-0,33993				
				1,95890				

42	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,29883	620,00	1 425,27	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	------	------

43	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	9,19533	250,00	2 298,83	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	------	------

44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,29883	620,00	1 425,27	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	------	------

45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,88483	20,00	597,70	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	------	------

46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,29883	310,00	712,64	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	------	------

47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,19533	35,00	321,84	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	------	------

48	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,29883	220,00	505,74	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	------	------

Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00	
49	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000		0,00	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	200213	Kounicova 67
O:	01	Kounicova 67a
R:	01	Oprava kanceláří (VUT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
50	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000		0,00	0,00	0,00
51	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	0,00000		0,00	0,00	0,00
52	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,00000		0,00	0,00	0,00
53	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	0,00000		0,00	0,00	0,00

Celkem	382 102,42							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--