



Smlouva o provedení stavby

č. OLP/145/2020

**"Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o. - stavební práce"**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508


DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:



další osoby budou TDI a koordinátor BOZP a budou známy při předání staveniště a zapsány do stavebního deníku,

dále jen „objednatel“

a

MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat smlouvu: [redacted] jednatel

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]



evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273 ze dne 30.06.1994

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: [redacted] jednatel, e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o. - stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: „Školy bez bariér - Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o.“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013061, financovaného z [Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli..
5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
 - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
 - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
 - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
 - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,



- e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace pro provedení stavby - Školy bez bariér část II Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o., kterou zpracovala společnost ABC Works CZ, s.r.o. se sídlem Olivová 1418, 251 68 Kamenice - Olešnice, IČO 281 96 210, číslo zakázky 296/17 z 04/2019, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

Článek III.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.



2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatel prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatel nejmeně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatel k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatel.

Článek IV. **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 10 dní od písemné výzvy objednatel.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 7 dní od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 105 dní od předání a převzetí staveniště.**



4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.



5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dní od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností



prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termín stanovený touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel.
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na



staveniště neoprávněným osobám.

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Specifická pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů IPRÚ - Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ, který je k dispozici na webových stránkách https://www.irop.mmr.cz/getmedia/cdf0474b-ea7e-4c81-b493-6e69e906e665/Specificka-pravidla-2-4_IPRU_-verze-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf a zhotovitel je povinen s objednatелеm předem konzultovat případné nejasnosti.
15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 31.12.2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je pro zhotovitele závazná tato lhůta.
17. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činnostmi zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 6.000.000 Kč (slovy: šestmilionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatелеm. V



případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatel. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
20. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatel a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: elektrická energie, voda, prostor zařízení staveniště.



6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 4 259 999,30 Kč (slovy: čtyřmiliónydvěstěpadesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých a třicet haléřů) bez DPH,
 - **5 154 599,15 Kč** (slovy: pět miliónůstopadesátčtyřtisícpětsetdevadesátdevět korun českých a patnáct haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, a to v rozpočtovém software. Zhotovitel je povinen předat objednateli z rozpočtového software elektronický výstup, a to ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo jiném obdobném formátu užívaném rozpočtovým software. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených



prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název a registrační číslo projektu,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.



11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.
13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dní od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.



7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti



pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započítal proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII.

Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.



Článek XIII.

Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání



vzniklá skutečnost.

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.



2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1063/20/RK ze dne 09.06.2020.

V Liberci dne 29.06.2020

V Liberci dne 25.06.2020

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2a
Stavba: **BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova - MSV liberec**

KSO: 801 34
Místo: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 26. 4. 2019
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 708 91 508
DIČ:

Zhotovitel:
MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 613 28 952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
Ing. Pavel Kříž, ČKAIT 0100988; ABC Works CZ sro

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	4 259 999,30
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 259 999,30	894 599,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 154 599,15
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2a

Stavba: BBŠ - SŠŘaS Smetanova - MSV liberec

Místo: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 4. 2019

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. Pavel Kříž, ČKAIT
0100988; ABC Works CZ
sro

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 259 999,30	5 154 599,15	
ZRN	2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova	4 162 999,30	5 037 229,15	STA
VRN	2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova	97 000,00	117 370,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova - MSV liberec
Objekt:
ZRN - 2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova

KSO: 801 34
Místo: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Zadavatel:
Liberecký kraj

Zhotovitel:
MSV Liberec, s.r.o.

Projektant:
Ing. Pavel Kříž, ČKAIT 0100988; ABC Works CZ sro

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2019

IČ: 708 91 508
DIČ:

IČ: 613 28 952
DIČ: CZ61328952

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 162 999,30		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	4 162 999,30 0,00	21,00% 15,00%		874 229,85 0,00
Cena s DPH		v CZK		5 037 229,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova - MSV liberec

Objekt:

ZRN - 2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova

Místo:

Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Datum:

26. 4. 2019

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

Ing. Pavel Kříž,
ČKAIT 0100988;
ABC Works CZ sro

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 162 999,30

HSV - Práce a dodávky HSV

860 792,13

1 - Zemní práce

7 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

68 753,36

5 - Komunikace pozemní

46 543,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

141 251,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

295 325,41

997 - Přesun sutě

255 934,40

998 - Přesun hmot

45 984,75

PSV - Práce a dodávky PSV

1 520 350,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22 480,78

713 - Izolace tepelné

2 602,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

32 704,11

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

63 183,75

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

131 409,60

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

90 116,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

55 277,70

742 - Elektroinstalace - slaboproud

72 136,00

766 - Konstrukce truhlářské

273 790,00

767 - Konstrukce zámečnické

391 884,15

771 - Podlahy z dlaždic

57 184,14

781 - Dokončovací práce - obklady

139 950,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 400,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	179 231,37
M - Práce a dodávky M	1 641 457,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 641 457,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	140 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova - MSV liberec

Objekt: ZRN - 2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova

Místo: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Datum: 26. 4. 2019

Zadavatel: Liberecký kraj

Ing. Pavel Kříž,
ČKAIT 0100988;
ABC Works CZ sro

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 162 999,30

D HSV Práce a dodávky HSV 860 792,13

D 1 Zemní práce 7 000,00

1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	56,000	125,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živichými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živichých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV
VV

14*4 56,000
Součet 56,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 753,36

2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	54,155	755,00	40 887,03	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV BB WC 1NP: 2,25*3,3-(1*2,03) 5,395
VV 2,25*1,8 4,050
VV BB WC ve 2NP: 2,85*1,8+3,0*1,8 10,530
VV Nová hygienická kabina ve 2NP: 2,2*3,3 7,260
VV BB WC 3NP: 2,5*3,3-(1*2,03)+2,25*1,8+1,2*1,8 12,430
VV BB WC ve 4NP: (2,85+3,0)*1,8 10,530
VV Nová hygienická kabina ve42NP: 2,2*1,8 3,960
VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		54,155			
3	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	12,846	855,00	10 983,33	CS ÚRS 2019 02
	VV		Přemístění hygienické kabiny v 2NP:					
	VV		2,5*3,3-(0,9*2,03)		6,423			
	VV		Přemístění hygienické kabiny v 4NP:					
	VV		2,5*3,3-(0,9*2,03)		6,423			
	VV		Součet		12,846			
4	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	71,550	65,00	4 650,75	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
	VV		1NP:					
	VV		3,3*2+2,25+1,8*2		12,450			
	VV		2NP:					
	VV		2,85+3,00+3,3*4+2,2+3,3*2		27,850			
	VV		3NP:					
	VV		1,2+2,25+2,5+3,3*5		22,450			
	VV		4NP:					
	VV		2,2+3,3*2		8,800			
	VV		Součet		71,550			
5	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	18,200	105,00	1 911,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
	VV		2NP:					
	VV		2,5+3,3*2		9,100			
	VV		4NP:					
	VV		2,5+3,3*2		9,100			
	VV		Součet		18,200			
6	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	89,750	115,00	10 321,25	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
	VV		Příčky t. 100mm:					
	VV		1NP:					
	VV		3,3*2+2,25+1,8*2		12,450			
	VV		2NP:					
	VV		2,85+3,00+3,3*4+2,2+3,3*2		27,850			
	VV		3NP:					
	VV		1,2+2,25+2,5+3,3*5		22,450			
	VV		4NP:					
	VV		2,2+3,3*2		8,800			
	VV		Mezisoučet		71,550			
	VV		Příčky tl. 150 mm:					
	VV		2NP:					
	VV		2,5+3,3*2		9,100			
	VV		4NP:					
	VV		2,5+3,3*2		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		18,200			
	VV		Součet		89,750			
	D	5	Komunikace pozemní				46 543,00	
7	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním. v množství do 0.04 m3/m2	m2	56,000	95,00	5 320,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro vyrovnaní nerovností nově zřizovaných podkladů nebo krytů, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhuťném stavu na 1 m2 projektem předepsané úpravy na jednom objektu.					
	VV		+14*4		56,000			
8	K	577135141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	54,600	755,00	41 223,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.					
	VV		+14*4-(14*0,05*2)		54,600			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				141 251,21	
9	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů. v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	278,667	120,00	33 440,04	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		1NP vč. haly:					
	VV		2,25*2,5*2+6,5*12,4*1,05+4,15*13,25*1,05		153,617			
	VV		2NP vč. přilehlé části chodby a zádveří školní jídelny:					
	VV		2,15*2,5+5,5*2,5+2,85*3,0+5,5*2,7+5,5*6,5		78,275			
	VV		3NP:					
	VV		2,5*(5,5+2,25)		19,375			
	VV		4NP:					
	VV		2,8*3,0+(5,5+2,1)*2,5		27,400			
	VV		Součet		278,667			
10	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	196,275	105,00	20 608,88	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		Opravy omítek po odpočtu relevantních obkladů a otvorů:					
	VV		Celková výměra:					
	VV		1NP vč. haly:					
	VV		(2,25+2,0+3,0+2,25+3,0+2,0+2,25)*(3,3-1,8)+6,5*2*3,3+6,65*2*3,3-1,7*2,05-1,45*2,1-2,35*3,1-1,7*3,0		93,000			
	VV		2NP:					
	VV		((2,65+2,0+3,0)*2+2,25*3)*(3,3-1,8)		33,075			
	VV		3NP:					
	VV		((2,25+5,2)*2+2,5)*(3,3-1,8)		26,100			
	VV		4NP:					
	VV		(3,0*2+2,85*2+5,5*2+2,1*2+2,5)*(3,3-1,8)		44,100			
	VV		Součet		196,275			
11	K	612331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí stěn	m2	71,464	285,00	20 367,24	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		Příčky tl. 100 mm:					
	VV		BB WC 1NP:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(2,25*3,3-(1*2,03))*2		10,790				
	VV		2,25*1,8+2,25*0,125		4,331				
	VV		BB WC ve 2NP:						
	VV		2,85*1,8+3,0*1,8+3,0*0,125		10,905				
	VV		Nová hygienická kabina ve 2NP:						
	VV		2,2*1,8+2,2*0,125		4,235				
	VV		BB WC 3NP:						
	VV		2,5*3,3-(1*2,03)+2,25*1,8+1,2*1,8+(2,25+1,2)*0,125		12,861				
	VV		BB WC ve 4NP:						
	VV		(2,85+3,0)*(1,8+0,125)		11,261				
	VV		Nová hygienická kabina ve 4NP:						
	VV		+2,2*(1,8+0,125)		4,235				
	VV		Příčky tl. 150 mm:						
	VV		Přemístění hygienické kabiny v 2NP:						
	VV		2,5*3,3-(0,9*2,03)		6,423				
	VV		Přemístění hygienické kabiny v 4NP:						
	VV		2,5*3,3-(0,9*2,03)		6,423				
	VV		Součet		71,464				
12	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	12,425	3 983,20	49 491,26	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzn ^é i pojízdn ^é), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslov ^é podlahy, popř. pro podlévání provizorn ^ě podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležit ^{ým} zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťk ^é větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládan ^é na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železov ^{ého} , b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton klen ^{eb} . 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolov ^{ého} žlábk ^u) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V cen ^ě jsou započteny i náklad ^y na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřev ^ě ným hladítk ^{em} . b) vytvoření dilatačních spár v mazanin ^ě bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		Plochy dotčených místností:						
	VV		1NP:						
	VV		2,25*2,25*0,05		0,253				
	VV		2NP:						
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85*0,05		5,928				
	VV		3NP:						
	VV		2,25*2,5*0,05		0,281				
	VV		4NP:						
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85*0,05		5,928				
	VV		Mezisoučet		12,390				
	VV		Podlahy v nov ^ě vkládaných zárubnách:						
	VV		1NP:						
	VV		1,0*0,1*0,05		0,005				
	VV		2NP:						
	VV		1,0*0,1*2*0,05		0,010				
	VV		3NP:						
	VV		1,0*0,1*2*0,05		0,010				
	VV		4NP:						
	VV		1,0*0,1*2*0,05		0,010				
	VV		Mezisoučet		0,035				
	VV		Součet		12,425				
13	K	632481212	Separáčn ^í vrstva k oddělení podlahov ^{ých} vrstev z asfaltovan ^{ého} pásu	m2	39,488	30,10	1 188,59	CS ÚRS 2019 02	
14	K	642944121	Osazení ocelov ^{ých} dveřn ^{ích} zárubn ^í lisovan ^{ých} nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	9,000	602,80	5 425,20	CS ÚRS 2019 02	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1NP:					
	VV		3		3,000			
	VV		2NP:					
	VV		2		2,000			
	VV		3NP:					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
15	M	55331352	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900	kus	7,000	1 130,00	7 910,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dle výpisu dveří - D-1 a D-2:					
	VV		4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
16	M	55331384	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800	kus	2,000	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dle výpisu dveří - D-3:					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				295 325,41	
17	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Značka dopravní svislá - dodatková tabulka E12 s textem: "Pouze pro potřeby školy"					
	VV		1		1,000			
18	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dopravní značka IP12+O1, vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		IP 12 + O1 a E12:					
	VV		1+1		2,000			
20	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
21	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2019 02
22	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000	731,00	731,00	CS ÚRS 2019 02
23	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	74,70	149,40	CS ÚRS 2019 02
24	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	18,60	18,60	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
25	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	18,000	95,00	1 710,00	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.						
	VV		+5,5*2+3,5*2		18,000				
	VV		Součet		18,000				
26	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	18,000	332,10	5 977,80	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.						
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	28,000	206,80	5 790,40	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		+2*14		28,000				
28	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	28,000	85,60	2 396,80	CS ÚRS 2019 02	
29	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	36,000	35,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.						
	VV		očištění povrchu vozovky před nástřikem doprav. značení - 2x		36,000				
	VV		(2*5,5+2*3,5)*2		36,000				
30	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	836,868	125,00	104 608,50	CS ÚRS 2019 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světílky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světílky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
		PSC						
		VV	1NP:					
		VV	(2,65+2,1+3,0)*2,25+2,7*5,0+6,5*12,4+13,25*4,15+20,0*2,7+20,0*5,5		330,525			
		VV	2NP:					
		VV	(2,1+5,5)*2,5+2,85*3,0+5,0*2,7+5,0*6,0+20*2,7+8,575*7,75		191,506			
		VV	3NP:					
		VV	(2,25+5,5)*2,5+5,0*2,7+20*2,7+8,575*7,75		153,331			
		VV	4NP:					
		VV	(2,1+5,5)*2,5+2,85*3,0+5,0*2,7+20*2,7+8,575*7,75		161,506			
		VV	Součet		836,868			
31	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	82,843	25,00	2 071,08	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
		PSC						
		VV	Upravované prostory:					
		VV	1NP:					
		VV	2,25*2,25		5,063			
		VV	2NP:					
		VV	2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
		VV	3NP:					
		VV	2,25*2,5		5,625			
		VV	4NP:					
		VV	2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
		VV	Mezisoučet		38,788			
		VV	Pod budoucími příčkami:					
		VV	1NP:					
		VV	(1,15+2,35+2,35*2)*0,1		0,820			
		VV	2NP:					
		VV	(2,85+3,00+1,0)*0,1		0,685			
		VV	3NP:					
		VV	(1,3+2,25+2,5*2+1,0*2)*0,1		1,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4NP:					
	VV		(2,1+2,5*2+2,85+3,0+1,0*2)*0,1		1,495			
	VV		Mezisoučet		4,055			
	VV		Ostatní přilehlé prostory (1NP - 4NP):					
	VV		4*10		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		82,843			
32	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	262,625	25,00	6 565,63	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro očeňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
	VV		Upravované prostory - podlahy:					
	VV		1NP:					
	VV		2,25*2,25*2		10,125			
	VV		2NP:					
	VV		(2,2*2,5+3,0*2,85)*2		28,100			
	VV		3NP:					
	VV		2,25*2,5*2		11,250			
	VV		4NP:					
	VV		(2,2*2,5+3,0*2,85)*2		28,100			
	VV		Mezisoučet		77,575			
	VV		Pod budoucími příčkami:					
	VV		1NP:					
	VV		(1,15+2,35+2,35*2)*0,1*2		1,640			
	VV		2NP:					
	VV		(2,85+3,00+1,0)*0,1*2		1,370			
	VV		3NP:					
	VV		(1,3+2,25+2,5*2+1,0*2)*0,1*2		2,110			
	VV		4NP:					
	VV		(2,1+2,5*2+2,85+3,0+1,0*2)*0,1*2		2,990			
	VV		Mezisoučet		8,110			
	VV		Upravované prostory - stěny:					
	VV		1NP:					
	VV		(2,25*3)*1,8*2		24,300			
	VV		2NP:					
	VV		(3,0+2,85+3,0+1,95+2,2+2,5+2,2)*1,8*2		63,720			
	VV		3NP:					
	VV		(2,25+2,5+2,25)*1,8*2		25,200			
	VV		4NP:					
	VV		(3,0+2,85+3,0+1,95+2,2+2,5+2,2)*1,8*2		63,720			
	VV		Mezisoučet		176,940			
	VV		Součet		262,625			
33	K	953945212	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 8, délka 120 mm	kus	168,000	135,00	22 680,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků, b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče, c) dodávku mechanických kotev.					
	PSC							
	VV		Severní schodiště					
	VV		2*3*3*4		72,000			
	VV		Centrální schodiště					
	VV		2*3*3*4		72,000			
	VV		Schodiště ke školní jídelně					
	VV		2*3*4		24,000			
	VV		Součet		168,000			
34	M	31111R08	Zákrytová (klobouková) matice přesná šestihranná 8 M8, z ušlechtilé nerezové oceli	kus	168,000	22,00	3 696,00	
	VV		14*3*4		168,000			
	VV		Součet		168,000			
35	M	54879210	šroub kotevní žárový Pz chemické patrony M8x80/14	kus	168,000	50,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Severní schodiště:					
	VV		2*3*3*4		72,000			
	VV		Centrální schodiště:					
	VV		2*3*3*4		72,000			
	VV		Schodiště ke školní jídelně:					
	VV		2*3*4		24,000			
	VV		Součet		168,000			
36	M	54879001	patrona chemická M8x80mm	kus	168,000	35,00	5 880,00	CS ÚRS 2019 02
37	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	1,050	100,00	105,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		+5*0,1*2,10		1,050			
	VV		Součet		1,050			
38	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	42,843	1 250,00	53 553,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		Upravované prostory:					
	VV		1NP:					
	VV		2,25*2,25		5,063			
	VV		2NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		3NP:					
	VV		2,25*2,5		5,625			
	VV		4NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		Mezisoučet		38,788			
	VV		Pod budoucími příčkami:					
	VV		1NP:					
	VV		(1,15+2,35+2,35*2)*0,1		0,820			
	VV		2NP:					
	VV		(2,85+3,00+1,0)*0,1		0,685			
	VV		3NP:					
	VV		(1,3+2,25+2,5*2+1,0*2)*0,1		1,055			
	VV		4NP:					
	VV		(2,1+2,5*2+2,85+3,0+1,0*2)*0,1		1,495			
	VV		Mezisoučet		4,055			
	VV		Součet		42,843			
39	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,880	292,60	2 305,69	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	PSC							
	VV		+5*1,97*0,8		7,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.	m2	9,418	223,70	2 106,81	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		Otvor pro D-7:					
	VV		1,85*2,15		3,978			
	VV		Stavební otvor pro D-8:					
	VV		1,7*3,2		5,440			
	VV		Součet		9,418			
41	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových ráků s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových ráků. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.	m2	7,023	202,50	1 422,16	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		Otvor pro D-5:					
	VV		1,45*2,1		3,045			
	VV		Otvor pro D-7:					
	VV		1,85*2,15		3,978			
	VV		Součet		7,023			
42	K	968082022	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových ráků s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových ráků. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.	m2	6,530	177,60	1 159,73	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		Otvor pro D-4:					
	VV		1,7*2,05		3,485			
	VV		Otvor pro D-5:					
	VV		1,45*2,1		3,045			
	VV		Součet		6,530			
43	K	968082032	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy přes 5 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových ráků s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových ráků. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.	m2	7,750	130,90	1 014,48	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		Stavební otvor pro D-6:					
	VV		2,5*3,1		7,750			
	VV		Součet		7,750			
44	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0.0225 m2, tl. do 150 mm 6	kus	6,000	159,50	957,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		6,000			
	VV				6,000			
45	K	974031144	Výsekání ryh ve zdivu cihelnem na maltu vapennou nebo vapenocementovou do hl. 70 mm a sirky do 150 mm 4+2+4+2+8+4+2+4+8+2+11	m	51,000	119,00	6 069,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		51,000			
	VV				51,000			
46	K	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm 3+2+1+2	m	8,000	208,10	1 664,80	CS ÚRS 2019 02
	VV				8,000			
47	K	977211121	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezu do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.	m	26,000	450,00	11 700,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1NP:					
	VV		2*(2*2,1+1,0)		10,400			
	VV		2NP:					
	VV		2*2,1+1,0		5,200			
	VV		3NP:					
	VV		2*2,1+1,0		5,200			
	VV		4NP:					
	VV		2*2,1+1,0		5,200			
	VV		Součet		26,000			
48	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	40,550	550,00	22 302,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		1NP:					
	VV		1,15+2,35+2,35*2		8,200			
	VV		2NP:					
	VV		2,85+3,00+1,0		6,850			
	VV		3NP:					
	VV		1,3+2,25+2,5*2+1,0*2		10,550			
	VV		4NP:					
	VV		2,1+2,5*2+2,85+3,0+1,0*2		14,950			
	VV		Součet		40,550			
49	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	42,843	81,00	3 470,28	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		Upravované prostory:					
	VV		1NP:					
	VV		2,25*2,25		5,063			
	VV		2NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		3NP:					
	VV		2,25*2,5		5,625			
	VV		4NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		Mezisoučet		38,788			
	VV		Pod budoucími příčkami:					
	VV		1NP:					
	VV		(1,15+2,35+2,35*2)*0,1		0,820			
	VV		2NP:					
	VV		(2,85+3,00+1,0)*0,1		0,685			
	VV		3NP:					
	VV		(1,3+2,25+2,5*2+1,0*2)*0,1		1,055			
	VV		4NP:					
	VV		(2,1+2,5*2+2,85+3,0+1,0*2)*0,1		1,495			
	VV		Mezisoučet		4,055			
	VV		Součet		42,843			
D	997		Přesun sutě				255 934,40	
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	119,988	600,00	71 992,80	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
51	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	119,988	185,00	22 197,78	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	119,988	45,00	5 399,46	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
53	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	119,988	490,00	58 794,12	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
54	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 679,832	17,00	28 557,14	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		119,988*14		1 679,832			
55	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	119,988	125,00	14 998,50	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
56	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	119,988	450,00	53 994,60	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		119,988		119,988			
	D	998	Přesun hmot				45 984,75	
57	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	48,405	950,00	45 984,75	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 520 350,17	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 480,78	
58	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	39,488	231,00	9 121,73	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		Plochy dotčených místností:					
	VV		1NP:					
	VV		2,25*2,25		5,063			
	VV		2NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		3NP:					
	VV		2,25*2,5		5,625			
	VV		4NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		Mezisoučet		38,788			
	VV		Podlahy v nově vkládaných zárubnách:					
	VV		1NP:					
	VV		1,0*0,1		0,100			
	VV		2NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		3NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		4NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,700			
	VV		Součet		39,488			
59	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	145,118	90,50	13 133,18	CS ÚRS 2019 02
	VV		39,488*3,5		138,208			
	VV		138,208 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		145,118			
60	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,145	1 009,90	146,44	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
61	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,145	547,80	79,43	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		713	Izolace tepelné				2 602,00	
62	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	39,488	21,70	856,89	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
	VV		Plochy dotčených místností:					
	VV		1NP:					
	VV		2,25*2,25		5,063			
	VV		2NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		3NP:					
	VV		2,25*2,5		5,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		Mezisoučet		38,788			
	VV		Podlahy v nově vkládaných zárubnách:					
	VV		1NP:					
	VV		1,0*0,1		0,100			
	VV		2NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		3NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		4NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,700			
	VV		Součet		39,488			
63	M	28375866	deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\rho=0,039$ tl 30mm	m2	40,278	42,40	1 707,79	CS ÚRS 2019 02
	VV		39,488 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		40,278			
64	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,024	970,90	23,30	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
65	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	584,10	14,02	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				32 704,11	
66	K	721140906	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02
67	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	9,500	389,40	3 699,30	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		0,5+2+2,5+2+2,5		9,500			
68	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	2,000	431,30	862,60	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		2		2,000			
69	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	17,500	628,90	11 005,75	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		2,5+3,5+1+4+3,5+1+2		17,500			
70	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	72,50	580,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
71	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	119,60	717,60	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
72	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	29,000	22,80	661,20	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
73	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,156	651,50	101,63	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
74	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,156	487,40	76,03	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					63 183,75	
75	K	722130991	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 20 / G 1/2	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.					
76	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	72,000	305,10	21 967,20	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
		VV	(1,5+3+4+3+3+2,5+3)*2+(4+3+3)+(3+6+2)+11		72,000			
77	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	72,000	66,80	4 809,60	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trub.					
		VV	72		72,000			
78	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	22,000	250,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízení předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízení předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
		VV	3+8+3+8		22,000			
79	K	72220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
80	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		4+2+4+2		12,000			
81	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	72,000	50,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
82	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	72,000	50,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		72		72,000			
83	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,101	583,60	58,94	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
84	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,101	475,30	48,01	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty				131 409,60	
85	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubo	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
86	K	725112021	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubo	6,000	3 900,00	23 400,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
87	M	890656	ELEKTRONICKÉ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PL3-E, NEREZ, INFRAČERVENÝ SENZOR	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	
88	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo	2,000	130,70	261,40	CS ÚRS 2019 02
89	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubo	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
	PSC							
90	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubo r	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
91	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubo	2,000	205,50	411,00	CS ÚRS 2019 02
92	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soúbo	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 02
93	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soúbo	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 02
94	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soúbo	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2019 02
95	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soúbo	6,000	1 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 02
96	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soúbo	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
97	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm	soúbo	4,000	700,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 02
98	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soúbo	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2019 02
99	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soúbo r	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 02
100	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2019 02
101	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 02
102	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soúbo	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2019 02
103	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soúbo r	6,000	1 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
104	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubo r	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2019 02
105	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,306	700,00	214,20	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
106	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,306	500,00	153,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				90 116,40	
107	K	726111011	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro bidety, s nastavitelnou hloubkou 120 až 160 mm	soubo r	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení předmětů.					
108	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubo r	2,000	8 500,00	17 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení předmětů.					
109	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubo r	4,000	15 500,00	62 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení předmětů.					
110	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,097	700,00	67,90	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
111	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,097	500,00	48,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					55 277,70
112	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	106,000	60,00	6 360,00	CS ÚRS 2019 02
113	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m	82,000	10,00	820,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		9+10+30+3		52,000			
	VV		5+3		8,000			
	VV		5+6+3		14,000			
	VV		5+3		8,000			
	VV		Součet		82,000			
114	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20	m	24,000	30,00	720,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		16+8		24,000			
115	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	120,000	35,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		13+4+9		26,000			
	VV		9		9,000			
	VV		(8+5+4)*2		34,000			
	VV		12*2		24,000			
	VV		9+18		27,000			
	VV		Součet		120,000			
116	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	120,000	25,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	16,000	42,00	672,00	CS ÚRS 2019 02
118	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	16,000	37,70	603,20	CS ÚRS 2019 02
119	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	38,000	20,50	779,00	CS ÚRS 2019 02
VV			5+(3+2+3+3)*3		38,000			
120	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení. pro prostředí normální vypínačů. řazení 1-jednopolových	kus	6,000	53,50	321,00	CS ÚRS 2019 02
121	M	34535799	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2019 02
122	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	137,20	137,20	CS ÚRS 2019 02
123	M	10.577.519	Spínač SOU-3 soumrakový vč.čidla 230V AC	KS	1,000	450,00	450,00	
124	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	125,70	125,70	CS ÚRS 2019 02
125	M	1183596	JISTIC PL7-C16/3	kus	1,000	550,00	550,00	
126	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2019 02
127	M	1141366	SVITIDLO BELTR 236 TR E /24055/	kus	1,000	950,00	950,00	
128	M	1428566	SV.BELTR 258 TR 1F E 24066	kus	5,000	1 550,00	7 750,00	
129	M	1183717	ZAR.LINEAR. L 36W/840	kus	2,000	55,00	110,00	
130	M	1208946	ZAR.LINEAR. L 58W/840	kus	10,000	75,00	750,00	
131	K	741372021.1	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m ²	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
132	M	10150551	AL venkovní uzamykatelná světelná vitrina 1 x A4	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
133	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
134	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	17,176	850,00	14 599,60	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				72 136,00	
135	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	1,000	922,40	922,40	CS ÚRS 2019 02
136	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	1 039,50	1 039,50	CS ÚRS 2019 02
137	M	6901/D	Telefon domovní typu DUE FILI HANDS FREE DUPLEX, určen pro osoby s přístroji pro nedoslýchavé. Instalace na stěnu s reproduktorem pro elektronickou výzvu. možno zaměnit za technicky obdobný přístroj.	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
138	K	742310003	Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro komunikační tablo	kus	1,000	519,80	519,80	CS ÚRS 2019 02
139	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	234,30	234,30	CS ÚRS 2019 02
140	M	6901/M	Sada audio například typu Due Fili Plus, 1 elektronickou jednotka audio Due Fili Plus 13F1, 1 vstupní panel 13K1 audio a video, 1 napájecí zdroj 40101, možno zaměnit za přístroj obdobných technických parametrů	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	
141	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS ÚRS 2019 02
142	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovací tlačítka	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 02
143	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
144	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
145	M	605001	Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy typu CFEAPULLKIT	kus	4,000	2 980,00	11 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		766	Konstrukce truhlářské				273 790,00	
146	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		2NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		4NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
147	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlé bílé 800x1970mm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		4NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
148	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	850,00	5 950,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		1NP:					
	VV		3		3,000			
	VV		2NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		3NP:					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
149	M	61160218	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlé standardní provedení 900x1970mm	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		2NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		3NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		4NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
150	M	61160216	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlé bílé 900x1970mm	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1NP:					
	VV		2		2,000			
	VV		3NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		D-4: Vchodové vnitřní dveře od bezbariérového vchodu do spojovacího krčku		1,000			
	VV		1					
152	M	61144R-D-4	D-4: Vnitřní vchodové dveře včetně rámu do zdiva, dvoukřídlové bez nadsvětlíku; stavební otvor: š=1800 mm, v=2200mm; hl. otevír. křídlo: š=1000mm, v=2100; vedlejší fixované otevíravé křídlo: š=700mm, v=2100; plně prosklené bezpečnostním sklem, s madlem ve výšce 900 mm na každém z křídel na straně, na níž nejsou závěsv: s kontrastním pruhem ve výšce 1400mm.	sada	1,000	29 250,00	29 250,00	
	VV		D-4: Vnitřní vchodové dveře včetně rámu do zdiva, dvoukřídlové bez nadsvětlíku		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
153	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		D-5: Vnitřní vchodové dveře dvoukřídlé mezi spojovacím krčkem a hlavní budovou		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
154	M	61144R-D-5	D-5: Vnitřní vchodové dveře včetně rámu do zdiva, dvoukřídlové bez nadsvětlíku; stavební otvor: š=1350 mm, v=2200mm; hl. otevír. křídlo: š=1000mm, v=2100; vedlejší fixované otevíravé křídlo: š=250mm, v=2100; plně prosklené bezpečnostním sklem, s madlem ve výšce 900 mm na každém z křídel na straně, na níž nejsou závěsv: s kontrastním pruhem ve výšce 1400mm.	sada	1,000	20 500,00	20 500,00	
	VV		Vnitřní vchodové dveře ze spojovacího krčku do hlavní školní budovy		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
155	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	3 774,00	3 774,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		V-1: Venkovní vchodové dveře pro bezbariérový vchod s nadsvětlíkem		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
156	M	61144R-V-1	V-1: Venk. vchod. dveře včetně zárubně, plastové, do staveb. otvoru v=3000mm, š=1800mm, dvoukřídlé, asymetrické, hl. otevíravé kř. š=1000mm., vedl. fix. otevír. kř. 700 mm, plně prosklené s bezp. trojsklem, se 2 madlv. se 2 kontrast. pásv. s proskl. nadsvětlíkem (bezp. trojsklo). š=1800mm. v=800mm	sada	1,000	41 200,00	41 200,00	
	VV		V-1: Venk. vchod. dveře včetně zárubně, plastové, do staveb. otvoru v=3000mm, š=1800mm, 2křídlé, asymetrické, hl. otevíravé kř. š=1000mm, v= 2100mm,					
	VV		vedl. fix. otevíravé kř. š=700mm, v=2100mm, s nadsvětlíkem prosk. bezp. 3sklem, š=1800mm, v=800mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	766660481	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		D-6: Vnitřní vchodové dveře ze spojovacího krčku do budovy vedení školy a školní jídelny		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	M	61144R-D-6	D-6: Vnitř.vchod.dveře vč.rámu do zdíva, 2křídlové, s proskl. nadsvětlíkem a boč. dílem; stavební otvor: š=2400 mm, v=3000mm; hl. otevír. křídlo: š=1000mm, v=2100; vedl. fix. otevír.křídlo: š=700mm, v=2100; plně proskl. bezp. sklem, s madlem ve výšce 900 mm na každém z křídel na straně, na níž nejsou závěsy; s kontrast.pruhem ve v=1400mm.	sada	1,000	34 500,00	34 500,00	
	VV		D-6: vnitř. vchod. dveře ze spoj. krčku do budovy vedení školy a škol. jídelny		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	70,000	250,00	17 500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Ke dveřím do všech místností školy dle skutečného stavu v době realizace:					
	VV		70		70,000			
160	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 02
161	M	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	kus	7,000	1 900,00	13 300,00	CS ÚRS 2019 02
162	K	766660R05	Montáž dveřních křídel ocelových, prosklených bezp. sklem otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 2křídlových, stavební otvor š=1800mm, v=2200	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		D-7: Vnitřní vchodové dveře do školní jídelny, 2křídle, asymetrické, ocelové, prosklené		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
163	M	61144R-D-7	D-7: Vnitřní vhod. dveře plastové, dvoukřídle včetně rámu, asymetrické, hl.otevíravé kř. š=1000mm, v=2100, vedl. fix. otevír. kř. š=700mm, prosklené bezp. sklem, s madly ve v=900mm a s kontrastním pruhem ve v=1400mm. včetně bezp. kování a vlož. zámku: s nerez okop. plechv	sada	1,000	31 250,00	31 250,00	
	VV		D-7: Vnitřní vchodové dveře do školní jídelny dle specifikace výpisu vnitřních dveří D-7:		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	M	61144R-D-8	D-8: Vnitřní vhod. dveře plastové, bílé, dvoukřídle včetně rámu, do stavebního otvoru 1700x3200mm, asymetrické, hl.otevíravé kř. š=1000mm, vedl. fix. otevír. kř. š=600mm, průchozí v=2100 mm, prosklené bezp. sklem, s madly ve v=900mm a s kontrastním pruhem ve v=1400mm, včetně bezp. kování a vlož. zámku; s nerez okop. plechv	sada	1,000	32 850,00	32 850,00	
	VV		D-8: Vnitřní vchodové dveře do školní jídelny dle specifikace výpisu vnitřních dveří D-8:		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	K	766691925	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2	kus	4,000	43,50	174,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		Vyvěšení křídel v otvoru pro:					
	VV		D-6:					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D-8:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
166	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	2,073	2 000,00	4 146,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
167	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,073	2 000,00	4 146,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767		Konstrukce zámečnické				391 884,15	
168	K	767112812	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2	4,405	450,00	1 982,25	CS ÚRS 2019 02
	VV		Prosklené plochy demontovaných dveřních konstrukcí:					
	VV		pro budoucí D-6:					
	VV		(2,35-0,8)*(3,1-2)		1,705			
	VV		pro budoucí D-8:					
	VV		(1,7-0,8)*(3,2-0,2)		2,700			
	VV		Součet		4,405			
169	K	767165111R	Dodávka a montáž zábradlí rovného model z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	57,630	1 250,00	72 037,50	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž model a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
	VV		Dodávka a montáž					
	VV		model z trubek bezešvých hladkých z ušlechtilé nerezové oceli 50x5,0mm, s ocelovými kotevními prvky					
	VV		z nerezových tyčí o průměru a z nerezového plechu dle specifikace ve výkresu D.1.1.12					
	VV		Severní schodiště:					
	VV		2*3*4+1*1,63		25,630			
	VV		Centrální schodiště:					
	VV		2*3*4		24,000			
	VV		Schodiště ke školní jídelně:					
	VV		2*4		8,000			
	VV		Součet		57,630			
170	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří model	kus	140,000	195,00	27 300,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových ráků. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
		VV	Ke dveřím do všech místností školy dle skutečného stavu v době realizace:					
		VV	70*2					
			140,000					
171	M	54914114	kování bezpečnostní R1/O/madlo Cr	kus	140,000	950,00	133 000,00	CS ÚRS 2019 02
172	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	70,000	1 095,00	76 650,00	CS ÚRS 2019 02
173	K	767896120	Montáž listů a okopových plechů okopových plechů výšky do 500 mm	m	140,000	100,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
		VV	Ke dveřím do všech místností školy dle skutečného stavu v době realizace:					
		VV	70*2					
			140,000					
174	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	140,000	385,00	53 900,00	CS ÚRS 2019 02
		VV	Ke dveřím do všech místností školy dle skutečného stavu v době realizace:					
		VV	70*2					
			140,000					
175	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	389,200	22,00	8 562,40	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
		VV	Pasování zábradlí na místě					
		VV	14*4*6,95					
			389,200					
176	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,113	2 000,00	2 226,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
177	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,113	2 000,00	2 226,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	771		Podlahy z dlaždic				57 184,14	
178	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	39,488	15,00	592,32	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	Plochy dotčených místností:					
		VV	1NP:					
		VV	2,25*2,25					
		VV	2NP:					
		VV	2,2*2,5+3,0*2,85					
		VV	3NP:					
			14,050					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		2,25*2,5			
			VV		4NP:			
			VV		2,2*2,5+3,0*2,85			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Podlahy v nově vkládaných zárubnách:			
			VV		1NP:			
			VV		1,0*0,1			
			VV		2NP:			
			VV		1,0*0,1*2			
			VV		3NP:			
			VV		1,0*0,1*2			
			VV		4NP:			
			VV		1,0*0,1*2			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Součet			
179	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	39,488	50,00	1 974,40	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
			VV		Plochy dotčených místností:			
			VV		1NP:			
			VV		2,25*2,25			
			VV		2NP:			
			VV		2,2*2,5+3,0*2,85			
			VV		3NP:			
			VV		2,25*2,5			
			VV		4NP:			
			VV		2,2*2,5+3,0*2,85			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Podlahy v nově vkládaných zárubnách:			
			VV		1NP:			
			VV		1,0*0,1			
			VV		2NP:			
			VV		1,0*0,1*2			
			VV		3NP:			
			VV		1,0*0,1*2			
			VV		4NP:			
			VV		1,0*0,1*2			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Součet			
180	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	39,488	320,00	12 636,16	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
			VV		Plochy dotčených místností:			
			VV		1NP:			
			VV		2,25*2,25			
			VV		2NP:			
			VV		2,2*2,5+3,0*2,85			
			VV		3NP:			
			VV		2,25*2,5			
			VV		4NP:			
			VV		2,2*2,5+3,0*2,85			
			VV		Mezisoučet			
			VV		Podlahy v nově vkládaných zárubnách:			
			VV		1NP:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0*0,1		0,100			
	VV		2NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		3NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		4NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,700			
	VV		Součet		39,488			
181	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	42,843	100,00	4 284,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		Upravované prostory:					
	VV		1NP:					
	VV		2,25*2,25		5,063			
	VV		2NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		3NP:					
	VV		2,25*2,5		5,625			
	VV		4NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		Mezisoučet		38,788			
	VV		Pod budoucími příčkami:					
	VV		1NP:					
	VV		(1,15+2,35+2,35*2)*0,1		0,820			
	VV		2NP:					
	VV		(2,85+3,00+1,0)*0,1		0,685			
	VV		3NP:					
	VV		(1,3+2,25+2,5*2+1,0*2)*0,1		1,055			
	VV		4NP:					
	VV		(2,1+2,5*2+2,85+3,0+1,0*2)*0,1		1,495			
	VV		Mezisoučet		4,055			
	VV		Součet		42,843			
182	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	39,488	450,00	17 769,60	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		Plochy dotčených místností:					
	VV		1NP:					
	VV		2,25*2,25		5,063			
	VV		2NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		3NP:					
	VV		2,25*2,5		5,625			
	VV		4NP:					
	VV		2,2*2,5+3,0*2,85		14,050			
	VV		Mezisoučet		38,788			
	VV		Podlahy v nově vkládaných zárubnách:					
	VV		1NP:					
	VV		1,0*0,1		0,100			
	VV		2NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		3NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		4NP:					
	VV		1,0*0,1*2		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,700			
	VV		Součet		39,488			
183	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	43,437	399,00	17 331,36	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		39,488 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		43,437			
184	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	1,298	1 000,00	1 298,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
185	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	1,298	1 000,00	1 298,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
D	781		Dokončovací práce - obklady				139 950,10	
186	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.	m2	109,170	5,00	545,85	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		1NP:					
	VV		(2,25+2,25+2,25+1,25+1,25)*1,8		16,650			
	VV		2NP:					
	VV		(3,0+2,85+3,0+1,85+2,2+2,5+2,2+1,6+1,6)*1,8		37,440			
	VV		3NP:					
	VV		(2,25+2,5+2,25+1,5+1,5)*1,8		18,000			
	VV		4NP:					
	VV		(3,0+2,85+3,0+1,85+2,2+2,5+2,2+1,5+1,5)*1,8		37,080			
	VV		Součet		109,170			
187	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.	m2	109,170	50,00	5 458,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
188	K	781161011	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry v rovině stěny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.	m	54,900	30,00	1 647,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		1NP:					
	VV		2,25+2,25+2,25+1,25		8,000			
	VV		2NP:					
	VV		3,0+2,85+3,0+1,85+2,2+2,5+2,2+1,6		19,200			
	VV		3NP:					
	VV		2,25+2,5+2,25+1,5		8,500			
	VV		4NP:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		3,0+2,85+3,0+1,85+2,2+2,5+2,2+1,6		19,200				
	VV		Součet		54,900				
189	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	60,390	115,00	6 944,85	CS ÚRS 2019 02	
	VV		54,9 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		60,390				
190	K	781161012	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	54,900	50,00	2 745,00	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.						
191	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	60,390	185,00	11 172,15	CS ÚRS 2019 02	
	VV		54,9 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		60,390				
192	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	88,470	70,00	6 192,90	CS ÚRS 2019 02	
	VV		1NP:						
	VV		(2,25*3)*1,8		12,150				
	VV		2NP:						
	VV		(3,0+2,85+3,0+1,95+2,2+2,5+2,2)*1,8		31,860				
	VV		3NP:						
	VV		(2,25+2,5+2,25)*1,8		12,600				
	VV		4NP:						
	VV		(3,0+2,85+3,0+1,95+2,2+2,5+2,2)*1,8		31,860				
	VV		Součet		88,470				
193	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	109,170	499,00	54 475,83	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
194	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	120,087	345,00	41 430,02	CS ÚRS 2019 02	
	VV		109,17 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		120,087				
195	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	3,600	500,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 02	
	VV		WC 1NP:						
	VV		1*0,6*1,0		0,600				
	VV		WC + hygienic, kabina 2NP:						
	VV		2*0,6*1,0		1,200				
	VV		WC 3NP:						
	VV		1*0,6*1,0		0,600				
	VV		WC + hygienic, kabina NP:						
	VV		2*0,6*1,0		1,200				
	VV		Součet		3,600				
196	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	2,640	1 500,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 02	
	VV		WC 1NP:						
	VV		2*0,6*1,0		1,200				
	VV		WC 4NP:						
	VV		2*0,6*1,0		1,200				
	VV		Součet		2,400				
	VV		2,4 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		2,640				
197	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	1,789	1 000,00	1 789,00	CS ÚRS 2019 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,789	1 000,00	1 789,00	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 400,07	
199	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	18,392	117,70	2 164,74	CS ÚRS 2019 02
	VV		Nátěr ocelových zárubní nových dveří dle specifikace D-4:					
	VV		2*(0,05+0,15+0,05)*(1,97*2+0,9)*2		4,840			
	VV		Nátěr ocelových zárubní nových dveří dle specifikace D-1, D-2 a D-3:					
	VV		7*(0,05+0,1+0,05)*(1,97*2+0,9)*2		13,552			
	VV		Součet		18,392			
200	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	9,196	109,20	1 004,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		Nátěr ocelových zárubní nových dveří dle specifikace D-4:					
	VV		2*(0,05+0,15+0,05)*(1,97*2+0,9)		2,420			
	VV		Nátěr ocelových zárubní nových dveří dle specifikace D-1, D-2 a D-3:					
	VV		7*(0,05+0,1+0,05)*(1,97*2+0,9)		6,776			
	VV		Součet		9,196			
201	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	9,196	112,00	1 029,95	CS ÚRS 2019 02
	VV		Nátěr ocelových zárubní nových dveří dle specifikace D-4 v odstínu schváleném investorem:					
	VV		2*(0,05+0,15+0,05)*(1,97*2+0,9)		2,420			
	VV		Nátěr ocelových zárubní nových dveří dle specifikace D-1, D-2 a D-3 v odstínu schváleném investorem:					
	VV		7*(0,05+0,1+0,05)*(1,97*2+0,9)		6,776			
	VV		Součet		9,196			
202	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	9,825	66,70	655,33	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,8*0,3*2*4		4,320			
	VV		1,115*0,3*2*5		3,345			
	VV		1,8*0,3*2*2		2,160			
	VV		Součet		9,825			
203	K	783906851	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m2	9,825	55,00	540,38	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,8*0,3*2*4		4,320			
	VV		1,115*0,3*2*5		3,345			
	VV		1,8*0,3*2*2		2,160			
	VV		Součet		9,825			
204	K	783913151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	9,825	75,30	739,82	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,8*0,3*2*4		4,320			
	VV		1,115*0,3*2*5		3,345			
	VV		1,8*0,3*2*2		2,160			
	VV		Součet		9,825			
205	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický	m2	9,825	173,50	1 704,64	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,8*0,3*2*4		4,320			
	VV		1,115*0,3*2*5		3,345			
	VV		1,8*0,3*2*2		2,160			
	VV		Součet		9,825			
206	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	9,825	57,10	561,01	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,8*0,3*2*4		4,320			
	VV		1,115*0,3*2*5		3,345			
	VV		1,8*0,3*2*2		2,160			
	VV		Součet		9,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				179 231,37	
207	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 068,154	20,00	21 363,08	CS ÚRS 2019 02
	VV		1NP:					
	VV		(3,00+2,25+3,00+2,25+4,00+1,85+1,75+0,55+2,25+2,40)*1,5		34,950			
	VV		(2,25+2,25+2,25+2,25+1,90+3,00+1,90+3,00+1,90+4,65+3,50+2,75+1,75+2,00)*1,5		53,025			
	VV		(3,00*2,25)+(2,25*2,40)+(1,85*1,75)+(1,90*2,00)+(3,50*2,75)		28,813			
	VV		2,25*2,5*2+6,5*12,4*1,05+4,15*13,25*1,05		153,617			
	VV		6,5*2*3,3+6,65*2*3,3-1,7*2,05-1,45*2,1-2,35*3,1-1,7*3,0		67,875			
	VV		Mezisoučet		338,280			
	VV		2NP:					
	VV		(7,75+1,70+7,75+1,70+6,30+1,85+6,0+1,85+3,00+2,85+3,00+2,85+4,65)*1,5		76,875			
	VV		(2,85+4,65+2,85+5,50+2,50+5,50+2,50+2,10+2,50+2,10+2,50)*1,5		53,325			
	VV		(7,75*1,70)+(6,30*1,85)+(3,00*2,85)+(4,65*2,85)+(5,50*2,50)+(2,50*2,10)		65,633			
	VV		2,15*2,5+5,5*2,5+2,85*3,0+5,5*2,7+5,5*6,5		78,275			
	VV		Mezisoučet		274,108			
	VV		3NP:					
	VV		(7,75+1,70+7,75+1,70+6,30+1,85+6,0+1,85+3,00+2,85+3,00+2,85+4,65+2,85)*1,5		81,150			
	VV		(4,65+2,85+1,50+2,85+1,50+2,85+5,50+2,50+5,50+2,50+2,10+2,50+2,10+2,50)*1,5		62,100			
	VV		(7,75*1,70)+(6,30*1,85)+(3,00*2,85)+(4,65*2,85)+(2,85*1,50)+(5,50*2,50)+(2,50*2,10)		69,908			
	VV		2,5*(5,5+2,25)		19,375			
	VV		Mezisoučet		232,533			
	VV		4NP:					
	VV		(7,75+1,70+7,75+1,70+6,30+1,85+6,0+1,85+3,00+2,85+3,00+2,85+4,65)*1,5		76,875			
	VV		(2,85+4,65+2,85+5,50+2,50+5,50+2,50+2,10+2,50+2,10+2,50)*1,5		53,325			
	VV		(7,75*1,70)+(6,30*1,85)+(3,00*2,85)+(4,65*2,85)+(5,50*2,50)+(2,50*2,10)		65,633			
	VV		2,8*3,0+(5,5+2,1)*2,5		27,400			
	VV		Mezisoučet		223,233			
	VV		Součet		1 068,154			
208	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	311,500	25,00	7 787,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		1NP:					
	VV		(2,65+2,1+3,0)*2,25+2,7*5,0+6,5*12,4+13,25*4,15		166,525			
	VV		2NP:					
	VV		(2,1+5,5)*2,5+2,85*3,0+5,0*2,7+5,0*6,0		71,050			
	VV		3NP:					
	VV		(2,25+5,5)*2,5+5,0*2,7		32,875			
	VV		4NP:					
	VV		(2,1+5,5)*2,5+2,85*3,0+5,0*2,7		41,050			
	VV		Součet		311,500			
209	M	58124844	fólie pro mališské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	327,075	5,00	1 635,38	CS ÚRS 2019 02
	VV		311,5 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		327,075			
210	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3.80	m2	302,773	8,00	2 422,18	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		1NP:					
	VV		(1,2+1,0*3+0,8*3)*2,1+(2,25*1,2+2,25+2,25-1,0+2,25+2,25-1,0+2,4+2,4-2*0,8+2,25-1,0+2,25-1,0+3,0*2+2,25-1,0)*1,8+1,7*2,1+1,45*2,1+2,35*3,1		68,530			
	VV		2NP:					
	VV		(1,0+0,9*4)*2,1+1,2*2,0+(2,85*1+3,0*2+2,85-1,0+(5,5+2,1)*2-0,9*2+2,5*4-3*0,9)*1,8+(5,0*2+6,0*2)-(1,85*2,15)-(1,7*3,2)		81,163			
	VV		3NP:					
	VV		(2,5*(3,3-1,8)*4)-1,2*2,0-3*1,0+(2,25+5,5)*2*(3,3*1,8)-0,9*2,1		99,780			
	VV		4NP:					
	VV		(3,0*2+2,85*2)*(3,3-1,8)-1,0*2,1+5,5*(3,3-1,8)+2*0,9*2,1+2,5*3,2*4-0,9*2,1-0,9*2,1-1,2*2,0		53,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		302,773			
211	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	317,912	15,00	4 768,68	CS ÚRS 2019 02
	VV		302,773 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		317,912			
212	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 068,154	25,00	26 703,85	CS ÚRS 2019 02
213	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	428,213	22,00	9 420,69	CS ÚRS 2019 02
	VV		Upravované prostory - podlahy:					
	VV		1NP:					
	VV		2,25*2,25*2+12,4*6,5+13,25*4,15		145,713			
	VV		2NP:					
	VV		(2,2*2,5+3,0*2,85)*2+5,0*6,0		58,100			
	VV		3NP:					
	VV		2,25*2,5*2		11,250			
	VV		4NP:					
	VV		(2,2*2,5+3,0*2,85)*2		28,100			
	VV		Mezisoučet		243,163			
	VV		Pod budoucími příčkami:					
	VV		1NP:					
	VV		(1,15+2,35+2,35*2)*0,1*2		1,640			
	VV		2NP:					
	VV		(2,85+3,00+1,0)*0,1*2		1,370			
	VV		3NP:					
	VV		(1,3+2,25+2,5*2+1,0*2)*0,1*2		2,110			
	VV		4NP:					
	VV		(2,1+2,5*2+2,85+3,0+1,0*2)*0,1*2		2,990			
	VV		Mezisoučet		8,110			
	VV		Upravované prostory - stěny:					
	VV		1NP:					
	VV		(2,25*3)*1,8*2		24,300			
	VV		2NP:					
	VV		(3,0+2,85+3,0+1,95+2,2+2,5+2,2)*1,8*2		63,720			
	VV		3NP:					
	VV		(2,25+2,5+2,25)*1,8*2		25,200			
	VV		4NP:					
	VV		(3,0+2,85+3,0+1,95+2,2+2,5+2,2)*1,8*2		63,720			
	VV		Mezisoučet		176,940			
	VV		Součet		428,213			
214	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 068,154	65,00	69 430,01	CS ÚRS 2019 02
215	K	784681R-inf.tab.ext	Montáž informačních tabulek exteriérových do velikosti 800x400 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lepení plošných prvků lze použít pro lepení délkových profilů výšky (šířky) přes 200 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku ozdobných prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
	VV		2		2,000			
216	M	735R-inf.tab.ext.	Tabulka informační z nerezové oceli nebo ušlechtilého kovu dle výběru investora do velikosti 800 x 400 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
217	K	784681R-inf.tab.int	Montáž informačních tabulek - místnosti - interiér školy - rozměry do 300 x 210 mm	kus	140,000	20,00	2 800,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lepení plošných prvků lze použít pro lepení délkových profilů výšky (šířky) přes 200 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku ozdobných prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
	VV		učebny a další místnosti dle pasportu:					
	VV		70*2		140,000			
	VV		Součet		140,000			
218	M	735- R-inf.tab.int	Informační tabulky - interiér školy - rozměry do 300 x 210 mm kov nebo plast, dvě barvy	kus	140,000	45,00	6 300,00	
	VV		učebny a další místnosti dle pasportu a/nebo PD:					
	VV		70*2		140,000			
	VV		Součet		140,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	784681R-InfoTab ext	Montáž informačních tabulek exteriérových do velikosti 800x400 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lepení plošných prvků lze použít pro lepení délkových profilů výšky (šířky) přes 200 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku ozdobných prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
	VV		2		2,000			
220	M	735K-InfoTab Ext	Tabulka informační z nerezové oceli nebo ušlechtilého kovu dle výběru investora do velikosti 800 x 400 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
221	K	7848K-InfTab Brail	Montáž informačních kovových tabulek na madla schodišť s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 70 mm	kus	30,000	100,00	3 000,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lepení plošných prvků lze použít pro lepení délkových profilů výšky (šířky) přes 200 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku ozdobných prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
	VV		štítky s Braillovým písmem na madla schodišť					
	VV		(14+1)*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
222	M	4044K-InfTab Brail	Informační kovové tabulky (antikoro) na madla schodišť s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 70 mm	kus	30,000	520,00	15 600,00	
D M Práce a dodávky M							1 641 457,00	
D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							1 641 457,00	
223	K	33000R10	Dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny včetně kompletní pevné pojezdové dráhy pro centrální schodiště školní budovy v provedení z nerezové oceli, s nerezovým krytováním, s bateriovým napájením, s nerezovou pojezd. dráhou vč. pomoc. sloupků v provedení z nerez. oceli	kus	1,000	802 157,00	802 157,00	
224	K	33000R11	Dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny v provedení nerez, s nerezovou kapotáží, s bateriovým napájením. Výměna zastaralých plošin pro serverní schodiště a pro schodiště ke školní jídelně; s ponecháním stávající pevné pojezdové dráhy.	kus	2,000	419 650,00	839 300,00	
	VV		Severní schodiště:					
	VV		1		1,000			
	VV		Schodiště ke školní jídelně:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							140 400,00	
225	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	140,000	450,00	63 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		úpravy prahů a těsnění dveří do učeben, kabinetů a dalších provozních prostor školy; účtování dle aktuální skutečné potřeby					
	VV		70*2		140,000			
226	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	172,000	450,00	77 400,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Odborné zámečnické úpravy zárubní dveří školní jídelny					
	VV		2*2*8		32,000			
	VV		Odborné zámečnické úpravy dveří dle požadavků bezbariérové vyhlášky - účtování dle skutečně potřebných a provedených prací:					
	VV		70*2		140,000			
	VV		Součet		172,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova - MSV liberec
Objekt:
VRN - 2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova

KSO: 801 34
Místo: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Zadavatel:
Liberecký kraj

Zhotovitel:
MSV Liberec, s.r.o.

Projektant:
Ing. Pavel Kříž, ČKAIT 0100988; ABC Works CZ sro

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2019

IČ: 708 91 508
DIČ:

IČ: 613 28 952
DIČ: CZ61328952

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 000,00	21,00%	20 370,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			117 370,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova - MSV liberec

Objekt: VRN - 2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova

Místo: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Datum: 26. 4. 2019

Projektant: Ing. Pavel Kříž,
ČKAIT 0100988;
ABC Works CZ sro

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	97 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	97 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	53 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
BBŠ - SŠŘaSaS Smetanova - MSV liberec

Objekt:
VRN - 2a - BBŠ - SŠŘaS Smetanova

Místo:
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou

Datum:
26. 4. 2019

Zadavatel:
Liberecký kraj

Projektant:
Ing. Pavel Kříž,
ČKAIT 0100988;
ABC Works CZ sro

Zhotovitel:
MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							97 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							29 500,00	
1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	25 500,00	25 500,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN2 Příprava staveniště							4 000,00	
5	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN3 Zařízení staveniště							53 500,00	
6	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	37 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN4 Inženýrská činnost							4 000,00	
11	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN7 Provozní vlivy							2 000,00	
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
D VRN9 Ostatní náklady							4 000,00	
14	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - Náklady na publicitu - instalace pamětní desky, instalace billboardu		1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02