

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace

se sídlem: Nový Jičín, Dlouhá 1995/54

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 70640700

DIČ: CZ70640700

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma RI OKNA a.s.

se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

bankovní spojení: MONETA Bank a.s.

číslo účtu: 162123169/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 4626

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Výměna oken a dveří – Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, příspěvková organizace“** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované subjektem GaP inženýring s. r.o., Křenová 120, 741 01 Nový Jičín
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,
 - d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,
 - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - g) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

- h) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- i) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
- j) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- n) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
- o) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,
- p) provedení úklidu:

- vnitřních prostor dotčených stavebními pracemi tzv. úklid „na čisto“ vč. mytí oken (z vnitřní strany) nejpozději k datu dokončení výměny oken a provedení meziokenních vyzdívek

(náklady jsou zahrnuty v položkách rozpočtu).

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
 - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 24. 8. 2020 a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli.
2. Místem plnění je objekt školy na parc. č. 1831, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem povětrnostních podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Totéž platí i v případě nebo rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy zamezující provádění prací. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušением prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5 690 898,-- Kč
DPH 21 %	1 195 089,-- Kč
Cena včetně DPH	6 885 987,-- Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmu za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy v níž je zpracována příslušná část výkazu výměr v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH

- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
 5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
 6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby - Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace“,
 - c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

- f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
 4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
 5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
 6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
 7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.
 8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.
 9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.
 11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
- b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
- c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenes odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 1. 7. 2020, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele: [REDACTED] a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
 4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.
 5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
 6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
 7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.
 10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
 11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zaslány v elektronické podobě.
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
- V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
- Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel

povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI. Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělků, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.




5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud bude probíhat.
6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

XII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: 
 - b) adresu: 
 - c) do datové schránky: 
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel

oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

XIII.

Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.

Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

- b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele <https://www.zsdlouha54nj.cz>.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
 - Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Novém Jičíně dne 17. 2020

Základní škola a Mateřská škola,
NOVÝ JIČÍN, Dlouhá 54,
příspěvková organizace
Dlouhá 1995/54, 741 01 Nový Jičín
..... IČO: 706 40 700


Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Náklady stavby celkem

5 690 898,33

6 885 986,98

20-17.A	VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK A
20-17.B	VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK B
20-17.C	VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK C



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-17
Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KSO:
Místo: NOVÝ JIČÍN

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel:
ZŠ a MŠ Nový Jičín , Dlouhá 54

IČ: 70640700
DIČ:

Uchazeč:
RI OKNA a.s.

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Projektant:
GaP inženýring s.r.o.

IČ: 27852067
DIČ: CZ27852067

Zpracovatel:
PETŘKOVSKÝ/GaP inženýring s.r.o.

IČ: 27852067
DIČ: CZ27852067

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			5 690 898,33
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 690 898,33	1 195 088,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 885 986,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-17

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Místo: NOVÝ JIČÍN

Datum:

2. 4. 2020

Zadavatel: ZŠ a MŠ Nový Jičín , Dlouhá 54

Projektant:

GaP inženýring s.r.o.

Uchazeč: RI OKNA a.s.

Zpracovatel:

PETŘKOVSKÝ/GaP
inženýring s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

5 690 898,33

6 885 986,98

20-17.A VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK A
20-17.B VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK B
20-17.C VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK C

STA
STA
STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Objekt:

20-17.A - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK A

KSO:

Místo: NOVÝ JIČÍN

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Nový Jičín , Dlouhá 54

IČ:

70640700

DIČ:

Uchazeč:

RI OKNA a.s.

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

Projektant:

GaP inženýring s.r.o.

IČ:

27852067

DIČ:

CZ27852067

Zpracovatel:

PETŘKOVSKÝ/GaP inženýring s.r.o.

IČ:

27852067

DIČ:

CZ27852067

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Objekt:

20-17.A - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK A

Místo:

NOVÝ JIČÍN

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Nový Jičín , Dlouhá 54

Uchazeč:

RI OKNA a.s.

Datum:

2. 4. 2020

Projektant:

GaP inženýring

s.r.o.

PETŘKOVSKÝ/Ga

P inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Objekt:

20-17.A - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK A

Místo: NOVÝ JIČÍN

Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel: ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá 54

Projektant: GaP inženýring s.r.o.

Uchazeč: RI OKNA a.s.

Zpracovatel: PETŘKOVSKÝ/GaP inženýring s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	124,340			URS 2020 01
	VV		85,80		85,800			
	VV		5,54		5,540			
	VV		27,72		27,720			
	VV		2,77		2,770			
	VV		1,72		1,720			
	VV		0,79		0,790			
	VV		Součet		124,340			
2	K	612131121.1	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	3,560			
	VV		9,90*0,20		1,980			
	VV		7,90*0,20		1,580			
	VV		Součet		3,560			
3	K	612232001	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	188,500			URS 2020 01
	VV		150,00		150,000			
	VV		8,40		8,400			
	VV		25,20		25,200			
	VV		3,70		3,700			
	VV		1,20		1,200			
	VV		Součet		188,500			
4	M	28376438	Deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	31,103			URS 2020 01
	VV		150,00*0,15		22,500			
	VV		8,40*0,15		1,260			
	VV		25,20*0,15		3,780			
	VV		3,70*0,15		0,555			
	VV		1,20*0,15		0,180			
	VV		Součet		28,275			
	VV		28,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,103			
5	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	124,540			URS 2020 01
	VV		50*1,72		86,000			
	VV		7*0,79		5,530			
	VV		21*1,32		27,720			
	VV		2*1,39		2,780			
	VV		1*1,72		1,720			
	VV		1*0,79		0,790			
	VV		Součet		124,540			
6	K	612325302.1	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	4,350			
	VV		1*2,18		2,180			
	VV		1*2,17		2,170			
	VV		Součet		4,350			
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a ořezáním páskou	m2	229,800			URS 2020 01
	VV		radiátory pod okny					
	VV		celková délka parapetů 191,50m					
	VV		191,50*1,20		229,800			
	VV		Součet		229,800			
8	K	621335201	oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	96,080			URS 2020 01
	VV		VNĚJŠÍ OSTĚNÍ					
	VV		96,08		96,080			
9	K	621335202.1	oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	3,280			
	VV		VNĚJŠÍ OSTĚNÍ					
	VV		3,28		3,280			
10	K	622143004	Montáž omítkových profilu plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	565,200			URS 2020 01
	VV		390,00		390,000			
	VV		25,20		25,200			
	VV		126,00		126,000			
	VV		12,60		12,600			
	VV		7,80		7,800			
	VV		3,60		3,600			
	VV		Součet		565,200			
11	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	593,460			URS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		565,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		593,460			
12	K	622143004.1	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovací samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	19,300			
13	M	59051476.1	profil začíšťovací PVC 9mm s vyztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	20,265			
	WV		9,90*9,40		19,300			
	WV		Součet		19,300			
	WV		19,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		20,265			
14	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,900			CS ÚRS 2020 01
	WV		U PRVKŮ 11 A12					
	WV		(3,00*1,50)*2*0,10		0,900			
15	K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	28,170			CS ÚRS 2020 01
	WV		150,00*0,15		22,500			
	WV		8,40*0,15		1,260			
	WV		25,20*0,15		3,780			
	WV		3,00*0,15		0,450			
	WV		1,20*0,15		0,180			
	WV		Součet		28,170			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic. tl. do 100 mm	m2	7,585			CS ÚRS 2020 01
	WV		COPILIT					
	WV		3,70*2,05		7,585			
	WV		Součet		7,585			
17	K	967033963	Odsekání okenních obrub přesazených před líc zdiva přes 50 mm	m2	46,950			CS ÚRS 2020 01
	WV		150,00*0,25		37,500			
	WV		8,40*0,25		2,100			
	WV		25,20*0,25		6,300			
	WV		3,00*0,25		0,750			
	WV		1,20*0,25		0,300			
	WV		Součet		46,950			
18	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených. plochy do 2 m2	m2	10,080			CS ÚRS 2020 01
	WV		7*1,44		10,080			
	WV		Součet		10,080			
19	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených. plochy do 4 m2	m2	69,120			CS ÚRS 2020 01
	WV		21*2,88		60,480			
	WV		2*3,60		7,200			
	WV		1*1,44		1,440			
	WV		Součet		69,120			
20	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených. plochy přes 4 m2	m2	367,590			CS ÚRS 2020 01
	WV		50*7,20		360,000			
	WV		1*7,59		7,590			
	WV		Součet		367,590			
21	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	128,590			CS ÚRS 2020 01
	WV		85,80+5,54+27,72+2,77+1,72+0,79		124,340			
	WV		Mezisoučet		124,340			
	WV		2,18+2,07		4,250			
	WV		Mezisoučet		4,250			
	WV		Součet		128,590			
	D	997	Přesun sutě					
22	K	997013213	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	21,626			CS ÚRS 2020 01
	WV		21,626		21,626			
23	K	997013219	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	21,626			CS ÚRS 2020 01
	WV		21,626		21,626			
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,736			CS ÚRS 2020 01
69	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	227,360			CS ÚRS 2020 01
	WV		22,736*10 *Přepočtené koeficientem množství		227,360			
24	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,798			CS ÚRS 2020 01
	WV		0,798		0,798			
25	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	5,915			CS ÚRS 2020 01
	WV		5,915		5,915			
26	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,417			CS ÚRS 2020 01
	WV		0,417		0,417			
27	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	14,496			CS ÚRS 2020 01
	WV		14,496		14,496			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 766 Konstrukce truhlářské								
28	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva. výškv do 1.5 m	m2		11,520		CS ÚRS 2020 01
	WV		PRVEK 02					
	WV		7*1,20*1,20			10,080		
	WV		PRVEK 08					
	WV		1*1,20*1,20			1,440		
	WV		Součet			11,520		
29	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1.5m	m2		11,520		CS ÚRS 2020 01
30	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva. výškv přes 1.5 do 2.5	m2		447,075		CS ÚRS 2020 01
	WV		PRVEK 01					
	WV		50*3,00*2,40			360,000		
	WV		PRVEK 02					
	WV		7*1,20*1,20			10,080		
	WV		PRVEK 05					
	WV		21*1,20*2,40			60,480		
	WV		PRVEK 06					
	WV		2*1,50*2,40			7,200		
	WV		PRVEK 07					
	WV		1*3,75*2,10			7,875		
	WV		PRVEK 08					
	WV		1*1,20*1,20			1,440		
	WV		Součet			447,075		
31	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1.5-2.5m	m2		447,075		CS ÚRS 2020 01
32	K	766691610	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí venkovní krycí lišty dřevěné nebo hliníkové (s dodáním lišt) pro překrytí spojů mezi oknem a balkónovými dveřmi s nortmelením	m		191,550		CS ÚRS 2020 01
	WV		150,00+8,40+25,20+3,00+3,75+1,20			191,550		
	WV		Součet			191,550		
33	M	AA	KRYCÍ LIŠTA ALU 30*40MM K PARAPETU BÍLÁ	M		191,550		
34	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus		37,800		CS ÚRS 2020 01
	WV		PRVEK 02					
	WV		7*1,20			8,400		
	WV		PRVEK 05					
	WV		21*1,20			25,200		
	WV		PRVEK 06					
	WV		2*1,50			3,000		
	WV		PRVEK 08					
	WV		1*1,20			1,200		
	WV		Součet			37,800		
35	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m		37,800		CS ÚRS 2020 01
36	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus		153,750		CS ÚRS 2020 01
	WV		PRVEK 01					
	WV		50*3,00			150,000		
	WV		PRVEK 07					
	WV		1*3,75			3,750		
	WV		Součet			153,750		
37	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m		153,750		CS ÚRS 2020 01
38	K	767627306.1	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m		756,700		
	WV		390,00+25,20+126,00+12,60+7,80+3,60			565,200		
	WV		150,00+8,40+25,20+3,00+3,70+1,20			191,500		
	WV		Součet			756,700		
39	K	767627306.2	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m		22,300		
	WV		3,00+9,90			12,900		
	WV		1,50+7,90			9,400		
	WV		Součet			22,300		
40	K	767627309.1	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní impregnovanou komprimační páskou	m		756,700		
	WV		390,00+25,20+126,00+12,60+7,80+3,60			565,200		
	WV		150,00+8,40+25,20+3,00+3,70+1,20			191,500		
	WV		Součet			756,700		
41	K	767627309.2	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní impregnovanou komprimační páskou	m		22,300		
	WV		3,00+9,90			12,900		
	WV		1,50+7,90			9,400		
	WV		Součet			22,300		
42	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t		13,733		CS ÚRS 2020 01
D 767 Konstrukce zámečnické								
43	K	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2		15,150		CS ÚRS 2020 01
	WV		PRVEK 11					
	WV		3,00*3,45			10,350		
	WV		PRVEK 12					
	WV		1,50*3,20			4,800		
	WV		Součet			15,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	767620718.1	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	7,000			
	W				7,000			
45	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	W		PRVEK 12		1,000			
	W		1					
46	M	PRVEK 12	PRVEK DLE VÝPISU OZN 12 1,50*3,20M	KS	1,000			
47	K	767640224	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	W		PRVEK 11		1,000			
	W		1					
48	M	PRVEK 11	PRVEK DLE VÝPISU OZN 11 3,00*3,45M	KS	1,000			
49	K	767661811.1	Demonitáž mříží pevných nebo otevíravých VCETNE ZPĚTNÉ MONTÁŽE	m2	40,320			
	W		ZPĚTNÁ MONTÁŽ					
	W		4*3,00*2,40+1*2,40*2,40+2*1,20*2,40		40,320			
	W		Součet		40,320			
50	K	767691823	Ostatní práce - vyvšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří. plochy přes 2 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2020 01
	W		PRVEK 11		2,000			
	W		2					
	W		PRVEK 12		2,000			
	W		2					
	W		Součet		4,000			
51	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000			CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
52	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	4,800			CS ÚRS 2020 01
	W		4*1,20		4,800			
	W		Součet		4,800			
53	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1,320			CS ÚRS 2020 01
	W		4*1,20*0,25		1,200			
	W		Součet		1,200			
	W		1,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,320			
54	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021			CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
55	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,340			CS ÚRS 2020 01
	W		85,80+5,54+27,72+2,77+1,72+0,79		124,340			
	W		Součet		124,340			
56	K	784111001.1	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,250			
	W		2,18+2,07		4,250			
	W		Součet		4,250			
57	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšek do 3,80	m2	466,740			CS ÚRS 2020 01
	W		plocha oken		446,790			
	W		446,79					
	W		plocha dveří		19,950			
	W		19,95					
	W		Součet		466,740			
58	M	58124850	folie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	821,100			CS ÚRS 2020 01
	W		565,20+191,50+6,00+19,30		782,000			
	W		Součet		782,000			
	W		782*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		821,100			
59	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšek do 3,80 m	m2	124,340			CS ÚRS 2020 01
	W		85,80+5,54+27,72+2,77+1,72+0,79		124,340			
	W		Součet		124,340			
60	K	784211101.1	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšek do 3,80 m	m2	4,250			
	W		2,18+2,07		4,250			
	W		Součet		4,250			
61	K	784211141	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	124,340			CS ÚRS 2020 01
	W		85,80+5,54+27,72+2,77+1,72+0,79		124,340			
	W		Součet		124,340			
62	K	784211141.1	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	4,250			
	W		2,18+2,07		4,250			
	W		Součet		4,250			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
63	K	786628111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	193,725			CS ÚRS 2020 01
	W		ŽA1		160,650			
	W		30*(3*0,85*1,50+3*0,85*0,60)					
	W		ŽA2		33,075			
	W		15*(1*01,05*0,60+1,05*1,50)					
	W		Součet		193,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	193,725			CS ÚRS 2020 01
	VV		ZA1					
	VV		30*(3*0,85*1,50+3*0,85*0,60)		160,650			
	VV		ŽA2					
	VV		15*(1*01,05*0,60+1,05*1,50)		33,075			
	VV		Součet		193,725			
65	K	786627111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna dřevěná	m2	14,400			CS ÚRS 2020 01
	VV		2*3,00*2,40		14,400			
	VV		Součet		14,400			
66	M	786.1	ochranná síť proti hyzu	m2	14,400			
67	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,252			CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Objekt:

20-17.B - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK B

KSO:

Místo: NOVÝ JIČÍN

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Nový Jičín , Dlouhá 54

IČ:

70640700

DIČ:

Uchazeč:

RI OKNA a.s.

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

Projektant:

GaP inženýring s.r.o.

IČ:

27852067

DIČ:

CZ27852067

Zpracovatel:

PETŘKOVSKÝ/GaP inženýring s.r.o.

IČ:

27852067

DIČ:

CZ27852067

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Objekt: 20-17.B - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK B

Místo: NOVÝ JIČÍN

Zadavatel: ZŠ a MŠ Nový Jičín , Dlouhá 54

Uchazeč: RI OKNA a.s.

Datum: 2. 4. 2020

Projektant: GaP inženýring
s.r.o.

Zpracovatel: PETŘKOVSKÝ/Ga
P inženýring s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Objekt:

20-17.B - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK B

Místo: NOVÝ JIČÍN

Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel: ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá 54

Projektant: GaP inženýring s.r.o.

Uchazeč: RI OKNA a.s.

Zpracovatel: PETŘKOVSKÝ/GaP inženýring s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	40,390			S ÚRS 2020 01
	W				24,02			
	W				11,62			
	W				4,75			
	W		Součet		40,390			
2	K	612131121.1	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	5,220			
	W				3,48			
	W				1,74			
	W		Součet		5,220			
3	K	612232001	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	73,200			S ÚRS 2020 01
	W				42,00			
	W				24,00			
	W				7,20			
	W		Součet		73,200			
4	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	12,078			S ÚRS 2020 01
	W				42,00*0,15		6,300	
	W				24,00*0,15		3,600	
	W				7,20*0,15		1,080	
	W		Součet		10,98*1,1		10,980	
	W						12,078	
	W							
5	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	40,390			S ÚRS 2020 01
	W				24,02			
	W				11,62			
	W				4,75			
	W		Součet		40,390			
6	K	612325302.1	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,210			
	W				4,14			
	W				2,07			
	W		Součet		6,210			
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	87,840			S ÚRS 2020 01
	W		radiátory pod okny					
	W		celková délka parapetů 191,50m					
	W				73,20*1,20		87,840	
	W		Součet				87,840	
8	K	621335201	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	31,210			S ÚRS 2020 01
	W		VNEJŠÍ OSTĚNÍ		31,21		31,210	
9	K	621335202.1	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	4,030			
	W		VNEJŠÍ OSTĚNÍ		4,03		4,030	
10	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	182,600			S ÚRS 2020 01
	W				108,20		108,200	
	W				52,80		52,800	
	W				21,60		21,600	
	W		Součet		182,600		182,600	
11	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	191,730			S ÚRS 2020 01
	W		182,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				191,730	
12	K	622143004.1	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	28,200			
13	M	59051476.1	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	29,610			
	W				28,20		28,200	
	W				28,20		28,200	
	W		Součet		28,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,610	
14	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,800			S ÚRS 2020 01
	W		U PRVKŮ 9 A 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vw (2*3,00+3,00)*2*0,10		1,800			
15	K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	10,980			S ÚRS 2020 01
			vw 42,00*0,15		6,300			
			vw 24,00*0,15		3,600			
			vw 7,20*0,15		1,080			
			vw Součet		10,980			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	967033963	Odsekání okenních obrub předsazených před ílc zdiva přes 50 mm	m2	18,300			S ÚRS 2020 01
			vw 42,00*0,25		10,500			
			vw 24,00*0,25		6,000			
			vw 7,20*0,25		1,800			
			vw Součet		18,300			
17	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	161,280			S ÚRS 2020 01
			vw 14*7,20		100,800			
			vw 8*5,40		43,200			
			vw 3*5,76		17,280			
			vw Součet		161,280			
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,410			S ÚRS 2020 01
			vw 24,02+11,42+4,75		40,190			
			vw Mezisoučet		40,190			
			vw 3,48+1,74		5,220			
			vw Mezisoučet		5,220			
			vw Součet		45,410			
		D 997	Přesun sutě					
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,137			S ÚRS 2020 01
20	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	8,137			S ÚRS 2020 01
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,137			S ÚRS 2020 01
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	81,370			S ÚRS 2020 01
			vw 8,137*10 Přepočtené koeficientem množství		81,370			
23	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,311			S ÚRS 2020 01
			vw 0,311		0,311			
24	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	2,089			S ÚRS 2020 01
			vw 2,089		2,089			
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	5,161			S ÚRS 2020 01
			vw 5,161		5,161			
		D PSV	Práce a dodávky PSV					
		D 766	Konstrukce truhlářské					
26	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5	m2	161,280			S ÚRS 2020 01
			vw PRVEK 01					
			vw 14*3,00*2,40		100,800			
			vw PRVEK 03					
			vw 8*3,00*1,80		43,200			
			vw PRVEK 04					
			vw 3*2,40*2,40		17,280			
			vw Součet		161,280			
27	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	161,280			S ÚRS 2020 01
28	K	766691610	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí venkovní krycí lišty dřevěné nebo hliníkové (s dodáním lišt) pro překrytí spojů mezi oknem a balkónovými dveřmi s noddlemeláním	m	73,200			S ÚRS 2020 01
			vw 42,00+24,00+7,20		73,200			
			vw Součet		73,200			
29	M	AA	KRYCÍ LIŠTA ALU 30*40MM K PARAPETU BÍLÁ	M	73,200			
30	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	73,200			S ÚRS 2020 01
			vw PRVEK 01					
			vw 14*3,00		42,000			
			vw PRVEK 03					
			vw 8*3,00		24,000			
			vw PRVEK 04					
			vw 3*2,40		7,200			
			vw Součet		73,200			
31	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	73,200			S ÚRS 2020 01
32	K	767627306.1	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	256,800			
			vw 42,00+24,00+7,20		73,200			
			vw 109,20+52,80+21,60		183,600			
			vw Součet		256,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	767627306.2	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	37,200			
	VV		28,20				28,200	
	VV		3*3,00				9,000	
	VV		Součet				37,200	
34	K	767627309.1	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní impregnovanou komprimační páskou	m	256,800			
	VV		42,00+24,00+7,20				73,200	
	VV		109,20+52,80+21,60				183,600	
	VV		Součet				256,800	
35	K	767627309.2	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní impregnovanou komprimační páskou	m	37,200			
	VV		3,00*2+3,00				9,000	
	VV		18,80+9,40				28,200	
	VV		Součet				37,200	
36	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,835			CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické					
37	K	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	28,800			CS ÚRS 2020 01
	VV		PRVEK 9				19,200	
	VV		3,00*3,20*2					
	VV		PRVEK 10				9,600	
	VV		3,00*3,20					
	VV		Součet				28,800	
38	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	6,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		PRVEK 9				4,000	
	VV		2*2					
	VV		PRVEK 10				2,000	
	VV		2					
	VV		Součet				6,000	
39	M	PRVEK 10	PRVEK DLE VÝPISU OZN 10 2*1,50*3,20M	KPL			1,000	
40	M	PRVEK 9	PRVEK DLE VÝPISU OZN 9 2*1,50*3,20M	KPL			2,000	
41	K	767691823	Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dveří plochy přes 2 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		PRVEK 9				4,000	
	VV		2*2					
	VV		PRVEK 10				2,000	
	VV		2					
	VV		Součet				6,000	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
42	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	40,390			CS ÚRS 2020 01
	VV		24,02+11,62+4,75				40,390	
	VV		Součet				40,390	
43	K	784111001.1	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	10,430			
	VV		6,95+3,48				10,430	
	VV		Součet				10,430	
44	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výškv do 3.80	m2	190,080			CS ÚRS 2020 01
	VV		plocha oken				161,280	
	VV		161,28					
	VV		PLOCHA DVEŘÍ				28,800	
	VV		28,80					
	VV		Součet				190,080	
45	M	58124850	folie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	242,550			CS ÚRS 2020 01
	VV		183,60+47,40				231,000	
	VV		Součet				231,000	
	VV		231*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				242,550	
46	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m	m2	40,390			CS ÚRS 2020 01
	VV		24,02+11,62+4,75				40,390	
	VV		Součet				40,390	
47	K	784211101.1	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3.80 m	m2	10,430			
	VV		6,95+3,48				10,430	
	VV		Součet				10,430	
48	K	784211141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	40,390			CS ÚRS 2020 01
	VV		24,02+11,62+4,75				40,390	
	VV		Součet				40,390	
49	K	784211141.1	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	10,430			
	VV		6,95+3,48				10,430	
	VV		Součet				10,430	
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
50	K	786626111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	32,130			CS ÚRS 2020 01
	VV		ZA1				32,130	
	VV		6*(3*0,85*0,60+3*0,85*1,50)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		32,130			
51	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	32,130			CS ÚRS 2020 01
			ŽA1					
			6*(3*0,85*1,50+3*0,85*0,60)		32,130			
			Součet		32,130			
52	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,042			CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Objekt:

20-17.C - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK C

KSO:

Místo: NOVÝ JIČÍN

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Nový Jičín , Dlouhá 54

IČ:

70640700

DIČ:

Uchazeč:

RI OKNA a.s.

IČ:

60724862

DIČ:

CZ60724862

Projektant:

GaP inženýring s.r.o.

IČ:

27852067

DIČ:

CZ27852067

Zpracovatel:

PETŘKOVSKÝ/GaP inženýring s.r.o.

IČ:

27852067

DIČ:

CZ27852067

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ
Objekt: 20-17.C - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK C
Místo: NOVÝ JIČÍN
Zadavatel: ZŠ a MŠ Nový Jičín , Dlouhá 54
Uchazeč: RI OKNA a.s.

Datum: 2. 4. 2020
Projektant: GaP inženýring s.r.o.
Zpracovatel: PETŘKOVSKÝ/GaP Inženýring s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

Objekt:

20-17.C - VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ BLOK C

Místo: NOVÝ JIČÍN

Datum: 2. 4. 2020

Zadavatel: ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá 54

Projektant: GaP inženýring s.r.o.

Uchazeč: RI OKNA a.s.

Zpracovatel: PETRKOVSÝ/GaP inženýring s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	99,920			S ÚRS 2020 01
	VV		84,08			84,080		
	VV		11,09			11,090		
	VV		4,75			4,750		
	VV		Součet			99,920		
2	K	612232001	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	171,000			S ÚRS 2020 01
	VV		147,00			147,000		
	VV		16,80			16,800		
	VV		7,20			7,200		
	VV		Součet			171,000		
3	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	28,215			S ÚRS 2020 01
	VV		147,00*0,15			22,050		
	VV		16,80*0,15			2,520		
	VV		7,20*0,15			1,080		
	VV		Součet			25,650		
	VV		25,65*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			28,215		
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	99,920			S ÚRS 2020 01
	VV		84,08			84,080		
	VV		11,09			11,090		
	VV		4,75			4,750		
	VV		Součet			99,920		
5	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	205,200			S ÚRS 2020 01
	VV		radiátory pod okny					
	VV		celková délka parapetů 191,50m					
	VV		171,00*1,20			205,200		
	VV		Součet			205,200		
6	K	621335201	Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	77,210			S ÚRS 2020 01
	VV		VNĚJŠÍ OSTĚNÍ					
	VV		77,21			77,210		
7	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	454,200			S ÚRS 2020 01
	VV		382,2			382,200		
	VV		50,40			50,400		
	VV		21,60			21,600		
	VV		Součet			454,200		
8	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	476,910			S ÚRS 2020 01
	VV		454,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			476,910		
9	K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	25,650			S ÚRS 2020 01
	VV		147,00*0,15			22,050		
	VV		16,80*0,15			2,520		
	VV		7,20*0,15			1,080		
	VV		Součet			25,650		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	967033963	Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdíva přes 50 mm	m2	42,750			S ÚRS 2020 01
	VV		147,00*0,25			36,750		
	VV		16,80*0,25			4,200		
	VV		7,20*0,25			1,800		
	VV		Součet			42,750		
11	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvoiených. plochy do 2 m2	m2	20,160			S ÚRS 2020 01
	VV		14*1,44			20,160		
	VV		Součet			20,160		
12	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvoiených. plochy přes 4 m2	m2	370,080			S ÚRS 2020 01
	VV		49*7,20			352,800		
	VV		3*5,76			17,280		
	VV		Součet			370,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	978013191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	99,920			S ÚRS 2020 01
	VV		84,08+11,09+4,75				99,920	
	VV		Součet				99,920	
D 997			Přesun sutě					
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svleče ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	17,932			S ÚRS 2020 01
15	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	17,932			S ÚRS 2020 01
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,932			S ÚRS 2020 01
	VV		17,932				17,932	
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	179,320			S ÚRS 2020 01
	VV		17,932				17,932	
	VV		17,932*10 'Přepočtené koeficientem množství				179,320	
18	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,727			S ÚRS 2020 01
	VV		0,727				0,727	
19	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,596			S ÚRS 2020 01
	VV		4,596				4,596	
20	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	12,609			S ÚRS 2020 01
	VV		12,609				12,609	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 766			Konstrukce truhlářské					
21	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	20,160			S ÚRS 2020 01
	VV		PRVEK 02					
	VV		14*1,20*1,20				20,160	
	VV		Součet				20,160	
22	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	20,160			S ÚRS 2020 01
23	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5	m2	370,080			S ÚRS 2020 01
	VV		PRVEK 01					
	VV		49*3,00*2,40				352,800	
	VV		PRVEK 04					
	VV		3*2,40*2,40				17,280	
	VV		Součet				370,080	
24	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	370,080			S ÚRS 2020 01
25	K	766691810	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí venkovní krycí lišty dřevěné nebo hliníkové (s dodáním lišt) pro překrytí spojů mezi oknem a balkónovými dveřmi s podtmelemím	m	171,000			S ÚRS 2020 01
	VV		147,00+16,80+7,20				171,000	
	VV		Součet				171,000	
26	M	AA	KRYCÍ LIŠTA ALU 30*40MM K PARAPETU BÍLÁ	M	171,000			
27	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	16,800			S ÚRS 2020 01
	VV		PRVEK 02					
	VV		14*1,20				16,800	
	VV		Součet				16,800	
28	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	16,800			S ÚRS 2020 01
29	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	154,200			S ÚRS 2020 01
	VV		PRVEK 01					
	VV		49*3,00				147,000	
	VV		PRVEK 04					
	VV		3*2,40				7,200	
	VV		Součet				154,200	
30	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	154,200			S ÚRS 2020 01
31	K	767627306.1	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	625,200			
	VV		382,20+50,40+21,60				454,200	
	VV		147,00+16,80+7,20				171,000	
	VV		Součet				625,200	
32	K	767627309.1	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní impregnovanou komorimačnickou páskou	m	625,200			
	VV		382,20+50,40+21,60				454,200	
	VV		147,00+16,80+7,20				171,000	
	VV		Součet				625,200	
33	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,716			S ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	767620718.1	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru. VČETNĚ DODÁVKY	kus	14,000			
			14		14,000			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
35	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	2,400			CS ÚRS 2020 01
36	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	0,660			CS ÚRS 2020 01
			2*1,20*0,25		0,600			
			Součet		0,600			
			0,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,660			
37	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011			CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
38	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,920			CS ÚRS 2020 01
			84,08+11,09+4,75		99,920			
			Součet		99,920			
39	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	390,240			CS ÚRS 2020 01
			plocha oken		390,24			
			390,24		390,240			
40	M	58124850	folie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	476,910			CS ÚRS 2020 01
			454,20		454,200			
			Součet		454,200			
			454,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		476,910			
41	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,920			CS ÚRS 2020 01
			84,08+11,09+4,75		99,920			
			Součet		99,920			
42	K	784211141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní provázení malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	99,920			CS ÚRS 2020 01
			84,08+11,09+4,75		99,920			
			Součet		99,920			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
43	K	786626111	Montáž zastíňujících žaluzí lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	203,490			CS ÚRS 2020 01
			ZA1					
			38*(3*0,85*1,50+3*0,85*0,60)		203,490			
			Součet		203,490			
44	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	203,490			CS ÚRS 2020 01
			ZA1					
			38*(3*0,85*1,50+3*0,85*0,60)		203,490			
			Součet		203,490			
45	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,265			CS ÚRS 2020 01

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO 60724862 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „*Výměna oken a dveří – Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, příspěvková organizace*“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Bzenci dne

za zhotovitele:

