



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

## 1. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 37/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „**Most ev. č. 0462-6, Brodek u Prostějova**“.

## 2. Předmět dodatku smlouvy

V souladu s bodem 11. *Závěrečná ujednání* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) změna ceny za provedené dílo na základě odsouhlasené změny č.1 dle odsouhlasené cenové nabídky na prováděné změny (v příloze tohoto dodatku SoD) - odst. 6

## 3. Cena díla

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se snižuje o částku ve výši **17 766,68 Kč bez DPH** na úhradu odsouhlasených víceprací a méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

<b>Cena dle SOD bez DPH</b>	<b>8 763 216,84</b>
DPH dle SOD (21%)	1 840 275,84
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>10 603 492 ,38</b>
Vícepráce	694 149,40
Méněpráce	711 916,08
<b>Cena dle SOD včetně dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>8 745 450,16</b>
DPH dod.č.1 (21%)	1 836 544,53
<b>Celková cena dod.č.1 s DPH</b>	<b>10 581 994 ,69</b>


## 11. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, neupravené tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


1. Rekapitulace změn

V Olomouci dne  
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

V Brně dne  
Za zhotovitele:





Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 2020 - MOST ev.č. 0462-6 Brodek u Prostějova

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: -17 766,68

OC+DPH: -21 497,68

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
	Vícepráce - změna č1 (piloty)	651 551,60	136 825,84	788 377,44
	Vícepráce - změna č2	42 597,80	8 945,54	51 543,34
	Celkem vícepráce	694 149,40	145 771,37	839 920,77
	Méněpráce - změna č. 1 (piloty)	-711 916,08	-149 502,38	-861 418,46
	Celkem méněpráce	-711 916,08	-149 502,38	-861 418,46



Firma: FIRESTA-Físer, rekonstrukce, stavby a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020 MOST ev.č. 0462-6 Brodek u Prostějova  
 Rozpočet: 201 MOST ev.č. 0462-6

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						DSP	
						Jednotková 9	Celkem 10
27A	264116		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM <i>2*16*5,7=182,400 [A]</i> položka zahrnuje:	M			
29A	264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM <i>2*16*2,0=64,000 [A]</i> položka zahrnuje:	M			
30A	264316		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 400MM <i>2*16*4,8=153,600 [A]</i> položka zahrnuje:	M			
10	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM rozšíření násypu sjezdu k vrtné plošině změnou technologie vrtání <i>99,0+93,5=192,500 [A]</i>	M3	192,500	177,00	34 072,50
14	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>99,0+93,5=197,0 =389,500 [A]</i> rozšíření násypu sjezdu k vrtné plošině změnou technologie vrtání položka zahrnuje:	M3	192,500	541,00	104 142,50

Změna č.1		
	201	#ODKAZI
RDS		
Množství 6	Cena	
	Jednotková 9	Celkem 10
182,400	904,00	164 889,60

64,000	1 290,00	82 560,00
--------	----------	-----------

153,600	1 710,00	262 656,00
---------	----------	------------

389,500	177,00	68 941,50
---------	--------	-----------

389,500	541,00	210 719,50
---------	--------	------------

Rozdíl RDS - DSP		
	201	651 551,60
Množství 6	Cena	
	Jednotková 9	Celkem 10
182,400	904,00	164 889,60

64,000	1 290,00	82 560,00
--------	----------	-----------

153,600	1 710,00	262 656,00
---------	----------	------------

197,000	3 528,67	34 869,00
---------	----------	-----------

197,000	3 528,67	106 577,00
---------	----------	------------



Firma: FIRESTA-Físer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba:	2020 MOST ev.č. 0462-6 Brodek u Prostějova	201	20 772,34
Rozpočet:	201 MOST ev.č. 0462-6	DSP	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
48	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO nakupovaný materiál včetně natěžení a dovozu  zásypy za opěrami - pod těsnicí folii : 8,925+8,20=17,125 [A] hutněný štrkopiesek za OP2 a zásyp vodovodní přípojky: 2,46+3,50=5,960 [B] podšyp pod potrubím dešť. kanalizace: 1,2*0,2*10,0=2,4 [C] zásyp potrubí dešť. kanalizace: 0,6m*18,0m2 = 10,8 [D] B+A+C+D=35,285 [D]  položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	23,085	899,82	20 772,34

## NOVÉ POLOŽKY :

XX	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KS	0,000	0,00	0,00
----	-------	--	---	----	-------	------	------

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.

XX	87915		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TŘUB DN DO 300 MM	M	0,000	0,00	0,00
----	-------	--	--	---	-------	------	------

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění  
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek  
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace  
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

XX	81458		POTRUBÍ Z TŘUB BETONOVÝCH DN DO 600MM potrubí dešťové kanalizace : 10,0	M	0,000	0,00	0,00
----	-------	--	--	---	-------	------	------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výustění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Změna č.2		
	201	63 370,15
RDS		
Množství	Cena	
	Jednotková	Celkem
6	9	10
35,285	899,82	31 750,15

Rozdíl RDS - DSP		
	201	42 597,80
Množství	Cena	
	Jednotková	Celkem
6	9	10
12,200	899,82	10 977,80

1,000	2 300,00	2 300,00
-------	----------	----------

1,000	2 300,00	2 300,00
-------	----------	----------

4,000	1 580,00	6 320,00
-------	----------	----------

4,000	1 580,00	6 320,00
-------	----------	----------

10,000	2 300,00	23 000,00
--------	----------	-----------

10,000	2 300,00	23 000,00
--------	----------	-----------



