

Dodatek č. 1 ev č. OISM/2020/2020
Smlouvy o dílo č. OISM/2020/142
uzavřený podle smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

I. Článek
Smluvní strany

OBJEDNATEL: MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČ: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM, tel.: 353 240 122
Bc. Michaela Palusková OISM, tel.: 770 125 571c) technický dozor
objednatele (dále jen „**TDO**“): Zdeněk Pospíšil, 724 054 890
(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: DESIGNSTAV KARLOVY VARY S.R.O.

Se sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
Zastoupený: Regina Krnáčová, jednatelka
IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381
Bankovní spojení: ČSOB v Karlových Varech
Číslo účtu: 271443938/0300
Zapsána u KS v plzni, odd. C, vložka 28495

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Regina Krnáčová, jednatelka
b) ve věcech technických: Regina Krnáčová, Eduard Juraška

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ve smyslu zákona, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek:

**ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Nejdek,
Chodovská č.p. 465**

1. Předmět dodatku smlouvy č.1

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1:

ZL 001: Změna podlahy kotelna BD Nejdek

ZL 002: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek

ZL 003: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek ZTI

ZL 004: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek Plynová přípojka

ZL 005: Příloha ke změnovým listům č. 1,2,3,4 – Neprováděné práce dle SOD - méněpráce

2. Termíny plnění

2.1. Článek III. 1.b) se mění takto:

Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **31.7.2020**

2.2. Ostatní ustanovení článku III. Zůstávají beze změn

3. Cena za dílo, platební podmínky

3.1. Článek IV. smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	2 872 738,44 Kč
Změnový list č. 1 bez DPH:	62 292,85 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH	632 461,78 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH	58 752,95 Kč
Změnový list č. 4 bez DPH	22 000,00 Kč
Změnový list č. 5 bez DPH	-120 521,74 Kč

Cena celkem bez DPH	3 527 724,28 Kč
DPH15%	529 158,64Kč

Cena díla včetně změn díla č. 1 včetně DPH: **4 056 882,92 Kč**

3.2. Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změn

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ustanovení původní kupní, tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4.4. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

ZL 001: Změna podlahy kotelna BD Nejdek

ZL 002: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel:	DESIGNSTAV s.r.o.		
Investor:	Město Nejdek	Datum:	6.4.2020
Název akce:	BD Nejdek		
Způsob odeslání / předání datum: 6.4.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočtový podklad	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna podlahy kotelna BD Nejdek			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po dohodě na KD dochází ke změně podlahy vybourání a položení bet.podlahy s nátěrem			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	Designstav		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	Designstav		
Změnový list vystavil:	p. Juraška		
Datum:	6.4.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="padding-left: 40px;">Změna podlahy kotelna</p>			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>.Původně byla v kotelně podlaha nespecifikovaná. Na KD 6.4.2020 byla dohodnuta změna a vyspecifikována na skladbu dle přílohy.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
,- Kč	62292,85Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
62292,85 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	<p style="text-align: center;"> DESIGNSTAV KARLOVY VARY S.R.O. Meziroží 161 362 25 NOVÁ ROLE IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381 </p>		
Datum:	Datum:		

Seznam víceprací kotelna HSV

č.1

pol.	č.pol.	popis	jednotka	počet	cena/j	celkem
1	451313511	cementový potěr do 80 mm	m2	21,86	342,00	7 476,12
2	273362021	kari síť 150/150/8	t	0,13	32 200,00	4 186,00
3	632457102	stržení povrchu přehlazením	m2	21,86	75,00	1 639,50
4	783917161	nátěr betonu Isoban	m2	21,86	347,00	7 585,42
5	965042241	bourání betonové podlahy stávající do 250 mm	m3	5,465	2 190,00	11 968,35
6	997221141	vod doprava suti na vzdálenost do 50m	t	12,02	104,00	1 250,08
7	997221571	vod doprava suti na vzdálenost do 1km	t	12,02	479,20	5 759,98
8	997221179	vod doprava ZKD km 1km přes 1 km	t	12,02	13,84	166,36
9	997221611	nakládání na dopr prostředky	t	12,02	134,40	1 615,49
10	997221845	poplatek za uložení odpadu na skládce	t	12,02	960,00	11 539,20
11	998276101	přesun hmot	t	12,02	757,60	9 106,35

celkem vícepráce kotelna

62 292,85

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
 Meziolá 161
 362 28 NOVÁ ROLE
 IČO: 014 86 381 DIC: CZ01486381

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: Designstav Karlovy Vary s.r.o

Investor: Město Nejdek Datum: 29.05.2020

Název akce:

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek****Popis a zdůvodnění změny:**

Po dohodě na KD dochází ke změně úprav povrchu stěn. Po sundání konstrukčních vrstev podlahy dochází k srovnání ploch nivelační stěrkou. Po odkrytí a demontážích se projeví praskliny, dutá místa v omítkách, na nosných stěnách a stěn příček atd.


Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Příloha : Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Designstav Karlovy Vary s.r.o	
Změnový list vystavil:	Juraška Eduard	
Datum:	29.05.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	632 461,78 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 DESIGNSTAV KARLOVY VARY S.R.O. Městská 161 362 ZÁKOVÁ ROLE IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381	
Datum:	Datum: 29.05.2020	

Změnový list č.2

Položkový rozpočet BD Nejdeč

č.2

č. pol.	popis	jedn.	výměra	výměra	cena/j		
1	612311131 štuk aktivovaný dvouvrstvý 3mm	m2	1 032,008	1316,09-228,23-55,852	128	105676,800	0,8
2	784111011 stropy, přebroušení	m2	78,806	0,7*112,58	13,65	1075,702	rozpočet
3	784161101 bandáže	m	378,000	0,7*540	39,5	14931,000	rozpočet
4	784121001 škrábání stěn	m2	864,670	904+222,68+108,56x0,7	28,96	25040,843	rozpočet
5	974031122 šlice 5/4 cm	m	326,810	344,51-17,7	56	18301,360	rozpočet
6	974031134 šlice 14/4cm	m	19,400	19,4	102	1583,040	0,8x
7	974031132 šlice 8/4 cm	m	8,850	17,7-8,85	70,32	622,332	rozpočet
8	974042543 vysekání rýh v betonu 20/20cm	m	26,700	46,1-19,4	140,8	3759,360	rozpočet
9	763131332 nový SDK protipožár vč roštu	m2	4,200	8,2-4	685	2877,000	rozpočet
10	763111621 SDK 12,5 mm vč.roštu	m2	14,835	26,01-11,175	709	10518,015	rozpočet
11	342272225 příčky Ytong 10 cm	m2	0,000	47,4-47,4	508,8	0,000	rozpočet
12	bourání příček Ytong 10cm	m2	47,390	47,39	88	3336,256	0,8x
13	311272311 Ytong tl 40 cm	m2	0,600	0,6	1740	835,200	0,8x
14	311272211 Ytong tl. 30 cm	m2	7,600	7,6	1400	8512,000	0,8x
15	342272245 Ytong tl 15 cm	m2	0,300	0,3	872	209,280	0,8x
16	96206111 bourání příček Ytong 15cm	m2	16,503	20,8-4,297	88	1161,811	rozpočet
17	59030710 plastová dvířka 25/20	ks	1,000	7+1	600	480,000	0,8x
18	763131352 SDK do koupelny (zelený)	m2	0,490	0,49	846	331,632	0,8x
19	965045113 bourání betonu	m3	0,430	0,43	109	37,496	0,8x
20	314231115 zadržování komínů tl. 15 cm	m3	0,825	0,825	5370	3544,200	0,8x
21	962031133 bourání díva komínového	m3	0,825	0,825	88	58,080	0,8x
22	762811811 demontáž dřevěného stropu	m2	4,320	4,32	28,3	97,805	0,8x
23	763111811 demontáž SDK příček vč rastru	m2	3,680	3,68	70,1	206,374	0,8x
24	973031151 vysekání rozvaděčů cihly plné	m3	0,190	0,19	3650	554,800	0,8x
25	783822211 natažení stropu devoskytem	m2	61,190	61,19	104	5091,008	0,8x
	natažení stěn devoskytem	m2	89,072		95	6769,472	
26	776141112 nivelační stěrka tl 4 mm	m2	342,220	342,22	204	55850,304	0,8x
27	632450132 vyrovnání podlah potěr ze suchých směsí do 30mm	m2	18,500	18,5	343	5076,400	0,8x
30	346244382 plentování stěn	m2	10,460	10,46	584	4886,912	0,8x
32	784111011 broušení starých omítek (3-5 vrstev)	m2	864,670	dtto škrábání	13,65	11802,746	rozpočet
33	612142001 perlínka, lepidlo, penetrace	m2	900,810		164,8	148453,488	rozpočet
34	784221001 malby třívrstvé bílé	m2	1 541,060		37,8	58252,068	rozpočet
35	784181101 penetrace pod malbu	m2	1 541,060		14,9	22961,794	rozpočet
36	784121011 rozmytí podkladu	m2	1 078,740	1541,06x0,7	14,6	12599,683	0,8x
38	784161001 tmelení spar a rohů akrylem	m	382,375	0,7x546,25	18,4	5628,560	0,8x
39	619991011 zakrytí ploch svislých folií	m2	260,000	260	11,03	2294,240	0,8x
40	784151001 izolování barvami vodou ředitelné dvojnásobné	m2	68,500	68,5	55,8	3057,840	0,8x
41	783306801 odrezivění zám konstr	m2	4,000	4	72,19	231,008	0,8x
42	783343101 základní impregnační nátěr polyuretan	m2	4,000	4	77,4	247,680	0,8x
43	malba dvojnásobná	m2	66,890	66,89	55,8	2985,970	0,8x
44	784181101 penetrace pod štuk a lepidlo	m2	1 052,560		14,9	15683,144	rozpočet
45	966080101 demontáž termodesek lepených celoplošně	m2	22,000	22	47,6	837,760	0,8x
46	711192102 provedení hydroizolace stěrkou, stěny 2 vrstvy	m2	29,600	29,6	173	4096,640	0,8x
47	711191101 provedení hydroizolace stěrkou, podlah 2 vrstvy	m2	58,700	58,7	122	5729,120	0,8x
48	24551275 stěrka minerální hydroizolační dvousložková cementem pojená	kg	90,000	142,5	83,2	5990,400	0,8x
49	711199101 provedení těsnícího pásu do spoje styčné spáry podlaha stěna	m	94,000	94	55	4136,000	0,8x
50	28355020 páska pružná těsnící hydroizolační š do 85 mm	m	94,000	94	42	3948,000	0,8x
51	783317101 nátěr syntetický zám konstr zárubně nové	m2	2,500	13,86-11,362	101	252,500	rozpočet
52	997221 přesuny hmot vč uložení odpadu	t	15,000	34,294-19,294			
	997221141	t	15,000	34,294-19,294	104	1560,000	rozpočet
	997221571	t	15,000	34,294-19,294	479,2	7188,000	rozpočet
	997221579	t	15,000	34,294-19,294	13,84	207,600	rozpočet
	997221579	t	15,000	34,294-19,294	13,84	207,600	rozpočet
	997221611	t	15,000	34,294-19,294	134,4	2016,000	rozpočet
	997221845	t	15,000	34,294-19,294	960	14400,000	rozpočet
53	39103000 VRN - skládky na staveništi	den	30,000	150-120	150	4500,000	rozpočet
54	51002000 VRN - pojistné	ks	1,000	???	11769,46	11769,460	rozpočet

Celkem

632461,783

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Meziročí 161
362 25 NOVA ROLE
ICO: 014 86 387 DIČ: CZ0148638

ZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03

Zhotovitel: Designstav Karlovy Vary s.r.o

Investor: Město Nejdek Datum: 29.05.2020

Název akce:

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy
na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek
ZTI****Popis a zdůvodnění změny:**



Po odkrytí a oklepání obkladů se zjistilo, že vodovodní vedení je ve špatném stavu, stejně jako i kanalizační odpady.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	Designstav Karlovy Vary s.r.o		
Změnový list vystavil:	Juraška Eduard		
Datum:	29.05.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny:</p>			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0 , - Kč	58 752, 95 , - Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
, - Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
	 DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Meziroří 16 362 25 NOVÁ ROLE IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381		
Datum:	Datum: 29.05.2020		

ROZPOČET

Stavba: Tonam BD Nejdek vícepráce

Objekt:

Objednatel:



Zhotovitel:



Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							22 946,43	35 806,52	58 752,95	0,138
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							22 946,43	35 806,52	58 752,95	0,138
1	721	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	106,000	150,70	852,24	15 121,96	15 974,20	0,045
2	286	28615152	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m	104,000	83,60	8 694,40	0,00	8 694,40	0,018
3	286	28615153	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm dl 4m	m	2,000	135,30	270,60	0,00	270,60	0,001
4	721	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	1,000	177,10	11,04	166,06	177,10	0,001
5	286	28616557	trubka vodovodní vícevrstvá PEX 32x4,4mm DN 25	m	1,000	415,80	415,80	0,00	415,80	0,000
9	721	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm	m	34,000	150,70	324,02	4 799,78	5 123,80	0,022
10	286	28615111	trubka tlaková PPR řada PN 10 40x3,7x4000mm	m	34,000	135,30	4 600,20	0,00	4 600,20	0,014
16	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN 22 - 32 mm	m	107,000	53,70	1 566,48	4 179,42	5 745,90	0,004
12	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	40,000	188,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,000
13	721	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	5,000	188,00	695,00	245,00	940,00	0,001
14	721	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	4,000	319,00	917,48	358,52	1 276,00	0,003
19	721	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4 - přeložení R- POL	soubor	5,000	790,00	3 485,30	464,70	3 950,00	0,010
18	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	107,000	37,40	1 113,87	2 887,93	4 001,80	0,020
20	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,138	457,60	0,00	63,15	63,15	0,000
Celkem							22 946,43	35 806,52	58 752,95	0,138

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Designstav Karlovy Vary s.r.o		
Investor:	Město Nejdek	Datum: 29.05.2020	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek Plynová přípojka</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o doplnění chybějící části rozpočtu na základe výběrového řízení D a MT plynovodní přípojky externím zhotovitelem</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>.....</p>			
Příloha : Rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	Designstav Karlovy Vary s.r.o		
Změnový list vystavil:	Juraška Eduard		
Datum:	29.05.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p>			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0 , - Kč	22 000, 00 , - Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
, - Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum:	Datum: 29.05.2020		

Cenová nabídka plynová přípojka BD NejdeK

Dodavatel : Topení Voda Plyn Petr Domin
Chebská 186/2 350 02 Cheb 2

Odběratel : Designstav Karlovy Vary
Mezirolí 161, Nová Role 362 25

Montáž plynovodní přípojky

pol.	popis	jedn.	množství	j.cena	cena
1	T-kus navrtávací 110/40	ks	1	5 120,00	5 120,00
2	sign vodič	m	5	14,50	72,50
3	sign folie	m	5	9,90	49,50
4	propoj pod plynem	ks	1	408,00	408,00
5	geodetické zaměření	ks	1	5 445,00	5 445,00
6	geodetické zaměření	ks	1	5 445,00	5 445,00
7	tlaková zkouška	ks	1	1 050,00	1 050,00
8	revize plynovodní přípojky	ks	1	2 500,00	2 500,00
9	techn dokumentace	ks	1	960,00	960,00
10	doprava	ks	1	950,00	950,00

součet položek

22 000,00

nabídku vypracoval dne 7.5.2020

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.l.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 35 DiČ: CZ91438035



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 05

Zhotovitel: DESIGNSTAV s.r.o.

Investor: Město Nejdek

Datum: 1.6.2020

Název akce:

BD Nejdek

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočtový podklad**Předmět změny:**

Příloha ke změnovým listům č. 1,2,3,4 – Nепrováděné práce dle SOD - méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:

Neprováděné práce dle SOD - méněpráce

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha : Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05	
Zhotovitel:	DESIGNSTAV s.r.o.		
Změnový list vystavil:	p. Juraška		
Datum:	1.6.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Příloha ke změnovým listům č. 1,2,3,4 – Neprováděné práce dle SOD - méněpráce</p>			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>. Neprováděné práce dle SOD - méněpráce</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
120 521,74 ,- Kč	,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
- 120 521,74,- Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
	<p>DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Mezirolí 161 362 25 NOVÁ ROLE IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381</p>		
Datum:	Datum: 9.6.2020		

PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÝM LISTŮM č. 1, 2, 3, 4

Neprováděné práce dle SoD - méněpráce

Stavba:

ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nejdek, Chodovská č.p. 465	Datum:	5. 12. 2019
Zadavatel:	MěÚ Nejdek, náměstí Karla IV. 23, 362 21 Nejdek	IČ:	00254801
		DIČ:	CZ00254801
Uchazeč:	Vyplň údaj	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov	IČ:	03122905
		DIČ:	
Zpracovatel:	Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 35601 Sokolov	IČ:	03122905
		DIČ:	

Materiál	85 637,78
Montáž	34 683,96
Cena bez DPH	120 521,74

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	18 078,26	15,00%	18 078,26
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	138 600,00
-------------------	----------	------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								120 521,74	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					3 003,17	
90	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,042	22 240,00		934,08	CS ÚRS 2019 01
92	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,364		492,00	179,09	CS ÚRS 2019 01
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 890,00	
88	M	SPL.0011668. URS	zárubeň obložková (protipožární provedení) pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie dub, buk a bílá	kus	1,000	1 890,00		1 890,00	CS ÚRS 2019 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					117 518,57	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					2 904,00	
229	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,000		145,20	2 904,00	CS ÚRS 2019 01
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					43 611,70	
202	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm	kus	3,000	1 364,00		4 092,00	CS ÚRS 2019 01
223	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	3,000		234,30	702,90	CS ÚRS 2019 01
203	K	725539204	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l	soubor	1,000		2 816,00	2 816,00	CS ÚRS 2019 01
205	M	48438691	ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 125L 2kW	kus	4,000	9 000,20		36 000,80	CS ÚRS 2019 01
D		766	Konstrukce truhlářské					32 797,20	
291	K	766811111	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	4,000		97,70	390,80	CS ÚRS 2019 01
292	K	766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	4,000		117,00	468,00	CS ÚRS 2019 01
293	K	766811213	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	2,000		137,00	274	CS ÚRS 2019 01
294	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,000		97,70	195,4	CS ÚRS 2019 01

295	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	3,000		106,00	318	CS ÚRS 2019 01
297	K	766811351	Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných	kus	2,000		71,50	143	CS ÚRS 2019 01
290	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	3,000		336,00	1 008,00	CS ÚRS 2019 01
298	M	766	Soubor kuchyňské linky 600/2100-2300mm	kus	2,000	15 000,00		30 000,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické					1 288,20	
85	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním	m2	3,800		339,00	1 288,20	CS ÚRS 2019 01
	D	771	Podlahy z dlaždic					27 245,47	
59	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	21,870		12,10	264,627	CS ÚRS 2019 01
60	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	21,870		47,20	1 032,26	CS ÚRS 2019 01
61	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	21,870		784,00	17 146,08	CS ÚRS 2019 01
62	M	59761004	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2	m2	25,150	350,00		8 802,50	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady					9 672,00	
56	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	12,480		445,00	5 553,60	CS ÚRS 2019 01
57	M	781474111	Obklad 30x30 (RAKO), výběr dle investora	m2	12,480	330,00		4 118,40	