

## Výzva k plnění dle rámcové smlouvy S 640 016 400 20

Evidenční číslo: **SSZT PCE 20\_24 (AH9)**  
Název : **Úprava vazeb PZZ km 84,079 a 85,415**

Datum vystavení objednávky: **29.6.2020**  
Požadovaný termín dokončení: **15.7.2020**

Kód	Popis	MJ	Množství	Místo	Objekt	Zakázka
7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	40,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7590541474	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	4,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7590525448	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	4,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7592700640	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná modrá š34cm (HM0673909991034)	m	40,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	40,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0

7591505050	Montáž úvazky přejezdového zabezpečovacího zařízení na staniční zabezpečovací zařízení pro jednokolejný přejezd - montáž panelů volné vazby, polic, patic relé a reléových bloků všech druhů, svorkovnic, spodků pojistek pro ZZ, drátových odporů, destiček plošných spojů umístěných za paticemi relé s naletovanými prvky a kompletní vodivé propojení těchto prvků pevnými vodiči (Cu drát) a pohyblivými propojeními (Cu šňůra). Včetně výrobní dokumentace a odzkoušení na maketě, výměnných dílů. Součástí jsou indikace PZZ	kus	1,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měrnou jednotkou je kus železničního přejezdu	kus	2,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	2,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	2,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0

7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	2,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	95,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7590555394	Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná	kus	12,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení	kus	57,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
34575138	žlab kabelový s víkem PVC (120x100)	m	20,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
34575139	spojka kabelového žlabu PVC (120x100)	kus	10,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
132302501	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm strojně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, pro jakýkoliv objem výkopu v hornině tř. 4	m3	13,680	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
132302509	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm strojně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, pro jakýkoliv objem výkopu Příplatek k ceně za lepivost horniny tř. 4	m3	13,680	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,680	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,100	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0

741910401	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem	m	20,000	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,100	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0
033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	Medlešice - Rosice n/L	PZZ	E413KU8ZBFK0

Práce byly provedeny v požadované kvalitě.

**Celkem:**

**331 915 Kč**

Dne:

Za SSZT Pardubice:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 874984

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 89f93d32-f3c2-434d-a511-07b1f000a942

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.07.2020 12:40:00

